

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a. s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
25488627
CZ25488627

Obchodní rejstřík:
(dále jen **Objednatel**)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech stavby:

HERKUL, a.s.
čp. 228, 435 21 Obrnice
250 04 638
CZ25004638

Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820.
(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Parkoviště před budovou O - protetika, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 15. 6. 2017.

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. smlouvy. Celková cena díla se snižuje o 54.976,47 Kč bez DPH. Celková cena díla bez DPH činí 3.805.047,23 Kč. Celková cena vč. DPH činí 4.604.107,15 Kč.
2. Změna byla vyvolána na základě požadavků objednatele. Na základě chybných údajů ve výkazu výměr a rozpočtů se některé práce nevykonávaly. Z tohoto důvodu došlo ke snížení ceny. Všechny důvody změn jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu, odsouhlasení, zdůvodnění změny a rozpočtu ze dne 12. 9. 2017

Za Zhotovitele

Za Objednatele

V Obrnicích, dne 29. 9. 2017

V Ústí nad Labem, dne 26. 09. 2017

.....
Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva
HERKUL, a.s.

.....
Ing. Radek Braum,
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.

.....
Ing. Radek Braum,
místopředseda představenstva
HERKUL, a.s.



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. Parkoviště v areálu Bukov u pavilonu O - Masarykova nemocnice, nemocnice Ústí nad Labem o.z.“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 15.6.2017

Datum: 12.9.2017

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

001 paletování dlažby včetně očištění a přesunu	42 922,94 Kč
002 vybourání betonové desky pod dlažbou včetně odvozu a uložení	33 843,75 Kč
003 doplnění osvětlení – výměna 2 starých lamp za nové	36 466,73 Kč
004 výměna vodorovného, dopravního značení za dlažbu	30 438,83 Kč
005 úpravy dle paní primářky – zřízení parkovacího stání pro sanitku dlažba	44 411,68 Kč
006 náhrada za zatravnňovací dlaždice – šikminy vjezd	18 088,48 Kč
007 skutečnost – přípočty z rozpočtu k Sod zámkové dlažby, trubní vedení, ostatní konstrukce a práce	247 449,73 Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

453 622,14 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL. č. 007 skutečnost – přípočty z rozpočtu k Sod

1 – zemní práce	475 385,80 Kč
8 – trubní vedení	24 099,06 Kč
9 – ostatní konstrukce a práce	9 113,75 Kč

Odpočtové položky celkem – méněpráce

508 598,61 Kč

0,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla

1. Cena díla bez DPH	3 860 023,70 Kč
2. Cena díla vč. DPH	4 670 628,68 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	3 805 047,23 Kč
2. Cena díla s DPH	4 604 107,15 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

4 604 107,15 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	453 622,14 Kč
	DPH 21 %:	95 260,65 Kč
	Cena včetně DPH:	548 882,79 Kč
snížení ceny o	Základ:	508 598,61 Kč
	DPH 21 %:	106 805,71 Kč
	Cena včetně DPH:	615 404,32 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: [redacted]

Za objednatele: [redacted]

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. Parkoviště v areálu Bukov u pavillonu O - Masarykova nemocnice, nemocnice Ústí nad Labem o.z.“

Číslo změny: **1**

SoD: ze dne 15.6.2017

Datum: **12.9.2017**

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

001 paletování dlažby včetně očištění a přesunu	42 922,94 Kč
002 vybourání betonové desky pod dlažbou včetně odvozu a uložení	33 843,75 Kč
003 doplnění osvětlení – výměna 2 starých lamp za nové	36 466,73 Kč
004 výměna vodorovného. dopravního značení za dlažbu	30 438,83 Kč
005 úpravy dle paní primářky – zřízení parkovacího stání pro sanitku dlažba	44 411,68 Kč
006 náhrada za zatravnovací dlaždice – šikminy vjezd	18 088,48 Kč
007 skutečnost – přípočty z rozpočtu k Sod	
zámkové dlažby, trubní vedení, ostatní konstrukce a práce	247 449,73 Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

453 622,14 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL. č. 007 skutečnost – přípočty z rozpočtu k Sod	
1 – zemní práce	475 385,80 Kč
8 – trubní vedení	24 099,06 Kč
9 – ostatní konstrukce a práce	9 113,75 Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce	508 598,61 Kč

0,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla

1. Cena díla bez DPH	3 860 023,70 Kč
2. Cena díla vč. DPH	4 670 628,68 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	3 805 047,23 Kč
2. Cena díla s DPH	4 604 107,15 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

4 604 107,15 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	453 622,14 Kč
	DPH 21 %:	95 260,65 Kč
	Cena včetně DPH:	548 882,79 Kč
snížení ceny o	Základ:	508 598,61 Kč
	DPH 21 %:	106 805,71 Kč
	Cena včetně DPH:	615 404,32 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	3 800 872,97 Kč
	DPH 21%:	798 183,32 Kč
	Cena včetně DPH:	4 599 056,29 Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 25.8.2017

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou spíňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum razítka: _____ Podpis zmocněnce zhotovitele, datum razítka: _____

a.s.
STAVBY
PROJEKT
STAVBY

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

PROJEKT:

„Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. Parkoviště v areálu Bukov u pavilonu O - Masarykova nemocnice, nemocnice Ústí nad Labem o.z.“

SoD ze dne 15.6. 2017

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

- 1) Rozebrání, očištění, uložení na palety původní zámkové dlažby, která bude použita na zadláždění chodníku v areálu nemocnice
- 2) Rozebrání betonové desky pod původní zámkovou dlažbou, kterou nešlo předpokládat
- 3) V projektu zůstaly před vchodem do budovy O protetiky 2 ks původních lamp a ty byly rovněž nahrazeny novými
- 4) Požadavek údržby vytvořit vodorovné dopravní značení na zámkové dlažbě zámkovou dlažbou odlišné barvy jako v horní části parkoviště a tím do budoucna odpadla nutnost obnovovat vodorovné dopravní značení barvou
- 5) Dodatečná úprava obrub (snížení) a vydláždění prostoru před vstupem do budovy O protetiky pro stání sanitky
- 6) Úprava šikmých vjezdů na parkoviště – náhrada za zeleň
- 7) Větší plocha zámkových dlažeb – chyba ve výkazu výměr a rozpočtu k RPD,
 - napojení nových sorbčních vpustí do revizních šachet a ne přímo na hlavní řád je možnost čištění a kontroly stavu připojovacích potrubí
 - větší množství zahradních obrubníků na změně směru chodníku v horní části parkoviště a napojení na stávající vozovku – chyba v RPD, výškové rozdíly
 - dopravní značení chybná výměra v RPD

Snížení ceny díla:

Zemní práce

- 1) odstranění křovin – neprovádělo se
- 2) odkopávky a prokopávky – chyba ve výkazu výměr a rozpočtu
- 3) příplatek za lepivost- příplatek k položce 2
- 4) zřízení pažení – neprovádělo se
- 5) odstranění pažení – neprovádělo se
- 6) vodorovné přemístění křovin – přesun k položce 1
- 7) vodorovné přemístění výkopku - přesun k položce 2
- 8) uložení sypaniny - přísluší k položce 2
- 9) materiál vhodný do aktivní zóny – chyba ve výkazu výměr a rozpočtu
- 10) uložení sypaniny na skládku – přísluší k položce 2
- 11) skládkovné – přísluší k položce 2
- 12) oprava pláně – chyba ve výkazu výměr a rozpočtu

Trubní vedení

- 25) montáž kanalizačního potrubí PVC – provedena byla menší výměra
- 26) trubka kanalizační – dodávka materiálu k pol. 25
- 27) demontáž kanál. Potrubí z PVC – neprovádělo se
- 28) montáž kanalizačního potrubí PVC – provedena byla menší výměra
- 29) trubka kanalizační – dodávka materiálu k pol. 25
- 30) tlaková zkouška vodou potrubí pr. DN 150 nebo 200 neprovádělo se
- 32) zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlak. zkoušce – nebylo potřeba při napojení do šachet

Ostatní konstrukce a práce

33) Osazení silničního obrubníku betonového – chyba ve výpočtu a výkazu
výměr k RPD

34) obrubní betonový – dodávka materiálu k položce

Nezbytnost vyvolaných změn :

Výše uvedené změny oproti projektu byl vyvolány:

- požadavky budoucích uživatelů a údržby
- chybami ve výkazu výměr - nesoulad s RPD
- úpravami RPD v průběhu stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 001 - paletování dlažby

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 04.07.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				42 922,94
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				42 922,94
DPH základní	21,00%	ze	42 922,94	9 013,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		51 936,76

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.


Objekt: 002 - změnové listy

Část: 001 - paletování dlažby

Místo: Ústí nad Labem

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 922,94
HSV - Práce a dodávky HSV	42 922,94
1 - Zemní práce	19 325,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 656,48
997 - Přesun sutě	5 940,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 922,94

ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 001 - paletování dlažby

Místo: Ústí nad Labem

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 922,94

HSV - Práce a dodávky HSV

42 922,94

1 - Zemní práce

19 325,60

8	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	285,000	0,00	0,00
1	K	11310612R	Paletování použité dlažby na palety EURO	m2	337,600	56,00	18 905,60
2	K	11310612R02	Fixace dlažby na paletě PE folií	ks	35,000	12,00	420,00
9	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kaménka	m2	52,600	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 656,48

3	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kaménka těžného	m2	337,600	52,30	17 656,48
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

997 - Přesun sutě

5 940,86

11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	-89,617	52,84	-4 735,36
4	K	997221551-RR	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km doprava dlažby na deponii zhotovitele	t	62,456	52,84	3 300,18
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	-448,085	11,77	-5 273,96
5	K	997221571R01	nakládání palet na vodorovnou dopravu - naložení	hod	3,000	650,00	1 950,00
6	K	997221571R02	nakládání palet na vodorovnou dopravu - složení	hod	3,000	650,00	1 950,00
7	K	997221571R03	Euro paleta	ks	35,000	250,00	8 750,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 002 - vybourání betonové desky

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 17.07.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 843,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				33 843,75
DPH základní	21,00%	ze	33 843,75	7 107,19
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		40 950,94

ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 002 - vybourání betonové desky

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 843,75

HSV - Práce a dodávky HSV

33 843,75

1 - Zemní práce

15 713,76

9	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	249,000	95,20	23 704,80
1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-24,900	47,25	-1 176,53
2	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-12,450	1,35	-16,81
3	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-24,900	55,11	-1 372,24
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-24,900	16,20	-403,38
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	-44,820	112,05	-5 022,08

997 - Přesun sutě

18 129,99

6	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	59,760	59,43	3 551,54
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	298,800	15,04	4 493,95
8	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	59,760	168,75	10 084,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Krajská zdravotní - Parkoviště před budovou O (protetikka) v Ústí nad Labem
Objekt: 01 - Vícepráce
Část: ZL 3 - Doplnění osvětlení dle požadavku investora

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				36 466,73
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				36 466,73
DPH základní	21,00%	ze	36 466,73	7 658,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				44 124,74
v CZK				

ROZPOČET

Stavba: Krajská zdravotní - Parkoviště před budovou O (protetika) v Ústí nad Labem

Objekt: 01 - Vícepráce

Část: ZL 3 - Doplnění osvětlení dle požadavku investora

Místo: Datum: 5. 5. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 466,72897

SS - Stožáry, svítidla,

28 775,95000

1	K	18 - Rozpočet SoD	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpatcový, třístupňový 0,6m v zemi, 5,5m nad zemí, celková dé	ks	2,00000	5 505,98000	11 011,96000
2	K	19 - Rozpočet SoD	Ochranná manžeta na stožár pozinkovaná d133mm	ks	2,00000	1 109,70000	2 219,40000
3	K	20 - Rozpočet SoD	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, 1 svítidlo 2x5xRS10, 1xjistič 6A/B, propojení CYKY 3Cx1,5	ks	-7,00000	1 053,47000	-7 374,29000
4	K	21 - Rozpočet SoD	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 kabely, 1 svítidlo 2x5xRS10, 1xjistič 6A/B, propojení CYKY 3Cx1,5	ks	2,00000	1 087,22000	2 174,44000
5	K	22 - Rozpočet SoD	Kompaktní LED svítidlo pro osvětlení komunikací NANO 1 LED 58W /24LED/700mA/510Z/PC/5400lm poz.V1-	ks	2,00000	8 652,89000	17 305,78000
6	K	23 - Rozpočet SoD	Držák svítidla na vrchol dodaný se svítidlem redukce z d60 svisle/d42 ke svítidlu vodorovně, po	ks	2,00000	581,28000	1 162,56000
7	K	24 - Rozpočet SoD	Označení svítidel značkou, štítek, číslování	ks	2,00000	256,50000	513,00000
8	K	25 - Rozpočet SoD	Kompletace nových stožárů, výstražný štítek, číslování	ks	2,00000	675,00000	1 350,00000
9	K	26 - Rozpočet SoD	Popisný štítek na stožár	ks	2,00000	206,55000	413,10000

ZPP - Zemní, pomocné práce

7 690,77897

10	K	10 - Rozpočet SoD	Výkop jámy pro základ stožáru celk.délky 6,1m 5,5m nad zemí, 0,4x0,4x0,8m.. 7ks	M3	0,25700	6 825,21000	1 754,07897
11	K	11 - Rozpočet SoD	Bet.základ pouzdrový,dělený s otvorem pro stožár, 2 kabely a zemnič, 0,4x0,4x0,8m 7ks	M3	0,25700	23 100,00000	5 936,70000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 004 - Záměna VDZ za dlažbu

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 17.08.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 438,83
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 438,83
DPH základní	21,00%	ze	30 438,83	6 392,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				36 830,98
v CZK				

ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 004 - Záměna VDZ za dlažbu

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 438,83

HSV - Práce a dodávky HSV

30 438,83

1 - Zemní práce

30 240,00

N	1	K	11310612R	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	hod	126,000	240,00	30 240,00
---	---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

5 - Komunikace pozemní

7 733,22

ÚRS-20%	2	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,600	288,00	5 068,80
ÚRS-20%	3	M	592452690	dlažba kostka 10x10x8 cm barevná	m2	7,260	367,00	2 664,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 938,90

N	7	K	915330R	Doprava pracovníků Most/Ústí n.L.	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
R	6	K	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	-110,000	103,99	-11 438,90

997 - Přesun sutě

404,51

ÚRS-20%	4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,129	44,00	93,68
ÚRS-20%	5	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,129	146,00	310,83

Pozn. Pro přehlednost doplněno označení položek R (Položka ze smluvního rozpočtu) a N + ÚRS - 20% (Nově navržená položka, naceněna dle smlouvy o dílo + Byla použita jednotková ceníková cena ÚRS)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 005 - Úpravy dle paní primářky

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 17.08.2017

Objednatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				44 411,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				44 411,68
DPH základní	21,00%	ZE	44 411,68	
DPH snížená	15,00%	ZE	0,00	9 326,45
Cena s DPH				53 738,13
v CZK				



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 005 - Úpravy dle paní primářky

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	44 411,68
HSV - Práce a dodávky HSV	44 411,68
1 - Zemní práce	4 934,53
5 - Komunikace pozemní	23 002,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 853,00
997 - Přesun sutě	621,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 411,68

ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 005 - Úpravy dle paní primářky

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 411,68

HSV - Práce a dodávky HSV

44 411,68

1 - Zemní práce

4 934,53

500	✓R	1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	66,37	663,70
500	✓R	2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	11,600	47,25	548,10
	R	3	K	122201109	Příplatek za lepkost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,800	1,35	7,83
	R	4	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,600	55,11	639,28
	R	5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,600	33,75	391,50
	R	6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,600	16,20	187,92
	R	7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,880	112,05	2 339,60
	R	8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	29,000	5,40	156,60

5 - Komunikace pozemní

23 002,22

	R	9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	29,000	172,13	4 991,77
	R	10	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	29,000	229,50	6 655,50
	R	11	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	29,000	222,75	6 459,75
	R	12	M	592451090	dlažba skládebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	29,000	168,80	4 895,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 853,00

	R	13	K	91613121R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30	m	10,000	276,75	2 767,50
	R	14	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	1,000	276,80	276,80
	R	15	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	9,000	81,00	729,00
	R	16	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	28,000	28,40	795,20
	R	17	K	91623121R	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30	m	14,000	276,75	3 874,50
ÚRS-20%	R	18	K	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zatčení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz ocelí	m	3,000	2 470,00	7 410,00

997 - Přesun sutě

621,93

	R	19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,050	59,43	121,83
	R	20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	10,250	15,04	154,16

	pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
R	21	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	2,050	168,75	345,94

Pozn. Pro přehlednost doplněno označení položek R (Položka ze smluvního rozpočtu) a ÚRS - 20% (Nově navržená položka, naceněna dle smlouvy o dílo, Byla použita jednotková ceníková cena ÚRS ponížena o 20 %)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 006 - Náhrada za zatravnovací dlaždice

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 25.08.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jana Schlosserová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

18 088,48

0,00

Cena bez DPH

18 088,48

DPH základní

21,00%

ze

18 088,48

3 798,58

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

21 887,06

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 006 - Náhrada za zatravňovací dlaždice

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	18 088,48
HSV - Práce a dodávky HSV	13 914,22
2 - Zakládání	1 530,00
5 - Komunikace pozemní	1 389,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 000,00
997 - Přesun sutě	6 989,00
998 - Přesun hmot	5,91
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady	4 174,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 088,48

ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 006 - Náhrada za zatravnovací dlaždice

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 088,48

HSV - Práce a dodávky HSV

13 914,22

2 - Zakládání

1 530,00

6	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,600	2 550,00	1 530,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

5 - Komunikace pozemní

1 389,31

2	M	592281050	tvárnice betonová zatravnovací 12x30/30 50x50x8 cm - pouze použita hmotnost materiálu	kus	48,000	0,00	0,00
3	M	583374020	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	1,728	804,00	1 389,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 000,00

8	K	9001R	Zatlačení kačírku do cementové kaše na povrchu betonové desky - 2lidi/8hod	hod	16,000	250,00	4 000,00
---	---	-------	--	-----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

6 989,00

7	K	99722156R	Vodorovná doprava doprava tvárníc - ÚL a zpět	ks	1,000	6 989,00	6 989,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

998 - Přesun hmot

5,91

4	K	998225111	přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,378	1,35	5,91
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

4 174,26

9	K	VRN 1	Zakázka malého rozsahu	%	3,000	1 391,42	4 174,26
---	---	-------	------------------------	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 007 - skutečnost

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 08.09.2017

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jana Schlosserová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-261 148,88

0,00

Cena bez DPH

-261 148,88

DPH základní

21,00%

ze

-261 148,88

snížená

15,00%

ze

0,00

-54 841,26

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-315 990,14

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 007 - skutečnost

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-261 148,88
HSV - Práce a dodávky HSV	-261 148,88
1 - Zemní práce	-475 385,80
5 - Komunikace pozemní	234 007,37
8 - Trubní vedení	-17 046,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 723,57
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-261 148,88

ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s.

Objekt: 002 - změnové listy

Část: 007 - skutečnost

Místo: Ústí nad Labem

Datum: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-261 148,88

HSV - Práce a dodávky HSV

-261 148,88

1 - Zemní práce

-475 385,80

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 1 s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	-40,000	51,02	-2 040,80
2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-403,318	47,25	-19 056,78

Sanace AZ

Parkoviště	497 x 0,5	248,500
Chodníky	326 x 0,2	65,200
Nová skladba asf.	42,6 x 0,5	21,300

Skladba komunikací

Parkoviště	497 x 0,52	258,440
Chodníky	326 x 0,24	78,240
Nová skladba asf.	42,6 x 0,35	14,910

Skutečnost

686,590

Rozpočet

686,59 - 1089,908 = -403,318

3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-201,654	1,35	-272,23
---	---	-----------	--	----	----------	------	---------

686,590 x 0,5 = 343,295

Skutečnost - Rozpočet = -201,654

4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-67,080	125,85	-8 442,02
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-67,080	22,73	-1 524,73
6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	-40,000	71,69	-2 867,60
7	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-493,691	55,11	-27 207,31

Skutečnost - Rozpočet = -493,691

686,59 + 41,04 - (43,14 + 21,242) = 663,248

8	K	171101111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	-615,750	132,30	-81 463,73
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

248,5 + 65,2 + 12,8 = 335,000

Skutečnost - Rozpočet = -615,750

9	M	5833120R01	materiál vhodný do aktivní zóny nenamrzavý	t	-1 108,350	196,40	-217 679,94
---	---	------------	--	---	------------	--------	-------------

335,0 x 1,8 = 603,000

Skutečnost - Rozpočet = -1 108,350

10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-493,691	16,20	-7 997,79
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-888,644	112,05	-99 572,56

663,248 x 1,8 = 1 193,846

Skutečnost - Rozpočet = -888,644

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-1 344,501	5,40	-7 260,31
			32 + 497 + 326		855,000		
			Skutečnost - Rozpočet		-1 344,501		
5 - Komunikace pozemní							234 007,37
13	K	564851111	Podklad ze štrkové třídy ŠD tl 150 mm	m2	3,000	121,50	364,50
			Skutečnost - Rozpočet = (326 - 25) - 298		3,000		
14	K	564861111	Podklad ze štrkové třídy ŠD tl 200 mm	m2	183,000	172,13	31 499,79
			Skutečnost - Rozpočet = (497 + 25 + 42,6) - 381,6		183,000		
15	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	181,400	229,50	41 631,30
			Skutečnost - Rozpočet = (497 + 25) - 340,6		181,400		
37	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	268,500	196,00	52 626,00
			Vyrovnání betonového podkladu 27,7 t → 268,5 m2				
16	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	23,900	12,02	287,28
			Skutečnost - Rozpočet = 1438 - 1414,1		23,900		
17	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	67,000	246,00	16 482,00
			Skutečnost - Rozpočet = 1438 - 1371		67,000		
18	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	3,000	222,75	668,25
			Skutečnost - Rozpočet = (326 - 25) - 298		3,000		
19	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	3,000	141,80	425,40
20	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	230,390	222,75	51 319,37
			Skutečnost - Rozpočet = (497 + 25 + 39) - 330,610		230,390		
21	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	229,286	168,80	38 703,48
			Skutečnost - Rozpočet = 1,02 x (326 - 25) - 303,154		229,286		
8 - Trubní vedení							-17 046,88
22	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	14,640	82,70	1 210,73
			Skutečnost - Rozpočet = (1 + 7 + 7 + 13 + 1) - 14,36		14,640		
23	M	286171110	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 3m, DN 125	kus	1,000	1 232,60	1 232,60
24	M	286171220	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 125	kus	2,000	2 187,00	4 374,00
25	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-8,000	151,23	-1 209,84
26	M	286112800	trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 160x5,5, 6 m	kus	-2,000	2 632,50	-5 265,00
27	K	871313121R01	Demontáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 vč. výkopu a likvidace	m	-8,000	56,70	-453,60
28	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	-2,000	237,90	-475,80
29	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	-2,000	118,50	-237,00
30	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	12,640	18,58	234,85
31	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-8,000	24,29	-194,32
32	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-2,000	8 131,75	-16 263,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-2 723,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	915331112	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 25 cm	m	25,000	210,98	5 274,50
33	K	91613121R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30	m	-25,000	276,75	-6 918,75
Skutečnost - Rozpočet = 201 - 226					-25,000		
34	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-25,000	87,80	-2 195,00
Skutečnost - Rozpočet = (201 - 9 - 33) - 184					-25,000		
35	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	250,52	1 002,08
Skutečnost - Rozpočet = 165 - 161					4,000		
36	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	4,000	28,40	113,60