

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami "A" a "B" Nemocnice Most, o.z. - stavební práce“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Václav Kvasnička

- ve věcech technických [REDACTED]

Bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.

Číslo účtu [REDACTED]

Identifikační číslo: 25008196

DIČ: CZ25008196

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami "A" a "B" Nemocnice Most, o.z. - stavební práce“ za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – „Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami "A" a "B" Nemocnice Most, o.z. - stavební práce“. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a také oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Objednatele s názvem „Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami "A" a "B" Nemocnice Most, o.z. - stavební práce“,
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 6.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušování běžného provozu, s výjimkou

přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatелеm.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami "A" a "B" Nemocnice Most, o.z. - stavební práce“ Jedná se o provedení stavebních prací za účelem vybudování ambulantních prostor včetně zřízení administrativního zázemí pro Dětské a dorostové oddělení (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované PS projekty spol. s r.o., Revoluční 5, 415 01 Teplice, IČO: 25 42 31 26 pod názvem „Revitalizace komunikací v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“ a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, výzvy a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud to bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatелеm Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí objednatel tak, aby došlo k co nejmenší zatížení areálu Nemocnice Most, o.z (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorii odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení;

2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“,

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatелеm nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatелеm. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

- 2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.11. originál stavebního deníku,
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Most, o.z. apod.), výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o. z., J. E .Purkyně 270/5, 434 64 Most, (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do 12 týdnů ode dne předání staveniště.

2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, a to zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 pracovních dnů před Objednatелеm určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro ukončení realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Termín zahájení stavebních prací je ihned po předání staveniště.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla.

6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková cena díla	3 149 392,46	661 372,42	3 810 764,88

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílů veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 20% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu s ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel

oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatel) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
- d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatel uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Zhotovitel neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-

BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce objednatele je oprávněn udělit zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel

vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být (v souladu s čl. XI bodem 19. této smlouvy) ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila)

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které

nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20 a v příloze 4 smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjednává nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním celé této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o zadávání veřejných zakázek.

XIX.

Závěrečná ujednání


1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva v souladu s § 6 tohoto zákona účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smlouva tedy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv zašle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv Krajská zdravotní, a. s. ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
5. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
6. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
7. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací včetně síťového grafu
 - Příloha č. 3 – Pojistná smlouva
 - Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP
9. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě výzvy a zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávkou kterékolí strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo výzvě a zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
10. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně výzvy a zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4 a příloha č. 3 smlouvy, výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Meziboří, dne 7



Jednatel společnosti ALLKON s.r.o..



Krajská zdravotní, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EK-034/2017

Stavba: Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 149 392,46

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

3 149 392,46

0,00

Výše daně

661 372,42

0,00

Cena s DPH

V

CZK

3 810 764,88

52661

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EK-034/2017

Stavba: Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Místo: Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101a	Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohoťovost (budova A) - I.etapa	3 149 392,46	3 810 764,88	STA
SO 101b	Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohoťovost (budova A) - II.etapa	1 818 917,89	2 200 890,65	STA
SO 102	Schodiště ke spojovacímu krčku mezi budovami A-B	1 004 501,05	1 215 446,27	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	238 973,52	289 157,96	STA
		87 000,00	105 270,00	VON

09/10

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Objekt:

SO 101a - Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost (budova A) -
I.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 818 917,89

DPH základní
snížená

Základ daně
1 818 917,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
381 972,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 200 890,65

6062

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Objekt:

SO 101a - Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost (budova A) -

Místo:

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 818 917,89

HSV - Práce a dodávky HSV

1 303 789,06

1 - Zemní práce	10 784,75
2 - Zakládání	18 931,52
4 - Vodorovné konstrukce	82 524,12
5 - Komunikace pozemní	2 658,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 534,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 692,90
94 - Lešení a stavební výtahy	15 445,28
96 - Bourání konstrukcí	584 048,54
997 - Přesun sutě	452 797,99
998 - Přesun hmot	7 371,71
PSV - Práce a dodávky PSV	510 985,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 306,98
741 - Elektroinstalace - silnoproud	32 483,51
764 - Konstrukce klemplíské	12 909,63
767 - Konstrukce zámečnické	81 610,01
771 - Podlahy z dlaždic	29 251,29
787 - Dokončovací práce - zaskívání	274 671,60

6/16/2017

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	69 752,81
M - Práce a dodávky M	4 143,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 143,00

68/11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Objekt:

SO 101a - Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost (budova A) -

Místo:

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

1 818 917,89

D HSV Práce a dodávky HSV

1 303 789,06

D 1 Zemní práce

10 784,75

1	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení	m3	6,380	383,00	2 443,54	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

69/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 - 0-21 Výkopový zářez se šlitavými stěrami pro podzemní vedení částí A 02, b) pro podzemní vedení prázdných hloubenou výkopových nebo ušlechťených stěrných výkopů při jakémkoliv hloubce vedení pod přiváděním tarifikem nebo jeho výše náde dvan výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výkopový nezakotvený dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výkopovou až při výkopové a to pro zajištění objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by tato nebo jiné nepřiváděné vedení nebo výkopová mohla být uložena. Toto ubarování nepočítá pro objem hornin úč. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopových v blízkosti podzemních vedení nebo výkopů, u nichž je projektantem zakázáno použít při výkopové kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení výkopových v blízkosti a) podzemního vedení, jehož přiborání a výškové potoba - je v projektu uvedeno, se určí jako objem nepřiváděného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník, jehož horní vodorovná a obě svahové strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a dělí se rovně osové dělice vedení ve výkopě nebo dělice vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při výkopové postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalami; - není v projektu uvedeno, aniž která podle projektu nebo sdělení investora jsou prováděcími ve výkopě uložena, se rovně objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopě tak, že se výkopová v celém výše popsaném objemu nevyskytuje, např. blízko stěny nebo dna výkopu, označuje se zřízením výkopových jen pro tu část objemu, v níž se zřízením výkopová provádí. 6. Jsou-li ve výkopě dvě vedení položená tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízením výkopových tak, aby se proskit započítá jen jednou. 7. Objem zřízením výkopových se od celového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopě se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě.

PSC

WV	"100% objemu výkopu" 6,38							
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,380	640,00	4 083,20	CS ÚRS 2017 01
PP	Hloubení započtených i nezapočtených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných							
Poznámka k souboru cen:								
PSC	1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo náložní na dopravě prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svazky přesun horniny po kótážkách do 2 metrů.							
WV	"Výkop pro spodní částí patek (betonovaných do výkopu)" 2,5*0,75*0,75+1,1*1,1*0,75*2+1,0*1,0*0,75*0,51*0,73+2,7*0,6*1,33							
3	K	131203109	Příplatek za leptivost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	1,914	128,00	244,99	CS ÚRS 2017 01
PP	Hloubení započtených i nezapočtených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za leptivost horniny tř. 3							

Polak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na přeložení výkopku na příslušné terénní na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započítány i náklady na svazky přesun horniny po hlazněch do 2 metrů.								
W			30% objemu výkopu 6,38*0,30		1,914			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,380	226,00	1 441,88	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započítány i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započítány náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. - - Uložení sypání do násypu a 171 20-1201Uložení sypání na skládku. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neukládaného výkopku z hranad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z obvyklých skládek vzdálených do 30 m, neocceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započítány náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

"odvoz přebytečného objemu výkopu na skládku" 6,38

W			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	63,800	17,20	1 097,36	CS ÚRS 2017 01
5	K	162701109						

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších i započítaných 1 000 m

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započítány i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopě nebo na násypě. 3. V cenách nejsou započítány náklady na rozhrnutí výkopku na násypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. - - Uložení sypání do násypu a 171 20-1201Uložení sypání na skládku. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neukládaného výkopku z hranad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z obvyklých skládek vzdálených do 30 m, neocceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vykládá-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započítány náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

65/66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přepočítávané odhadové vzdálenosti 20km.</i>								
6	M	946201100	uložení odpadů kódu 170504 zemina a kamenní	t	63 800	140,00	1 473,78	CS ÚRS 2017 01
	PP		uložení odpadů - zemina a kamenní		10,527			
	W		"uložení přebytečného objemu výkopu na skládce" 6,38		6,380			
	W		6,38*1,65 Přepočtené koeficientem množství		10,527			
D 2 Zakládání								
7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25-XC2	m3	7,064	2 680,00	18 931,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamennem nesprávněho tř. C 20/25					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně přísluší -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonové podkladu pořízené betonové suspenze dle průběžné oděrní suspenze s přepočtením na určené místo do 20 m, popř. do vlny nebo do kalové cisterny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objektů. 2. Hrubší se používá betonové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neocňuje.								
	PSC		"spodní částí patek (betonované do výkopu)"		6,380			
	W		2,5*0,75*0,75*1,1*1,1*0,75*2*(1,0*1,0+0,75*0,5)*0,73*2,7*0,6*1,33		0,648			
	W		"horní částí patek (betonované do bednění)" (0,60*0,60*0,45)*4		0,036			
	W		"notevní blok 300/300/400mm" 0,30*0,30*0,40					
D 4 Vodorovné konstrukce								
8	K	411321616	Stropy deskové ze žb tř. C 30/37-XC3	m3	2,411	3 300,00	7 956,30	CS ÚRS 2017 01
	PP		Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37-XC3					
	W		"konstrukce podest schodiště" (3,28*1,55*2*3,16*1,55)*0,16		2,411			
9	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	15,066	315,00	4 745,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plochých korzál plně, rovné, popř. s nábitými zřizování					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Při pokládání klenby do 1 m oceňuje se Bednění klenby na přechodu sešů do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.					
	W		"konstrukce podest schodiště" (3,28*1,55*2*3,16*1,55)		15,066			
10	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	15,066	95,20	1 434,28	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plochých korzál plně, rovné, popř. s nábitými odstranění					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Při pokládání klenby do 1 m oceňuje se Bednění klenby na přechodu sešů do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.					
11	K	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	15,066	117,00	1 762,72	CS ÚRS 2017 01

6666

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřizování					
VV			"konstrukce podestě schodiště" (3,28*1,55*2+3,16*1,55)		15,066			
12	K	41135-4176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	15,066	15,60	235,03	CS ÚRS 2017 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění					
13	K	43412-4145	Osažení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodišce	m	45,000	422,00	18 990,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Osažení schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním číreváním zabudován a dočasným zakrytím stupnic přírny na schodišce, stupňů broušených nebo leštěných					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce včetně části stupňů. 2. Množství měřných jednotek se určuje v m délkou stupňů včetně ukažení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.					
VV			"schodišťové stupně 10*3*1,5		45,000			
14	M	MAT 4-001	prefabrikovaný ŽLB schodišťový stupeň rozměr 1500/330/70mm vč.kotevnilho přišlušenství a protiskluzové úpravy	kus	30,000	1 580,00	47 400,00	
PP			prefabrikovaný ŽLB schodišťový stupeň rozměr 1500/330/70mm z pohledového betonu tř.CS/45-XF4 vč.kotevnilho příslušenství (ocelové pouzdrové kotelky M6) a protiskluzové úpravy (tryskaný protiskluzový písek).					
VV			"celkový počet" 10*3		30,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 658,06	
15	K	56486-1111	Podklad ze štrkodorů ŠD tl 200 mm	m2	4,288	140,00	600,32	CS ÚRS 2017 01
PP			Podklad ze štrkodorů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			"plocha zámkové dlažby v 1.etapě" 2,45*1,75		4,288			
16	K	59621-1110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,288	272,00	1 166,34	CS ÚRS 2017 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná třezaného nebo dřevného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibraváním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro velku cen dlažeb platí tato rozšíření: Skupina A: dlažby z prvku se stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jedného do 100 m2, Skupina C: dlažby obklozaných tvarů (oblohy, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz materiálu pro kade a na dovoz materiálu na výsti spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dovoz zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze odhadnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část kade přezabující čládku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Připlatek za každých dalších 10 mm čládky podkladu nebo kade.					
VV			"plocha zámkové dlažby v 1.etapě" 2,45*1,75		4,288			
17	M	592453-080	dlažba skládaná betonová vibrolisovaná rozměr 200/100/60mm, odstín přírodní, povrch standard	m2	4,502	198,00	891,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4,288*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,502			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 534,19	
18	K	631311214	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,979	3 610,00	3 534,19	CS ÚRS 2017 01
PP			Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plošné, vyrovnávací nebo odčítající pod potěry, podlahy, přírůstkové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podlitinových patků uvažovaných strojů a technologií zřízením (s následným zatavením hotového betonu). 2. Pro mazaniny tloušťky větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zem (v haldách opod.) ceny souboru cen 27-31. Zákazy z betonu prostého a 27-32. Zákazy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411-31... Beton tloušťky. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodíště budovy (včetně tvarování říhového žlábu) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) zkládání střešní povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dílažních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dílažní spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dílažní spáry řezány drábkem, oceňují se cenami souboru cen 634-91-11 řezání dílažních nebo směrnicových spár.

W Betonová mazanina konstrukce podestě schodiště (3,28*1,55*2*3,16*1,55)*0,065 0,979

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do laže z betonu s boční opěrou	m	6,600	138,00	125 692,90	
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s lažem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				910,80	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na základy a zařízení spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část láže přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916-99-1121 Laže pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.

W "Istnování zámkové dlažby v 1. etapě 2,35*1,8*2,45 6,600

20	M	592172140	obrubník betonový zámkový žebří (přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	16,000	39,60	633,60	CS ÚRS 2017 01
PP			obrubník betonový zámkový žebří (přírodní) 50 x 5 x 25 cm					

21	K	953946133	Montáž atypických ocelových kříd hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	3,674	10 900,00	40 046,60	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 2,5 do 5 t					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767-99-51 Montáž ocelových atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

22	M	130108220	ocel profilová LPM, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	1,357	21 100,00	28 632,70	CS ÚRS 2017 01
PP			ocel profilová LPM, v jakosti 11 375, h=160 mm					

6800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.8-17"		1,292			
W			(119,4+246,8+175,8+231,4+121,0+126,8+1,7+57,3+118,4+65,2+28,1)/1000		1,357			
23	M	130109520	1,292*1,05 Přepočtené koeficientem množství	1,357				
PP			ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,155	20 400,00	3 162,00	CS ÚRS 2017 01
W			ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=120 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.7 148,2/1000		0,148			
W			0,148*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,155			
24	M	130109560	ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	1,268	20 300,00	25 740,40	CS ÚRS 2017 01
PP			ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=160 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.1-6" (217,7+226,4+240,0+228,5+136,0+159,8)/1000		1,208			
W			1,208*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,268			
25	M	130107420	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,163	20 600,00	3 357,80	CS ÚRS 2017 01
PP			ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.2-4" 154,8/1000		0,155			
W			0,155*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,163			
26	M	145202460	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4 mm	t	0,461	25 200,00	11 617,20	CS ÚRS 2017 01
PP			profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.19-23" (109,8+66,4+41,0+118,8+102,8)/1000		0,439			
W			0,439*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,461			
27	M	130104340	úhelník ocelový rovnostanný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	t	0,090	20 800,00	1 872,00	CS ÚRS 2017 01
PP			úhelník ocelový rovnostanný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.39" 86,4/1000		0,086			
W			0,086*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,090			
28	M	130102420	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 6 mm	t	0,016	20 300,00	324,80	ES ÚRS 2017 01
PP			tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 6 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.41-43" (8,8+3,6+3,0)/1000		0,015			
W			0,015*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,016			
29	M	130102700	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 8 mm	t	0,243	21 300,00	5 175,90	CS ÚRS 2017 01
PP			tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 8 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.25-27 a 40" (66,0+31,8+46,8+86,4)/1000		0,231			
W			0,231*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,243			
30	M	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	t	0,016	22 600,00	361,60	CS ÚRS 2017 01
PP			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.33,34,44 a 45" (4,2+3,6+1,6+6,0)/1000		0,015			
W			0,015*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,016			
31	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm	t	0,024	23 600,00	566,40	CS ÚRS 2017 01
PP			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.30 a 35-38" (10,8+5,4+2,4+1,1+3,6)/1000		0,023			
W			0,023*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,024			
32	M	136112300	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,021	23 500,00	493,50	
PP			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.29 a 46-48" (1,6+13,0+4,5+0,7)/1000					
W			0,02*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,020			
33	M	136112380	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x6000 mm	t	0,044	22 900,00	1 007,60	CS ÚRS 2017 01
PP			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x3000 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK pol.č.28,31 a 32" (29,4+5,6+7,2)/1000					
W			0,04*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,042			
34	M	MA17 9-001	drabiny a pomocný materiál (kilogramová cena)	kg	50,000	35,80	1 790,00	
PP			drabiny a pomocný materiál (kilogramová cena)					
W			"dle výpisu materiálu OK" 50,0		50,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				15 445,28	
35	K	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami, zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	116,800	52,70	6 155,36	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provazním zatížením vř. 3 do 200 kg/m2 šířky vř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí příčný vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupů až k prstířkám vnitřní obrábě podlahy nebo mezi vnitřními lci.					
W			"Lešení pro ocelovou konstrukci schodiště" (8,0+3,3+2)*8,0		116,800			
36	K	94111121	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použít	m2	3 504,000	1,00	3 504,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provazním zatížením vř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí příčný vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupů až k prstířkám vnitřní obrábě podlahy nebo mezi vnitřními lci.					
P			Poznámka k položce: Přepočtené množství obou použit - 30 dní.					
W			116,8*30 Přepočtené koeficientem množství		3 504,000			
37	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	116,800	31,90	3 725,92	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provazním zatížením vř. 3 do 200 kg/m2 šířky vř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
W			"Lešení pro ocelovou konstrukci schodiště" (8,0+3,3+2)*8,0		116,800			
38	K	94101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	41,20	2 060,00	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Lešení pomocné pracoviště pro objektový posunovací staveb pro zatčení do 150 kg/m ² , o výšce lešení podlahy do 1,9 m					
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opoděbení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m ² podlahové plochy, na které se práce provádí.					
W		"pomocné lešení pro nespécifikované konstrukce a práce" 50,0		50,000			
D 96		Bourání konstrukcí				584 048,54	
39 K	113107242	Odstřazení podkladu pl přes 200 m ² živých tl. 100 mm	m ²	2 192,796	35,80	78 502,10	CS ÚRS 2017 01
PP		Odstřazení podkladu nebo krytí s přeměštráním hmot na sídlo na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
PSC		Pozvánka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstřazuje-li se náloží vrstev voprvy nejednotlivě, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 90 m ² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7171 až -7173 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze železobetonu, železa, stříšky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí ze zemí stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dířeb uložených do betonového laže a dířeb z moxality uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytí opatřených živčnými postřiky nebo nářky. 5. Ceny odčíslené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnaní stýčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství stýž získané ze zarovnaní stýčných ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 7. Přeměštrání vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7146 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suší. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nete použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
W		"odstranění asfaltového krytu ŽLB konzolové desky" 71,66*30,6		2 192,796			
40 K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonového těžkou mechanizací	m ³	184,586	2 540,00	468 848,44	CS ÚRS 2017 01
PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Stavební objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdi, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem oken a dveří, otvorů, parapetních desek. Tloušťka stropů konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určí v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náklapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trnové jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodišť se započítává objemem dním součtem půdorysné plochy schodišť a tloušťky patrové podesty.								
PSC								
W			"odstranění ŽLB korozové desky" 71,66*3,06*(0,41+0,36)		168,845			
W			"odstranění ŽLB nosných sloupů" 1,0*0,30*(2,0+2,6+3,3+3,5+4,2)		4,680			
W			"odstranění ŽLB základového bloku" (9,268+5,319)/2*3,06*0,375		8,369			
W			"odstranění ŽLB schodišťové konstrukce"		2,692			
			5,356*1,22*0,30+1,22*0,65*0,3+(0,30*0,15/2)*1,22*18					
41	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	145,000	232,00	33 640,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného spoj hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg					
VV			"demontáž zábradlí" 145,0					
42	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	145,000			
PP			kg					
W			Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného spoj hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg		11,000	278,00	3 058,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"odstranění schodišťového zábradlí" 5,52		11,000			
D		997	Přesun sutě				452 797,99	
43	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	931,167	132,00	122 914,04	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžších sádky a půdorysné plochy objektu.					
44	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17 692,173	11,10	196 383,12	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením k ceně za každý další i započatý 1 km					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžších sádky a půdorysné plochy objektu.					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			Předpokládám odvozové vzdálenosti 20km.					
W			931,167*19 Přepočtené koeficientem množství		17 692,173			
45	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	444,852	125,00	55 606,50	CS ÚRS 2017 01
PP			uložení odpadu - beton					
46	M	946201600	uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy	t	482,415	155,00	74 774,33	CS ÚRS 2017 01
PP			uložení odpadu - asfaltové povrchy					
47	K	Indiv.kalk.997-001	odpočet výkonnosti ocelových konstrukcí	t	3,900	800,00	3 120,00	

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			odpočet výživenosti ocelových konstrukcí					
D	998		Přesun hmot				7 371,71	
48	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	33,057	223,00	7 371,71	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro budovy občasné výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou stěnou konstrukcí zdivou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřizování přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119. 3. Jestliže pro svůj přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), účtují se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Práce a dodávky PSV

D	PSV						510 985,83	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 306,98	
49	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmeľy za studena na ploše vodorovné v těsnici hmotou drevosložkovou bitumenovou	m2	15,066	674,00	10 154,48	CS ÚRS 2017 01
W			podlahové souvrství konstrukce podestě schodiště 3,28*1,55*2+3,16*1,55		15,066			
50	K	99871201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	50,000	3,05	152,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelových ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se výměrně rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zdivových podlaží, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	741		Elektroinstalace - silnoproud				32 483,51	
51	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s vřetlem	m	55,000	56,70	3 118,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalčních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vřetel s vřetlem, šířky do 60 mm					
W			Výměra vřetel samostatný výkaz v části elektroinstalace 55,0		55,000			
52	M	345718360	Lišta elektroinstalční vkladací LV 40 x 15	kus	57,750	46,30	2 673,83	CS ÚRS 2017 01
PP			Lišta elektroinstalční vkladací 40 x 15					
W			55*1,05 Přepočtené koeficientem množství		57,750			

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
53	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová					
PP			Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže věžů a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	1,000	59,30	59,30	CS ÚRS 2017 01
54	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s výškem z PH K09715					
PP			krabice přístrojová odbočná s výškem z PH, D 103 mm x 90 mm	kus	1,000	26,00	26,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: EAN 8399057600164					
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 1		1,000			
55	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová					
PP			Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže věžů a přístroje zapuštěných plastových kruhových	kus	1,000	27,00	27,00	CS ÚRS 2017 01
56	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2					
PP			krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	1,000	5,73	5,73	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: EAN 8399057600069					
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 1		1,000			
57	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast. jednoduchá					
PP			Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže věžů a přístroje lištových plastových jednoduchých	kus	3,000	53,10	159,30	CS ÚRS 2017 01
58	M	10.074.802	krabice 6481-14 lištová					
PP			Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Krabice pro povrchovou montáž krabice 6482. 11 lištová dvojřad	KS	3,000	12,60	37,80	
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 3		3,000			
59	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)					
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	3,000	23,30	69,90	CS ÚRS 2017 01
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 3,0		3,000			
60	M	341110050	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
PP			kabel síťový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	3,150	9,59	30,21	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: obech kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0					
W			3*1,05 Přepočtení koeficientem množství		3,150			
61	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)					
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	70,000	25,80	1 806,00	CS ÚRS 2017 01
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 70,0		70,000			
62	M	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
PP			kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	73,500	12,20	896,70	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: obech kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			70*1,05 přepočtené koeficientem množství					
63	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	73,500			
PP			Ukončení vodič izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm ²		3,000	16,90	50,70 CS ÚRS 2017 01	
WV			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 3					
64	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	1,000	90,80	90,80 CS ÚRS 2017 01	
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální					
65	M	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	1,000	64,30	64,30 CS ÚRS 2017 01	
PP			spínač jednopólový 10A bílý					
WV			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 1					
66	K	741320103	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	1,000	62,60	62,60 CS ÚRS 2017 01	
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem					
67	M	358221090	Jistič 1pólový-charakteristika B LPAI (LSN) 10B/1	kus	1,000	138,00	138,00 CS ÚRS 2017 01	
PP			Jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125338710					
WV			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 1					
68	K	741371002	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000			
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem		4,000	252,00	1 008,00 CS ÚRS 2017 01	
69	M	Mat 741-001	svítidlo zářivkové stropní 1x58W IP65 s předtlačným, nouzový zdroj tlod.	kus	4,000	2 200,00	8 800,00	
PP			svítidlo zářivkové stropní 1x58W IP65 s nouzovým zdrojem tlod.					
WV			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 4		4,000			
70	M	10.935.779	T8 58W/830 WW Lineární zářivka T8.	kus	4,000	65,00	260,00	
PP			Světelné zdroje Světelné zdroje zářivkové trubice standardní T8 58W/830 WW Lineární zářivka T8.					
71	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zátavbě v zemi	m	25,000	41,50	1 037,50 CS ÚRS 2017 01	
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upravením, propojením a připojením pomocí svarek v zemi s izolací spojí páska průřezu do 120 mm ² v městské zátavbě					
WV			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 25,0		25,000			
72	M	354420620	pá zeminí 30 x 4 mm FeZn	kg	24,938	38,30	955,13 CS ÚRS 2017 01	
PP			pá zeminí 30 x 4 mm FeZn					
WV			25,0*0,95*1,05					
73	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	5,000	79,80	399,00 CS ÚRS 2017 01	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, D do 10 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodový drát se rozumí i jinou vedení na střechu.					
WV			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 5,0		5,000			
74	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	3,255	38,30	124,67 CS ÚRS 2017 01	

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			drát průměr 10 mm FeZn					
P			Poznámka k položce:					
W			Hmotnost: 0,62 kg/m					
			5,0*0,62*1,05					
75	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,255			
PP			Montáž hromosvodního vedení svorek se 2 šrouby		2,000	74,70	149,40	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Svodovými dráty se rozumí i jímání vedení na střeše.					
76	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	2,000	9,42	18,84	CS ÚRS 2017 01
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10 mm					
W			Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace 2		2,000			
77	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	6,000	104,00	624,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž hromosvodního vedení svorek se 3 a více šrouby					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Svodovými dráty se rozumí i jímání vedení na střeše.					
78	M	354419860	svorka odbožovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	6,000	21,20	127,20	CS ÚRS 2017 01
PP			svorka odbožovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn					
W			Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace 6		6,000			
79	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	2,000	53,40	106,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž hromosvodního vedení doplňků štítů k označení svodu					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Svodovými dráty se rozumí i jímání vedení na střeše.					
80	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	2,000	3,15	6,30	CS ÚRS 2017 01
PP			štítek plastový - čísla svodů					
W			Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace 2		2,000			
81	M	10.862.724	Piktogram EXT PICTO-EXT	KS	4,000	120,00	480,00	
PP			Svítidla Piktogramy pro nouzová svítidla Piktogram EXT PICTO-EXT					
W			Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace 4		4,000			
82	K	741810002	Celková profilka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 720,00	8 720,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zkoušky a profilky elektrických rozvodů a zařízení celkové profilka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
83	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	500,000	0,70	350,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot procentní pro silnoproud stanovený procentní sazbou (P) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

4062

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z množství přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelových ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zříznutých podlaží, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.

Konstrukce klempířské								
D	764						12 909,63	
84	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TZn předzvětralého plechu rŠ 330 mm	m	6,122	874,00	5 350,63	CS ÚRS 2017 01
PP			Žlab podokapní z titanizovaného předzvětralého plechu včetně hlávků a čel půlkruhový rŠ 330 mm					
W			Žlab střechy schodiště 6,122		6,122			
85	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z TZn předzvětralého plechu 330/100 mm	kus	1,000	514,00	514,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Žlab podokapní z titanizovaného předzvětralého plechu včetně hlávků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rŠ žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
W			"celkový počet" 1		1,000			
86	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TZn předzvětralého plechu průměru 100 mm	m	7,000	963,00	6 741,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Svod z titanizovaného předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměr 100 mm					
W			"svod střechy schodiště" 7,0		7,000			
87	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	200,000	1,52	304,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z množství přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelových ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zříznutých podlaží, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.

Konstrukce zámečnické								
D	767						81 610,01	
88	K	767111120	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 100 kg	m2	4,092	379,00	1 550,87	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotností jednotlivých stěn přes 50 do 100 kg					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozvánka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž litinových hliníkových profilů, potrubí žlábků a otopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a otopových plechů, b) montáž článek stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž článek stěn; c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. d) zhotovení otvoru ve výplni stěny a přístěk plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt; jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (společně dvou kovových prvků) nebo 1/4 (trojový prvek) dělíty odlišovaného prvku. 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.

PSC

"montáž zábradelních stěn 1240/1100mm 3ks" 1,24*1,1*3					4,092			
WV	M	MAT 767-001	kus					
PP	zábradelní stěna rovná rozměr 1240/1100mm z ocelových profilů tř. S235JR vč. kotveního příslušenství a povrchové úpravy					3,000	2 380,00	7 140,00
	zábradelní stěna rovná rozměr 1240/1100mm z ocelových profilů tř. S235JR (nosný profil Jichel 60/60/3mm + lišty zasklení L20/20/3mm) vč. kotveního příslušenství (metrické šrouby M10) a povrchové úpravy (Zn metalizace)							
	"celkový počet" 3					3 000		
WV	K	767111130	m2					
PP	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů do 150 kg					24,365	399,00	9 721,64
	Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 100 do 150 kg							CS ÚRS 2017 01

Pozvánka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž litinových hliníkových profilů, potrubí žlábků a otopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a otopových plechů, b) montáž článek stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž článek stěn; c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. d) zhotovení otvoru ve výplni stěny a přístěk plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt; jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (společně dvou kovových prvků) nebo 1/4 (trojový prvek) dělíty odlišovaného prvku. 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.

PSC

W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			zábradlí sítka šikmá rozměr 3150/1100mm z ocelových profilů úč. 5235.R (rozšíř. profil Jicetel 60/60/3mm + lišty zaklené L20/20/3mm) vč. kotveního příslušenství (metrické šrouby M10) a povrchové úpravy (Zn metalizace)					
WV			"celkový počet" 5		5,000			
93	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	22,500	127,00	2 857,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného					

Poznamenání k souboru cen:

1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž madel a příběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0850 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo obyčejný; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připravení na vytvoření ohybu, b) montáž bílých kovových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-4110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.

WV			"schodišťová madla d. 3750mm 6ks" 3,75*6		72,500			
94	M	MAT 767-004	ocelové madlo trubkové zvojené d. 3750mm z bezsešových trubek D/11. = 42/3,6mm vč. kotveního příslušenství a povrchové úpravy	kus	6,000	685,00	4 110,00	
PP			ocelové madlo trubkové zvojené d. 3750mm z bezsešových trubek D/11. = 42/3,6mm vč. kotveního příslušenství (metrické šrouby M10) a povrchové úpravy (Zn metalizace)					
WV			"celkový počet" 6		6,000			
95	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 000,000	1,35	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (B) z ceny vodotěrné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Poznamenání k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tabule, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelových ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	771		Podlahy z dlaždic				29 251,29	
96	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozliřovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	15,066	656,00	9 883,30	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných velkoformátových s rozliřovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2					
WV			"podlahové souvrství konstrukce podestě schodiště" 3,28*1,55*2+3,16*1,55		15,066			
97	M	597614420	dlaždice keramické sliřité naglezované mrazuvzdorné SL 59,5 x 59,5 x 1 cm	m2	17,326	850,00	14 727,10	CS ÚRS 2017 01
PP			dlaždice keramické sliřité naglezované mrazuvzdorné 59,5 x 59,5 x 1 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			15,066*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,326			
98	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvovrstevným	m2	15,066	32,20	485,13	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvovrstevný párovací tmel					
W			podlahové souvrství konstrukce podestě schodiště 3,28*1,55*2+3,16*1,55		15,066			
99	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,066	39,30	592,09	CS ÚRS 2017 01
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Podlahou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
W			podlahové souvrství konstrukce podestě schodiště 3,28*1,55*2+3,16*1,55		15,066			
100	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	12,000	14,10	169,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Podlahou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
101	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	15,066	189,00	2 847,47	CS ÚRS 2017 01
PP			Vyrovnání podkladu vrstvy samonivelační stěrky tl. 4 mm, mín. pevnosti 15 Mpa					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
W			podlahové souvrství konstrukce podestě schodiště 3,28*1,55*2+3,16*1,55		15,066			
102	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	100,000	5,47	547,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (S) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavebních dílů. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelových ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

D		787	Dokončovací práce - zasklívání					274 671,60
103	K	Indv.kalk.787-001	Montáž zasklení konstrukce stěn sítím bezpečnostním na ocelovou konstrukci	m2	28,457	2 685,00	76 407,05	
	PP		vč.systémového kotveního příslušenství					
	W		Montáž zasklení konstrukce střech sítím bezpečnostním na ocelovou konstrukci					
			"zasklení zábradelních stěn" 28,457		28,457			
104	M	MAAT 787-001	bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX (Stratobel) 44.1 - 2x tabule 4mm + PVB folie 0,38mm	m2	32,726	2 050,00	67 088,30	
	PP		bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX (Stratobel) 44.1 - 2x tabule 4mm + PVB folie 0,38mm					
	W		vč.systémového kotveního příslušenství					
			28,457*1,15 Přepočtené koeficientem množství		32,726			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
105	K	Indiv.kalk.787-002	Montáž zasklení konstrukce střech sklem bezpečnostním na ocelovou konstrukci vč.systémového kotveního příslušenství					
PP			Montáž zasklení konstrukce střech sklem bezpečnostním na ocelovou konstrukci	m2	23,466	2 685,00	63 006,21	
W			"súrešni konstrukcie schodišťa" 6,122*3,55					
W			"súrešni konstrukcie stĺpky nad výťahovým dviermi" 2,25*0,77		21,733			
106	M	MAT 787-001	bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX (Stratobel) 44.1 - 2x tabule 4mm + PVB folie 0,38mm	m2	1,993	2 050,00	4 085,65	
PP			bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX (Stratobel) 44.1 - 2x tabule 4mm + PVB folie 0,38mm					
W			vč.systémového kotveního příslušenství					
W			"súrešni konstrukcie stĺpky nad výťahovým dviermi" 2,25*0,77		1,733			
W			1,733*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1,993			
107	M	MAT 787-002	bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX (Stratobel) 66.1 - 2x tabule 6mm + PVB folie 0,38mm	m2	24,993	2 230,00	55 734,39	
PP			bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX (Stratobel) 66.1 - 2x tabule 6mm + PVB folie 0,38mm					
W			vč.systémového kotveního příslušenství					
W			"súrešni konstrukcie schodišťa" 6,122*3,55					
W			21,733*1,15 Přepočtené koeficientem množství		21,733			
108	K	998787201	Přesun hmot pro zasklení pro zastřešení v objektech v do 6 m	%	5 000,000	1,67	8 350,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro zasklení stavený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Poznámka k sazbě cen:

1. Ceny pro přesun hmot stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelových konstrukcí ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zrušených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					69 752,81	
109	K	789-021231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 um	m2	117,627	593,00	69 752,81	CS ÚRS 2017 01
PP			Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 um, třídy I (1,850 kg Zn/m2)					
W			povrchová úprava ocelové konstrukce :					
W			"prvky HEA 160" (7,161+7,447+7,894+7,517+4,475+5,255)*0,906		36,013			
W			"prvky HEA 120" 7,447*0,677		5,042			
W			"prvky U160"		37,324			
W			(3,162+3,265+4+1,55+6+6,122+2+3,202+2+3,354+2+0,088+3,034+3,132+2+3,462+1,485)*0,546					
W			"prvky IPE100" 3,19*0,400					
W			"prvky Jäckel 80/80mm" (5,952+2+7,202+4,462+2,146+6+2,79+4)*0,325		7,656			
W			"prvky L80/80/8mm" 0,162*540,32		15,468			
					2,799			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"prvky PL60/6mm" (0,15*22+0,12*12+0,18*6)*0,132		0,768			
W		"prvky PL80/8mm" (3,28*4+3,16*2+1,55*6+0,31*54)*0,176		8,004			
W		"plechy P6" 0,067*6+0,087*4+0,041*4+0,044*12		1,442			
W		"plechy P8" 0,112*6+0,113*3+0,139+0,077*0,069*4		1,503			
W		"plechy P10" 0,046+0,073*5+0,113*3+0,021		0,771			
W		"plechy P15" 0,083*7+0,057*2+0,071*2		0,837			

D M Práce a dodávky M

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 143,00	
110	K	460202053	m	20,000	57,10	1 142,00	CS ÚRS 2017 01

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnění kabelových rýh po výkopu strojně, sířka rýh bez zarovnění rýh šířky 40 cm, hloubky 70 cm, v hornině tř 3

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině tř 3 a 7 jsou stanoveny za použití trhových.

"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 20,0

W	111	K	460540053	m	20,000	59,70	1 194,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------------

Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horního tř 3

Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnění povrchu šířky 40 cm hloubky 70 cm, v hornině tř 3

"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 20,0

W	112	K	460620013	m2	10,000	25,50	255,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----	---	-----------	----	--------	-------	--------	----------------

Provozování úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3

Úprava terénu provozování úprava terénu včetně odčerpání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině tř 3

Pozvánka k souboru cen:

1. V cenách -0022 až -0023 nejsou zahrnuty dodávky dřeva. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku ohrubování. Tato dřívka se oceňuje ve specifikaci.

"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 10,0

W	113	K	460680162	kus	3,000	69,00	207,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----	---	-----------	-----	-------	-------	--------	----------------

Prořezání otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zděvu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

Pozvánka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dřívka se oceňuje ve specifikaci.

"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 3

W	114	K	460680204	kus	1,000	801,00	801,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----	---	-----------	-----	-------	--------	--------	----------------

Prořezání otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zděvu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
115	W	K	460680581					
			"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 1		1,000			
			Výsekní rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdivích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	10,000	54,40	544,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce výsekní rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdivích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	W		"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 10,0		10,000			

RS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Objekt:

SO 101b - Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost (budova A) - II.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27. 3. 2017

Cena bez DPH

1 004 501,05

DPH základní
snížená

Základ daně
1 004 501,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
210 945,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 215 446,27



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E. Purkyně 270/5 Most

Objekt:

SO 101b - Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost (budova A) -

Místo:

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 004 501,05
1 - Zemní práce	261 040,37
2 - Zakládání	27 310,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 536,16
4 - Vodorovné konstrukce	73 773,11
5 - Komunikace pozemní	16 584,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 231,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 640,58
94 - Lešení a stavební výtahy	3 741,08
96 - Bourání konstrukcí	21 465,08
997 - Přesun sutě	1 800,50
998 - Přesun hmot	598,64
PSV - Práce a dodávky PSV	9 358,86
712 - Povlakové krytiny	85 021,18
713 - Izolace tepelné	4 823,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 576,39
764 - Konstrukce klenpířské	55 273,74
766 - Konstrukce truhlářské	9 601,95
	1 351,00

767 - Konstrukce zámečnické	8 822,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 572,44
M - Práce a dodávky M	654 889,50
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	650 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 889,50
OST - Ostatní	3 550,00

886

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Objekt:

SO 101b - Nové komunikační řešení vstupu na dětskou pohotovost (budova A) -

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27. 3. 2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 004 501,05

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

261 040,37

1 K 130001101

Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení
Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výšeší pro jakoukoli třídu horniny

27 310,66

5 864,88 CS ÚRS 2017 01

383,00

15,313

m3

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozadí k souboru cen:

1. Cena je určena: a) pro soubor cen 123 - 0-21 Výkopový zářez se žitnými stěrami pro podzemní vedení části A (2), b) pro podzemní vedení procházející hloubkou výkopového nebo užitné ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod přirozeným terénem nebo jeho výše nad úrovní výkopu a jakéhokoliv směru vedení ze stran výkopu; c) pro výkopový nezakotvený dovozatelem. 2. Cena lze použít i tehdy, nastal-li se na vedení nebo výkopu ať při výkopové a nebo jiné nepřetržené vedení nebo výkopu bylo byt uloženo. Toto ustanovení nepatří pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cena může být použita pro zřízení výkopu v blízkosti podzemních vedení nebo výkopu, u kterých je projektováno zakotvení při výkopové krově nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení výkopu v blízkosti a) podzemního vedení, jehož hloubka a výškový pokles - je v projektu uvedena, se určí jako objem užitného hrázku, jehož průřez je pravidelný čtyřhran. Jeho horní vodorovná a obě svlé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od příslušného vnějšího lize vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná celé délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezení-li projekt větší prostor, v němž je nutno při výkopové postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečte objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalovými - není v projektu uvedena, ovšem která podle projektu nebo sdělení investora jsou proveditelná ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektován nebo investorem oznámen. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se výkopová v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopu jen pro tu část objemu, v níž se zřizuje výkopová provádě. 6. Jdou-li ve výkopu dvě vedení položená tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení výkopu tak, aby se prokázalo započtení jen jednou. 7. Objem zřízení výkopu se od celového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasně zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.

PSC

W		"100% objemu výkopu" 15,313					
2	K	131203101					
PP		Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3		m3	15,313	640,00	9 800,32 CS ÚRS 2017 01
		Hloubení zápalných i nezápalných jam ručním nebo pneu. nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					

Pozadí k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svahy přesun horniny po hloubkách do 2 metrů.

Výkop pro konstrukci dojezdu výtahu" 3,01*2,75*1,85

W		"Výkop pro konstrukci dojezdu výtahu" 3,01*2,75*1,85					
3	K	131203109					
PP		Příplatek za teplost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3		m3	4,594	128,00	588,03 CS ÚRS 2017 01
		Hloubení zápalných i nezápalných jam ručním nebo pneu. nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3					

SPK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na přetváření výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo nezávislé na dopravním prostředku. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započítány i náklady na svahy přesum horniny po hloubkách do 2 metrů. "30% objemu výkopu" 15,313*0,30								
PSC					4,594			
W	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	10,656	74,60	794,94	CS ÚRS 2017 01
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro ocaňování rozepřené pažení stěn výkopu pro podzemní vedení; tato se oceňuje cenami souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozepřené stěn výkopu pro podzemní vedení pro všechny šířky výkopu. 2. Plocha mezi mezerami pažení příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá; nezapočítá se plocha u pažení záložného nebo lánového nebo lánového se od plochy pažení odcítá.								
PSC								
W	K	151101211	"pažení výkopu pro konstrukci dojezdu výtahu" (3,01+2,75)*1,85		10,656			
PP			Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	10,656	23,10	246,15	CS ÚRS 2017 01
			Odstanění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
W	K	151101301	Zřízení rozepřené stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,656	41,70	444,36	CS ÚRS 2017 01
PP			Zřízení rozepřené stěn výkopu s počítáním přeprávkování při robení příložné, hloubky do 4 m					
PSC								
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro ocaňování rozepřené stěn výkopu pro podzemní vedení v hloubce do 8m; tato rozepřené je započítáno v cenách souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozepřené stěn výkopu pro podzemní vedení pro všechny šířky výkopu.								
W	K	151101311	"pažení výkopu pro konstrukci dojezdu výtahu" (3,01+2,75)*1,85		10,656			
PP			Odstanění rozepřené stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	10,656	9,25	98,57	CS ÚRS 2017 01
			Odstanění rozepřené stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu robení příložné, hloubky do 4 m					
W	K	161101101	Systém přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	15,313	74,90	1 146,94	CS ÚRS 2017 01
PP			Systém přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny -151 až -158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze železobetonu nebo kamenného, z betonu prostého, protkávaného, železobetonu i překládání, pokud tyto konstrukce byly vybudovány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovné objemu konstrukcí před rozbouráním.								
PSC								
W	K	162701105	"výkop pro konstrukci dojezdu výtahu" 3,01*2,75*1,85		15,313			
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,985	226,00	2 256,61	CS ÚRS 2017 01

2966

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

PP Vodovodné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nakládky výkopku, avšak se skládáním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny netež použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obyčejným dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu těžného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na nábřeží. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábřeží; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0... Uložení sypání do náspu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládku. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodovodné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přeládat výkopek z jednoho obyčejného dopravního prostředku na jiný obyčejný dopravní prostředek, oceňuje se toto leně vodovodné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přibližnou cenou tohoto souboru cen a přeládky výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nekládání neukládání výkopku z hranad s oblédáním na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodovodného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

WV "odvoz přebytečného objemu výkopu na skládku" 15,313-5,328

10	K	162701109	Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		9,985	17,20	1 717,42 CS ÚRS 2017 01
			m3		99,850		

PP Vodovodné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nakládky výkopku, avšak se skládáním bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 započtených 1 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny netež použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obyčejným dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu těžného vozidla v terénu ve výkopšti nebo na nábřeží. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábřeží; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0... Uložení sypání do náspu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládku. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodovodné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přeládat výkopek z jednoho obyčejného dopravního prostředku na jiný obyčejný dopravní prostředek, oceňuje se toto leně vodovodné přemístění výkopku v každém úseku samostatně přibližnou cenou tohoto souboru cen a přeládky výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nekládání neukládání výkopku z hranad s oblédáním na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodovodného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Poznámka k položce:

Předpokládání odrazové vzdálenosti 20km.

WV 9,985*10 "Přepočtené koeficientem množství

uložení odpadu kód 170504 zemina a kamenní

PP uložený odpadu - zemina a kamenní

WV "uložení přebytečného objemu výkopu na skládku" 15,313-5,328

11	M	946201100			99,850	140,00	2 306,50 CS ÚRS 2017 01
			€		16,475		

9,985

10km

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			9,985-1,65	Přepočtené koeficientem množství					
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³			16,475			
PP			Nakládání, skládání a překládání neukládání výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4		m ³	9,985	162,00	1 617,57	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1152, -1102, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obytný nebo z obytného dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovně vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stropu nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravu prostředků na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovně vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v nastátném stavu horniny.

PSC

VV			"odvoz přebytečného objemu výkopu na skládár" 15.313-5,328			9,985			
13	K	174101101	Zásyp jam, řacht rýh nebo kolem objektů sypání se ztuhnutím		m ³	5,328	80,40	428,37	CS ÚRS 2017 01
PP			Zásyp sypání z jakýchkoliv hornin s ukládáním výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, řacht, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových						

SAWA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznamenání k souboru cen:

1. Ceny 174 10... jsou určeny pro zhotovení zásepů s mírou zhuštění: a) z horních součástí do 100 mm PS, b) z horních nesoučástí do 100 0,9, c) z horních kamenných pro jednotlivý míru zhuštění. 2. Je-li projektován předepsný výškový zhuštění, podle bodu a) a b) poznamenej č. 1., ocelí se zásep individuálně. 3. Ceny nejsou použity pro zásep rýh pro dřevěný trávník pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceluje cenami souboru cen 174 20-3. 4. A 03 Zemi práce pro objekty obrů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacího kanálu z betonových a železobetonových trub v potůčcích a nádrží na ruční nezhutněný zásep spádnou rýh bez odvodu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění spánky ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zespřevného prostoru, měřeno k těžišti sklady. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění spánky ze vzdálenosti 15 m od krajiny zespřevného prostoru, měřeno k těžišti sklady. 6. Objem zásepů je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obléky a podklady (tento objem se nazývá objemem horního výložného konstrukce). Objem potrubí do DN 180, příp. i s oblékem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí ocelovaný cenami souboru cen 175 10-11 Objem potrubí, přičítá-li v úvodu. 7. Odčítání zbytků výkopu po provedení zásepů zřízů se žitnými stěny pro podzemní vedení nebo zásepů jen a rýh pro podzemní vedení se oceluje, je-li objem zbytků výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a) jezdí se o výšpek neuklád - cenami souboru cen 167 10-110 Neukládání výkopu nebo spánky a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výšpek ulehčí - rozpočet a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výšpek bude odčítat zároven s prováděním výkopu, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmačnění objemu zbytků výkopu se neoceluje ani naložení ani rozpočet výkopu. Jestliže se zbylý výšpek neodčítá, výšpek rozpočítá podíl výkopu a nad výšpekem, platí poznamenej č. 8. a. Rozpočet zbytků výkopu podíl výkopu a nad výšpekem po provedení zásepů zřízů se žitnými stěny pro podzemní vedení nebo zásepů jen a rýh pro podzemní vedení se oceluje: a) cenou 171 20-1101 Ukládání spánky do nezhutněných náspů, není-li projektován předepsný zhuštění rozprostřeného zbytků výkopu, b) cenou 171 10-1111 Ukládání spánky do náspů z horních spánků, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbytků výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznamenej č. 6, příp. zmenšením o objem výkopu, který byl již odčítán. 9. Míru zhuštění předepíše projekt.

W "zpeřtný zásep jámy dojezdu výšakové šachty" (3,01+2,75) 0,50*1,85

D	Z					5,328		
14	K	273321611	Zakládání				42 536,16	
			Základové desky ze žb bez zvýšených národů na prostředí vř. C 30/37-XC2	m3	1,694	3 100,00	5 251,40	C5 ÚPS 2017 01
PP			Základy z betonu železobetoného (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených národů na prostředí vř. C 30/37-XC2					

Poznamenání k souboru cen:

1. V ceně přílohy -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonář pod hladinou požítk betonizované suspenze a na příložné oděrní suspenze s připojitelným na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kelové zlaterny k odvozu. Odvoz se oceluje cenami katalogu 800-2 Zmlouby zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím betonizované suspenze se oceluje katalogem 800-1 Zmání práce. Bednění se neoceluje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se ocelují cenami souboru cen 27 36.... Výztuž zřízů.

PSC

Handwritten signature

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W		základová deska výtahové šachty 2,51*2,25*0,30					
15 K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,694			
PP		Bednění základových stěn desek světlé nebo šedé (odlíněné), pódorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo započtených jámách, výřech, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	2,856	337,00	962,47	CS ÚRS 2017 01
W		základová deska výtahové šachty (2,51*2,25*2)*0,30		2,856			
16 K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,856	92,60	264,47	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění základových stěn desek světlé nebo šedé (odlíněné), pódorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo započtených jámách, výřech, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	2,856	92,60	264,47	CS ÚRS 2017 01
17 K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,076	36 800,00	956,80	CS ÚRS 2017 01
PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,076	36 800,00	956,80	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznamena k souboru cen:					
W		1. Ceny platí pro desky rovné, s náhly, hřibové nebo upnuté do žebra včetně výztuže těchto žebra					
W		základová deska výtahové šachty - spřahovací výztuž do svrších zdí R10 tvaru U d.1200mm po 250mm + 5% prostřih :					
W		(2,51*2+1,65*2)*4*1,2*0,617*1,05/1000					
18 K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,076	26 600,00	2 021,60	CS ÚRS 2017 01
PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,076	26 600,00	2 021,60	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznamena k souboru cen:					
W		1. Ceny platí pro desky rovné, s náhly, hřibové nebo upnuté do žebra včetně výztuže těchto žebra					
W		základová deska výtahové šachty - 2xKARI sít 8,0x8,0/150x150mm + 25% prostřih, přesahy a díst.výztuž 2,51*2,25*2*5,40*1,25/1000		0,076			
19 K	279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37-XC2 bez výztuže	m3	4,493	3 130,00	14 063,09	CS ÚRS 2017 01
PP		Základové zdi z betonu železobetonu (bez výztuže) bez zvláštních národů na vliv prostředí tř. C 30/37-XC2	m3	4,493	3 130,00	14 063,09	CS ÚRS 2017 01

Poznamena k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáže pod hladinou paží betonizované suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 2448 při základním objektivě. 2. Hroubení s použitím betonizované suspenze se oceňuje katalogem 800-1 2emní práce. Bednění se neocelňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dozdění a ukotvení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36... Výztuž základových zdí nosných.

W		zdi dojezu výtahové šachty (V úrovni -1,100 až +0,700) (2,51*2+1,65*2)*1,8*0,30		4,493			
20 K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	29,952	356,00	10 662,91	CS ÚRS 2017 01
PP		Bednění základových zdí světlé nebo šedé (odlíněné), pódorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo započtených jámách, výřech, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení	m2	29,952	356,00	10 662,91	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznamena k souboru cen:					
W		1. Polozky -1101, -1102, -1105 a -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržité betonáři konstrukce. Toto bednění se oceňuje individuálně.					
W		zdi dojezu výtahové šachty (V úrovni -1,100 až +0,700) (2,51*2+2,25*2+1,91*2+1,65*2)*1,8		29,952			

476

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Z79351102	Odstavení bednění základových zdí jednostranné BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH ZDÍ SVISLÉ NEBO SVISLÉ (ODKROKOVÉ), PLOŠKOVÉ PRVNÍ NEBO ZÁKROKOVÉ VODNÍCH NEBO ZAPOJENÝCH JÁRNÍCH, RÝHLÝCH, ŠACHTÁCH, VĚSTNÝCH PŘÍPADNÝCH VÁPŘ, JEDNOSTRANÉ ODKROKOVÉ	m2	29,952	99,50	2 980,22	CS ÚRS 2017 01
	PP							
	PSC		Podmínka k souboru cen: 1. Plochy -1101, -1102, -1106 nelze použít pro bednění výšky přes 4 m při předepsané nepřetržitě betonové konstrukci. Tato bednění se oceňuje individuálně.					
22	K	Z79362021	Výstuž základových zdí nosných svařovanými střední Kari Výstuž základových zdí nosných svařovaných nebo odkázaných od svárlce, rovných nebo oblých, částečných nebo žebrových, včetně výstuže jejich záber se svařovaných střední z drátů typu KARI "zdi dojezu výtahové šachty - ZKARI slit 8,0x8,0/150x150mm + 25% prostřih, přesahy a dist.výstuž (2,51*2+1,65*2)*1,8*2*5,40*1,25/1000	t	0,202	26 600,00	5 373,20	CS ÚRS 2017 01
	PP							
	VV				0,202			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				73 773,11	
23	K	310279642	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zděvu nadzákladovém z nespálených tvárnac tl do 300 mm Zazdívká otvorů ve zděvu nadzákladovém nespálenými tvárnými plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdě tl. do 300 mm	m3	0,763	4 450,00	3 395,35	CS ÚRS 2017 01
	PP							
	VV		"Zazdívká otvoru po vybouraných okeních porobetonovými tvárniciemi" 3,05*1,0*0,25		0,763			
24	K	311238148	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou Zdivo nosné jednovrstvé z cihel obrovských vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P40, tl. zdiva 300 mm	m2	54,942	1 200,00	65 810,40	CS ÚRS 2017 01
	PP							
	PSC		Podmínka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha výztuhy nosných ocelových kostr svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových kostr nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okení, dveří a jiných (vnitřních i vnějších) stavení z nosníků betonových ve výkresech. Při zakládání okení a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných žlab ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započítány i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započítány náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se oceňují cenou 311 23-8911, b) zábrp dutin první vrstvy zdiva; tyto se oceňují příslušnými cenami 311 23-892..					
	VV		"Zdivo výtahové šachty" ((2,51*2+1,65*2)*(3,5+3,7))-((1,4*2,22*2))		54,842			
25	K	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm d 150 cm Překlad keramický plochý (POROTHERM) osazené do maltového lože, výška překladu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 150 cm	kus	4,000	402,00	1 608,00	CS ÚRS 2017 01
	PP							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Prázdnění k souboru cen:

1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navrtání vodoru, rozprášení malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začátek vyčištění malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasně namontované podpírání plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a odtěrem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navrtání vodoru, rozprášení malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začátek vyčištění malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasně namontované podpírání zspodu v celé světlé délce překlady s dvíma podporami ve středních třetinách, e) očištění podkladu pod překlady po kruhových otvory - platí pouze pro překlady délek než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překlady a jeho navrtání vodoru, rozprášení malty pod lažnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začátek vyčištění malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) ušacení a dodání výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné betonáž překlady při betonáž (f) dočasně namontované podpírání zspodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a ovislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Mírnější délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125 mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady. c) u vysokých spřažených překlady 250 mm na každé straně překlady.

PSC

W	K	317234410		4,000			
PP			m3	0,045	4 820,00	216,90 CS ÚRS 2017 01	

"překlady nad dveřní výtahové šachty" 2*2

Výztuška mezi nosníky z oceli přelázaných na MC

Výztuška mezi nosníky číselní přelázaní na maltu cementovou

Prázdnění k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklidování zdívek). 2. Množství jednotek se určuje v m3 odtěru výztuhy jako součtu světlostí namontovaných otvorů, štrby (rovné tloušťce namontované ze zmenšené o tloušťku světlého pleťování přírub) a výšky nosníku. 3. Pleťování ocelových válcovaných nosníků jednostranně číselní se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-i budovy a haly-zděné a monolitické.

PSC

W	K	317941121		0,045			
PP			t	0,033	7 810,00	257,73 CS ÚRS 2017 01	

"překlady v obzdvíže z parobetonových tvárníc - 2x I č. 120 d. 1500mm" 1,5*0,25*0,12

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L do č. 12

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

157ku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zadávací oznamování na ocelovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zvláštní lze dohodnout ve smluvní výši 8 % na krytí nákladů na řešení příslušných částí z hutních ocelí nosníků a na sbytový odpad (prořez). Překlad v dílčích zprávkách z porobetonových tvárníc - 2x l ž. 120 dl. 1500mm 2x 1,5*11,1/1000								
W					0,033			
28	M	130107140	ocel profilové IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,033	20 400,00	673,20	CS ÚRS 2017 01
PP			ocel profilové IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm					
P			Pozvánka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m					
29	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm maltou	m2	1,110	240,00	266,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez ošetření vadných částí, maltou (s dodáním látek) tl. do 30 mm					
W			Vyrovnání ošetření po vybourání otvoru pro výtahové dveře 2,22*0,25*2		1,110			
30	K	340241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl. 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	1,938	694,00	1 344,97	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčky nebo příčivky jednoduše z cihel nebo příčivky pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm					
Pozvánka k souboru cen: 1. Dvojitý příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduše. 2. Izolační vložky vkládané do mezer dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započítány i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započítány přírodní náklady na: a) úpravu líců; tyto se oceňují samostatně souboru cen 310-90-11 (úprava líců při zdění režného zdiva. b) spárování; přírodně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.								
W			"zdivo atiky" (2,92*1,95)*0,25		1,938			
31	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm vláčených nosníků cihlami	m2	0,360	556,00	200,16	CS ÚRS 2017 01
PP			Plentování ocelových vláčených nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stoupliny do 200 mm					
W			"překlad v dílčích zprávkách z porobetonových tvárníc - 2x l ž. 120 dl. 1500mm" 1,5*0,12*2		0,360			
D 4 Vodorovné konstrukce 16 584,06								
32	K	411321616	Stropy deskové ze žb tř. C 30/37-XC3	m3	0,941	3 300,00	3 105,30	CS ÚRS 2017 01
PP			Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavních hřibových sloupů tř. C 30/37-XC3					
W			"konstrukce střechy výtahové šachty" 2,77*2,12*0,16		0,941			
33	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	5,882	315,00	1 852,83	CS ÚRS 2017 01
PP			Bednění stropů, klenb nebo šatujin bez podperné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plochých klenb plně, rovné, popř. s náběhy zřízení					
Pozvánka k souboru cen: 1. Při pokládání klenb do 1 m oceňuje se bednění jakobit na přechodu stěn do stropů, monolitických klenb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.								
W			"konstrukce střechy výtahové šachty" 2,77*2,12		5,882			
34	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	5,882	95,20	559,97	CS ÚRS 2017 01

APG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění stropů, kleneb nebo skofepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy odstranění					
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Při pokládce stropů do 1 m osazuje se bednění stěn na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších řím cenami souboru cen 416 JS-11.					
35	K	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	5,882	117,00	688,19	CS ÚRS 2017 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení					
VV			"konstrukce střední výtlahové šachty" 2,772*2,122		5,882			
36	K	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	5,882	15,60	91,76	CS ÚRS 2017 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění					
37	K	411354185	Připlatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	5,882	28,00	164,70	CS ÚRS 2017 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů Připlatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížové zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení					
VV			"konstrukce střední výtlahové šachty" 2,772*2,122		5,882			
38	K	411354186	Připlatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	5,882	10,50	61,76	CS ÚRS 2017 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů Připlatek k cenám za podpěrnou konstrukci křížové zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m na výměru m2 půdorysu, pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění					
39	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,114	7 170,00	817,38	CS ÚRS 2017 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se osazuje ve specifikaci. 3. Ztracené lze odhadnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání přibližných dílek z hutních ocelí nosníků a na zbytkový odpad (porážek).					
VV			"nosníky stropní desky výtlahové šachty" (2,972*2,25)*(14,2/1000		0,114			
40	M	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,120	21 100,00	2 532,00	CS ÚRS 2017 01
PP			ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm					
P			Pozvánka k položce: Hmotnost: 18,80 kg/m					
VV			0,114*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,120			
41	K	417235112	Obesazívka věnce jednostranná věncovkou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl. 70 mm	m	9,520	233,00	2 218,16	CS ÚRS 2017 01
PP			Obesazívka zužujícího věnce věncovkou pálenou POROTHERM včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navrhování podkladů a věnování, podrobnosti a kladení věnování na staz včetně jejich odvětví bez promítování stýčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m dělíky obsahů.								
PSC								
W			"ztužující věnec zdiva výtahové šachty" 2,51*2+2,25*2		9,520			
42	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,462	2 930,00	1 353,66	CS ÚRS 2017 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 20/25					
W			"ztužující věnec zdiva výtahové šachty" (2,37*2+1,65*2)*0,23*0,25		0,462			
43	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,020	277,00	1 113,54	CS ÚRS 2017 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
W			"ztužující věnec zdiva výtahové šachty" (2,37*2+1,65*2)*2*0,25		4,020			
44	K	417351116	Odstavení bednění ztužujících věnců	m2	4,020	60,70	244,01	CS ÚRS 2017 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstavení					
45	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářskou ocelí 10 505	t	0,048	37 100,00	1 780,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo R52 500					
W			"ztužující věnec zdiva výtahové šachty - hlavní výztuž 4xR10 + 5% prostřih"		0,041			
W			"ztužující věnec zdiva výtahové šachty - třímínky R6 dl. 960mm po 205mm + 5% prostřih" (2,37*2+1,65*2)*4*0,96*0,222*1,05/1000		0,007			
D 5 Komunikace pozemní								
46	K	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 200 mm	m2	3,600	140,00	504,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a ztužením, po ztužení tl. 200 mm					
W			"plocha zámkové dlažby v 2. etapě" 2,0*1,8		3,600			
47	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,600	272,00	979,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kmenůva těžného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 30 m2					
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obráběných o pláči jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obkládavých tvarů (oblohy, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz hmot pro kádo a na dovoz materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dovoz zámkové dlažby, které se otevírají ve speciální; zároveň lze obložit u plochy o) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Číslo lze přičíst k součtu 40 mm se otevírají cenami souboru cen 451...-9. Připlatek za každý dlaždic 10 mm tloušťky podkladu nebo kádo.								
W			"plocha zámkové dlažby v 2. etapě" 2,0*1,8		3,600			
48	M	592453080	dlažba skládací betonové vibrolisované rozměr 200/100/60mm, odstín přírodní, povrch standard	m2	3,780	198,00	748,44	CS ÚRS 2017 01
W			3,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				61 640,58	
49	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m ²					
WV			"omítka vnitřního lce zazdívek oken" 1		1,000			
50	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m ² na stěnách	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m ²					
WV			"omítka vnitřního lce zazdívek oken" 1		1,000			
51	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	1,395	573,00	799,34	CS ÚRS 2017 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.					
WV			"omítka ostění a nadpraží otvoru výtahových dveří" (1,14+2,22)*0,25		1,395			
52	K	617131101	Cementový postřík světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně	m ²	47,184	68,60	3 236,82	CS ÚRS 2017 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítkových ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet					
WV			"vnitřní omítka zdíva výtahové šachty" (1,91*2+1,65*2)*7,5-(1,4*2,22*2)		47,184			
53	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m ²	47,184	242,00	11 418,53	CS ÚRS 2017 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štukové uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na plechto se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
WV			"vnitřní omítka zdíva výtahové šachty" (1,91*2+1,65*2)*7,5-(1,4*2,22*2)		47,184			
54	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,580	128,00	714,24	CS ÚRS 2017 01
PP			Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
PSC			Pozvánka k souboru cen:					
			1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; netče ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
WV			"začistění u otvoru výtahových dveří" 1,14+2,22*2		5,580			
55	K	622142001	Potažení vnějších stěn stělovánitým pleťkem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	56,902	162,00	9 218,12	CS ÚRS 2017 01
PP			Potažení vnějších ploch pleťkem v ploše nebo pružích, na plátně podkladu stělovánitým vtačením do tmele stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na izol.					
W			"povrchová úprava vnějšího lce zděva výtahové šachty" (2,51*2+2,25)*8,2- (1,4*2,22*2)+(1,4+2,22*2)*0,30*2		56,902			
56	K	622215134	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 1,0m2	kus	2,000	974,00	1 948,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivé přes 0,5 do 1,0 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyřazení otvoru pro věžení opravované části, b) upravení vidlaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a truhlířovými imoizitacemi, včetně jejich dodávky, c) přestěrkování vidlaných izolačních desek, d) věžení stěnové části tlumivý s přesahem. 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vidlané části.					
W			<i>"oprava KZS na zateplených oknech" 2</i>		2,000			
57	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	56,902	206,00	11 721,81	CS ÚRS 2017 01
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jednovrstvé omítky přes 15 mm se použije příloha za každých dalších i započtených 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
W			"povrchová úprava vnějšího lce zděva výtahové šachty" (2,51*2+2,25)*8,2- (1,4*2,22*2)+(1,4+2,22*2)*0,30*2		56,902			
58	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách	kus	1,000	329,00	329,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch siltikátová, akrylátová, silikonová nebo siltikátová stěn, plochy jednotlivé přes 0,5 do 1,0 m2					
W			<i>"oprava KZS na zateplených oknech" 1</i>		1,000			
59	K	622541021	Tenkovrstvá siltikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	56,902	308,00	17 525,82	CS ÚRS 2017 01
PP			Omítka tenkovrstvá siltikátová vnějších ploch hydroizolní, se samostatným útlumem probarvené, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
W			"povrchová úprava vnějšího lce zděva výtahové šachty" (2,51*2+2,25)*8,2- (1,4*2,22*2)+(1,4+2,22*2)*0,30*2		56,902			
60	K	631311123	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostěho bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,664	3 030,00	2 011,92	CS ÚRS 2017 01
PP			Mazanina z betonu prostěho bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozměnění k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny ložec (podkladní i příložné), popř. podkladní, plavoucí, vyrovnávací nebo odlišující pod potěry, podlahy, přírůstkové podlahy, popř. pro podlévání provázání podkladních prvků usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatavením hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny utvářené na zemi (v hotových opal.) ceny souboru cen 27-31. Zbývající z betonu prostého a 27-32 - Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411-51 - Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okopový chodáček budovy (včetně tvarování rigolového žlábu) v příslužných tloušťkách. Jako podklad se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) zdělníci sčítání povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634-91-11 Řezání dilatačních nebo směrnicových spár.								
PSC								
W			podkladní mazanina základové desky výtlahové šachty 2,71*2,48*0,10		0,664			
61	K	632451435	Potěr pískocementový tl. do 30 mm tř. C 20 běžný	m2	5,363	179,00	959,98	CS ÚRS 2017 01
PP			Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20					
Pozměnění k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podlažích připojený nebo plavoucí běžný (rychlý nákladní), pod termostativní podlažiny nebo pro přírůstkové podlahy (u vyšších prvků). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní sčítání povrchu potěru s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlézání povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlézání povrchu hladítkem betonem.								
PSC								
W			spádový potěr střešiny výtlahové šachty 2,75*1,95		5,363			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 741,08	
62	K	916331112	Osažení zahradního obrubníku betonového do laže z betonu s boční opěrou	m	2,100	138,00	289,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Osažení zahradního obrubníku betonového s lažem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
Pozměnění k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a zřízení spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dozdění obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část laže přestávající tloušťkou 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Laže pod obrubníky, brojídky nebo obrubky z dlažebních kostek, katalogy 822-1.								
PSC								
W			temování zámkové dlažby v 2. etapě 2,1		2,100			
63	M	592172140	obrubník betonový záhonový široký(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	6,000	39,60	237,60	CS ÚRS 2017 01
PP			obrubník betonový záhonový široký(přírodní) 50 x 5 x 25 cm					
64	K	953312122	Vložky do svítlých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. 20 mm	m2	3,051	169,00	515,62	CS ÚRS 2017 01
PP			Vložky orlé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dozdění a osazení, v jakémkoliv zděvu přes 10 do 20 mm					
W			dilatace mezi základovou patkou a stěnou dojezdu výtlahové šachty 2,7*1,13		3,051			

10/2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	953334121	Bobtnavý páspek do pracovních spár betonových kčů bentonitový 20 x 25 mm	m	8,620	313,00	2 698,06	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bobtnavý páspek do pracovních spár betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm					
	Pozadí k souboru cen:							
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepicího tmele, a bentonitových pásů přetřpytí plasty upravitelovými mířkami a uložení tříby do betonu.					
	VV		"čistení pracovní spáry základové desky a stěn výťahové šachty" 2,21*2*2,1*2		8,620			
D	94		Lešení a stavební výťahy				21 465,08	
66	K	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	79,722	52,70	4 201,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šřky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	Pozadí k souboru cen:							
	PSC		1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí plošný zatížení, měřené od vnitřního lica stoupačů zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
VV			Tešení pro konstrukci výťahové šachty" (4,25*2,51*2)*8,6		79,722			
67	K	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKO den použití	m2	2 391,660	1,00	2 391,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -121					
	PSC		Pozadí k souboru cen:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí plošný zatížení, měřené od vnitřního lica stoupačů zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
P			Pozadí k poloze:					
			Přepočítání dleba použití - 30 dní.					
W			79,722*30 Přepočtené koeficientem množství		2 391,660			
68	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	79,722	31,90	2 543,13	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šřky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	PSC		Pozadí k souboru cen:					
			1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
VV			Tešení pro konstrukci výťahové šachty" (4,25*2,51*2)*8,6		79,722			
69	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	9,300	545,00	5 068,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o plošném ploše do 6 m2, výšky do 10 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na vysazení otvorů ve zděvu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a hal - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
Tešení pro vnitřní úpravy výtahové šachty 9, 3					9,300			
70	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	139,500	9,45	1 318,28	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na vysazení otvorů ve zděvu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a hal - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
P			Poznámka k položce:					
Přepočítávací data použití - 15 dní.					139,500			
71	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	9,300	383,00	3 561,90	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
Tešení pro vnitřní úpravy výtahové šachty 9, 3					9,300			
72	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	41,20	2 060,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
Pomocné lešení pro nespecifikované konstrukce a práce 50,0					50,000			
73	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,760	55,60	320,26	CS ÚRS 2017 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
Tešení pro vnitřní úpravy v Z.N.P. - 4,8*1,2					5,760			

1056

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	96		Bourání konstrukcí				1 800,50	
74	K	113204111	Vytváření otvorů záhonových	m	2,450	35,30	86,49	CS ÚRS 2017 01
PP			Vytváření otvorů s vybouráním láze, s přemístěním hmot na stědku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek záhonových					
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytváření otvorů, obrobků nebo krajních žebřinových druhů a velikostí určených v jednáních láze popř. i s opěrkami a vybourávacích jednáních materiálů, b) pro obruby z dřevěných kůstek určených v jedné lázi. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytváření otvorů nebo krajních, které se očištějí cenami souboru cen 979 0 ... Očištění vybourávacích obrobků, krajních, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytváření dřevěných kůstek, které se očištějí cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybourávacích dřevěných kůstek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytváření otvorů ze dvou řad kůstek se očištějí jako dvojřadové nerezové vytváření otvorů z jedné řady kůstek. 4. Přemístění vybourávacích otvorů, krajních nebo dřevěných kůstek včetně materiálů z láze a spár na vzdálenost přes 3 m se očištějí cenami souboru cen 977 22-1 Vodorovná doprava sítí a vybourávacích hmot.					
W			napojení dílažby ve 2. etapě 2,45					
75	K	967031132	Přisekání rovných oštěvů v číselném zděvu na MV nebo MVC	m2	1,110	107,00	118,77	CS ÚRS 2017 01
PP			Přisekání (špičování) ploché nebo rovných oštěvů zděva z chel přelých rovných oštěvů, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápencementovou					
W			přisekání oštěvů po vybourání otvoru pro výtahové dveře 2,22*0,25*2					
76	K	971033641	Vybourání otvorů ve zděvu číselném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,570	808,00	460,56	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z chel, tvárníc, přičtovek z chel přelých na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
W			vybourání otvoru pro výtahové dveře 1,14*2,0*0,25					
77	K	968082015	Vybourání plastových rámmů oken zdivových včetně křidel plochy do 1 m2	m2	0,450	379,00	170,55	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání plastových rámmů oken s křídly, dveřních zártdní, vrat rámu oken s křídly zdivových, plochy do 1 m2					
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny seplatí pro očištění vybourání kovových rámmů s plastovým povrchem; tyto práce lze očišťovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámmů. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyčištění křidel.					
P			Pozvánka k položce: Vybourání otvorů láze přelého k dispozici objednatel.					
W			vybourání stávajících oken rozměru 450/1000mm 1ks 0,45*1,0					
78	K	968082016	Vybourání plastových rámmů oken zdivových včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,900	230,00	897,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání plastových rámmů oken s křídly, dveřních zártdní, vrat rámu oken s křídly zdivových, plochy přes 1 do 2 m2					

Adelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozměnění k souboru cen: 1. Ceny nepatří pro oceňování vybourání kovových ráma s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 948 07-2. Vybourání kovových ráhů. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvážení štěrku.								
PSC								
P			Pozměnění k poloze: Vybourání okna (2ks) bez rámů předních a dozadu objednatelů, 1ks bude zpětně resparkován ve střešním zdivu.					
W			vybourání stávajícího okna rozměru 1300/1000mm 3ks 1,3*1,0*3		3,900			
79	K	713130853		m2	3,024	22,20	67,13	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm					
			přítak připevněných lepením přes 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace					
PSC			Pozměnění k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vstupy se oceňují individuálně. 2. U cen odstranění polystyrenu převedeno lepením nerazířujícím způsobem. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
W			Odstranění KZS v otvoru výtahových šachet 1,44*2,10		3,024			
Přesun sítě								
D	997						598,64	
80	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,194	132,00	157,61	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
PSC			Pozměnění k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžbě sítě a plošný plochy objektu.					
81	K	997006519	Připlatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,686	11,10	251,81	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Připlatek k ceně za každý další 1 km					
PSC			Pozměnění k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžbě sítě a plošný plochy objektu.					
P			Pozměnění k poloze: Přepočítání odvozové vzdálenosti ZKkm.					
W			1,194*19 Přepočtené koeficientem množství		22,686			
82	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	0,098	125,00	12,25	CS ÚRS 2017 01
PP			uložení odpadu - beton					
83	M	946201400	uložení odpadu kód 107102 cihly	t	1,087	150,00	163,05	CS ÚRS 2017 01
PP			uložení odpadu - cihly					
84	M	946202400	uložení odpadu kód 170604 izolační materiály	t	0,008	1 740,00	13,92	CS ÚRS 2017 01
PP			uložení odpadu - izolační materiály					
Přesun hmot								
D	998						9 358,86	
85	K	998011001	Přesun hmot pro budovy ztžené v do 6 m	t	41,968	223,00	9 358,86	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro budovy občanské významy, bytění, výrobu a služby s namnou sálou konstrukcí zednou z chel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tzn. že není možné instalovat je lth. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zřízení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), účtují se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 021,18	
D	712		Povlakové krytiny				4 823,40	
86	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	7,728	45,10	348,53	CS ÚRS 2017 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů					
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují stádoabně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
W			"Krytina střechy výřahové šachty s přetážením na atikové zděvo"		7,728			
87	M	283220410	2,85*1,95*(2,9*2+1,95)*(0,13-0,15)					
PP			fólie střední PVC-P ALKORPLAN 35176 1,5 mm Broof (13)	m2	8,887	160,00	1 421,92	CS ÚRS 2017 01
W			fólie střední PVC-P ALKORPLAN 35176 1,5 mm Broof (13)					
88	K	712391171	7,728*1,15 Připočtené koeficientem množství		8,887			
PP			Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textální vrstvy	m2	7,728	33,40	258,12	CS ÚRS 2017 01
PSC			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
W			Pozvánka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolací vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 netze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
89	M	693112430	"Krytina střechy výřahové šachty s přetážením na atikové zděvo"		7,728			
PP			2,85*1,95*(2,9*2+1,95)*(0,13-0,15)					
W			textilie netkaná HQ PP 300 g/m2	m2	8,887	22,70	201,73	CS ÚRS 2017 01
90	K	712391176	geotextilie netkaná PP 300 g/m2					
PP			7,728*1,15 Připočtené koeficientem množství	kus	48,000	31,90	1 531,20	CS ÚRS 2017 01
PSC			Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvícími terči					
W			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce připevnění izolace kotvícími terči					
			Pozvánka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolací vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 netze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.		48,000			

Nová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	590512120	hmoždinka tažňová PE zapouštěcí s ETA zátkou pro beton a závoje 8x60 x 175	kus	48,000	19,30	926,40	CS ÚRS 2017 01
92	K	998712201	Přesun hmot procentů pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	50,000	2,71	135,50	CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentuální sázbou (PS) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Cena pro přesun hmot stanovený z množství přesunovaného materiálu se používá tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentuální sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové množství za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	713	Izolace tepelné						
93	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstvou rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,882	104,00	611,73	CS ÚRS 2017 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, díly, bluky (tlačení materiálu ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednotně

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádových klínů k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 plochy projektované vyzdvořené plochy střechy.

W			Tepelná izolace střechy výtahové šachty 2,77x2,122		5,882			
94	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	6,764	309,00	2 090,08	CS ÚRS 2017 01

PP deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm

P Poznámka k položce:

lamada=0,037 [W / m K]

W			5,882*1,15 Přepočtené koeficientem množství		6,764			
95	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	7,750	13,30	103,08	CS ÚRS 2017 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikových klínů kladenými volně

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádových klínů k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 plochy projektované vyzdvořené plochy střechy.

W			Přechodové klíny střechy výtahové šachty 2,92x1,95		7,750			
96	M	631529020	klín atikový přechodový tl. 50 x 50 mm, délka 1000 mm	kus	10,000	68,30	683,00	CS ÚRS 2017 01
97	K	998713201	Přesun hmot procentů pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	50,000	1,77	88,50	CS ÚRS 2017 01

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis.	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stavební soustavou (S) z ceny vodotěrné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z množství přepravovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit množství za celý stavební díl. Do této množství se započítává i množství materiálu označovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit množství přepravovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro množství materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				55 273,74	
98	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s všlchem	m	75,000	56,70	4 252,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalací se spojitelnými, ohýby a rohy a s nasunutím do krabic vřadících s všlchem, šířky do 60 mm					
VV	M	345718360	"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 75,0		75,000			
PP			lišta elektroinstalací vřadících LV 40 x 15	kus	78,750	46,30	3 646,13	CS ÚRS 2017 01
VV			lišta elektroinstalací vřadících 40 x 15		78,750			
100	K	741112071	75*1,05 Přepočtené koeficientem množství	kus	5,000	53,10	265,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž krabice přístrojové lištová plast. jednoduchá					
PP			Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže vřadících přístrojů přístrojových lištových plastových jednoduchých					
101	M	10.074.802	krabice 6481-14 lištový	KS	5,000	6,50	32,50	
PP			Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Krabice pro povrchovou montáž Krabice 6482-11 lištová dvojité					
VV			"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 5		5,000			
102	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítkou (CY)	m	100,000	22,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
VV			"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 100,0		100,000			
103	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	105,000	12,60	1 323,00	CS ÚRS 2017 01
PP			vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2					
P			Pozvánka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu -0,059, Al -0					
VV			100*1,05 Přepočtené koeficientem množství		105,000			
104	K	741122011	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložených pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYK)	m	3,000	23,30	69,90	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (CYK), počtu a průřezu 2x 2x1,5 až 2,5 mm2					
VV			"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 3,0		3,000			
105	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYK 2x1,5 mm2	m	3,150	9,59	30,21	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0					
W			3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,150			
106	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	110,000	25,80	2 838,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 3x1 3x1,5 mm2					
W			"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 110,0		110,000			
107	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	115,500	12,20	1 409,10	CS ÚRS 2017 01
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
W			110*1,05 Přepočtené koeficientem množství		115,500			
108	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	55,000	27,00	1 485,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 3x1 3x2,5 až 6 mm2					
W			"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 55,0		55,000			
109	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	57,750	19,60	1 131,90	CS ÚRS 2017 01
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
W			55*1,05 Přepočtené koeficientem množství		57,750			
110	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	60,000	34,60	2 076,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu 5x1 5x1,5 až 2,5 mm2					
W			"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 60,0		60,000			
111	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	63,000	31,90	2 009,70	CS ÚRS 2017 01
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0					
W			60*1,05 Přepočtené koeficientem množství		63,000			
112	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	16,90	338,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu 2x2 do 2,5 mm2					
W			"Výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 20		20,000			
113	K	741310031	Montáž vypínač násáňový 1-jednopolový prostředí venkovní/molové	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvupólových násáňových se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo měrné vypínačů, řazení 1-jednopolových					
114	M	345355120	spínač jednopolový 10A Classic 3553-01289 Mlý	kus	1,000	64,30	64,30	CS ÚRS 2017 01
PP			spínač jednopolový 10A brý					

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 1		1,000			
115	K	741310042	Montáž přepínačů nástěnných 6-střídkový prostředí venkovní/mokrě	kus	2,000	122,00	244,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových námienných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řízení 6-střídkových					
116	M	345356330	přepínač střídkový 10A 3553-05629 do vřhka z plastu	kus	2,000	93,90	187,80	CS ÚRS 2017 01
PP			přepínač střídkový 10A 3553-05629 do vřhka z plastu					
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 2		2,000			
117	K	741313081	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí venkovní, mokré	kus	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P					
118	M	345314850	zásuvka krytá pro vřhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN-IP44	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
PP			zásuvka krytá pro vřhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN-IP44					
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 1		1,000			
119	K	741320103	Montáž jističů jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	2,000	62,60	125,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem					
120	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	2,000	138,00	276,00	CS ÚRS 2017 01
PP			jistič 1pólový-charakteristika B 10A					
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125338710					
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 2		2,000			
121	K	741320163	Montáž jističů třípólový nn do 25 A s krytem	kus	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem					
122	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	1,000	499,00	499,00	CS ÚRS 2017 01
PP			jistič 3pólový-charakteristika B 16A					
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125340201					
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 1		1,000			
123	M	10.862.724	Piktogram EXIT PICTO-EXIT	KS	1,000	125,00	125,00	
PP			Svítilna Svítidla Piktogramy pro nouzové svítidla Piktogram EXIT PICTO-EXIT					
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 1		1,000			
124	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupolových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupolových nn do 25 A ve skříní					
125	M	358890500	chránič proudový 2pólový OFI 16-2p/0.01 typ AC	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	CS ÚRS 2017 01
PP			chránič proudový 2pólový 16A pracovního proudu 0.01 A					
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125352730					
W			Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 2		2,000			
126	K	741371002	Montáž svítidel bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	4,000	252,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem					

NOVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	Mat/741-001	svítidlo zářivkové stropní 2x58W IP65 s předřadníkem, nouzový zdroj 1hod.	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	PP		svítidlo zářivkové stropní 1x58W IP65 s nouzovým zdrojem 1hod.					
	WV		*výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace* 1					
128	M	10.024.118	trubička zářivková 58W/840 L T8	KS	1,000	65,00	65,00	
	PP		Světelné zdroje Světelné zdroje zářivkové trubice standardní Trubičky 58W/840 L LUMILUX T8 OSRAM					
129	M	Mat/741-002	svítidlo zářivkové stropní 2x18W IP65 s předřadníkem	kus	3,000	1 860,00	5 580,00	
	PP		svítidlo zářivkové stropní 1x18W IP65 s nouzovým zdrojem 1hod.					
	WV		*výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace* 3					
130	M	10.024.116	trubička zářivková 18W/840 L T8	KS	6,000	48,00	288,00	
	PP		Světelné zdroje Světelné zdroje zářivkové trubice standardní Trubičky 18W/840 L LUMILUX T8 OSRAM					
131	M	Mat/741-003	svítidlo zářivkové stropní 1x58W IP65 s předřadníkem	kus	5,000	1 560,00	7 800,00	
	PP		svítidlo zářivkové stropní 1x58W IP65 s nouzovým zdrojem 1hod.					
	WV		*výměra viz samostatný výkaz v části elektroinstalace* 5					
132	M	10.024.118	trubička zářivková 58W/840 L T8	KS	5,000	65,00	325,00	
	PP		Světelné zdroje Světelné zdroje zářivkové trubice standardní Trubičky 58W/840 L LUMILUX T8 OSRAM					
133	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 720,00	8 720,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tís. Kč					
	PSC		Pečování k souboru cen:					
			1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.					
134	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	500,000	0,70	350,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vzorová odpravní vodňanost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Pečování k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelových ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vyjadřují rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám -1161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	764	Konstrukce klempířské					9 601,95	
135	K	76044404	Opleshování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TIZh předvětrá. plechu kotvené rš 330 mm	m	7,750	952,00	7 378,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Opleshování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z tlazákníkového předvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 330 mm					
WV			"opleshování horního líce atíkového zdíva" 2,9*2+1,95					
							7,750	

[Handwritten signature]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TIZn předzvětráleného plechu řs 330 mm	m	1,300	525,00	682,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětráleného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 330 mm					
W			"parapet u nově osazeného okna 1300/1000mm" 1,3		1,300			
137	K	764541403	Žlab podokapní pólkrubový z TIZn předzvětráleného plechu řs 250 mm	m	0,770	785,00	604,45	CS ÚRS 2017 01
PP			Žlab podokapní z titanizinkového předzvětráleného plechu včetně hlávk a čel pólkrubový řs 250 mm					
W			"žlab stříšky nad dveřmi výtlahu" 0,77		0,770			
138	K	764541443	Kodlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z TIZn předzvětráleného plechu 250/80 mm	kus	1,000	596,00	596,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Žlab podokapní z titanizinkového předzvětráleného plechu včetně hlávk a čel kodlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/práhár srozu 250/80 mm					
W			"celkový počet" 1		1,000			
139	K	764548422	Srozy kruhové včetně objímek, kolén, odskoků z TIZn předzvětráleného plechu průměru 80 mm	m	2,100	90,00	189,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Srozy z titanizinkového předzvětráleného plechu včetně objímek, kolén a odskoků kruhový, průměru 80 mm					
W			"srozy stříšky nad výtlahovými dveřmi" 2,1		2,100			
140	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	100,000	1,52	152,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravě vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tabulky, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vyřadí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	766	Konstrukce truhlářské						
141	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,300	540,00	702,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zarážení, vyklínování, horizontování i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolací mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkou 766 62 - 9... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"osazení stávajícího (vybouraného) okna v novém umístění 1,3*1,0			1,300			
142	K	766629-15	Příplatek k montáži oken rovné osazení fólie přípojovací spára do 65 mm		m	4,600	125,00	575,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž oken dřevěných příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi osazením a rámem okna při rovném osazení fólií, přípojovací spára tl. do 65 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyřezávání, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a osazením polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi osazením a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.						
W			1,3*2+1,0*2			4,600			
143	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m		%	100,000	0,74	74,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (S) z ceny vodotěrné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazby. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6161 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	767	Konstrukce zámečnické						8 822,26	
144	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg		kg	40,950	32,90	1 347,26	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
			1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
W			"konstrukce sříšky 2250/770mm" 40,95			40,950			
145	M	MAT 767-005	sříška pódiových rozměrů 2250/770mm z ocelových profilů tř.S235JR vč.kotveního příslušenství a povrchové úpravy		kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
PP			sříška pódiových rozměrů 2250/770mm z ocelových profilů tř.S235JR (nosný profil, Michel 60/60/3mm + lišty zasklení L20/20/3mm) vč.kotveního příslušenství (metrické šrouby M10, kotvení táhla D=10mm, patní plechy a chemické kotvy) a povrchové úpravy (Zn metalizace)						
W			"celkový počet" 1			1,000			
146	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		%	500,000	1,35	675,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (S) z ceny vodotěrné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						

13/6/21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelových ve specifikaci. 2. Pokud nete jednorázově stanoví hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynočí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 784		Dokončovací práce - malby a tapety						
147	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	20,772	13,00	270,04 CS ÚRS 2017 01	1 572,44
PP		Penetrace podkladu jednorázová základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m						
VV		"povrchová úprava dotčené stěny v 2.N.P." 6,0*3,462						
148	K	784211101	Dvojnásobná bílá malba ze směsi za mokra výborně ošetřovaných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,772	62,70	1 302,40 CS ÚRS 2017 01	
PP		Malby z malířských směsí ošetřovaných za mokra dvojnásobná, bílé za mokra ošetřované výborně v místnostech výšky do 3,80 m						
VV		"povrchová úprava dotčené stěny v 2.N.P." 6,0*3,462						

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a válh

149	K	460680161	Dodávka a montáž technologie výtahu nosností 630kg	skr	1,000	650 000,00	650 000,00	654 889,50
PP		Osobní výťah o nosnosti 630kg / 2 stanic / průřez výřezové kabely, bez strojovny, řídicí systém jednosměrný sčinný, včetně spínacího a montážního příslušenství. Výřezové dveře v 2.N.P. musí být s požární odolností EW15-C/DP1 (viz požární bezpečnostní řešení). Součástí dodávky výtahu bude i dodávka a montáž plastových tabulek "Tento výťah neslouží k evaluaci osob při požáru".						
VV		"celkový počet" 1						

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

150	K	460680161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm	kus	2,000	48,00	96,00 CS ÚRS 2017 01	4 889,50
PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm						

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Výměra viz samostatný výkaz v části "elektroinstalace" 2

151	K	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	3,000	69,00	207,00 CS ÚRS 2017 01	
VV		Výměra viz samostatný výkaz v části "elektroinstalace" 2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zděvu cihelném plochy do 0,0225 m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
WV			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 3		3,000			
152	K	460680204	Vybourání otvorů ve zděvu betonovém plochy do 0,02 m ² , tloušťky do 60 cm	kus	5,000	801,00	4 005,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zděvu betonovém plochy do 0,0225 m ² a tloušťky přes 45 do 60 cm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
WV			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 5		5,000			
153	K	460680581	Vyseklání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	5,000	54,40	272,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
WV			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 5,0		5,000			
154	K	460680583	Vyseklání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	5,000	61,90	309,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnice. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
W			"Výměra vřz samostatný výkaz v části elektroinstalace" 5,0		5,000			
D	OST		Ostatní				3 550,00	
155	M	449322110	přístroj hasící ruční snižový s haselbní schopností 55B					
W			"dle požární bezpečnostního řešení" 1	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2017 01
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Objekt:

SO 102 - Schodiště ke spojovacímu krčku mezi budovami A-B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

238 973,52

DPH základní
snížená

Základ daně
238 973,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 184,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

289 157,96

116

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Objekt:

SO 102 - Schodiště ke spojovacímu krčku mezi budovami A-B

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 27. 3. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	238 973,52
1 - Zemní práce	134 962,51
2 - Zakládání	8 661,51
4 - Vodotrubné konstrukce	1 629,44
5 - Komunikace pozemní	11 160,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 173,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 390,00
96 - Bourání konstrukcí	21 787,50
997 - Přesun sítě	51 200,82
998 - Přesun hmot	19 880,51
PSV - Práce a dodávky PSV	1 078,41
767 - Konstrukce zámečnické	100 232,01
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	91 328,71
M - Práce a dodávky M	8 903,30
21-M - Elektromontáže	3 779,00
	3 779,00

11/10/17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Objekt:

SO 102 - Schodiště ke spojovacímu krčku mezi budovami A-B

Místo:

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

238 973,52

D HSV Práce a dodávky HSV

134 962,51

D 1 Zemní práce

8 661,51

1	K	122201101	Odkopávky a protkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,375	126,00	929,25 CS ÚRS 2017 01	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------------------	--

PP Odkopávky a protkopávky nezapažené s přehrazením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a protkopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a protkopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jednotlivý skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a protkopávky při LTM se oceňují při jednotlivém objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopové odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmoutí podzemní. Přitom se přiměř k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

W "odkopávka pro chodníkové souvrství" 19,666*1,570,25

2	K	122201109	Připlátek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,688	27,90	102,90 CS ÚRS 2017 01	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-----------------------	--

PP Odkopávky a protkopávky nezapažené s přehrazením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepitost horniny tř. 3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a protkopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a protkopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jednotlivý skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a protkopávky při LTM se oceňují při jednotlivém objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopové odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmoutí podzemní. Přitom se přiměř k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

W "50% objemu výkopu" 7,375*0,50

3	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nřadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,608	639,00	388,51 CS ÚRS 2017 01	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňovacím čtem do předepsaného profilu a spádu v horninách úč. 3 soudržných					
PSC			<i>Pozadíma k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přebuzení výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopu na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po hřebáčích do 2 metrů.					
W			"Výkop rýhy pro základový pas schodiště" 1,5*0,45*0,90		0,608			
4	K	132212109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině úč. 3	m3	0,304	174,00	52,90	CS ÚRS 2017 01
PP			Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňovacím čtem do předepsaného profilu a spádu v horninách úč. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny úč. 3					
PSC			<i>Pozadíma k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přebuzení výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopu na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po hřebáčích do 2 metrů.					
W			"50% objemu výkopu" 0,608*0,50		0,304			
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	7,983	19,00	151,68	CS ÚRS 2017 01
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním nezahutněných z jakýchkoliv hornin					

MBK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			substrát pro trávníky A VC:					
WV			29,499*0,04*0,50		0,590			
WV			0,59*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,009			
8	M	583373100	šetrkopisek frakce 0-4mm třída B	t	1,298	302,00	392,00	CS ÚRS 2017 01
PP			šetrkopisek frakce 0-4mm třída B					
WV			29,499*0,04*0,50*2,2		1,298			
9	M	005724150	osivo směs travní parkové směs exclusive	kg	2,434	113,00	275,04	CS ÚRS 2017 01
PP			osivo směs travní parkové směs exclusive					
WV			29,499*5,5		162,245			
WV			162,245*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,434			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	109,499	21,70	2 376,13	CS ÚRS 2017 01
PP			Plošná úprava terénu v zemlině tř. 1 až 4 s urovňněním povrchu bez doplnění ornice související plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností nespraveného rostlého nebo uletělého terénu. 2. Ceny bez použití pro vyrovnání terénu při zakládání trávníků. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhotovení podlaží pod inženýry z rozlehlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
WV			"nové chodníkové souvrství" 19,666*1,5		29,499			
WV			"úprava stávajících ploch - předpoklad" 80,0		80,000			
11	K	181411141	Zakládání parterového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	20,40	1 632,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zakládání trávníku na ploše předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosění, nalažení a odvoz odpadu do 20 km se sklizením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zastřešovací techniku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu plochy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vyplnění a zakládání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vyplnění a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
WV			"úprava stávajících ploch - předpoklad" 80,0		80,000			
12	M	005724150	osivo směs travní parkové směs exclusive	kg	2,800	113,00	316,40	CS ÚRS 2017 01
PP			osivo směs travní parkové směs exclusive					
WV			80*0,035 Přepočtené koeficientem množství		2,800			
D	Z		Zakládání				1 629,44	
13	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,608	2 680,00	1 629,44	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprůvlákněného tř. C 20/25					
			Pozvánka k souboru cen:					
PSC			1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlumení betonů pod hladinou podlaží benzinové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím benzinové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
WV			"základový prs schodiště" 1,5*0,45*0,90		0,608			
D 4			Vodorovné konstrukce				11 160,89	
14 K		417321616	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. C 30/37-XF3	m3	2,294	3 330,00	7 639,02	CS ÚRS 2017 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železavého (bez výztuže) tř. C 30/37-XF3					
WV			"dobetonování zhlaví stěn" (25,146*4,65)*0,44*0,175		2,294			
15 K		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	10,429	277,00	2 888,83	CS ÚRS 2017 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
WV			"dobetonování zhlaví stěn" (25,146*4,65)*2*0,175		10,429			
16 K		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	10,429	60,70	633,04	CS ÚRS 2017 01
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
D 5			Komunikace pozemní				18 173,43	
17 K		564841111	Podklad ze šetrnodře ŠD tl 120 mm	m2	29,499	88,60	2 613,61	CS ÚRS 2017 01
PP			Podklad ze šetrnodře ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 120 mm					
WV			"nové chodníkové souvrství" 19,666*1,5		29,499			
18 K		593531211	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnice pro pěši bez zámku tl do 60 mm plochy do 50 m2	m2	29,499	105,00	3 097,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnice komunikací pro pěši s vyrovnávací vrstvou z kamene tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů bez zámku tl. do 60 mm, pro plochy do 50 m2					
			Pozvánka k souboru cen:					
PSC			1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních tvárnice, které se oceňují ve specifikaci; zhrubě lze dohadnout ve výši 1 %, b) dodávku výplně do vegetačních otvorů, které se oceňují ve specifikaci; c) novou vrstvu ze šetrnodře, které se oceňují cenami souboru cen 564 8.-11, d) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 článek A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava terénu.					
WV			"nové chodníkové souvrství" 19,666*1,5		29,499			
19 M		562451410	dlažba zatravnovací purpukast E 50, 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2	m2	31,711	393,00	12 462,42	CS ÚRS 2017 01
PP			dlažba zatravnovací recyklovaný PE, 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2					
WV			29,499*1,075 Přepočtené koeficientem množství		31,711			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 390,00	
20 K		62225134	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 160 mm plochy do 1,0m2	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oprava kontaktního zateplení z desek z nánášení viny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m ²					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyřezání otvorů pro vložení opravené části, b) upevnění vylázaných desek plochy do 0,1 m ² celoplošným lepením, desek přes 0,1 m ² lepením a tažnými hmoždinkami, včetně jejich dodávkou, c) přestěrování vylázaných bočních desek, d) vložení akrovodukálních tlakových s předstěhem. 2. Výměna opravy zateplení je rovna velikosti plochy vylázané části.					
WV			"oprava zateplovacího systému u vstupu" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 787,50	
21	K	953046121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,436	21 000,00	9 156,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nete použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-91 Montáž ostatních atypických zděných konstrukcí částí A01 katalogu 800-767 Konstrukce zděných částí.					
WV	M	130109340	Hmotnost OK dle výpisu materiálu" 435,7/1000		0,436			
PP			ocel profilové UPE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,210	22 700,00	4 767,00	CS ÚRS 2017 01
WV			ocel profilové UPE, v jakosti 11 375, h=160 mm					
WV			"dle výpisu materiálu OK pol.č.1" 150,2/1000		0,150			
WV			"dle výpisu materiálu OK pol.č.2" 50,4/1000		0,050			
WV			0,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,210			
23	M	130106180	ocel profilové UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,099	20 300,00	2 009,70	CS ÚRS 2017 01
PP			ocel profilové UPN, v jakosti 11 375, h=120 mm					
WV			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.3" 33,6/1000		0,034			
WV			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.4" 59,8/1000		0,060			
WV			0,094*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,099			
24	M	145502460	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm	t	0,034	25 300,00	860,20	CS ÚRS 2017 01
PP			profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm					
WV			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.6" 10,4/1000		0,010			
WV			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.7" 10,8/1000		0,011			
WV			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.8" 10,8/1000		0,011			
WV			0,032*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,034			
25	M	145502680	profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4 mm	t	0,056	26 500,00	1 484,00	CS ÚRS 2017 01
PP			profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4 mm					
WV			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.5" 53,4/1000		0,053			
WV			0,053*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,056			
26	M	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	t	0,005	22 600,00	113,00	CS ÚRS 2017 01
PP			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.10" 2,0/1000		0,002			
W			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.11" 1,6/1000		0,002			
W			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.12" 0,6/1000		0,001			
W			0,005*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,005			
27	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm	t	0,016	23 600,00	377,60	CS ÚRS 2017 01
PP			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 8x1000x2000 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.13" 3,6/1000		0,004			
W			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.15" 12,0/1000		0,012			
28	M	136112300	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,008	23 500,00	188,00	
PP			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.9" 8,4/1000		0,008			
29	M	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm	t	0,008	21 600,00	172,80	CS ÚRS 2017 01
PP			plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm					
W			"dle výpisu materiálu OK - pol.č.14" 7,6/1000		0,008			
30	M	MAAT 9-001	drabný a pomocný materiál (kilogramová cena)	kg	20,000	55,00	1 100,00	
PP			drabný a pomocný materiál /kilogramová cena)					
W			"dle výpisu materiálu OK" 20,0		20,000			
31	K	953961213	Kotvy chemické patronou M 12 H 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	112,00	896,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spořádku vrtů. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přítlakovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvě k uložení do otvorů, vyplnění kotvených otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveného šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
W			"kotvení OK" 8		8,000			
32	K	953965121	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 12 dL 160 mm	kus	8,000	82,90	663,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spořádku vrtů. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přítlakovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvě k uložení do otvorů, vyplnění kotvených otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveného šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
W			"kotvení OK" 8		8,000			
D	96		Bourání konstrukcí				51 200,82	

PČ. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
33	K 98151314	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu těžkou mechanizací					
PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m ³	16,717	2 540,00	42 461,18	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m³ skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zál, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem dutin a ovládacích otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podlahy. Tloušťka klenby se určí v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné pláči podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednoduše připočítá k objemu stropů. Totéž platí pro příčky a samostatné trámy. Objem stropů schodišť se započítává objemem daným součinem plošných plochy schodiště a tloušťky patrové podlahy.							
PSC							
W		"odstranění železobetonové desky tl.200mm (včetně dlažby)" 20,445*2,35*0,20		9,609			
W		"odstranění železobetonové desky tl.200mm" 4,2*2,35*0,20		1,974			
W		"odstranění železobetonové desky tl.200mm" 3,55*1,34*0,20		0,951			
W		"odstranění nosné stěny podstupkové desky" (4,0*2,1/2)*0,44		1,848			
W		"odstranění schodišťových stupňů" (0,30*0,175/2)*2,35*11		0,679			
W		"ubourání zhlaví stávající stěny v tl.150mm" (20,445+4,65)*0,44*0,15		1,656			
34	K 767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	27,845	232,00	6 460,04	CS ÚRS 2017 01
PP		Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
W		"demontáž zábradlí" 3,67*19,895*1,5*2*1,2		27,845			
35	K 767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	8,200	278,00	2 279,60	CS ÚRS 2017 01
PP		Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
W		"odstranění schodišťového zábradlí" 4,1*2		8,200			
D 997		Přesun sutě				19 880,51	
36	K 997006512	Vodorovné doprava sutě s naložením a suložením na skládku do 1 km	t	41,189	132,00	5 436,95	CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a suložením přes 100 m do 1 km					
PSC							
37	K 997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	782,591	11,10	8 686,76	CS ÚRS 2017 01
PP		Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a suložením k ceně za každý další i započatý 1 km					
PSC							
P							
W							
38	M 946201200	Přepočtené koeficientem množství uloženého odpadu kód 170101 beton	t	40,288	1725,00	5 036,00	CS ÚRS 2017 01
PP		uložení odpadu - beton					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Indiv.kalk.997-001	odpočet výřeznosti ocelových konstrukcí	t	0,901	800,00	720,80	
	PP		odpočet výřeznosti ocelových konstrukcí					
D	998		Přesun hmot				1 078,41	
40	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	10,470	103,00	1 078,41	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s nosnou svislou konstrukcí namontovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pokud se prefabrikáty skládají přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zána jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				100 232,01	
D	767		Konstrukce zámečnické				91 328,71	
41	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg	m	31,284	247,00	7 727,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceními -51 - - lze oceňovat i montáž maticí a přídržnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z oboustranných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Ceními nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné maticí; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na a) vytvoření ohybu nebo ohybnosti; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Připevnění za vytvoření ohybu, b) montáž klímkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvořených plechem.					
W	M	MA7 767-001	*celková délka zábradlí* 4,77+5,95*4+1,26*2+0,81*0,24	m	31,284	1 550,00	48 490,20	
	PP		Zábradlí rovné z ocelových profilů tř. S235 s vodorovnou tyčovou výplní					
	PP		zábradlí rovné z ocelových profilů tř. S235 s vodorovnou tyčovou výplní včetně kotevních prvků a povrchové úpravy Zn megalbací					
43	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	13,000	97,20	1 263,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním					
44	M	553471340	stupeň schodišťový svařovaný PN velikost 33/25 mm 1200 x 305 mm	kus	13,000	518,00	6 734,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		stupeň schodišťový svařovaný Zároveň zhmotněný velikost 33/25 mm 1200 x 305 mm					
W	K	767220420	*dle výpisu materiálu OK - pol.č.16" 13	m	8,200	272,00	2 230,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 40 kg					
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdi, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -0030 neteže montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodiště; tyto práce bez oceňovat cenami souboru cen 767 99... Montáž ocelových stěpících zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyřezání ocelových odpadků z materiálu; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu nebo montáž hliníkových kových listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a ocelových plechů, c) montáž výplně tvárových plechů. 3. Montáž model se oceňuje cenami souboru cen 767 16... Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose modela.								
WV			"schodišťové zábradlí" 4,1*2		8,200			
46	M	MAT 767-002	zábradlí rovné z ocelových profilů tř. S235 s vodorovnou tyčovou výplní	m	8,200	1 550,00	12 710,00	
PP			zábradlí rovné z ocelových profilů tř. S235 s vodorovnou tyčovou výplní včetně kotvení prvků a povrchové úpravy Zn metalizací					
47	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2	2,835	137,00	388,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž podest z oceli šroubováním					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyřezání a úpravu otvorů; tyto práce se oceňují cenou 767 51-0191 Příplatek za vyřezání a úpravu otvorů, b) montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 16... Montáž zábradlí rovného.								
WV			"dle výpisu materiálu OK - pol.č. 17 2,25*1,26		2,835			
48	M	553470160	rošt podlahový lisovaný PZN velikost 33/25 mm	m2	3,402	1 480,00	5 034,96	CS ÚRS 2017 01
PP			rošt podlahový lisovaný Zároveň zinkovaný velikost 33/25 mm					
WV			2,835*1,2 přepočtené koeficientem množství		3,402			
49	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5 000,000	1,35	6 750,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce starovaný procentní sazbu (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot starovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelových ve specifikaci. 2. Pokud neteže jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun provlékaný bez použití mechanizace, tj. za zřídkavých podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				8 903,30	
50	K	789-021231	Provedení žárového sřídání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 um	m2	15,014	593,00	8 903,30	CS ÚRS 2017 01
PP			Provedení žárového sřídání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 um, třídy I (1,850 kg Zn/m2)					
WV			povrchová úprava ocelové konstrukce :					
WV			"prvek UPE160" (4,42*2*1,483*2)*0,579					
WV			"prvek U120" (1,26*2*2,25*2)*0,434					

ALLEN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"prvek Jäckel 50/50" (1,17*2+2,447+1,21*2)*0,205		1,477			
W			"prvek Jäckel 100/100" 2,25*2*0,407		1,832			
W			"prvek P6" (0,20*0,109*2+ (0,20*2+0,109*2)*0,06)*2+ (0,253*0,07*2+ (0,253*2+0,07*2)*0,06)*2+ (0,112*0,06*2+ (0,112*2+0,06*2)*0,06)*2		0,383			
W			"prvek P8" (0,20*0,14*2+ (0,20*2+0,14*2)*0,08)*2+ (0,11*0,218*2+ (0,11*2+0,218*2)*0,08)*8		1,024			
W			"prvek P10" (0,36*0,15*2+ (0,36*2+0,15*2)*0,01)*2		0,236			
W			"prvek P12" (0,20*0,20*2+ (0,20*4)*0,012)*2		0,179			
Práce a dodávky M								
D	M						3 779,00	
D	21-M		Elektromontáže				3 779,00	
51	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	1 095,00	2 190,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
W			"demontáž stávajících stožárů VO" 2		2,000			
52	K	210204104-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	2,000	451,50	903,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg					
W			"demontáž stávajících stožárů VO" 2		2,000			
53	K	210204122-D	Demontáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž patic stožárů osvětlení betonových					
W			"demontáž stávajících stožárů VO" 2		2,000			
54	K	210204201-D	Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	225,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
W			"demontáž stávajících stožárů VO" 2		2,000			

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: CC-CZ: 27. 3. 2017
Zadavatel: Datum:
IČ: IČ:
DIČ: DIČ:
IČ: IČ:
DIČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH	87 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 87 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK 105 270,00	
	Výše daně 18 270,00 0,00	

1306

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

87 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

32 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace komunikace v areálu Nemocnice Most, J.E.Purkyně 270/5 Most
 Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč:

Datum: 27. 3. 2017
 Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

87 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

1	K	01324000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Položka bude obsahovat tyto projekční práce a činnosti :

1. vypracování dílenských dokumentací oceňových konstruací a zámečnických prvků

D VRN3 Zařízení staveniště

25 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Položka bude obsahovat zejména náklady na :

- administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čišťením odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálů)
- provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, mostky, rampy v jehličnaté matorálověm provedení)
- připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie
- oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu
- opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb
- pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.prenovování třetích subjektů
- projektová, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.)

PP

D VRN4 Inženýrská činnost


32 000,00

5	K	041903000	Dobor jiné osoby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Položka obsahuje náklady na výkon geotechnického dozoru při realizaci stavby.

7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	2,000	12 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Položka bude obsahovat náklady na zkoušky únosnosti základové spáry - statická zatěžovací zkouška dle metodiky ČSN 73 6190.					
W			"celkový počet zkoušek" 2		2,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	
8	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Požádka obsahuje náklady v souvislosti s provedením prací v ochranném pásmu vedení VN.					



ID	Název úkolu	Doba tvrdit	Zahájení	Dokončení	prosinec 2017	leden 2018	únor 2018
50	788 - Rekonstrukce garáže autobusových zastávek	11 dny?	20.12.17	10.01.18			
51	21-M - Elektromotůžka	11 dny?	08.11.17	22.11.17			
52	Dokončení asfaltáže	1 den?	31.01.18	31.01.18			
53	Dokončení celé stavby	1 den?	31.01.18	01.02.18			

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název / Jméno a příjmení: **ALLKON s.r.o.** IČO: **25008196**, adresa sídla / bydliště: **Okružní 350, 435 13 Meziboří** uzavřeli pojistnou smlouvu [REDACTED]

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 1.2.2016 do 31.1.2026.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 10 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:

Odpovědnost za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 Kč

Odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti. Připojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 1 000 000 Kč

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.


Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 5 000 000 Kč

Připojištění se sjednává se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

V Chomutově dne 21.4.2016



Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklady vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zclzení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty