

Název veřejné zakázky: **Zřízení onkologického stacionáře, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1095/2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr SO 01 – Stavební část je položka č. 97, č. 87 a položka č. 101 – Plastové okno 1500x1500mm – včetně žaluzie navíc. Takové okno se v zakázce nevyskytuje. S tímto souvisí i položka č. 84, která by měla být upravena. Žádáme o upravení výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Vy výkazu výměr SO 01 – Stavební část je chybný počet kusů v položce č. 85 = 2 kusy. Má být pouze 1 kus. Žádám o upravení výkazu výměr.

Dotaz č. 3

V části SO 05 Elektroinstalace revize 3 – položka č. 3 materiál pro úpravu rozvaděče. Jaký bude typ přístrojového rámu, jaký bude počet lišt a jaký bude typ nebo rozměry krycích plechů?

Dotaz č. 4

V části SO 05 Elektroinstalace revize 3 – položka č. 85 čtečka magnetických karet. Jaký systém je nyní používán? Investor by měl doporučit nebo určit jaký systém má být dodán.

Dotaz č. 5

V části SO 05 Elektroinstalace revize 3 – položka č. 86 Montáž elektronicky ovládaného zámku. U této položky chybí dodávka zámku. Montuje se stávající zámek bez dodávky? Jaký je typ dveří a zárubně, mají dveře certifikát PO? Dveře jsou evakuační? Bude zámek napojen na ES? Jak bude napájen zámek i interkom (záložní zdroj)? Žádáme o případnou úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 6

V části SO 05 Elektroinstalace revize 3 – položka č. 87 Montáž konzoly pro reproduktor do stěny – montáž interkomu. Jaké zařízení je dnes používáno?

Dotaz č. 7

V části SO 05 Elektroinstalace revize 3 – položka č. 88 – interkom. Bude interkom analogový nebo IP? Dodávka bude 1 ks, montáž 2ks nebo 1 ks repro a 1 ks intercom?

Dotaz č. 8

V části SO 05 Elektroinstalace revize 3 – položka č. 89 – Montáž switchu. Montáž jakého switchu? Montuje se stávající switch bez dodávky? Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 9

V části SO 05 Elektroinstalace revize 3 – položka č. 90 – Patch panel 19" 24xRJ45 Cat6 STP 1U S0. U této položky chybí montáž. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 10

V části SO 05 Elektroinstalace:

SO_05: elektro
021: Silnoproud

280.	B	E1	propojení na stávající systém EPS	soubor	1.0
<i>Plný popis:</i>					
281.	B	E2	propojení na stávající systém EZS	soubor	1.0
<i>Plný popis:</i>					
282.	B	E3	propojení na stávající systém datových rozvodů a počítačové sítě	soubor	1.0
<i>Plný popis:</i>					
283.	B	E4	propojení na stávající systém - telefony	soubor	1.0
<i>Plný popis:</i>					
284.	B	E5	propojení na stávající systém - rozvody TV signálu	soubor	1.0
<i>Plný popis:</i>					

Žádáme o bližší specifikaci výše uvedených položek č. 280 – č. 284. Není jasné o jaké stávající systémy se jedná o co všechno obsahují a co je součástí nového systému.

Odpověď na dotaz č. 1

Toto okno se v zakázce vyskytuje – je to okno O4 – mezi místností R401 a R 403. uvedené položky není potřeba upravovat.

Odpověď na dotaz č. 2

Položka je ve výkazu opravena na 1 ks.

Odpověď na dotaz č. 3

Položka č. 14 a15 z Výkazu výměr vypuštěna.

Odpověď na dotaz č. 4

V KZ, a.s. je centrální přístupový systém od společnosti Cominfo, a.s. (www.cominfo.cz. Typ karet je HID. Jedná se bezkontaktní ID karty s RFID čipem.

KZ,a.s. má tento systém pro softwarovou část plně licencován. Tedy při rozšíření je třeba pouze dokoupit licenci na nové čtecí hlavy a konektivitu do datové sítě.

Dodavatel systému: Martin Tischer, mtischer@cominfo.a.s.

Odpověď na dotaz č. 5

V novém Výkazu výměr popsáno v položkách :

95	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	2,
	PP		Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zámek bude součástí dodávky dveří		
96	M	38229006	<i>zámek elektrický s aretací</i>	kus	2,

PP		zámek elektrický s aretací			
97	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	2,
PP		Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje			

Označení protipožárních dveří je zřejmé z výkresu PO 01, součást zadávací dokumentace. Zámek je součástí dveří, připojení hlášení do EZS není požadováno, ale zřejmě může být součástí zámku.

Odpovědi na dotazy č. 6 – č. 9

U položek v upraveném Výkazu výměr je doplněn vysvětlující popis – tyto položky jsou obecné a popisují to, že zhotovitel se musí se svou dodávkou jak hardwarově, tak i softwarově zkoordinovat se stávajícími systémy konkrétního oddělení nemocnice:

Switch dodává přímo investor (správce IT) případně lze využít stávající zařízení, konkrétní typ je určen správcem IT.

Níže zadavatel uvádí současně používané systémy :

Kamerový systém

V KZ, a.s. je centrálním kamerovým systémem Milestone Expert (www.milestonesys.com). V současnosti je aktivních více než 129 IP kamer ve všech o.z., které jsou zapojeny do tohoto kamerového systému. Systém je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), kde je možné také pod ICO (25488627) společnosti tuto registraci dohledat. Instalace nových kamer musí splňovat požadavky, které jsou dány právě registrací u tohoto úřadu.

Televizní signál

V KZ, a.s. je podporován DVB-T signál ve všech budovách. Z pravidla je řešen jednou centrální anténou na každé budově.

Vyvolávací systém

S nemocničním systémem Fons Enterprise je vyřešeno propojení se systémem firmy Tetronic. Tedy pokud je požadován vyvolávací systém s napojením na Fons Enterprise je potřeba využít vyvolávací systém od této firmy.

Datové rozvody

- 1) Při montáži nových datových rozvodů do datového rozvaděče (rack) musí instalační firma plně respektovat stávající použitelné komponenty. V případě nově instalovaných patch panelů, či vkládání nových konektorů RJ45 do stávajících patch panelů, musí být zachován stávající standard, tzn. používat stejné patch panely vč. příslušných konektorů RJ45, jako jsou používány doposud.

V areálu KZ – Nemocnice v Ústí nad Labem jsou použity komponenty od firmy **The Siemon Company**:

- systém SKS v provedení UTP cat.5e (minimální)

- kabel UTP cat.5e v provedení bezhalogenové 9C5L4-E2.

EZS a EPS systém – LITES - MHÚ 111

Odpověď na dotaz č. 10

Tyto položky ze soupisu prací odstraněny – viz revidovaný soupis prací, dodávek a služeb.

V Ústí nad Labem dne: 17 -01- 2018



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
Generální ředitel