



BF ODBRÁNĚNÍ PODLAHOVINY (floor)
(včetně podkladních vrstev v rozsahu pro následnou montáž podlahy nové)

(BFf) kompletní odstranění včetně základové desky

BS ODSTRANĚNÍ / OPRAVA OMÍTEK (stucco)
(v rozsahu 20 %, 100 %) - nutnost docílení rovinnosti i na stávajícím povrchu, viz poznámky v půdorysu

ODSTRANĚNÍ OBKLADU (application)
(dle typu místnosti keramický (ceramic), dřevěný (wooden) izolace (insulation), PVC (plastic))

BL ODSTRANĚNÍ PARAPETU (ledge)
(vnější (e) i vnitřní (i))

BD ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door)
(vyvěšení křídel, včetně demontáže zárubně rámu, obložení)

BG VYBOURÁNÍ RÝHY (groove)
(v místě nového otvoru pro osazení převlaku - ocel. nosník)

BH VYBOURÁNÍ KAPSY (hole)
(v místě rozšíření či posunu stávajícího otvoru pro osazení překladu - ocel. nosník)

DE DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (equipment)
(vyklizení prostoru, demontáž včetně připojovacího potrubí, kotevního mat.

BC ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODHLEDU (ceiling)
(včetně demontáže svítidel)

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLEDU (ceiling)
(včetně demontáže a zpětné montáže všech vestavných i přisazených prků podhledu + uvedení do provozu)

(DS) DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

BB ODSTRANĚNÍ STROPNÍ DESKY
(včetně skladby podlahy o podlaží výše)



POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE NEÚPLNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE OBJEKTU
- TLOUŠTKY ZDI JSOU ZAKRESLENY DLE PD, JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- **JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCI A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ**
- **PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝŠŠÍM PODLAŽÍ**
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU PATRNNÉM Z PD JEHO VYBOURACÍCH PROFESÍ
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NÁVUŽÍKÝCH KONSTRUKCÍ PODPCHYCEM
- V RAMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY **POUZE NAŠLAPNÉ SKLADBY A PODLAH V ROZSAHU NUTNÉM PRO PROVEDENÍ PODLAH NOVÝCH**
- VŠEKERÉ ZARIŽOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A ODSTRANĚNY (WC, UMYVADLA, atd.) V KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘEDKLÁDÁ SE PŘEVÁZNĚ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ ZA POMOCI DROBNÉHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOSLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURÁNÝM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VŠEKKÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČIŠTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSÁVAČEM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE V OBJEKTU NOVĚ NATAŽEN STAVENIŠTNÍ ROZVOD S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH SVÍTEL. TA BUDOU V DOBĚ BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVÁNA A UKLADĚNA PRAVE K TOMUTO POUŽITÍ.
- POŽADUJE SE SVÍTIDLO NA KAŽDÝCH 10 m². V PROSTORÁCH BUDE PŘIPRAVENÝ VÝVOD PRO NÁPOJENÍ DO STAVEBNÍHO ROZVADĚČE
- VŠEKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTEM A PRAKOVÝM STATIKEM
- V RAMCI BEZPEČNOSTI STAVBA JISTĚ VŠECKY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- **DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD STÁJÍCÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY A BUDOU CHRAŇENY PŘED VNIKNUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB**



$\pm 0,000 = 209,438 \text{ m n.m. Bpv}$

Architektonicko stavební řešení

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský		
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Ing. Michal Vostrovský		
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.			Formát:	A2	
			Datum:	03/2018	
			Č.zak.:	J-2017-12-038	
Název:	Půdorys 1.NP - Koordinace prací		Číslo výkresu:	D.1.1.4	Stupeň PD: DSP Měřítko: 1:50