

HLAVNÍ ROZVODNÉ POTRUBÍ – STUDENÁ VODA – VEDENO V PODHLEDU
HLAVNÍ ROZVODNÉ POTRUBÍ – TEPLÁ VODA – VEDENO V PODHLEDU
HLAVNÍ ROZVODNÉ POTRUBÍ – CIRKULACE – VEDENO V PODHLEDU

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – STUDENÁ VODA
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TEPLÁ VODA

MATERIÁL VNITŘNÍHO POTRUBÍ PPR, OPATŘENY IZOLACÍ

U1 – UMYVADLO KERAMICKÉ LYRA PLUS OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
– ROZMĚR: 50 x 41 cm
– BATERIE UMYVADLOVÁ TALAS, STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ BEZ VÝPUSTI, CHROM
– VÝPUSŤ UMYVADLOVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU A ZÁTKOU
– 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM DN15
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ VIEGA BEZ VÝPUSTI 5/4'' – 32 mm, KOVOVÁ
– SADA UPEVNĚNÍ UMYVADLA 8 x 120 mm
– VYROVNÁVACÍ HMOTA

U2 – UMYVADLO KERAMICKÉ LYRA PLUS OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
– ROZMĚR: 50 x 41 cm
– BATERIE UMYVADLOVÁ SENSOR, STOJÁNKOVÁ, SENZOROVÁ, BEZ VÝPUSTI, CHROM
– VÝPUSŤ UMYVADLOVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU A ZÁTKOU
– 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM DN15
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ VIEGA BEZ VÝPUSTI 5/4'' – 32 mm, KOVOVÁ
– SADA UPEVNĚNÍ UMYVADLA 8 x 120 mm
– VYROVNÁVACÍ HMOTA

U3 – UMYVADLO KERAMICKÉ CUBITO PURE OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, ZÁPUSTNÉ SHORA, BÍLÉ
– ROZMĚR: 55 x 41 cm
– BATERIE UMYVADLOVÁ TALAS, STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ BEZ VÝPUSTI, CHROM
– 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM DN15
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ PLATOVÁ S VÝPUSTÍ, S NEREZOVOU MŘÍŽKOU, ZÁTKOU A OČKEM

U4 – UMYVADLO KERAMICKÉ MIO ZDRAVOTNÍ OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
– ROZMĚR: 64 x 50 cm
– BATERIE UMYVADLOVÁ TALAS, STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ BEZ VÝPUSTI, CHROM
– 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM DN15
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ PLATOVÁ S VÝPUSTÍ, S NEREZOVOU MŘÍŽKOU, ZÁTKOU A OČKEM
– SADA UPEVNĚNÍ UMYVADLA 8 x 120 mm
– VYROVNÁVACÍ HMOTA

D1 – NEREZOVÝ DŘEZ FRANKE RAN 610–38, KRUHOVÝ
– PRŮMĚR – 430 mm, VESTAVĚNÝ DO KUCHYŇSKÉ LINKY,
– SITKOVÝ VENTIL 1 1/2'' S PŘEPADEM
– BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S OTOČNÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, SMĚŠOVACÍ, CHROM
– 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM DN 15
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ FRANKE, PRO ÚSPORU MÍSTA 6/4'',

D2 – NEREZOVÝ DŘEZ FRANKE AEX 610 BEZ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED
– ROZMĚR: 860 x 510 mm, VESTAVĚNÝ DO KUCHYŇSKÉ LINKY
– SITKOVÝ VENTIL 1 1/2'' S PŘEPADEM
– BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S OTOČNÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, SMĚŠOVACÍ, CHROM
– 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM DN 15
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ FRANKE, PRO ÚSPORU MÍSTA 6/4'',

D3 – NEREZOVÝ DŘEZ FRANKE EFN 610 BEZ ODKAPÁVACÍ PLOCHY, S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED
– ROZMĚR: 860 x 510 mm, VESTAVĚNÝ DO KUCHYŇSKÉ LINKY
– SITKOVÝ VENTIL 1 1/2'' S PŘEPADEM
– BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S OTOČNÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, SMĚŠOVACÍ, CHROM
– 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM DN 15
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ FRANKE, PRO ÚSPORU MÍSTA 6/4'',

SM1 – SPRCHOVÁ VANIČKA BÍLÁ DEEP BY JIKA, ČTVERCOVÁ, SAMONOSNÁ, AKRYLÁTOVÁ
– ROZMĚR 1000 x 1000 x 80 mm
– SPRCHOVÉ DVEŘE CUBITO PURE JEDNOKŘÍDLÉ 100 cm, PROFIL: STŘÍBRO, VÝPLŇ: TRANSPARENT
– BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE TALAS BEZ SPRCHOVÉ SADY, CHROM,
– SPRCHOVÁ SADA RIO (RUČNÍ SPRCHA, NEREZOVÁ SPRCHOVÁ HADICE 1,7 m, SPRCH. TYČ S POSUV. DRŽÁKEM)
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA SPRCHOVÁ S CHROMOVOU KRYTKOU

SM2 – SPRCHOVÁ VANIČKA BÍLÁ DEEP BY JIKA, ČTVERCOVÁ, SAMONOSNÁ, AKRYLÁTOVÁ
– ROZMĚR 1000 x 1000 x 80 mm
– SPRCHOVÝ KOUT CUBITO PURE 100 x 100 cm, PROFIL: STŘÍBRO, VÝPLŇ: TRANSPARENT
– BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE TALAS BEZ SPRCHOVÉ SADY, CHROM,
– SPRCHOVÁ SADA RIO (RUČNÍ SPRCHA, NEREZOVÁ SPRCHOVÁ HADICE 1,7 m, SPRCH. TYČ S POSUV. DRŽÁKEM)
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA SPRCHOVÁ S CHROMOVOU KRYTKOU

VL – VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ MIRA, KERAMICKÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, BÍLÁ
– PODOMÍTKOVÉ MODUL WASTE SMK SYSTEM PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU MIRA
– BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ POLAR S KULATÝM OTOČ. RAMÍNKEM, ROZTEČ 100 mm, RAM. 20 cm, CHROM
– KOMPLETNÍ PŘIPOJOVACÍ SADA VČETNĚ SPLACHOVACÍ TRUBKY ø 32 mm
– VYSOKOPOLOŽENÁ PLASTOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
– ZVUKOIZOLAČNÍ VLOŽKA

WC1 – ZÁVĚSNÝ KLOZET LYRA PLUS, KERAMICKÝ, 53 cm, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, BÍLÉ
– NÁDRŽ PRO ZÁVĚSNÉ WC – JIKA WC SYSTEM MODUL DO LEHKÝCH PŘÍČEK 1120 x 500 x 140 mm
– ROVNÉ PŘIPOJENÍ K WC MODULU
– ZVUKOVÁ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÉ WC
– VYROVNÁVACÍ PROTIHLUKOVÁ SADA LAUFEN
– VYROVNÁVACÍ HMOTA TRICKER
– OVLÁDACÍ TLAČÍTKO JIKA PL3 DUAL FLUSH, BÍLÉ
– SEDÁTKO LYRA PLUS, TERMOPLAST, PLASTOVÉ ÚCHYTY, BÍLÉ

WC2 – ZÁVĚSNÝ KLOZET DEEP BY JIKA, KERAMICKÝ, 70 cm, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, BÍLÝ
– NÁDRŽ PRO ZÁVĚSNÉ WC – JIKA WC SYSTEM MODUL DO LEHKÝCH PŘÍČEK 1120 x 500 x 140 mm
– PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA PRO WC ALCAPLAST M9000 PRODLOUŽENÁ
– ZVUKOVÁ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÉ WC
– VYROVNÁVACÍ PROTIHLUKOVÁ SADA LAUFEN
– VYROVNÁVACÍ HMOTA TRICKER
– OVLÁDACÍ TLAČÍTKO JIKA PL3 DUAL FLUSH, BÍLÉ
– KLOZETOVÉ SEDÁTKO DEEP BY JIKA OVÁLNÉ, BEZ POKLOPU,
– SEDÁTKO S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, DUROPLAST, PLASTOVÉ ÚCHYTY, BÍLÉ
– PEVNÉ MADLO K WC UNIVERSUM, 300 mm, NEREZ
– TOALETNÍ MADLO SKLOPNÉ UNIVERSUM, 550 mm, NEREZ

RV1 – ROHOVÝ VENTIL PRO VÝVOD STUDENÉ VODY ø 3/4'', VE VÝŠCE 500 mm
– UKONČENO HADICOVÝM NÁSTAVCEM – RYCHLOSPOJKOU
– ODPAD UKONČEN PODOMÍTKOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO PRAČKY
– ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA SE ZPĚTNÝM UZÁVĚREM A KRYCÍ DESKOU Z NEREZOCELI

RV2 – ROHOVÝ VENTIL PRO VÝVOD DEMINERALIZOVANÉ VODY ø 3/4'', VE VÝŠCE DŘEZOVÉ BATERIE
– UKONČENO HADICOVÝM NÁSTAVCEM – RYCHLOSPOJKOU

UV – UZÁVÍRACÍ KOHOUT PRO PŘÍVOD STUDENÉ VODY – CHLADÍCÍHO MÉDIA
– VÝVOD VODY ZE ZDI JE UKONČEN UZAVÍRACÍM VENTILEM VE VÝŠCE 1 m NAD PODLAHOU
– ODPAD VODY ZE ZDI CCA 100 mm NAD PODLAHOU V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

POZNÁMKA:
– PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ODBOČUJE Z HLAVNÍHO ROZVODNÉHO POTRUBÍ A VEDE K VÝTOKOVÉ ARMATUŘE
– PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO INSTALAČNÍMI DRÁŽKAMI VE ZDIVU NEBO INSTALAČNÍMI PŘEDSTĚNAMI
– POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE VEDENO NAD POTRUBÍM STUDENÉ VODY
– VEŠKERÉ POTRUBNÍ ROZVODY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZAIZOLOVÁNY, ABY BYLO ZABRÁNĚNO TEPELNÝM ZTRÁTÁM – VIZ TZ
– TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE JE URČENA PODLE ZPŮSOBU VEDENÍ
– POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDU MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UKOTVENO KE STROPNÍ KONSTRUKCI – VIZ TZ
– POTRUBÍ V DRÁŽKÁCH A PŘEDSTĚNÁCH MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UCHYCENO KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI

CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Ing. Věra Rohlíková	KONTROLOVAL: Ing. Ladislav Kamánek; AUTORIZOVAL: Ing. Petr Musílek
INVESTOR: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II	DATUM: 03/2018
KRAJ: Ústecký / OBEC: Děčín	FORMÁT: 16xA4 (A0)
NÁZEV STAVBY: NOVÉ PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE A INTERNÍHO PŘÍJMU VČETNĚ REORGANIZACE 1.PP PAVILONU I, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.	MĚŘÍTKO: 1:50
	STUPEŇ: DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 080-18-3
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS ROZVODU VNITŘNÍHO VODOVODU 1 PP	ČÍSLO SOUPRAVY: / ČÍSLO VÝKRESU: D. 1. 4. 1. 1. 14