

1 FINÁLNÍ ÚPRAVA KORUNY VÝKOPU DLE STÁVAJÍCÍHO NEBO POŽAD. POVRCHU UPRAV, TERÉNU – TRAV. POVRCH – ORNICE HUTNĚNÁ NA MIN. PEVNOST 0,05 MPa A OSETÁ TR. SEMENEM

–STAVEBNÍ KCE – DLE SKLADBY VRSTEV NAVRŽENÝCH VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

2 ZÁSYP VÝKOPU VÝKOPKEM HUT. PO VRST. TL. CCA 200 MM, HUTNIT NA MIN. 0,25 MPa

3 VÝKOPOVÁ RÝHA PRO POTRUBÍ. OD HLOUBKY 1,5 M JE NUTNO VÝKOP PAŽIT

4 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ Z PROSÁTÉHO VÝKOPKU A FRAKCE VĚTŠÍ NEŽ 15 MM – HUTNIT NA MIN. 0,25 MPa A PO VRSTVÁCH O TLOUŠŤCE 100 MM

5 PODSYP POTRUBÍ Z TŘÍDĚNÉHO ŠTĚRKOPÍSKU

6 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

CREOplan s.r.o.

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Ing. Věra Rohlíková	KONTROLOVAL: Ing. Ladislav Karhánek	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Musílek	
INVESTOR: Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II		DATUM:	03/2018
KRAJ: Ústecký	OBEC: Děčín	FORMÁT:	1xA4 (A4)
NÁZEV STAVBY: NOVÉ PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE A INTERNÍHO PŘÍJMU VČETNĚ REORGANIZACE 1.PP PAVILONU I, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.		MĚŘÍTKO:	
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	080-18-3
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D. 1. 4. 1. 23
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE			