

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku ( zákona č. 513/1991 Sb. a předpisů jej novelizujících )

## „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ UBYTOVNY – KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. - NEMOCNICE MOST, O.Z.“

---

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

**Krajská zdravotní, a.s.**

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
zastoupené: Ing. Eduard Reichelt – ředitel společnosti  
IČ: 254 88 627  
DIČ: CZ 254 88 627  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ústí n/L, č.ú. 216686400/0300

#### 1.2 Zhotovitel:

**Energo-stavby s.r.o.**

Drážďanská 836/5, Ústí nad Labem 400 07  
zastoupené: Ing. Jirí Dvorský – jednatel společnosti  
Zdeněk Zrůst - ve věcech technických a fakturačních  
IČ: 286 73 468  
DIČ: CZ 286 73 468  
bankovní spojení: Komerční banka Ústí n/L 43-1986340267/0100  
Email: [info@energo-stavby.cz](mailto:info@energo-stavby.cz)

Firma je zaregistrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 26248.

#### 1.3 K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni:

za objednatele: Ing. Jan Zurek  
za zhotovitele: p. Zdeněk Zrůst

#### 1.4 K jednání ve věcech technických jsou oprávněni:

za objednatele : Ing. Zdeněk Červenka      Telefon: 731 618 206  
za zhotovitele : p. Zdeněk Zrůst      Telefon: 773 99 32 21

#### 1.5 Při operativně technickém řízení činností spojených s realizací díla ( pořizování zápisů o předání a převzetí staveniště, provádění zápisů do stavebního deníku, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, potvrzování soupisů provedených prací a pod.) zastupují dále:

objednatele : p.Radek Kyncl  
zhotovitele : p. Zdeněk Zrůst

Změny v zastoupení budou uvedeny v písemném dodatku této smlouvy o dílo, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně doručen písemný doklad o jejich provedení.

## **2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ.**

- 2.1** Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést pro objednatele ve sjednané době a to v délce 6ti týdnů po předání staveniště v závislosti na klimatických podmínkách v souladu se specifikací prací definovaných zadáním:

**„Rekonstrukce střešního pláště ubytovny– Krajská zdravotní, a.s. –  
Nemocnice Most, o.z.“**

- 2.2** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za zachování pořádku na staveništi.
- 2.3** Objednatel se zavazuje provedené dílo v kvalitě dle smlouvou předané specifikace a při splnění podmínek dle této smlouvy o dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení dle článku 4. a způsobem uvedeným v článku 5. této smlouvy o dílo.

## **3 DOBA PLNĚNÍ.**

- 3.1** Doba realizace prací na díle **6 týdnů** od předání staveniště.
- 3.2** Předání staveniště proběhne nejpozději do tří pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

## **4 CENA ZA DÍLO.**

- 4.1** Smluvní jednotkové ceny za dílo jsou sjednány dle § 2. zákona č. 526/1990 Sb.- o cenách, na základě specifikace uvedené příloze č.1 této smlouvy – položkového rozpočtu stavby dohodnutých platebních podmínek a cenových vstupů platných ke dni uzavření této smlouvy o dílo pro jednotlivé druhy prováděných činností činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 248 701,24 Kč</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>249 740,25 Kč</b>

<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>1 498 441,49 Kč</b>
-----------------------------	------------------------

- 4.2** Zhotovitel se zavazuje provést na základě písemné žádosti objednatele i práce neuvedené v tomto zadání, pokud jsou nutné pro dílo. Jestliže se bude jednat o práce, které jsou v rozpisu cen uvedených v odstavci 4.1. této smlouvy, budou tyto práce oceněny uvedenými jednotkovými cenami. V případě, že se bude jednat o práce, které nejsou oceněny v odstavci 4.1. této smlouvy, má zhotovitel právo vyúčtovat práce způsobem dohodnutým v písemném dodatku k této smlouvě. O výši ocenění těchto prací se zvýší cena díla a případně změní termín dokončení díla dle článku 3 této smlouvy o dílo. Tato skutečnost bude promítnuta do dodatku této smlouvy o dílo.

## **5 FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ.**

- 5.1 Objednatel prohlašuje, že v souladu s dohodnutým způsobem financování díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, má zajištěny potřebné finanční prostředky.
- 5.2 Placení za dílo bude provedeno měsíční fakturací technicky ucelených částí. Dokladem opravňujícím zhotovitele k vystavení faktury je zjišťovací protokol, který obsahuje soupis provedených prací a uskutečněných dodávek do 85% z celkové ceny díla, odsouhlasený do 3 dnů po obdržení zástupcem objednatele. Závěrečná faktura bude s 15% pozastávkou z celkové ceny díla na odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 5.3 Objednatel se zavazuje proplácet zhotoviteli faktury ve lhůtě 60 dnů od doručení podkladu k placení. V pochybnostech se má za to, že podklad pro placení (faktura jako daňový doklad) byl doručen 3. den po jeho odeslání na adresu objednatele uvedenou v článku 1. této smlouvy o dílo.
- 5.4 Zhotovitel vystaví fakturu po vzniku práva fakturovat. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 325/2004 Sb. ( ve znění pozdějších zákonů ).
- 5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozím bodě této smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji neprodleně před uplynutím lhůty splatnosti zhotoviteli na doplnění s uvedením nedostatku, pro který byla faktura vrácena. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## **6 POVOLENÍ A JINÁ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ.**

- 6.1 Objednatel zajistí a předá zhotoviteli ve smyslu odstavce 3.4 této smlouvy o dílo potřebná povolení, povolení k užívání veřejných prostranství, povolení ke vstupu na cizí pozemky, dočasná dopravní omezení a další skutečnosti, nutné pro provedení díla.

## **7 STAVENIŠTĚ.**

- 7.1 Staveniště je prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel je povinen předat staveniště prosté práv třetích osob a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl zahájit práce podle podmínek dohodnutých ve smlouvě a v protokolu o předání staveniště k provádění prací a v pracích plynule pokračovat.
- 7.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno protokolem o předání staveniště k provádění prací najednou v termínu dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději 3 dny předem.
- 7.3 Vyklizení staveniště po ukončení a předání díla, včetně likvidace zařízení staveniště a likvidaci všech vlastních odpadů provede zhotovitel do 3 dnů od předání díla objednateli.

## **8 STAVEBNÍ DENÍK.**

- 8.1 O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník v rozsahu dle příručky vydané Komorou autorizovaných inženýrů a techniků z roku 1996. Stavební deník musí být během pracovní doby trvale přístupný na stavbě u stavbyvedoucího. Denní záznam čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí výstavby nebo jeho zástupce. Ve stavebním deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.

## **9 BEZPEČNOST PRÁCE.**

- 9.1** Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě smluvní strany podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb.- o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příslušných prováděcích předpisů.

## **10 PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ A JEHO NÁSLEDKY.**

- 10.1** Je-li objednatel v prodlení se splněním svého závazku podle článku 3. této smlouvy o dílo, nebo se vyskytnou překážky týkající se místa provádění díla, případně jiné skutečnosti, které nezavinil zhotovitel a nemohl proto z důvodu dílo započít, nebo v něm řádně pokračovat, budou práce přerušeny a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku.
- 10.2** V případě uvedeném v bodě 10.1 této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla o dobu přerušení prací na díle a zápis ve stavebním deníku bude podkladem pro vypracování dodatku této smlouvy o dílo, kterým se prodlouží doba plnění. Objednatel uhradí zhotoviteli všechny náklady, které mu z těchto důvodů vzniknou.
- 10.3** V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury do 15 dnů po lhůtě splatnosti má zhotovitel právo přerušit práce do doby než bude úhrada provedena. O dobu přerušení prací se prodloužuje termín plnění a zhotoviteli vzniká nárok na úhradu nákladů, které zhotoviteli z tohoto titulu vznikly.
- 10.4** Za podstatné porušení závazku považují smluvní strany:
- prodlení objednatele s placením faktury déle než 60 dnů po lhůtě splatnosti
  - prodlení zhotovitele s dokončením díla při zavinění na jeho straně o dobu delší než 30 dnů
- Při podstatném porušení závazku může druhá smluvní strana od této smlouvy o dílo odstoupit.

- 10.5** Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách :

Objednatel zaplatí úrok z prodlení:

- za prodlení se zaplacením faktury v dohodnutém termínu splatnosti dle článku 5. této smlouvy o dílo 0,005 % z nezaplacené částky za každý i započatý kalendářní den.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu:

- za nesplnění termínu dokončení díla dle článku 3. této smlouvy o dílo z vlastní viny ve výši 500 Kč z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 10.6** Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Výše uplatněné škody se však na její úhradu a proti této se nezapočítává.

## **11 VLASTNICTVÍ K DÍLU.**

- 11.1** Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele na základě provedené úhrady faktur. Riziko škod na stavebním díle nese zhotovitel a přechází na objednatele dnem podpisu zápisu o předání stavebního díla nebo jeho samostatné části.

## **12 PŘEDÁNÍ DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST.**

- 12.1** Dílo bude splněno předáním díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem protokolem o odevzdání a převzetí díla nebo jeho samostatné části.
- 12.2** Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do 10 dnů po té, co mu zhotovitel písemně, popř. zápisem do stavebního deníku oznámil, že dílo nebo jeho část, je dokončeno a připraveno k předání. O přejímce bude pořízen protokol o odevzdání a převzetí. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví jej k odevzdání před sjednaným termínem dokončení, objednatel dokončené dílo převezme v předem dohodnutém termínu.
- 12.3** Přílohou protokolu o odevzdání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů potřebných k provedení kolaudačního řízení, který bude zejména obsahovat :
- doklady a atesty materiálů, prokazatelně použitých při realizaci díla
  - kompletní zápisy ve stavebním deníku.
- 12.4** Před předáním a převzetím díla je objednatel povinen předmět díla prohlédnout a případné vady a nedodělky zapsat do zápisu o předání a převzetí díla.
- 12.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla v délce trvání 60 měsíců a to od podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho částí. Dílo bude mít v té době vlastnosti uvedené v této smlouvě a českých technických normách, které se na prováděné dílo vztahují.
- 12.6** Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby v důsledku poškození díla, nedodržením předepsané údržby díla a pokynů pro užívání.
- 12.7** V případě zjištění vady nebo nedodělku díla v záruční době má objednatel právo požadovat odstranění nedostatků a zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit v dohodnutém termínu. Po odstranění vady nebo nedodělku je zhotovitel povinen provedenou opravu písemně předat a objednatel má povinnost potvrdit převzetí.

## **13 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ.**

- 13.1** Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat znečištění komunikací, které svojí činností způsobil. Při zjištění nedostatků ponese veškeré náklady s tím spojené.
- 13.2** Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem nesmí objednatel, ani jiný provozovatel užívat dílo, které je předmětem této smlouvy o dílo, které nebylo úplně nebo zčásti předáno zhotovitelem a převzato objednatelem.

## **14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.**

- 14.1** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v článku 1. této smlouvy o dílo. Návrh na změnu ustanovení této smlouvy o dílo je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. Ostatní ujednání smluvních stran týkající se realizace díla se považují jen za přípravná jednání. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o jejich celém textu.

- 14.2 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 14.3 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.
- 14.4 Smlouva je vyhotovena ve 4. stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

OBJEDNATEL:

V Ústí nad Labem, dne

25-09-2012

19


Ing. Eduard Reichelt  
ředitel společnosti

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

ZHOTOVITEL:

25-9-2012

V Ústí nad Labem, dne



Ing. Jiří Dvorský  
jednatel společnosti

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	<b>Oprava a zateplení střechy ubytovny - nemocnice Most</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
Objednatel		Místo	Most
Projektant	bez PD	IČ	DIČ
Zhotovitel	ENERGO-STAVBY, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	4,20%	48 437,09
2		Montáž	11 214,31	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	435 697,11	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	706 352,72	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jeřáb		47 000,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 153 264,14	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		95 437,09
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23
<b>Objednatel</b>		24
Ing. Eduard Reichelt	Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem	25
Datum a podpis	IČ: 25488627 DIČ: CZ25488627	26
<b>Zhotovitel</b>	<b>Energo-stavby s.r.o.</b> Drážďanská 836/5 400 07, Ústí nad Labem	27
11.9.2012	Razítko: 28673468 DIČ: CZ28673468	28
Datum a podpis		29
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27
		28
		29

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a zateplení střechy ubytovny - nemocnice Most

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	11 214,31	11 214,31	0,000	0,690
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	11 214,31	11 214,31	0,000	0,690
961	Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí	0,00	11 214,31	11 214,31	0,000	0,690
PSV	Práce a dodávky PSV	435 697,11	706 352,72	1 142 049,83	14,192	2,311
712	Povlakové krytiny	294 251,67	287 956,02	582 207,69	11,716	2,311
713	Izolace tepelné	141 445,44	202 311,05	343 756,49	1,965	0,000
7401	Hromosvody	0,00	129 480,00	129 480,00	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	86 605,65	86 605,65	0,511	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>435 697,11</u>	<u>717 567,03</u>	<u>1 153 264,14</u>	<u>14,192</u>	<u>3,001</u>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a zateplení střechy ubytovny - nemocnice Most

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel: ENERGO-STAVBY, s.r.o.

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 11 214,31**

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 214,31**

**961 Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí 11 214,31**

1	712	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	19,000	53,10	1 008,90
2	721	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	4,000	118,00	472,00
3	764	764430810	Demontaz oplechování zdi rs do 250 mm	m	16,100	22,80	367,08
			9+3,55*2 "strojovna"		16,100		
4	764	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm - pravděpodobně pod krytinou	m	69,500	25,70	1 786,15
			18,75*2+16*2		69,500		
5	764	764323820	Demontaz oplechování okapu lepenkova krytina rs 250 mm	m	94,000	17,10	1 607,40
			9,6 "strojovna"		9,600		
			(4,1+1,05*2)*8 "stříšky lódzii - delší strana"		49,600		
			(1,8+1,1)*12 "strisky lódzii - delší strana"		34,800		
			<b>Součet</b>		<b>94,000</b>		
6	764	764331830	Demontaz lemování zdi rs 330 mm do 30°	m	58,000	11,40	661,20
			4,1*8+2,1*12 "strisky lódzii - delší strany"		58,000		
7	764	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	9,600	19,20	184,32
			9,6 "strojovna"		9,600		
8	764	764351843	Demontaz naku	kus	8,000	19,70	157,60
			8 "strojovna"		8,000		
9	764	764454801	Demontaz trouby kruhove prumer 75 a 100 mm	m	3,000	16,00	48,00
			3 "strojovna"		3,000		
10	764	764410850	Demontaz oplechování parapetu rs do 330 mm	m	2,200	25,60	56,32
			0,55*4 "strojovna"		2,200		
11	013	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	3,001	656,00	1 968,66
12	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,001	227,00	681,23
13	013	997013509	Připravení k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	225,148	9,84	2 215,46
			016,082*14		225,148		

**PSV Práce a dodávky PSV 1 142 049,83**

**712 Povlakové krytiny 582 207,69**

14	712	712000001	Lokální výsrava podkladu s vyřezáním a vysušením boulí	m2	770,400	110,00	84 744,00
15	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střešní do 10° za studena takem penetračním nebo asfaltovým	m2	69,240	20,60	1 426,34
			7,4*1,5*2		22,200		
			Mezisoučet balkóny na kratších stranách		22,200		
			4,1*1,05*8		34,440		
			(2,1*1)/2*12		12,600		
			Mezisoučet balkóny na delších stranách		47,040		
			<b>Součet</b>		<b>69,240</b>		
16	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,208	52 900,00	11 003,20
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
			69,24*0,003		0,208		
17	712	712341660	Provedení povlakové krytiny střešní do 10° pásy NAIP samolepicími	m2	770,400	60,20	46 378,08
18	628	628522575	pás asfaltovaný SBS samolepicí	m2	885,960	130,00	115 174,80
			770,400*1,15		885,960		
19	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střešní do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	839,640	101,10	84 887,60
			770,4		770,400		
			Mezisoučet		770,400		
			7,4*1,5*2		22,200		
			Mezisoučet balkóny na kratších stranách		22,200		
			4,1*1,05*8		34,440		
			(2,1*1)/2*12		12,600		
			Mezisoučet balkóny na delších stranách		47,040		
			<b>Součet</b>		<b>839,640</b>		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a zateplení střechy ubytovny - nemocnice Most

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel: ENERGO-STAVBY, s.r.o.

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
20	628	628522561	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special dekor 839,64*1,15	m2	965,586	155,00	149 665,83
			Provedení povlakové krytiny vytazením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	965,586		
21	712	712811101	0,6*(9+3,55*2) Mezisoučet strojovna - střecha		9,660		
			0,5*(9,6*2+3,55*2)		13,150		
			Mezisoučet strojovna - stěny		13,150		
			(4,1*8+2,1*12)*0,5 "stříšky lódzii - delší strany"		29,000		
			7,4*2*0,5 "strisky lodzii - kratší strany"		7,400		
			Mezisoučet		36,400		
			Součet		59,210		
22	111	111631500	lak asfaltový ALP79 bar 9 kg Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 59,21*0,00035	l	0,021	52 900,00	1 110,90
			Provedení povlakové krytiny vytazením na konstrukce pasy NAIP samolepicími	m2	22,810	91,10	2 077,99
			0,6*(9+3,55*2)		9,660		
			Mezisoučet strojovna - střecha		9,660		
			0,5*(9,6*2+3,55*2)		13,150		
			Mezisoučet strojovna - stěny		13,150		
			Součet		22,810		
24	628	628522575	pás asfaltovaný SBS samolepicí 22,81*1,2	m2	27,372	130,00	3 558,36
			Provedení povlakové krytiny vytazením na konstrukce pasy přitavením NAIP	m2	27,372		
25	712	712841559	0,6*(9+3,55*2) Mezisoučet strojovna - střecha		9,660		
			0,5*(9,6*2+3,55*2)		13,150		
			Mezisoučet strojovna - stěny		13,150		
			(4,1*8+2,1*12)*0,5 "stříšky lódzii - delší strany"		29,000		
			7,4*2*0,5 "strisky lodzii - kratší strany"		7,400		
			Mezisoučet		36,400		
			Součet		59,210		
26	628	628522561	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special dekor 59,21*1,2	m2	71,052	155,00	11 013,06
27	712	712363125	Zesílení a napojení hydroizolace na potrubí	kus	14,000	731,50	10 241,00
28	628	628522561	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special dekor 2*3,14*0,4*0,5*14	m2	17,584	155,00	2 725,52
29	712	712861710	Výměna odvětrávacího potrubí kanalizace	kus	19,000	750,00	14 250,00
30	712	712000022	Navýšení prahu dveří strojovny	kus	1,000	650,00	650,00
31	712	712363126	Montáž a dodávka vpusti střešní	kus	4,000	3 644,50	14 578,00
32	712	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	5 628,460	3,44	19 361,90
<b>713 Izolace tepelné</b>							<b>343 756,49</b>
33	713	713141164	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl do 130 mm kotvením 48,15*16	m2	770,400	253,00	194 911,20
					770,400		
34	283	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm 770,4*1,02	m2	785,808	180,00	141 445,44
					785,808		
35	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	3 363,570	2,20	7 399,85
<b>7401 Hromosvody</b>							<b>129 480,00</b>
36	921	210000036	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu včetně revize 48,75*16,6	m2	809,250	160,00	129 480,00
					809,250		
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							<b>86 605,65</b>
37	764	764231520	Lemování tlžn plech zdi tvrdá krytina řs 250 mm 4,1*8+2,1*12 "stříšky lódzii - delší strany"	m	72,800	263,00	19 146,40
			7,4*2 "strisky lodzii - kratší strany"		58,000		
					14,800		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a zateplení střechy ubytovny - nemocnice Most

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel: ENERGO-STAVBY, s.r.o.

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Součet</b>		<b>72,800</b>		
38	764	764394220	Střšní prvky Pz tl 0,6 mm - podkladní pas rs 200 mm	m	104,400	190,00	19 836,00
			9,6 "strojovna"		9,600		
			(4,1+1,05*2)*8 "stříšky lódzii - delší strana"		49,600		
			(1,8+1,1)*12 "stříšky lódzii - delší strana"		34,800		
			(7,4+1,5*2) "střísky lódzii - kratší strany"		10,400		
			<b>Součet</b>		<b>104,400</b>		
39	764	764296523	Střšní prvky Zn-Ti - listy rs 120 mm + tmel	m	26,300	288,90	7 598,07
			(9,6*2+3,55*2) "strojovna"		26,300		
40	764	764222521	Opiechování Zn-Ti okapu rs 250 mm	m	9,600	279,70	2 685,12
			9,6 "strojovna"		9,600		
41	764	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rs 330 mm včetně háků a čel	m	9,600	344,00	3 302,40
			9,6 "strojovna"		9,600		
42	764	764259544	Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 330/100 mm	kus	1,000	356,00	356,00
43	764	764554502	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm	m	3,000	342,00	1 026,00
44	764	764510530	Opiechování parapetu TiZn rs 200 mm včetně rohu	m	2,200	185,00	407,00
			0,55*4 "strojovna"		2,200		
45	764	764530520	Opiechování TiZn zdi rs 330 mm včetně rohu	m	16,100	299,00	4 813,90
			9+3,55*2 "strojovna"		16,100		
46	764	764530540	Opiechování TiZn zdi rs 500 mm včetně rohu	m	69,500	375,00	26 062,50
			18,75*2+16*2		69,500		
47	764	998764203	Přesun mmot procentní pro konstrukce klempírske v objektech v do 24 m	%	852,334	1,61	1 372,26

**Celkem**

**1 153 264,14**