

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.6.2017

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti na
základě pověření představenstvem společnosti ze dne

17.12.2015

25488627

CZ25488627

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „Objednatel“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech smluvních:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „Zhotovitel“)

VW WACHAL, a.s.

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

255 67 225

CZ25567225

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2976.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice,
o.z.“ ze dne 16. 6. 2017.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 152.611.542,60 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 184.659.966,36 Kč. Celkově se cena díla snižuje o 148.898,70 Kč bez DPH, tj. 180.167,42 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 16. 1. 2018 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu přípočtových položek a rozpočtu odpočtových položek

Za Zhotovitele

V Kroměříži, dne **29-01-2018**

.....
Ing. Vil
statutár

WACHEL a.s. -18-
Kroměříž, Tylova 220/17
Brno, odd. B, vložka 2976
67225; DIČ CZ25667225

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne **29-01-2018**

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel společnosti

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče: 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

NAVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“

Číslo změny: 1

SoD:

Datum:

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předpokládaný návrh úpravy:

Dohodnuté ceny x

Dohodnuté lhůty ukončení díla x

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Seznam přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL001a - Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - přípočet	19 639,08 Kč
ZL002a - Změna provedení revizních šachet - přípočet	22 978,12 Kč
ZL004 - Rozšíření bednění základových pasů	38 011,63 Kč
ZL005 - Sondy zjištění polohy vodovodního řádu	36 128,66 Kč
ZL006a - Revize demolice budovy bývalého ZS - přípočet	482 646,30 Kč
ZL007a - Změna provedení izolace prostupů - přípočet	37 867,26 Kč
Přípočtové položky celkem - vícepráce	637 271,06 Kč

Seznam odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL001b - Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - odpočet	-6 443,28 Kč
ZL002b - Změna provedení revizních šachet - odpočet	-184 258,92 Kč
ZL003 - Piloty	-117 995,89 Kč
ZL006b - Revize demolice budovy bývalého ZS - odpočet	-350 170,93 Kč
ZL007b - Změna provedení izolace prostupů - odpočet	-127 300,82 Kč
Odpočtové položky celkem - méněpráce	786 169,83 Kč

Rozdíl přípočtu víceprací

-148 898,78 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH	152 760 441,39 Kč
2. Cena díla vč. DPH	184 840 134,08 Kč

Návrh ceny díla včetně Dodatku č.1

1. Cena díla bez DPH	152 611 542,61 Kč
2. Cena díla s DPH	184 659 966,56 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

184 659 966,56 Kč

zvýšení ceny o

Základ:	637 271,06 Kč
DPH 21%	133 826,92 Kč
Cena včetně DPH	771 097,98 Kč

snížení ceny o

Základ:	786 169,83 Kč
DPH 21%	165 095,66 Kč
Cena včetně DPH	951 265,50 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty:

X

Zkrácení lhůty:

X

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

Podpis zmocněnce objednatele, datum,

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko.

-41-

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“

Číslo změny: 1

SoD:

Datum:

Určeno pro

TDS

zhotovitele

objednatel

Odesláno/předáno:

poslem

faxem

osobně

Podpis zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Seznam přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL001a - Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - přípočet	19 639,08 Kč
ZL002a - Změna provedení revizních šachet - přípočet	22 978,12 Kč
ZL004 - Rozšíření bednění základových pásů	38 011,63 Kč
ZL005 - Sondy zjištění polohy vodovodního řádu	36 128,66 Kč
ZL006a - Revize demolice budovy bývalého ZS - přípočet	482 646,30 Kč
ZL007a - Změna provedení izolace prostupů - přípočet	37 867,26 Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce	637 271,06 Kč

Seznam odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL001b - Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - odpočet	-6 443,28 Kč
ZL002b - Změna provedení revizních šachet - odpočet	-184 258,92 Kč
ZL003 - Piloty	-117 995,89 Kč
ZL006b - Revize demolice budovy bývalého ZS - odpočet	-350 170,93 Kč
ZL007b - Změna provedení izolace prostupů - odpočet	-127 300,82 Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce	786 169,83 Kč

Rozdíl přípočtu víceprací

-148 898,78 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH	152 760 441,39 Kč
2. Cena díla vč. DPH	184 840 134,08 Kč

Návrh ceny díla včetně Dodatku č.1

1. Cena díla bez DPH	152 611 542,61 Kč
2. Cena díla s DPH	184 659 966,56 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

184 659 966,56 Kč

zvýšení ceny o

Základ:	637 271,06 Kč
DPH 21%	133 826,82 Kč
Cena včetně DPH	771 097,98 Kč

snižování ceny o

Základ:	786 169,83 Kč
DPH 21%	165 095,66 Kč
Cena včetně DPH	951 265,50 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ:	152 611 542,61 Kč
DPH 21%	32 048 423,95 Kč
Cena včetně DPH	184 659 966,56 Kč

Prodloužení lhůty:

Zkrácení lhůty:

Celková lhůta po změně

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

X

Všechné práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

Krajská zdravotní a.s.
Sociální práce 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ3488627

16.1.2018

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY PRO DODATEK Č.1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“

SoD ze dne 16.6.2017

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací.

Přípočtové položky:

- **Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy (ZL01)**

Při provádění zemních prací – výkopů stavební jámy pro výstavbu objektu D1.01 byla objevena původní konstrukce kašny. S likvidací této kašny PD nepočítala.

- **Rozšíření bednění základových pasů (ZL04)**

Bednění pro zateplení základových pasů bylo potřeba provést oboustranně.

- **Sondy zjištění polohy vodovodního řádu (ZL05)**

Vodovodní řád v projektovaných pozicích nebyl nalezen. Sondy byly provedeny z důvodů upřesnění projekčního řešení přeložky a míst napojení.

- **Bourací práce podlahy bývalého ZS (ZL06)**

Dodatečný požadavek provozu, nezahrnuto v původní PD.

Odpočtové položky:

- **Změna provedení revizních šachet (ZL02)**

Z důvodu jednodušší údržby bylo změněno provedení čistících otvorů pro kanalizaci.

- **Piloty (ZL03)**

Piloty byly vrtány dle instrukce z PD do skalnatého podloží. Toto skalnaté podloží bylo na některých pozicích výše než předpokládal projekt, nebylo tedy potřeba vrtat do projektované hloubky.

- **Změna provedení izolace prostupů (ZL07)**

Pro utěsnění prostupů nebyly použity manžety, ale vytažení izolace na potrubí, což bylo možno provést i v případech kdy vycházela ležatá kanalizace nad podkladní beton.

Termínové plnění:

Tyto změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala, [redacted] [redacted]	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Atelier Penta, [redacted]
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Investservis s.r.o., [redacted] 16. 1. 2018	Podpis zhotovitele, datum, razítko: [redacted] 78 10/17 3225

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka											
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.											
Osazení rozpočtu	Název rozpočtu											
ZL001a	Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - přípočet											
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.											
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa - Severní Terasa											
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž											
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava											
Technický dozor:												
Rozpočtoval:												
Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NAKLADŮ <table border="1"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td>19 639,08 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>4 124,21 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>4 124,21 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td>23 763,29 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	19 639,08 Kč	DPH	4 124,21 Kč	DPH 21%	4 124,21 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	23 763,29 Kč
Celkem (bez DPH)	19 639,08 Kč											
DPH	4 124,21 Kč											
DPH 21%	4 124,21 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	23 763,29 Kč											
Datum:	Datum:											
Poznámka:												

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL001a: Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - přípočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL001a: Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - přípočet	19 639,08	4 124,21	23 763,29
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + Infrastruktura	19 639,08	4 124,21	23 763,29
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	19 512,14	4 097,55	23 609,69
D1_01_1: Stavební	19 512,14	4 097,55	23 609,69
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	19 512,14	4 097,55	23 609,69
1: Zemní práce	19 512,14	4 097,55	23 609,69
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	126,94	26,66	153,60
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	126,94	26,66	153,60
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	126,94	26,66	153,60
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	126,94	26,66	153,60
Celkem (bez DPH)	19 639,08		
DPH	4 124,21		
DPH 21 % ze základny: 19 639	4 124,21		
Celkem (včetně DPH)	23 763,29		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL001a: Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - přípočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL001a: Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - přípočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + Infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV						
1: Zemní práce						
1.	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	-5,0	1 280,33	19 639,08
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu: podzemní objekty, šachty atd. "odhad:";-5						
2.	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	- 5,000	16,678	19 639,08
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:0 Skutečnost - kašna: Dno kašny:4,1*9,9*0,24 Stěny kašny: (4,8+4,1)/2*0,24*2+(10,6+9,4)/2*0,24*2						
22.	16270-R00	Vodorovné přemístění výkopku /sypaniny/ na skládku	m3	6,678	112,67	19 512,14
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu: "pol.130901121:";-10,0 Skutečnost - pouze odvoz cihelné konstrukce;16,678						
24.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,02	204,85	19 512,14
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu;-10,0*2,2 Skutečnost;30,02						
26.	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	6,678	34,82	1 642,90
Výkaz výměr: Množství se smluvním rozpočtu - "pol.130901121:";-10,0 Skutečnost;16,678						
27.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58,512	64,53	232,56
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu pro "pol.130901121:";0 Skutečnost - celá jáma po odstranění kašny;10,6*4,8*1,15						
58,512						

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady

126,94
126,94

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "-. Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "-. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "-. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.	Kč	0,007	19 512,14	126,94
Výkaz výměr: 950000/146024158,3				0,007		126,94

Krycí list rozpočtu - Změnový list					
Číslo zakázky 200 840	Zakázka	WACHAL			
Označení rozpočtu ZL001b	Název rozpočtu	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.			
	Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - odpočet				
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.				
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa - Severní Terasa				
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž				
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava				
Technický dozor:					
Rozpočtoval:					
Za zhotovitele:					
Datum:	Datum: 18.1. 2012				
Za objednatele:	Datum: 18.1. 2012				
REKAPITULACE NÁKLADŮ					
Celkem (bez DPH)	-6 443,28 Kč				
DPH	-1 353,09 Kč				
DPH 21%	-1 353,09 Kč				
DPH 15%	0,00 Kč				
Cena celkem (včetně DPH)	-7 796,36 Kč				
Poznámka:					

WACHAL

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa - Severní Terasa

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

18.1. 10.42

REKAPITULACE NAKLADŮ

Celkem (bez DPH)

-6 443,28 Kč

DPH

-1 353,09 Kč

DPH 21%

-1 353,09 Kč

PH 15%

0.00 Kč

Cena celkem (včetně DPH)

-7 796,36 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL001b: Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - odpočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL001b: Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - odpočet			
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	- 6 443,28	- 1 353,09	- 7 796,36
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	- 6 401,63	- 1 344,34	- 7 745,97
D1_01_1: Stavební	- 6 401,63	- 1 344,34	- 7 745,97
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	- 6 401,63	- 1 344,34	- 7 745,97
1: Zemní práce	- 6 401,63	- 1 344,34	- 7 745,97
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 41,65	- 8,75	- 50,39
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	- 41,65	- 8,75	- 50,39
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	- 41,65	- 8,75	- 50,39
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 41,65	- 8,75	- 50,39
Celkem (bez DPH)	- 6 443,28		
DPH	- 1 353,09		
DPH 21 % ze základny: -6 443	- 1 353,09		
Celkem (včetně DPH)	- 7 796,36		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL001b: Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - odpočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL001b: Likvidace stávající kašny v místě stavební jámy - odpočet D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura D1_01: Pavilon operačních sálů a CS D1_01_1: Stavební HSV: HSV - Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce Bourání kř v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně						
1.	130901121	Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu: podzemní objekty, šachty atd. "odhad: "; -5	m3	-5,0	1 280,33	- 6 401,63
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště " - Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně " Zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, " včetně zřízení sociálních zařízení. " - Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení " k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství " na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. " - Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, " aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob " a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a " pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, " jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.						
6.	VRN3003-R		Kč	0,007	- 6 401,63	- 41,65
Výkaz výměr: 950000/146024158,3				0,007		

Popř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
-------	-----	-------	----	--------	------------	------

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Osazení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL002a	Změna provedení revizních šachet - přípočet
Název stavby: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa - Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele: [redacted] Datum: [redacted]	
Za objednatele: [redacted] Datum: 16. 1. 2017	
Poznámka:	



REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	22 978,12 Kč
DPH	4 825,41 Kč
DPH 21%	4 825,41 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	27 803,53 Kč

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL002a: Změna provedení revizních šachet - přípočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL002a: Změna provedení revizních šachet - přípočet	22 978,12	4 825,41	27 803,53
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	22 978,12	4 825,41	27 803,53
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	22 829,60	4 794,22	27 623,82
D1_01_1: Stavební	17 736,90	3 724,75	21 461,65
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV			
3: Svlslé a kompletní konstrukce			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
89: Ostatní konstrukce			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	17 736,90	3 724,75	21 461,65
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
767: Konstrukce zámečnické	17 736,90	3 724,75	21 461,65
D1_01_4e: Zdravotně technické instalace	5 092,70	1 069,47	6 162,17
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	5 092,70	1 069,47	6 162,17
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 092,70	1 069,47	6 162,17
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	148,52	31,19	179,71
Celkem (bez DPH)	22 978,12		
DPH	4 825,41		
DPH 21 % ze základny: 22 978	4 825,41		
Celkem (včetně DPH)	27 803,53		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL002a: Změna provedení revizních šachet - přípočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL002a: Změna provedení revizních šachet - přípočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + Infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
528.	76711-R65e	Ozn.065e - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 160, D+M	kus	5,0	2 112,70	10 563,50
Výkaz výměr: Těsnící límec DN 160 do poklopu; 5						
528.	76711-R65f	Ozn.065f - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 200, D+M	kus	1,0	2 550,30	2 550,30
Výkaz výměr: Těsnící límec DN 200 do poklopu; 1						
528.	76711-R65g	Ozn.065g - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 250, D+M	kus	1,0	4 623,10	4 623,10
Výkaz výměr: Těsnící límec DN 250 do poklopu; 1						
D1_01_4e: Zdravotně technické instalace						
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV						
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
15.	721173403	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	7,9	334,00	2 638,60
Výkaz výměr: Vyvedení potrubí šachta 800x1000x1250; 2*1,25						
Vyvedení potrubí šachta 800x1000x1800; 1*1,8						
Vyvedení potrubí šachta 800x1000x2300; 1*2,3						
Vyvedení potrubí šachta 800x1000x1300; 1*1,3						
16.	721173404	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	1,8	483,00	869,40
Výkaz výměr: Vyvedení potrubí šachta 800x1000x1800; 1*1,8						
17.	721173405	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 250	m	2,3	679,00	1 561,70
Výkaz výměr: Vyvedení potrubí šachta 800x1000x2300; 1*2,3						
57.	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,045	500,00	23,00
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady						
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady						
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady						

22 978,12
22 978,12
22 829,60
17 736,90
17 736,90

5 092,70
5 092,70
5 092,70
2 638,60

148,52
148,52

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "- zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "- včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "- k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "- na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "- aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "- a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "- pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "- jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí.	Kč	0,007	22 829,60	148,52
Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1;				0,007		148,52

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL002b	Změna provedení revizních šachet - odpočet
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
	16. 1. 2018

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	-184 258,92 Kč
DPH	-38 694,37 Kč
DPH 21%	-38 694,37 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	-222 953,29 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL002b: Změna provedení revizních šachet - odpočet
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL002b: Změna provedení revizních šachet - odpočet			
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + Infrastruktura			
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS			
D1_01_1: Stavební	- 184 258,92	- 38 694,37	- 222 953,29
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	- 184 258,92	- 38 694,37	- 222 953,29
3: Svíslé a kompletní konstrukce	- 183 067,92	- 38 444,26	- 221 512,18
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 183 067,92	- 38 444,26	- 221 512,18
89: Ostatní konstrukce	- 110 126,77	- 23 126,62	- 133 253,39
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 25 974,22	- 5 454,59	- 31 428,81
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	- 14 106,12	- 2 962,28	- 17 068,40
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	- 66 670,76	- 14 000,86	- 80 671,62
767: Konstrukce zámečnické	- 3 375,67	- 708,89	- 4 084,56
D1_01_4e: Zdravotně technické instalace	- 72 941,15	- 15 317,64	- 88 258,79
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	- 17 626,55	- 3 701,58	- 21 328,12
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	- 55 314,60	- 11 616,07	- 66 930,67
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 1 191,00	- 250,11	- 1 441,11
Celkem (bez DPH)	- 184 258,92		
DPH	- 38 694,37		
DPH 21 % ze základny: -184 259	- 38 694,37		
Celkem (včetně DPH)	- 222 953,29		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL002b: Změna provedení revizních šachet - odpočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL002b: Změna provedení revizních šachet - odpočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV						
3: Svislé a kompletní konstrukce						
113.	342271212	Příčky tl 140 mm z cihel betonových na MC 15	m2	-32,1	809,17	- 25 974,22
Výkaz výměr: Odpočet;						
Obezdivka kanalizačních šachet;						
základy: -(1,8+1,2)*2*(0,95+1,5+1,9+1,0)						
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
207.	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-4,4	3 205,94	- 14 106,12
Výkaz výměr: Odpočet;						
pod kanalizační šachty: -2,2*2,0*0,2*5						
89: Ostatní konstrukce						
227.	89421-R01	Šachtičky domovní kanalizační obestavěný prostor do 5 m3 se stěnami z betonu železového	m3	-10,332	6 452,84	- 66 670,76
Výkaz výměr: Odpočet;						
- obetonování potrubí, s dodáním a osazením stupadel						
základy: -1,4*1,2*(1,15+1,7+2,1+1,2)						
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
269.	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	-36,619	92,18	- 3 375,67
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV						
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
271.	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-36,14	14,00	- 505,96
Výkaz výměr: Odpočet;						
kanalizační šachty: -(1,4+1,2)*2*(1,35+1,9+2,3+1,4)						
272.	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	-0,013	37 100,00	- 469,28

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Odpočet; -36,14*0,00035						
274.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	- 72,28	86,00	- 6 216,08
Výkaz výměr: Odpočet; kanalizační šachty: -(1,4+1,2)*2*(1,35+1,9+2,3+1,4) horní pás: -36,14						
275.	62852-R01	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní	m2	-43,368	73,95	- 3 207,06
Výkaz výměr: Odpočet; Technická specifikace výrobků - výrobek č. R5; -36,14*1,2						
276.	62852-R02	pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, horní	m2	-43,368	73,95	- 3 207,06
Výkaz výměr: Odpočet; Technická specifikace výrobků - výrobek č. R6; -36,14*1,2						
277.	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	-12,92	8,00	- 103,36
Výkaz výměr: Odpočet; kanalizační šachty: -1,9*1,7*4						
278.	69311-R01	geotextilie ochranná 300 g/m2 - podrobný popis viz PD-skladba F	m2	-14,212	21,90	- 311,24
Výkaz výměr: Odpočet;-12,92*1,1						
279.	71114-R06	Natavení a upravení průběžného trojlhranného těsnícího profilu v koutech a rozích pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M	m	-52,0	66,00	- 3 432,00
Výkaz výměr: Odpočet; kanalizační šachty: -(1,4+1,2)*2*2*5						
288.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-1,0	174,50	- 174,50
767: Konstrukce zámečnické						
525.	76711-R64b	Ozn.O64b - Utěsnění prostupu ZTI konstrukcemi, DN 150, D+M	kus	-8,0	3 786,04	- 30 288,32
Výkaz výměr: Odpočet; -8						
526.	76711-R64c	Ozn.O64c - Utěsnění prostupu ZTI konstrukcemi, DN 125, D+M	kus	-5,0	3 786,04	- 18 930,20
Výkaz výměr: Odpočet; -5						
527.	76711-R64d	Ozn.O64d - Utěsnění prostupu ZTI konstrukcemi, DN 110, D+M	kus	-2,0	3 048,04	- 6 096,08
Výkaz výměr: Odpočet; -2						

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

- 1 191,00

- 1 191,00

- 1 191,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	0,007	- 183 067,92	- 1 191,00
		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně				- 1 191,00
		"zřízení připojení na energii a zajištění měření jejich spotřeby,				
		"včetně zřízení sociálních zařízení.				
		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení				
		"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství				
		"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.				
		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,				
		"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob				
		"a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a				
		"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,				
		"jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.				
Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1; 950000/146024158,3				0,007		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Osazení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL003b	Piloty - odpočet	
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa - Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		
Za zhotovitele:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	
		
REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Celkem (bez DPH)		-117 995,89 Kč
DPH		-24 779,14 Kč
DPH 21%		-24 779,14 Kč
DPH 15%		0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		-142 775,03 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Rozpočet: ZL003b: Piloty - odpočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL003b: Piloty - odpočet	- 117 995,89	- 24 779,14	- 142 775,03
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + Infrastruktura	- 117 995,89	- 24 779,14	- 142 775,03
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	- 117 233,20	- 24 618,97	- 141 852,17
D1_01_1: Stavební	- 117 233,20	- 24 618,97	- 141 852,17
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	- 117 233,20	- 24 618,97	- 141 852,17
1: Zemní práce	- 6 059,74	- 1 272,54	- 7 332,28
23: Zakládání - piloty	- 105 786,91	- 22 215,25	- 128 002,16
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 5 386,56	- 1 131,18	- 6 517,73
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 762,69	- 160,17	- 922,86
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	- 762,69	- 160,17	- 922,86
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	- 762,69	- 160,17	- 922,86
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 762,69	- 160,17	- 922,86
Celkem (bez DPH)	- 117 995,89		
DPH	- 24 779,14		
DPH 21 % ze základny: -117 996	- 24 779,14		
Celkem (včetně DPH)	- 142 775,03		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL003b: Piloty - odpočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL003b: Piloty - odpočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV						
1: Zemní práce						
22.	16270-R00	Vodorovné přemístění výkopku /sypání/ na skládku	m3	- 24,754	112,67	- 2 789,00
Výkaz výměr: Odpočet;				-		
z vrtů pilot;				-		
Odpočet;				- 5,890		- 117 995,89
piloty d630; -3,14*0,315*0,315*(4,91+13,993)				- 18,864		- 117 995,89
piloty d1020; -3,14*0,51*0,51*(3,484+17,419+2,195)						- 117 233,20
23.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	- 47,033	51,21	- 2 408,68
Výkaz výměr: Odpočet; -24,754*1,9				- 47,033		
25.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	- 24,754	34,82	- 862,05
Výkaz výměr: Odpočet; -24,754				- 24,754		
23: Zakládání - piloty						
34.	226212212	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. II	m	- 4,91	1 155,37	- 5 672,85
Výkaz výměr: Odpočet; -4,91				- 4,910		- 105 786,91
35.	226212213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III	m	- 13,994	1 155,37	- 16 167,61
Výkaz výměr: Odpočet; -13,9935				- 13,994		
38.	226213212	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. II	m	- 3,484	1 565,07	- 5 452,70
Výkaz výměr: Odpočet; -3,484				- 3,484		
39.	226213213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III	m	- 17,419	1 565,07	- 27 261,96
Výkaz výměr: Odpočet; -17,419				- 17,419		
40.	226213214	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. IV	m	- 2,195	1 565,07	- 3 434,96
Výkaz výměr: Odpočet; -2,195				- 2,195		
49.	589329100	směs pro beton třídy C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 22 mm	m3	- 24,054	1 987,07	- 47 796,83
Výkaz výměr: Odpočet; -24,054				- 24,054		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
269.	998012022	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	- 58,433	92,18	- 5 386,56 - 5 386,56
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady						
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady						
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.	Kč	0,007	- 117 233,20	- 762,69 - 762,69 - 762,69 - 762,69 - 762,69
Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1:				950000/146024158,3	0,007	

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka		
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.		
Osmačtení rozpočtu	Název rozpočtu		
ZL004a	Rozšíření bednění základových pasů - připočet		
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.		
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa - Severní Terasa		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tyllova 220/17, 767 01, Kroměříž		
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava		
Technický dozor:			
Rozpočtovatel:			
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Datum:		Datum:	
		16. 1. 2019	
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Celkem (bez DPH)		38 011,63 Kč	
		7 982,44 Kč	
		21%	
		7 982,44 Kč	
		15%	
		0,00 Kč	
a celkem (včetně DPH)		45 994,07 Kč	

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL004a: Rozšíření bednění základových pasů - přípočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL004a: Rozšíření bednění základových pasů - přípočet	38 011,63	7 982,44	45 994,07
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	38 011,63	7 982,44	45 994,07
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	37 765,93	7 930,85	45 696,78
D1_01_1: Stavební	37 765,93	7 930,85	45 696,78
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	37 765,93	7 930,85	45 696,78
Z7: Základy	37 758,28	7 929,24	45 687,52
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	7,65	1,61	9,26
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	245,70	51,60	297,29
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	245,70	51,60	297,29
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	245,70	51,60	297,29
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	245,70	51,60	297,29
Celkem (bez DPH)	38 011,63		
DPH	7 982,44		
DPH 21 % ze základny: 38 012	7 982,44		
Celkem (včetně DPH)	45 994,07		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL004a: Rozšíření bednění základových pasů - přípočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL004a: Rozšíření bednění základových pasů - přípočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + Infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV						
27: Základy						
61.	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	80,139	368,73	37 758,28
výkaz výměr: objekt:						
osa B,6,C:						
Odpočet původní - "vnitřní plocha" ; -(49,8+5,0)*0,2						
				-	10,960	
Rozšíření- "vnitřní plocha" ; (49,8+5,0)*0,5						
osa E,1,9:				27,400		
Odpočet původní - "vnitřní plocha:" ; -(50,6+21,1+15,6)*0,3						
				-	26,190	
Rozšíření - "vnitřní plocha"; (50,6+21,1+15,6)*0,75						
koridor do pavilonu F:				65,475		
Odpočet původní- "vnitřní plocha:" ; -(7,17+6,23)*0,3						
				-	4,020	
Rozšíření - "vnitřní plocha:" ; (7,17+6,23)*0,75						
únikové schodiště:				10,050		
Odpočet původní "vnitřní plocha:" ; -(6,15+9,17)*0,3						
				-	4,596	
Rozšíření - "vnitřní plocha:" ; (6,15+9,17)*2*0,75						
				22,980		
62.	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	80,139	102,43	8 208,32

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
269.	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	0,083	92,18	7,65
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady						
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady						
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "- zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "- včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "- k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "- na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "- aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "- a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "- pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "- jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí.	Kč	0,007	37 765,93	245,70
Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1: 950000/146024158,3				0,007		245,70

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka		
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.		
Označení rozpočtu	Název rozpočtu		
ZL005a	Sondy zjištění polohy vodovodního řádu - přípočet		
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.		
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 40011, Ústí nad Labem-Severní Terasa - Severní Terasa		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž		
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava		
Technický dozor:			
Rozpočtovatel:			
Za zhotovitele:			
Datum:	Za objednatele:  Datum: 16.1.2019		
Poznámka:			

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	36 128,66 Kč
DPH	7 587,02 Kč
DPH 21%	7 587,02 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	43 715,68 Kč

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL005a: Sondy zjištění polohy vodovodního řádu - přípočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL005a: Sondy zjištění polohy vodovodního řádu - přípočet	36 128,66	7 587,02	43 715,68
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	36 128,66	7 587,02	43 715,68
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	35 895,14	7 537,98	43 433,12
D1_01_1: Stavební	35 895,14	7 537,98	43 433,12
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	35 895,14	7 537,98	43 433,12
1: Zemní práce	35 895,14	7 537,98	43 433,12
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	233,53	49,04	282,57
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	233,53	49,04	282,57
Celkem (bez DPH)	36 128,66		
DPH	7 587,02		
DPH 21 % ze základny: 36 129	7 587,02		
Celkem (včetně DPH)	43 715,68		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL005a: Sondy zjištění polohy vodovodního řádu - přípočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL005a: Sondy zjištění polohy vodovodního řádu - přípočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV						
1: Zemní práce						
1.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,0	143,40	36 128,66
		Výkaz výměr: Sondy pro zjištění polohy vodovodního řádu - strojní výkop; 2*3,0*3,0*3,5		63,000		36 128,66
2.	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,0	630,00	35 895,14
		Výkaz výměr: Sondy pro zjištění polohy vodovodního řádu - ruční výkop; 2*3,0*3,0*0,5		9,000		35 895,14
3.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m - Nová položka - cena URS ponížena o 20%	m3	72,0	99,20	35 895,14
		Výkaz výměr: Z jam pro sondy: 63,0+9,0				35 895,14
4.	175111101	Obsypání netrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	9,0	297,04	9 033,98
		Výkaz výměr: Obsyp potrubí; 2*3,0*3,0*0,5				
5.	583373030	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	18,9	286,79	2 673,32
		Výkaz výměr: Obsyp potrubí; 9*2,1				
6.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,900	64,53	5 420,39
		Výkaz výměr: Zpětný zásyp sond; 2*3,0*3,0*3,5				
7.	16770-R00	Vodorovné přemístění výkopku /sypaniny/ na skládku	m3	63,000	112,67	4 065,29
		Výkaz výměr: Odvoz přebytečné zeminy na skládku; 9,0				
8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,1	51,21	1 014,02
		Výkaz výměr: Uložení na skládce; 9*1,9		17,100		875,74
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady						233,53
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						233,53

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.	Kč	0,007	35 895,14	233,53

Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1: 950000/146024158,3 0,007

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.		
Označení rozpočtu	Název rozpočtu		
ZL006a	Revize demolice budovy bývalého ZS - přípočet		
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.		
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž		
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mířčíkova 1166/12, 58601, Jihlava		
Technický dozor:			
Rozpočtovatel:			
Za zhotovitele:			
Datum:	16.1.2018		
Za objednatele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	
		482 646,30 Kč	
		DPH	
		101 355,72 Kč	
		DPH 21%	
		101 355,72 Kč	
		DPH 15%	
		0,00 Kč	
Razítko a podpis		Celkem (včetně DPH)	
		584 002,02 Kč	

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL006a: Revize demolice budovy bývalého ZS - přípočet
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL006a: Revize demolice budovy bývalého ZS - přípočet	482 646,30	101 355,72	584 002,02
D1.03: Objekt bývalého zařízení staveniště	482 646,30	101 355,72	584 002,02
D1_03: Objekt bývalého zařízení staveniště	482 646,30	101 355,72	584 002,02
D1_03_1: Stavební	482 646,30	101 355,72	584 002,02
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	482 646,30	101 355,72	584 002,02
1: Zemní práce	6 854,88	1 439,52	8 294,40
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	293 525,07	61 640,26	355 165,33
997: Přesun sutě	182 266,35	38 275,93	220 542,28
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV			
713: Izolace tepelné			
764: Konstrukce klempířské			
Celkem (bez DPH)	482 646,30		
DPH	101 355,72		
DPH 21 % ze základny: 482 646	101 355,72		
Celkem (včetně DPH)	584 002,02		

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Z1006a: Revize demolice budovy bývalého ZS - přípočet						
D1.03: Objekt bývalého zařízení staveniště						
D1_03: Objekt bývalého zařízení staveniště						
D1_03_1: Stavební						
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV						
1: Zemní práce						
1.	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dlců	m2	274,195	25,00	6 854,88
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; -623		- 623,000		6 854,88
		Výměra dle skutečnosti; (12,25+3,8)*(3,8+48,3+3,8)		897,195		
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
96: Bourání konstrukcí						
1.	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebráním	m3	-	160,00	293 525,07
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD;- 2401,696		- 2 401,696		-
		Výměra dle skutečnosti;2401,696		2 401,696		
2.	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	158,675	40,86	6 483,46
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; 0		-		
		Výměra dle skutečnosti; 48,3*2,25+5,0*10,0		158,675		
3.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	37,814	1 257,00	47 531,57
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; 0		-		
		Výměra dle skutečnosti; Výměra dle skutečnosti; Betonový potěr; Lepidlo pod dlažby; Bourání základů z betonu prostého - Nová položka - cena URS ponížena o 20%		-		
4.	961044111	Bourání základů z betonu prostého - Nová položka - cena URS ponížena o 20%	m3	118,335	2 024,00	239 510,04
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD;0		-		
		Výměra dle skutečnosti; Betonová deska; Přesun sutě		-		
		Výměra dle skutečnosti; Betonová deska; (12,25*48,3)*0,2		118,335		182 266,35

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. cena	Cena
1.	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu - Nová položka - cena URS ponížena o 20%	t	1 003,659	105,00	105 384,20
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; 0		-		
		Výměra dle skutečností;		-		
		Betonový odpad; 500, 61		500, 610		
		Škvára; 84, 105		84, 105		
		Sklo; 4, 0		4, 000		
		Dřevo; 363, 224		363, 224		
		Azbest; 31, 04		31, 040		
		Smíšený odpad; 7, 65+5, 88+4, 73+2, 42		20, 680		
3.	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	160,955	138,00	22 211,79
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; -842, 704		- 842, 704		
		Výměra dle skutečností;		-		
		Betonový odpad; 500, 61		500, 610		
		Škvára; 84, 105		84, 105		
		Sklo; 4, 0		4, 000		
		Dřevo; 363, 224		363, 224		
		Azbest; 31, 04		31, 040		
		Smíšený odpad; 7, 65+5, 88+4, 73+2, 42		20, 680		
4.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	160,955	69,50	11 186,37
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; -842, 704		- 842, 704		
		Výměra dle skutečností;		-		
		Betonový odpad; 500, 61		500, 610		
		Škvára; 84, 105		84, 105		
		Sklo; 4, 0		4, 000		
		Dřevo; 363, 224		363, 224		
		Azbest; 31, 04		31, 040		
		Smíšený odpad; 7, 65+5, 88+4, 73+2, 42		20, 680		
5.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	160,955	69,50	11 186,37
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; -842, 704		- 842, 704		
		Výměra dle skutečností;		-		
		Betonový odpad; 500, 61		500, 610		
		Škvára; 84, 105		84, 105		
		Sklo; 4, 0		4, 000		
		Dřevo; 363, 224		363, 224		
		Azbest; 31, 04		31, 040		
		Smíšený odpad; 7, 65+5, 88+4, 73+2, 42		20, 680		
6.	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	363,55	85,00	30 901,75
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; -221, 165		- 221, 165		
		Výměra dle skutečností;		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Beton; 47,81+95,48+92,49+70,15+76,39+61,09+57,2 Škvára; 623*0,15*0,9		500,610 84,105		
11.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,422	85,00	1 395,87
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; -4,258 Výměra dle skutečnosti; Smíšený odpad; 7,65+5,88+4,73+2,42		- 4,258 20,680		
		PSV: PSV - Práce a dodávky PSV				
		713: Izolace tepelné				
12.	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	-	79,00	-
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; -623,0 Výměra dle skutečnosti; 623		- 623,000 623,000		-
		764: Konstrukce klempířské				
13.	764001821	Demontáž krytiny ze svítek nebo tabulí do sutí	m2	-	18,60	-
		Výkaz výměr: Výměra dle SOD; -716,775 Výměra dle skutečnosti; 716,775		- 716,775 716,775		-

Krýcí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky	Zakázka	WACHAL	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.		
Označení rozpočtu	Název rozpočtu		
ZL006b	Revize demolic budovy bývalého ZS - odpočet		
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.		
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž		
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava		
Technický dozor:			
Rozpočtoval:			
Za zhotovitele:	Za objednatele:		
Datum:	Datum: 16. 1. 2018		
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Celkem (bez DPH)	-350 170,93 Kč		
H	-73 535,90 Kč		
H 21%	-73 535,90 Kč		
H 15%	0,00 Kč		
na celkem (včetně DPH)		-423 706,83 Kč	
Poznámka:	Rozít		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL006b: Revize demolice budovy bývalého ZS - odpočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL006b: Revize demolice budovy bývalého ZS - odpočet			
D1.03: Objekt bývalého zařízení staveniště			
D1_03: Objekt bývalého zařízení staveniště			
D1_03_1: Stavební	- 350 170,93	- 73 535,90	- 423 706,83
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	- 350 170,93	- 73 535,90	- 423 706,83
1: Zemní práce	- 350 170,93	- 73 535,90	- 423 706,83
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání			
997: Přesun sutě	- 350 170,93	- 73 535,90	- 423 706,83
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV			
713: Izolace tepelné	- 350 170,93	- 73 535,90	- 423 706,83
764: Konstrukce klempířské			
Celkem (bez DPH)	- 350 170,93		
DPH	- 73 535,90		
DPH 21 % ze základny: -350 171	- 73 535,90		
Celkem (včetně DPH)	- 423 706,83		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL006b: Revize demolice budovy bývalého ZS - odpočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL006b: Revize demolice budovy bývalého ZS - odpočet				
		D1.03: Objekt bývalého zařízení staveniště				- 350 170,93
		D1_03: Objekt bývalého zařízení staveniště				- 350 170,93
		D1_03_1: Stavební				- 350 170,93
		HSV: HSV - Práce a dodávky HSV				- 350 170,93
		997: Přesun sutě				- 350 170,93
		997.: Přesun sutě				- 350 170,93
10.	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	- 193,038	1 814,00	- 350 170,93
		výkaz výměr: Výměra dle SOD; -224,058		- 224,058		
		Výměra dle skutečnosti; 31,02		31,020		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Osazení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL007a	Změna provedení izolace prostupů - přípočet

Název stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Technický dozor:

Rozpočtoval:

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava

Za zhotovitele:	Za objednatele:
Datum:	Datum:
	16.1. 2019

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	37 867,26 Kč
DPH	7 952,13 Kč
DPH 21%	7 952,13 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
na celkem (včetně DPH)	45 819,39 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL007a: Změna provedení izolace prostupů - přípočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL007a: Změna provedení izolace prostupů - přípočet			
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + Infrastruktura			
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS			
D1_01_1: Stavební	37 867,26	7 952,13	45 819,39
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	37 867,26	7 952,13	45 819,39
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	37 622,50	7 900,73	45 523,23
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti	37 622,50	7 900,73	45 523,23
767: Konstrukce zámečnické	37 622,50	7 900,73	45 523,23
767.e: ostatní			
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	244,76	51,40	296,16
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	244,76	51,40	296,16
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	244,76	51,40	296,16
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	244,76	51,40	296,16
VRN3: Zařízení stavenišť	244,76	51,40	296,16
Celkem (bez DPH)	37 867,26		
DPH	7 952,13		
DPH 21 % ze základny: 37 867	7 952,13		
Celkem (včetně DPH)	45 819,39		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL007a: Změna provedení izolace prostupů - přípočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL007a: Změna provedení izolace prostupů - přípočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV						
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti						
1.	711747-R1	Utěsnění prostupu přitavením asfaltového pásu - detail, DN do 100mm, D+M	ks	52,0	560,00	37 867,26
		Výkaz výměr: Utěsnění prostupů do DN 100; 8+4+40		52,000		37 867,26
2.	711747-R2	Utěsnění prostupu přitavením asfaltového pásu - detail, DN do 200mm, D+M	ks	12,0	620,00	37 622,50
		Výkaz výměr: Utěsnění prostupů do DN 200; 2+4+5+1		12,000		37 622,50
3.	711747-R3	Utěsnění prostupu přitavením asfaltového pásu - detail, DN do 300mm, D+M	ks	1,0	690,00	37 622,50
		Výkaz výměr: Utěsnění prostupů do DN 300; 1		1,000		37 622,50
4.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,0	372,50	29 120,00

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3: Zařízení staveniště

244,76

244,76

244,76

244,76

244,76

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště " - Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. " - Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. " - Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.	Kč	0,007	37 622,50	244,76
Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1: 950000/146024158,3				0,007		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Osnačení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL007b	Změna provedení izolace prostupů - odpočet	
Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštáková 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtoval:		
Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum: 16. 1. 2018	Celkem (bez DPH) -127 300,82 Kč
		PH -26 733,17 Kč
		PH 21% -26 733,17 Kč
		PH 15% 0,00 Kč
		ena celkem (včetně DPH) -154 033,99 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL007b: Změna provedení izolace prostupů - odpočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL007b: Změna provedení izolace prostupů - odpočet			
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + Infrastruktura	- 127 300,82	- 26 733,17	- 154 033,99
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	- 127 300,82	- 26 733,17	- 154 033,99
D1_01_1: Stavební	- 126 477,98	- 26 560,38	- 153 038,36
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	- 126 477,98	- 26 560,38	- 153 038,36
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti			
767: Konstrukce zámečnické	- 126 477,98	- 26 560,38	- 153 038,36
767.e: ostatní	- 126 477,98	- 26 560,38	- 153 038,36
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 822,84	- 172,80	- 995,63
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	- 822,84	- 172,80	- 995,63
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	- 822,84	- 172,80	- 995,63
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 822,84	- 172,80	- 995,63
VRN3: Zařízení staveniště	- 822,84	- 172,80	- 995,63
Celkem (bez DPH)	- 127 300,82		
DPH	- 26 733,17		
DPH 21 % ze základny: -127 301	- 26 733,17		
Celkem (včetně DPH)	- 154 033,99		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Rozpočet: ZL007b: Změna provedení izolace prostupů - odpočet
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL007b: Změna provedení izolace prostupů - odpočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + Infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
767.e: ostatní						
1.	76711-R64a	Ozn.O64a - Utěsnění prostupu ZTI konstrukcemi, DN 200, D+M	kus	-2,0	4 805,30	- 127 300,82
		Výkaz výměr: Odpočet z SOD - jiné provedení; -2		- 2,000		- 127 300,82
2.	76711-R65a	Ozn.O65a - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 50, D+M	kus	-8,0	2 268,22	- 126 477,98
		Výkaz výměr: Odpočet z SOD - jiné provedení; -8		- 8,000		- 126 477,98
3.	76711-R65b	Ozn.O65b - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 75, D+M	kus	-4,0	2 626,56	- 126 477,98
		Výkaz výměr: Odpočet z SOD - jiné provedení; -4		- 4,000		- 126 477,98
4.	76711-R65c	Ozn.O65c - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 100, D+M	kus	-40,0	1 594,18	- 63 767,20
		Výkaz výměr: Odpočet z SOD - jiné provedení; -40		- 40,000		- 63 767,20
5.	76711-R65d	Ozn.O65d - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 125, D+M	kus	-4,0	1 677,82	- 6 711,28
		Výkaz výměr: Odpočet z SOD - jiné provedení; -4		- 4,000		- 6 711,28
6.	76711-R65e	Ozn.O65e - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 160, D+M	kus	-5,0	2 112,70	- 10 563,50
		Výkaz výměr: Odpočet z ZL002 - jiné provedení; -5		- 5,000		- 10 563,50
7.	76711-R65f	Ozn.O65f - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 200, D+M	kus	-1,0	2 550,30	- 2 550,30
		Výkaz výměr: Odpočet z ZL002 - jiné provedení; -1		- 1,000		- 2 550,30
8.	76711-R65g	Ozn.O65g - Utěsnění prostupu ZTI deskou, DN 250, D+M	kus	-1,0	4 623,10	- 4 623,10
		Výkaz výměr: Odpočet z ZL002 - jiné provedení; -1		- 1,000		- 4 623,10

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3: Zařízení staveniště

- 822,84

- 822,84

- 822,84

- 822,84

- 822,84

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště " - Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. " - Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. " - Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí.	Kč	0,007	- 126 477,98	- 822,84
Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1: 950000/146024158,3				0,007		

Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ
ZE DNE 16.6.2017

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti na
základě pověření představenstvem společnosti ze dne
17.12.2015


25488627

CZ25488627



















Zástupce ve věcech administrativních:





Obchodní rejstřík:

(dále jen „**Objednatel**“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:


Zástupce ve věcech technických:

VW WACHAL, a.s.

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

255 67 225

CZ25567225











Zástupce ve věcech smluvních:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2976.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„**Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice,**
o.z.“ ze dne 16. 6. 2017.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 150 165 678,32 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 181 700 470,77 Kč. Celkově se cena díla snižuje o 2 445 864,29 Kč bez DPH, tj. 2 959 495,80 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 22. 5. 2018 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu přípočtových položek a rozpočtu odpočtových položek

Za Zhotovitele

- 8 -06- 2018

V Kroměříži, dne

Za Objednatele

07 -06- 2018

V Ústí nad Labem, dne.....

VW WACHAL a.s. -18-

Kroměříž, Tylova 220/17
mno, odd. B, vložka 2976
7225; DIČ CZ2548627

.....
Ing. Viliam
statutární

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel společnosti

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 2548627
DIČ: CZ2548627

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“	Číslo změny: 2
SoD:	Datum: 22.5.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.	
Předpokládaný návrh úpravy:	Dohodnuté ceny x
	Dohodnuté lhůty ukončení díla x
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:	
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce	
ZL010 - Provizorní zajištění střechy	434 223,66 Kč
ZL011a - Areálové rozvody - přeložka NN - přípočet	81 827,61 Kč
ZL012a - Revize likvidace škváry pod objektem ZS - přípočet	190 786,60 Kč
ZL014 - VZT jednotky EKODESIGN 2018	1 018 583,84 Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce	1 725 421,71 Kč
Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce	
ZL008 - Monolit - odpočet spojek	-29 515,84 Kč
ZL009 - Odpočet střechy	-2 862 014,02 Kč
ZL011b - Areálové rozvody - přeložka NN - odpočet	-7 014,15 Kč
ZL012b - Revize likvidace škváry pod objektem ZS - odpočet	-202 776,03 Kč
ZL015 - Odpočet výtahu	-1 069 965,96 Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce	4 171 286,00 Kč
Rozdíl přípočtu víceprací	-2 445 864,29 Kč
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	
Původní cena díla dle SOD + Dodatku č.1	
1. Cena díla bez DPH	152 611 542,61 Kč
2. Cena díla vč. DPH	184 659 966,56 Kč
Návrh ceny díla včetně Dodatku č.2	
1. Cena díla bez DPH	150 165 678,32 Kč
2. Cena díla s DPH	181 700 470,77 Kč
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:	181 700 470,77 Kč
zvýšení ceny o	Základ: 1 725 421,71 Kč DPH 21% 362 338,56 Kč Cena včetně DPH 2 087 760,27 Kč
snížení ceny o	Základ: 4 171 286,00 Kč DPH 21% 875 970,06 Kč Cena včetně DPH 5 047 256,06 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
Prodloužení lhůty	X
Zkrácení lhůty	X
Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:
22.5.2018	
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:
22.5.2018	22.5.2018

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY			
Identifikace stavby: „Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“		Číslo změny: 2	
SoD:		Datum: 22.5.2018	
Určeno pro	TDS	zhotovitele	objednatel
Odesláno/předáno:	poslem	faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
Seupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce			
ZL010 - Provizorní zajištění střechy		434 223,66 Kč	
ZL011a - Areálové rozvody - přeložka NN - přípočet		81 827,61 Kč	
ZL012a - Revize likvidace škvály pod objektem ZS - přípočet		190 786,60 Kč	
ZL014 - VZT jednotky EKODESIGN 2018		1 018 583,84 Kč	
Přípočtové položky celkem – vícepráce		1 725 421,71 Kč	
Seupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce			
ZL008 - Monolit - odpočet spojky		-29 515,84 Kč	
ZL009 - Odpočet střechy		-2 862 014,02 Kč	
ZL011b - Areálové rozvody - přeložka NN - odpočet		-7 014,15 Kč	
ZL012b - Revize likvidace škvály pod objektem ZS - odpočet		-202 776,03 Kč	
ZL015 - Odpočet výtahu		-1 069 965,96 Kč	
Odpočtové položky celkem – méněpráce		4 171 286,00 Kč	
Rozdíl přípočtu víceprací		-2 445 864,29 Kč	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva			
Původní cena díla dle SOD + Dodatku č.1			
1. Cena díla bez DPH		152 611 542,61 Kč	
2. Cena díla vč. DPH		184 659 966,56 Kč	
Návrh ceny díla včetně Dodatku č.2			
1. Cena díla bez DPH		150 165 678,32 Kč	
2. Cena díla s DPH		181 700 470,77 Kč	
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:		181 700 470,77 Kč	
zvýšení ceny o		Základ:	1 725 421,71 Kč
		DPH 21%	362 338,56 Kč
		Cena včetně DPH	2 087 760,27 Kč
snížení ceny o		Základ:	4 171 286,00 Kč
		DPH 21%	875 970,06 Kč
		Cena včetně DPH	5 047 256,06 Kč
Celková cena po změně			
Viz příloha: zdůvodnění změny		Základ:	150 165 678,32 Kč
		DPH 21%	31 534 792,45 Kč
		Cena včetně DPH	181 700 470,77 Kč
Prodloužení lhůty:			
Zkrácení lhůty:			
Celková lhůta po změně		Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele	
		chybou v dokumentaci zakázky	
		rozdílem mezi PD a skutečností	
		X	
Veškeré práce provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace			
Podpis zmocněnce		Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:	
22.5.2018			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce	
22.5.2018		22.5.2018	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY PRO DODATEK Č.2

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.“

SoD ze dne 16.6.2017

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací.

Přípočtové položky:

- **Provizorní zajištění střechy (ZL010)**

Z důvodu plánované výstavby 3.NP je potřeba provést ekonomické zajištění stropu nad 2NP proti zatečení.

- **Areálové rozvody - přeložka NN (ZL011)**

Z důvodu zachování chodu stávající nemocnice je nutné provést přeložku NN mimo původně plánovanou trasu a v jiné délce.

Projekt uvažoval s naspojkováním nového vedení na stávající trasu, což by způsobilo několika denní odstávku ve stávající nemocnici, proto bude provedena nejprve nová kabeláž v souběžné trase se stávající kabeláží a to od spojovací komory po rozvaděč SR-M (stav.), což umožní chod stávající kabeláže a zároveň možnost rychlého přepojení. Další důvod nového provedení je že stávající kabeláže, které měly být použité jsou již spojkovány.

- **Revize likvidace škváry pod objektem ZS (ZL012)**

Po odbourání objektu bývalého zařízení staveniště bylo zjištěno, že škváry určené k likvidaci pod objektem je větší množství. Skutečná plocha je větší a mocnost vrstvy při provádění odstranění byla změřena dvojnásobná.

- **VZT jednotky EKODESIGN 2018 (ZL014)**

Z důvodu nařízení komise (EU) 2016/2281 s vyššími nároky na ekologii a spotřebu energií, je potřeba dodat jednotky, které splňují toto nařízení.

Odpočtové položky:

- **Monolit - odpočet spojek (ZL08)**

Z důvodu plánované výstavby 3.NP jsou spojky nadbytečné, bude provedeno rovnou vytrhávání.

- **Odpočet střechy (ZL09)**

Z důvodu plánované výstavby 3.NP se střecha nad 2.NP provádět nebude.

- **Odpočet výtahu (ZL015)**

Nelze provést z důvodu plánované výstavby dalších pater.

Termínové plnění:




Tyto změny nebudou mít vliv na termín dokončení díla dle SoD

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :



Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:  22.5.2018	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Atelier Penta, 
Podpis Investora  22.5.	Podpis z  22.5.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL008	Monolit - odpočet spojek	

Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtovatel:	

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 22.5.2018	Datum:		
 VW WACHAL a.s. -41- 767 01 OR- IČO 225567225			
Rozřítko a podpis		Rozřítko a podpis	
Poznámka:		Celkem (bez DPH)	-29 515,84 Kč
		DPH	-6 198,33 Kč
		DPH 21%	-6 198,33 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-35 714,16 Kč

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Rozpočet: ZL008: Monolit - odpočet spojek

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL008: Monolit - odpočet spojek	- 29 515,84	- 6 198,33	- 35 714,16
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	- 29 515,84	- 6 198,33	- 35 714,16
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	- 29 325,92	- 6 158,44	- 35 484,37
D1_01_1: Stavební	- 29 325,92	- 6 158,44	- 35 484,37
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	- 29 325,92	- 6 158,44	- 35 484,37
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 29 191,43	- 6 130,20	- 35 321,63
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 134,50	- 28,24	- 162,74
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 189,91	- 39,88	- 229,79
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	- 189,91	- 39,88	- 229,79
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	- 189,91	- 39,88	- 229,79
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 189,91	- 39,88	- 229,79
Celkem (bez DPH)	- 29 515,84		
DPH		- 6 198,33	
DPH 21 % ze základny: -29 516		- 6 198,33	
Celkem (včetně DPH)			- 35 714,16

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL008: Monolit - odpočet spojek

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL008: Monolit - odpočet spojek						- 29 515,84
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						- 29 515,84
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						- 29 325,92
D1_01_1: Stavební						- 29 325,92
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV						- 29 325,92
3: Svislé a kompletní konstrukce						- 29 191,43
72.	31136-R01	Mechanické šroubovací spojky průměru 10 mm pro betonář. ocel R10, s krycím plastovým krytem, jednostranné osazení spojky - D+M	kus	- 2 160,0	10,75	- 23 230,23
				- 2 160,000		
73.	31136-R02	Mechanické šroubovací spojky průměru 16 mm pro betonář. ocel R16, s krycím plastovým krytem, jednostranné osazení spojky - D+M	kus	- 264,0	12,80	- 3 380,06
				- 264,000		
74.	31136-R03	Mechanické šroubovací spojky průměru 20 mm pro betonář. ocel R20, s krycím plastovým krytem, jednostranné osazení spojky - D+M	kus	- 168,0	15,36	- 2 581,14
				- 168,000		
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						- 134,50
99: Přesuny hmot a sutí						- 134,50
269.	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	- 1,459	92,18	- 134,50
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady						- 189,91
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů						- 189,91
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						- 189,91
VRN3: Zařízení staveniště						- 189,91

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostanství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.	Kč	0,007	- 29 191,43	- 189,91


Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za DL: 950000/146024158,3

0,007

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL009	Odpočet střechy	

Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtovatel:	

Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Datum:	12.3.2018	Datum:	22.3.2018
			
767 01 OK-RS 12.3.2018			
220/17 2976 507225			

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL009: Odpočet střechy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL009: Odpočet střechy	- 2 862 014,02	- 601 022,94	- 3 463 036,97
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	- 2 862 014,02	- 601 022,94	- 3 463 036,97
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	- 2 843 514,76	- 597 138,10	- 3 440 652,86
D1_01_1: Stavební	- 2 843 514,76	- 597 138,10	- 3 440 652,86
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	- 2 843 514,76	- 597 138,10	- 3 440 652,86
712: Powlakové krytiny	- 983 069,10	- 206 444,51	- 1 189 513,62
713: Izolace tepelné	- 1 469 249,90	- 308 542,48	- 1 777 792,37
762: Konstrukce tesařské	- 37 221,01	- 7 816,41	- 45 037,43
764: Konstrukce klempířské	- 14 124,75	- 2 966,20	- 17 090,94
767: Konstrukce zámečnické	- 339 850,00	- 71 368,50	- 411 218,50
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 18 499,26	- 3 884,84	- 22 384,11
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	- 18 499,26	- 3 884,84	- 22 384,11
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	- 18 499,26	- 3 884,84	- 22 384,11
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 18 499,26	- 3 884,84	- 22 384,11
Celkem (bez DPH)	- 2 862 014,02		
DPH	- 601 022,94		
DPH 21 % ze základny: -2 862 014	- 601 022,94		
Celkem (včetně DPH)	- 3 463 036,97		

Rozpočet: ZL009: Odpočet střechy

Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL009: Odpočet střechy						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV						
712: Povlakové krytiny						
289.	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	- 1 574,984	9,00	- 14 174,86
Výkaz výměr: -1 574,984						
290.	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	- 247,404	9,00	- 2 226,64
Výkaz výměr: -247,404						
291.	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	-0,559	37 100,00	- 20 738,90
Výkaz výměr: -0,559						
292.	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m2	- 1 549,01	26,00	- 40 274,26
Výkaz výměr: -1 549,01						
293.	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na suchu AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	- 243,663	35,00	- 8 528,21
Výkaz výměr: -243,663						
294.	62852-R04	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev	m2	- 2 073,757	90,78	- 188 255,66
Výkaz výměr: -2 073,757						
295.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	- 3 154,394	68,00	- 214 498,79
Výkaz výměr: -3 154,394						
296.	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků	m2	- 505,942	24,00	- 12 142,61
Výkaz výměr: -505,942						
297.	62810-R02	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl.3,8mm	m2	- 2 058,636	97,41	- 200 531,73
Výkaz výměr: -2 058,636						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
298.	62852-R05	pás elasterobitumenový (modifikovaný TOP SBS) vrchní hydroizolační natavovací s přírodním břidličným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	- 2 115,146	120,36	- 254 578,97
		Výkaz výměr: -2115,146				
299.	71234-R07	Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev	m	- 233,0	16,00	- 3 728,00
		Výkaz výměr: -233,0				
300.	712491587	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky	m2	- 124,11	12,00	- 1 489,32
		Výkaz výměr: -124,11				
301.	314115980	hřebík do krytiny s velkou hlavou 02 2813 D 2,8 L 40 mm	kg	- 2,0	85,00	- 170,00
		Výkaz výměr: -2,0				
302.	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	- 6,0	360,00	- 2 160,00
		Výkaz výměr: -6				
303.	71239-R11	Porvedení povlakové krytiny střech do 10°-položení ochranných desek s řezáním na čtverce dle potřeby	m2	- 7,2	26,00	- 187,20
		Výkaz výměr: -7,2				
304.	28300-R12	Ochranné desky z recyklovaného gumového granulátu s elastomerovým polyuretanem, tl. 8 mm	m2	- 7,2	278,00	- 2 001,60
		Výkaz výměr: -7,2				
305.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	- 1,8	9 656,87	- 17 382,36
		Výkaz výměr: -1,8				
713: Izolace tepelné						
327.	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	- 1 578,389	45,00	- 71 027,51
		Výkaz výměr: -1578,389				
328.	63153-R06	spádové klíny izolační střešní z minerální vlny do 470 mm	m3	- 414,33	955,00	- 395 685,15
		Výkaz výměr: -414,33				
329.	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	- 3 381,569	30,00	- 101 447,07
		Výkaz výměr: -3381,569				
330.	63151-R01	deska minerální izolační střešní tl.150 mm	m2	- 3 339,154	237,00	- 791 379,50
		Výkaz výměr: -3339,154				
331.	63151-R12	spádová deska minerální střešní tl. 0-120 mm	m3	- 8,673	1 958,00	- 16 981,73
		Výkaz výměr: -8,673				
332.	28376-R01	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 70 mm	m2	- 103,081	230,00	- 23 708,63

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Odpočet; -103,081						
333.	713131141A	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-108,604	68,00	- 7 385,07
Výkaz výměr: Odpočet; -108,604						
334.	63151-R08	deska minerální izolační střešní kaširovaná tl.100 mm	m2	-7,056	158,10	- 1 115,55
Výkaz výměr: -7,056						
335.	63151-R03	deska minerální izolační střešní kaširovaná tl.200 mm	m2	-106,978	316,20	- 33 826,44
Výkaz výměr: Odpočet; -106,978						
336.	713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	m	-239,9	30,00	- 7 197,00
Výkaz výměr: Odpočet; -239,9						
337.	631529080	klín atikový přechodný tl.100 x100 mm	kus	-258,09	27,00	- 6 968,43
Výkaz výměr: Odpočet; -258,09						
338.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-0,86	14 567,22	- 12 527,81
Výkaz výměr: Odpočet; -0,86						
762: Konstrukce tesařské						
347.	76234-R01	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 25 mm na sraz kotvených hmoždinkami do ŽB konstrukce	m2	-139,066	265,00	- 36 852,49
Výkaz výměr: Odpočet; -139,066						
348.	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-1,0	368,52	- 368,52
Výkaz výměr: Odpočet; -1,0						
764: Konstrukce klempířské						
373.	76400-R03	Ozn. K03 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester rš. 1125 mm, D+M	m2	-17,128	652,00	- 11 167,46
Výkaz výměr: Odpočet; -17,128						
374.	76400-R04	Ozn. K04 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester rš. 1200 mm, D+M	m2	-3,78	684,00	- 2 585,52
Výkaz výměr: Odpočet; -3,78						
375.	76400-R05	Ozn. K05 - Oplechování atiky z žárově pozinkovaného plechu z povrchovou úpravou HB polyester rš. 850 mm, D+M	m2	-0,446	520,00	- 231,92
Výkaz výměr: Odpočet; -0,446						
376.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-1,0	139,85	- 139,85
Výkaz výměr: Odpočet; -1,0						
767: Konstrukce zámečnické						
767.d: zámečnické venkovní						
- 339 850,00						
- 318 550,00						

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
461.	76703-R01	Ozn. H01 - Stožár na anténu, D+M	kus	-1,0	6 150,00	- 6 150,00	
	výkaz výměr: Odpočet; -1						
464.	76703-R04	Ozn. H04 - Záchytný systém na nově zřizovaných střeších, D+M	kus	-1,0	164 500,00	- 164 500,00	
	výkaz výměr: Odpočet; -1						
466.	76703-R06	Ozn. H06 - Venkovní opláštěná ocelová nástavba prostupů, žárový pozink, D+M	kus	-1,000	5 000,00	- 5 000,00	
	výkaz výměr: Odpočet; -1						
467.	76703-R07	Ozn. H07 - Venkovní ocelové žárově zinkované schodiště, D+M	kus	-1,000	32 928,00	- 32 928,00	
	výkaz výměr: Odpočet; -1						
468.	76703-R08	Ozn. H08 - Venkovní ocelové žárově zinkované schodiště, D+M	kus	-1,000	41 454,00	- 41 454,00	
	výkaz výměr: Odpočet; -1						
469.	76703-R09	Ozn. H09 - Venkovní ocelové žárově zinkované schodiště, D+M	kus	-1,000	16 268,00	- 16 268,00	
	výkaz výměr: Odpočet; -1						
470.	76703-R10	Ozn. H10 - Venkovní ocelový žárově zinkovaný žebřík pro přístup na střešní konstrukci, dl. 10950 mm, D+M	kus	-1,0	52 250,00	- 52 250,00	
	výkaz výměr: Odpočet; -1						
	767.e: ostatní						
509.	76711-R17	Ozn.O17 - Pojistní přepad přes atiku, D+M	kus	-2,0	2 100,00	- 4 200,00	- 21 300,00
	výkaz výměr: Odpočet; -2						
510.	76711-R18	Ozn.O18 - Střešní vpuštění DN100 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, D+M	kus	-2,0	2 850,00	- 5 700,00	
	výkaz výměr: Odpočet; -2						
511.	76711-R19	Ozn.O19 - Střešní vpuštění DN125 s vyhříváním, 230V, samoregulační topný kabel, D+M	kus	-4,0	2 850,00	- 11 400,00	
	výkaz výměr: Odpočet; -4						

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady
V: Oddílly vedlejších a ostatních nákladů
VRN3: Zařízení staveniště

- 18 499,26
- 18 499,26
- 18 499,26

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště " - Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. " - Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. " - Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.	Kč	0,007	- 2 843 514,76	- 18 499,26

Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1: 950000/146024158,3

0,007

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL010	Provizorní zajištění střechy



Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mršíškova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [redacted]		Za objednatele: [redacted]	
Datum: 22.5.2018		Datum: [redacted]	
767 01 ORAN 130 21		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
Razítko a podpis		Razítko a podpis	
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Celkem (bez DPH)		434 223,66 Kč	
DPH		91 186,97 Kč	
DPH 21%		91 186,97 Kč	
DPH 15%		0,00 Kč	
Cena celkem (včetně DPH)		525 410,62 Kč	

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL010: Provizorní zajištění střechy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL010: Provizorní zajištění střechy	434 223,66	91 186,97	525 410,62
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	434 223,66	91 186,97	525 410,62
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	431 416,96	90 597,56	522 014,52
D1_01_1: Stavební	431 416,96	90 597,56	522 014,52
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	431 416,96	90 597,56	522 014,52
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 537,62	742,90	4 280,52
712: Powlakové krytiny	421 039,34	88 418,26	509 457,60
767: Konstrukce zámečnické	6 840,00	1 436,40	8 276,40
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	2 806,70	589,41	3 396,11
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	2 806,70	589,41	3 396,11
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	2 806,70	589,41	3 396,11
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 806,70	589,41	3 396,11
Celkem (bez DPH)	434 223,66		
DPH	91 186,97		
DPH 21 % ze základny: 434 224	91 186,97		
Celkem (včetně DPH)	525 410,62		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
296.	71284-R01	Hlavní budova; 50,0*28,8 Koridor do pavilonu F;10,15*6,4+2,5*10,2 Únikové schodiště; 3,7*9,77+3,35*2,5	m2	1 440,000 90,460 44,524	24,00	3 080,88
Výkaz výměr: Provedení dočasné ochranné asfaltové krytiny střechy; Hlavní budova; ((50,0+29,8)*2*0,5) Koridor do pavilonu F; ((10,15+6,4+2,5+10,2)*2*0,5) Únikové schodiště; ((3,7+9,77+3,35+2,5)*2*0,5)						
298.	62852-R05X	pás elastero-bitumenový vrchní hydroizolační (modifikovaný SBS) natavovací s přírodním břidličným - posypem a polyesterovou nosnou vložkou, tl. 5,0 mm	m2	2 044,025	120,36	246 018,82
Výkaz výměr: Provedení dočasné ochranné asfaltové krytiny střechy; (1440,0+90,46+44,524+79,8+29,25+19,32)*1,2						
302.	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,0	360,00	2 160,00
Výkaz výměr: Zaizolování provizorních vpustí; 6						
304.	712341559H	Údržba střešní konstrukce; HZS - tarifní třída T3	hod	140,0	143,70	20 118,00
305.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1,8	4 135,95	7 444,70
767: Konstrukce zámečnické 767.e: ostatní						
512.	76711-RX01	Střešní vpustí DN100 D+M - provizorní	kus	4,0	1 710,00	6 840,00
Výkaz výměr: Provizorní vpustí;4 4,000						
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady V: Oddílý vedlejších a ostatních nákladů VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště						
						2 806,70
						2 806,70
						2 806,70

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	VRN3003-R	Zařízení staveniště " - Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. " - Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. " - Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.	Kč	0,007	431 416,96	2 806,70

Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za DI: 950000/146024158,3

0,007

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL011a	Areálové rozvody - příložka NN - přípočet	

Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtovatel:	

Za zhotovitele: [redacted]		Za objednatele: [redacted]	
Datum: 22.5.2018		Datum: [redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	
[redacted]			

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL011a: Areálové rozvody - příloška NN - přípočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL011a: Areálové rozvody - příloška NN - přípočet	81 827,61	17 183,80	99 011,41
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	81 827,61	17 183,80	99 011,41
D2_05: Areálové rozvody NN	81 298,70	17 072,73	98 371,43
D2_05.: Areálové rozvody NN	81 298,70	17 072,73	98 371,43
EM: Elektromontáže	55 553,00	11 666,13	67 219,13
ZP1: Zemní práce	25 745,70	5 406,60	31 152,30
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	528,91	111,07	639,98
V: Oddílý vedlejších a ostatních nákladů	528,91	111,07	639,98
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	528,91	111,07	639,98
Celkem (bez DPH)	81 827,61		
DPH	17 183,80		
DPH 21 % ze základny: 81 828	17 183,80		
Celkem (včetně DPH)	99 011,41		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Rozpočet: ZL011a: Areálové rozvody - příloška NN - přípočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL011a: Areálové rozvody - příloška NN - přípočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D2_05: Areálové rozvody NN						
D2_05.: Areálové rozvody NN						
EM: Elektromontáže						
1.	K11kk01942A	KF 09110, TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, ČERVENÁ	m	150,0	60,63	9 094,50
2.	210901078	Montáž hliníkových kabelů AYKV, AMCMK, TFSP, NAVY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x240+120 mm2 volně uložených	m	110,0	55,25	6 077,50
3.	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AYKV 3x240+120 mm2	m	110,0	279,32	30 725,20
4.	210950204	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	110,0	30,00	3 300,00
5.	210100011	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 185 mm2	kus	12,0	129,65	1 555,80
6.	210626201	Odpojení a demontáž stávajících kabelů z pilíře	hod	15,0	320,00	4 800,00
7.	2436-920	Kabelová komora, 1095x800x920mm, HDPE	ks	- 1,0	5 053,61	
8.	2436-beton	Vlko kabelové komory 1095x800mm, beton	ks	- 1,0	1 915,20	
ZP1: Zemní práce						
1.	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	50,0	114,99	5 749,50
2.	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	50,0	81,86	4 093,00
3.	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu - Nová položka - cena URS ponížena o 20%	m3	0,9	2 288,00	2 059,20
Výkaz výměr : 0,3*0,6*5,0						
4.	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	150,0	69,50	10 425,00
5.	460560243	Záryp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	50,0	25,00	1 250,00
6.	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	6,0	299,00	1 794,00
7.	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	25,0	15,00	375,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

528,91

528,91

VRN3: Zařízení staveniště

528,91

1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "K užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.<!--" </div-->	Kč	0,007	81 298,70	528,91
----	-----------	--	----	-------	-----------	--------



Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za DI: 950000/146024158,3

0,007

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL011b	Areálové rozvody - příloška NN - odpočet	

Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mršílkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtovatel:		

Za zhotovitele: 	Za objednatele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum: 14.5.2018	Datum:	
		
Razítko a podpis		
		Celkem (bez DPH) -7 014,15 Kč
		DPH -1 472,97 Kč
		DPH 21% -1 472,97 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH) -8 487,12 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL011b: Areálové rozvody - přeložka NN - odpočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL011b: Areálové rozvody - přeložka NN - odpočet	- 7 014,15	- 1 472,97	- 8 487,12
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	- 7 014,15	- 1 472,97	- 8 487,12
D2_05: Areálové rozvody NN	- 6 968,81	- 1 463,45	- 8 432,26
D2_05.: Areálové rozvody NN	- 6 968,81	- 1 463,45	- 8 432,26
EM: Elektromontáže	- 6 968,81	- 1 463,45	- 8 432,26
ZP1: Zemní práce			
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 45,34	- 9,52	- 54,86
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	- 45,34	- 9,52	- 54,86
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 45,34	- 9,52	- 54,86
Celkem (bez DPH)	- 7 014,15		
DPH	- 1 472,97		
DPH 21 % ze základny: - 7 014	- 1 472,97		
Celkem (včetně DPH)	- 8 487,12		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL011b: Areálové rozvody - přeložka NN - odpočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL011b: Areálové rozvody - přeložka NN - odpočet						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D2_05: Areálové rozvody NN						
D2_05.: Areálové rozvody NN						
EM: Elektromontáže						
1.	K11kk01942A	KF 09110, TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, ČERVENÁ	m	150,0	60,63	- 7 014,15
2.	210901078	Montáž hliníkových kabelů AVKY, AMCMK, TFSP, NAVY-J-RE(-O-SM) 1kV 3x240+120 mm2 volně uložených	m	110,0	55,25	- 7 014,15
3.	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AVKY 3x240+120 mm2	m	110,0	279,32	- 6 968,81
4.	210950204	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	110,0	30,00	- 6 968,81
5.	210100011	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žilý do 185 mm2	kus	12,0	129,65	- 6 968,81
6.	210626201	Odpojení a demontáž stávajících kabelů z pilíře	hod	15,0	320,00	- 6 968,81
7.	2436-920	Kabelová komora, 1095x800x920mm, HDPE	ks	- 1,0	5 053,61	- 5 053,61
8.	2436-beton	Vlko kabelové komory 1095x800mm, beton	ks	- 1,0	1 915,20	- 1 915,20
ZP1: Zemní práce						
1.	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	50,0	114,99	-
2.	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	50,0	81,86	
3.	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu - Nová položka - cena URS ponižena o 20%	m3	0,9	2 288,00	
výkaz výměr: 0,3*0,6*5,0						
4.	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	150,0	69,50	
5.	460560243	Zásvp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	50,0	25,00	
6.	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	6,0	299,00	
7.	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	25,0	15,00	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

- 45,34

- 45,34

VRN3: Zařízení staveniště

- 45,34

1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí.	Kč	0,007	- 6 968,81	- 45,34
----	-----------	--	----	-------	------------	---------


Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za DL: 950000/146024158,3

0,007

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL012a	Revize likvidace škváry pod objektem ZS - přípočet	

Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mršílkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtovatel:		

Za zhotovitele: 		Za objednatele: 	
Datum: 22.5.2018		Datum:	
			
Razítka a podpis		Razítka a podpis	
REKAPITULACE NÁKLADŮ			
Celkem (bez DPH)		190 786,60 Kč	
DPH		40 065,19 Kč	
DPH 21%		40 065,19 Kč	
DPH 15%		0,00 Kč	
Cena celkem (včetně DPH)		230 851,79 Kč	

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL012a: Revize likvidace škváry pod objektem ZS - přípočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL012a: Revize likvidace škváry pod objektem ZS - přípočet			
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	190 786,60	40 065,19	230 851,79
D2_01: Komunikace, chodníky a oplocení	190 786,60	40 065,19	230 851,79
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	189 553,41	39 806,22	229 359,63
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce	189 553,41	39 806,22	229 359,63
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	1 233,19	258,97	1 492,16
V: Oddílý vedlejších a ostatních nákladů	1 233,19	258,97	1 492,16
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 233,19	258,97	1 492,16
D1.03: Objekt bývalého zařízení staveniště			
D1_03: Objekt bývalého zařízení staveniště			
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV			
713: Izolace tepelné			
Celkem (bez DPH)			
	190 786,60		
DPH	40 065,19		
DPH 21 % ze základny: 190 787	40 065,19		
Celkem (včetně DPH)			
	230 851,79		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL012a: Revize likvidace škváry pod objektem ZS - připočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

ZL012a: Revize likvidace škváry pod objektem ZS - přípočet

190 786,60

D1.01: Pavilon operačných sálů a CS + infrastruktura

190 786,60

D2_01: Komunikace, chodníky a oplocení

189 553.41

HSV: HSV - Práce a dodávky HSV

189 553.41

11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce

46.	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	1 171,4	130,00	152 282,00
-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

Výkaz výměr: Výměra SOD; -623

- 623,000

Skutečná výměra pod budovou ZS 897,2 m² ve 2 vrstvách - celková

1 794,400

49. 99701-R01	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku se složením	t	235,895	73,00	17 220,34
---------------	---	---	---------	-------	-----------

Výkaz výměr: Výměra hmotnosti SOD; -84,105

- 84.105

Skutečně odvezené množství dle vážních lístků: 320

320,000

52.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	235,895	85,00	20 051,08
-----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

235,895

Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkové)

-84,105

Výkaz výměr: Odpad bez azbestu; -84,105

- 84, 105

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

1233.19

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

1233.19

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1233.19

1. VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	0,007	189 553,41	1 233,19
	"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí.				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1: 950000/146024158,3

0,007

D1.03: Objekt bývalého zařízení staveniště

D1_03: Objekt bývalého zařízení staveniště

PSV: PSV - Práce a dodávky PSV

-

-

-

713: Izolace tepelné

-

12.	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	- 623,0	79,00	
Výkaz výměr: Odpočet, - 623						
				- 623,000		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL012b	Revize likvidace škváry pod objektem ZS - odpočet	



Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíčkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:	Za objednatele:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 22.5.2018	Datum:	Celkem (bez DPH)	-202 776,03 Kč
767 01 Ústí nad Labem 58601		DPH	-42 582,97 Kč
		DPH 21%	-42 582,97 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
	Razítko a podpis	Cena celkem (včetně DPH)	-245 359,00 Kč

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL012b: Revize likvidace škváry pod objektem ZS - odpočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL012b: Revize likvidace škváry pod objektem ZS - odpočet	- 202 776,03	- 42 582,97	- 245 359,00
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	- 153 559,03	- 32 247,40	- 185 806,43
D2_01: Komunikace, chodníky a oplocení	- 152 566,47	- 32 038,96	- 184 605,43
HSV: HSV - Práce a dodávky HSV	- 152 566,47	- 32 038,96	- 184 605,43
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce	- 152 566,47	- 32 038,96	- 184 605,43
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 992,56	- 208,44	- 1 201,00
V: Oddílů vedlejších a ostatních nákladů	- 992,56	- 208,44	- 1 201,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 992,56	- 208,44	- 1 201,00
D1.03: Objekt bývalého zařízení staveniště	- 49 217,00	- 10 335,57	- 59 552,57
D1_03: Objekt bývalého zařízení staveniště	- 49 217,00	- 10 335,57	- 59 552,57
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV	- 49 217,00	- 10 335,57	- 59 552,57
713: Izolace tepelné	- 49 217,00	- 10 335,57	- 59 552,57
Celkem (bez DPH)	- 202 776,03		
DPH	- 42 582,97		
DPH 21 % ze základny: -202 776	- 42 582,97		
Celkem (včetně DPH)	- 245 359,00		

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Rozpočet: ZL012b: Revízie likvidácie škváry pod objektom ZS - odpočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

ZL012b: Revize likvidace škvály pod objektem ZS - odpočet

D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura

D2_01: Komunikace, chodníky a oplocení

HSV: HSV - Práce a dodávky HSV

11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce

46.	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	1 171,4	130,00	
Výkaz výměr: Výměra SOD; -623						
Skutečná výměra pod budovou ZS 897,2 m2 ve 2 vrstvách - celková tloušťka cca 300 mm; 897,2*2						
				- 623,000		
				1 794,400		
49.	99701-R01	Odvos suší a vybouraných hmot na skládku se složením	t	235,895	73,00	
Výkaz výměr: Výměra hmotnosti SOD; -84,105						
Skutečně odvezené množství dle vážních lístků; 320						
				- 84,105		
				320,000		
52.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	235,895	85,00	
53.	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkové)	t	-84,105	1 814,00	-152 566,47
Výkaz výměr: Odpočet odpad bez azbestu; -84,105						
				- 84,105		

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostoru na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí.	Kč	0,007	- 152 566,47	- 992,56
----	-----------	---	----	-------	--------------	----------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1; 950000/146024158,3 0,007 D1.03: Objekt bývalého zařízení staveniště D1_03: Objekt bývalého zařízení staveniště PSV: PSV - Práce a dodávky PSV 713: Izolace tepelné						
12.	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 150 mm	m2	- 623,0	79,00	- 49 217,00
Výkaz výměr: Odpočet; - 623				- 623,000		- 49 217,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL014	VZT jednotky EKODESIGN 2018	



Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa	
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s., Mršítkova 1166/12, 58601, Jihlava	
Technický dozor:		
Rozpočtovatel:		

Za zhotovitele:	Za objednatele:		
Datum: 22.5.2018	Datum:		
767 01 220/17 58601 587225		767 01 220/17 58601 587225	
Poznámka:		Razítko a podpis	

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	1 018 583,84 Kč
DPH	213 902,61 Kč
DPH 21%	213 902,61 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 232 486,45 Kč

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL014: VZT jednotky EKODESIGN 2018

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL014: VZT jednotky EKODESIGN 2018			
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	1 018 583,84	213 902,61	1 232 486,45
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	1 012 000,00	212 520,00	1 224 520,00
D1_01_4c: Vzduchotechnika	1 012 000,00	212 520,00	1 224 520,00
D01-VZT: Zařízení č. 1 – Klimatizace septického operačního sálu 1	116 147,40	24 390,95	140 538,35
D02-VZT: Zařízení č. 2 – Klimatizace aseptických operačních sálů 2, 3	200 885,40	42 185,93	243 071,33
D03-VZT: Zařízení č. 3 – Klimatizace superseptického operačního sálu 4	174 086,40	36 558,14	210 644,54
D04-VZT: Zařízení č. 4 – Klimatizace zázemí OS	53 161,10	11 163,83	64 324,93
D05-VZT: Zařízení č. 5 – Klimatizace pokojů dospívání	19 183,50	4 028,54	23 212,04
D06-VZT: Zařízení č. 7 – Klimatizace centrální sterilizace	398 896,50	83 768,27	482 664,77
D07-VZT: Zařízení č. 8 – Větrání zázemí zaměstnanců v 1.NP	49 639,70	10 424,34	60 064,04
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	6 583,84	1 382,61	7 966,45
OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady	6 583,84	1 382,61	7 966,45
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	6 583,84	1 382,61	7 966,45
Celkem (bez DPH)			
	1 018 583,84		
DPH	213 902,61		
DPH 21 % ze základny: 1 018 584	213 902,61		
Celkem (včetně DPH)			1 232 486,45

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

ZL014: VZT jednotky EKODESIGN 2018

Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL014: VZT jednotky EKODESIGN 2018						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_4c: Vzduchotechnika						
D01-VZT: Zařízení č. 1 – Klimatizace septického operačního sálu 1						
894.	1.01X	Zařízení č. 1 - Klimatizace septického operačního sálu 1 - Navýšení cen dle EKODESIGN 2018 včetně zpracování projektové dokumentace. Specifikace viz. příloha.	kpl	1,0	116 147,40	116 147,40
D02-VZT: Zařízení č. 2 – Klimatizace aseptických operačních sálů 2, 3						
895.	2.01X	Zařízení č. 2 - Klimatizace septického operačního sálu 2,3 - Navýšení cen dle EKODESIGN 2018 včetně zpracování projektové dokumentace. Specifikace viz. příloha.	kpl	1,0	200 885,40	200 885,40
D03-VZT: Zařízení č. 3 – Klimatizace superseptického operačního sálu 4						
896.	3.01X	Zařízení č. 3 - Klimatizace septického operačního sálu 4 - Navýšení cen dle EKODESIGN 2018 včetně zpracování projektové dokumentace. Specifikace viz. příloha.	kpl	1,0	174 086,40	174 086,40
D04-VZT: Zařízení č. 4 – Klimatizace zázemí OS						
897.	4.01X	Zařízení č. 4 - Klimatizace zázemí OS - Navýšení cen dle EKODESIGN 2018 včetně zpracování projektové dokumentace. Specifikace viz. příloha.	kpl	1,0	53 161,10	53 161,10
D05-VZT: Zařízení č. 5 – Klimatizace pokojů dospívání						
898.	5.01X	Zařízení č. 5 - Klimatizace pokojů dospívání - Navýšení cen dle EKODESIGN 2018 včetně zpracování projektové dokumentace. Specifikace viz. příloha.	kpl	1,0	19 183,50	19 183,50
D06-VZT: Zařízení č. 7 – Klimatizace centrální sterilizace						
899.	7.01X	Zařízení č. 7 - Klimatizace centrální sterilizace - Navýšení cen dle EKODESIGN 2018 včetně zpracování projektové dokumentace. Specifikace viz. příloha.	kpl	1,0	398 896,50	398 896,50
D07-VZT: Zařízení č. 8 – Větrání zázemí zaměstnanců v 1.NP						
						49 639,70

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
900.	8.01X	Zařízení č. 8 - Větrání zázemí zaměstnanců v 1.NP - Navýšení cen dle EKODESIGN 2018 včetně zpracování projektové dokumentace. Specifikace viz. příloha.	kpl	1,0	49 639,70	49 639,70

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

6 583,84

OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady

6 583,84

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

6 583,84

1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostoru "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajišťí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.	Kč	0,007	1 012 000,00	6 583,84
----	-----------	--	----	-------	--------------	----------



Výkaz výměr: Cena za zařízení staveniště/celková cena za D1; 950000/146024158,3

0,007

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 840	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL015	Odpočet výtahu hl. budovy	

Název stavby:	Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za objednatele		REKAPITULACE NÁKLADŮ <table><tr><td>Celkem (bez DPH)</td><td>-1 069 965,96 Kč</td></tr><tr><td>DPH</td><td>-224 692,85 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>-224 692,85 Kč</td></tr><tr><td>DPH 15%</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem (včetně DPH)</td><td>-1 294 658,81 Kč</td></tr></table>	Celkem (bez DPH)	-1 069 965,96 Kč	DPH	-224 692,85 Kč	DPH 21%	-224 692,85 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	-1 294 658,81 Kč
Celkem (bez DPH)	-1 069 965,96 Kč													
DPH	-224 692,85 Kč													
DPH 21%	-224 692,85 Kč													
DPH 15%	0,00 Kč													
Cena celkem (včetně DPH)	-1 294 658,81 Kč													
Datum:	22.5.2018	Datum:	2											
														

Poznámka:

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Teplice o.z.

Rozpočet: ZL015: Odpočet výtahu hl. budovy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL015: Odpočet výtahu hl. budovy	- 1 069 965,96	- 224 692,85	- 1 294 658,81
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura	- 1 069 965,96	- 224 692,85	- 1 294 658,81
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS	- 1 063 050,00	- 223 240,50	- 1 286 290,50
OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady	- 6 915,96	- 1 452,35	- 8 368,31
Celkem (bez DPH)	- 1 069 965,96		
DPH	- 224 692,85		
DPH 21 % ze základny: -1 069 966	- 224 692,85		
Celkem (včetně DPH)			- 1 294 658,81

Zakázka: Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice teplice o.z.

Rozpočet: ZL015: Odpočet výtahu hl. budovy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL015: Odpočet výtahu hl. budovy						
D1.01: Pavilon operačních sálů a CS + infrastruktura						
D1_01: Pavilon operačních sálů a CS						
D1_01_1: Stavební						
PSV: PSV - Práce a dodávky PSV						
767: Konstrukce zámečnické						
767.c: zámečnické vnitřní						
457.	76702-R12	Ozn. Z81 - Lůžkový výtah, 2500 kg, 33 osob, D+M	kus	- 1,0	1 063 050,00	- 1 063 050,00

Výkaz výměr: Odpočet výtahu Z81: -1

- 1,000

OVN 01: Ostatní a vedlejší náklady

OVN 01.: Ostatní a vedlejší náklady

V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3: Zařízení staveniště

1.	VRN3003-R	Zařízení staveniště "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajišť na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajišť na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí.	Kč	0,007	- 1 063 050,00	- 6 915,96
----	-----------	---	----	-------	----------------	------------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------