


$\pm 0,000 = 209,438 \text{ m n.m. Bpv}$
MEDICINÁLNÍ PLYNY



AUTORIZACE



Č.PARÉ

Autor projektu:		Jiří Štajer	Vedoucí projektant:		Ing. Michal Vostrovský	<div>JIKAI CZ</div> <div>Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375</div>
Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:		Jiří Štajer	
Kraj:	Ústecký kraj	M.Ú.:	Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.					Formát: A4	
					Datum: 01/2018	Stupeň PD: DSP
					Č.zak.: J-2017-12-038	
Název: ROZPOČET					Číslo výkresu: D.1.4i-R	
						Měřítko:

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie rozvody
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	54,00	54,00	m	86,00	120,00	4 644,00	6 480,00	21
	měděná trubka 12x1	275,00	275,00	m	125,00	132,00	34 375,00	36 300,00	21
	měděná trubka 18x1	572,00	572,00	m	191,00	156,00	109 252,00	89 232,00	21
	měděná trubka 22x1	180,00	180,00	m	228,00	188,00	41 040,00	33 840,00	21
	měděná trubka 28x1	126,00	126,00	m	293,00	281,00	36 918,00	35 406,00	21
	měděná trubka 42x1.5	65,00	65,00	m	658,00	349,00	42 770,00	22 685,00	21
	proféz trubek 3%	1,00	0,00	kus	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	3 600,00	0,00	g	15,00	0,00	54 000,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	6,00	6,00	kus	44,00	157,00	264,00	942,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	22,00	22,00	kus	55,00	218,00	1 210,00	4 796,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	7,00	7,00	kus	64,00	230,00	448,00	1 610,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	12,00	12,00	kus	86,00	237,00	1 032,00	2 844,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (15m)	1,00	1,00	kus	2 580,00	3 555,00	2 580,00	3 555,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	7,00	7,00	kus	95,00	242,00	665,00	1 694,00	21
	izolace na trubku Cu 22x1	120,00	120,00	m	52,00	86,00	6 240,00	10 320,00	21
	izolace na chráničku-oc.trubku 44.5x3.2	15,00	15,00	m	52,00	86,00	780,00	1 290,00	21
	signalizační folie	120,00	0,00	m	8,00	0,00	960,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	483,00	483,00	kus	67,00	97,00	32 361,00	46 851,00	21
	tvarovky Cu pr.42	22,00	22,00	kus	303,00	133,00	6 666,00	2 926,00	21
	konzole jednoduchá	24,00	24,00	kus	81,00	142,00	1 944,00	3 408,00	21
	konzole středně složitá	110,00	110,00	kus	178,00	285,00	19 580,00	31 350,00	21
	konzole složitá	65,00	65,00	kus	267,00	416,00	17 355,00	27 040,00	21
	značení potrubí	1 272,00	1 272,00	kus	8,00	18,00	10 176,00	22 896,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	1 272,00	0,00	m	7,00	0,00	8 904,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	1 272,00	1 272,00	m	9,00	8,00	11 448,00	10 176,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	3,00	3,00	kus	205,00	1 550,00	615,00	4 650,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	13,00	kus	0,00	770,00	0,00	10 010,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	4,00	kus	0,00	4 770,00	0,00	19 080,00	21
	kulový kohout DN10 vč.šroubení	4,00	4,00	kus	633,00	303,00	2 532,00	1 212,00	21
	kulový kohout DN15 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	794,00	339,00	1 588,00	678,00	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	1 013,00	339,00	2 026,00	678,00	21
	kulový kohout DN25 vč.šroubení	3,00	3,00	kus	1 261,00	351,00	3 783,00	1 053,00	21
	kulový kohout DN40 vč.šroubení	1,00	1,00	kus	2 236,00	375,00	2 236,00	375,00	21
	lahvový uzavírací ventil	19,00	19,00	kus	776,00	226,00	14 744,00	4 294,00	21
	odvodňovací lahev pro vakuum	1,00	1,00	kus	2 338,00	303,00	2 338,00	303,00	21
	čidlo signalizace středotl.	6,00	6,00	kus	6 098,00	1 186,00	36 588,00	7 116,00	21
	čidlo signalizace pro vakuum	2,00	2,00	kus	3 930,00	1 186,00	7 860,00	2 372,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	6,00	6,00	kus	987,00	226,00	5 922,00	1 356,00	21
	vakuumetr pr.100 rozsah 0--100kPa	2,00	2,00	kus	691,00	226,00	1 382,00	452,00	21
	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	31 212,00	2 904,00	31 212,00	2 904,00	21
	ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	38 936,00	4 114,00	38 936,00	4 114,00	21
	ventil.krabice pro 4 plyny kompletní (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus	48 963,00	5 324,00	97 926,00	10 648,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	4,00	4,00	kus	25 749,00	1 936,00	102 996,00	7 744,00	21
	kabel signalizace	450,00	450,00	kus	18,00	38,00	8 100,00	17 100,00	21
	nemagnet.úpravě	4,00	4,00	kus	1 884,00	254,00	7 536,00	1 016,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	8,00	8,00	kus	2 059,00	315,00	16 472,00	2 520,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku v nemagnet.úpravě	4,00	4,00	kus	3 124,00	351,00	12 496,00	1 404,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, , 2x zásuvka MDO-LED, 2x zásuvka DO, 2x zdílká ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 2x mediálísta 400mm	4,00	4,00	kus	31 275,00	4 356,00	125 100,00	17 424,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, , 2x zásuvka MDO-LED, 4x zásuvka DO, 4x zdílká ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 2x mediálísta 400mm, sada 3 ramen na stěnu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police)	1,00	1,00	kus	208 200,00	13 735,00	208 200,00	13 735,00	21
	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický výbava : rameno 800/800mm, 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 1x CO2, 4x zásuvka VDO-LED, 6x zásuvka ZIS-LED, 6x zásuvka DO-LED, 8x zdílká ochr.pospojení, 3x zásuvka RJ45, 1x police s ovládáním, 2x police standard	2,00	2,00	kus	274 050,00	20 570,00	548 100,00	41 140,00	21
	stropní pasivní rameno s držákem pro 2 monitory, lomenné rameno : délka pevného ramene 1100mm, délka sklopného ramene 900mm, kabely pro napájení a vstupy do monitorů budou protaženy rameny (monitory nejsou součástí nabídky)	2,00	2,00	kus	84 866,00	10 570,00	169 732,00	21 140,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	47 024,00	0,00	47 024,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	65 380,00	0,00	65 380,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	0,00	1,00	kus	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	16 950,00	0,00	16 950,00	21

	1 910 352,00	725 503,00
celkem Kč bez DPH	2 635 855,00	

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie kompresorová stanice
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
stl.vzduch	měděná trubka 12x1	5,00	5,00	m	125,00	132,00	625,00	660,00	21
	měděná trubka 22x1	20,00	20,00	m	228,00	188,00	4 560,00	3 760,00	21
	měděná trubka 28x1	5,00	5,00	m	293,00	281,00	1 465,00	1 405,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	200,00	0,00	200,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	500,00	0,00	g	15,00	0,00	7 500,00	0,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	28,00	28,00	kus	67,00	97,00	1 876,00	2 716,00	21
	konzole jednoduchá	25,00	25,00	kus	81,00	142,00	2 025,00	3 550,00	21
	značení potrubí	30,00	30,00	m	8,00	18,00	240,00	540,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	30,00	0,00	m	7,00	0,00	210,00	0,00	21
	propyláchnutí rozvodu dusíkem	30,00	30,00	m	9,00	8,00	270,00	240,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	21
	lahvový uzavírací ventil	2,00	2,00	kus	776,00	226,00	1 552,00	452,00	21
	čidlo signalizace	1,00	1,00	kus	6 098,00	1 186,00	6 098,00	1 186,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1 MPa	1,00	1,00	kus	987,00	226,00	987,00	226,00	21
	nouzový vstup pro údržbu	1,00	1,00	kus	6 606,00	898,00	6 606,00	898,00	21
	kulový kohout DN10 vč.šroubení	3,00	3,00	kus	633,00	303,00	1 899,00	909,00	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	6,00	6,00	kus	1 013,00	339,00	6 078,00	2 034,00	21
	kulový kohout DN25 vč. šroubení	1,00	1,00	kus	1 261,00	351,00	1 261,00	351,00	21
	zpětný ventil DN10	3,00	3,00	kus	1 817,00	385,00	5 451,00	1 155,00	21
	rychlospojka pro odběr vzorků	1,00	1,00	kus	2 311,00	327,00	2 311,00	327,00	21
	čidlo CO, CO2 s připojením kalibračních lahví vč. redukcíčních řad	1,00	1,00	kus	223 452,00	8 245,00	223 452,00	8 245,00	21
	tlaková hadice ke kompresoru DN10 délka 1500mm	3,00	3,00	kus	1 815,00	350,00	5 445,00	1 050,00	21
	kompresorová jednotka o výkonu 29 m3/hod, 11bar, vč.integr.sušení,filtrace a řízení, vyhodnocení čidla TRB s čidlem TRB	1,00	1,00	kus	470 399,00	7 950,00	470 399,00	7 950,00	21
	kompresorová jednotka o výkonu 29 m3/hod, 11bar, vč.integr.sušení a filtrace	2,00	2,00	kus	332 444,00	5 995,00	664 888,00	11 990,00	21
	redukce vzduchu zdvojená pro dýchání vč.filtrace	1,00	1,00	kus	45 900,00	5 688,00	45 900,00	5 688,00	21
	zásobník stl.vzduchu o objemu 500 l, 11bar vč.výbavy	2,00	2,00	kus	46 133,00	7 157,00	92 266,00	14 314,00	21
	separátor oleje o výkonu 294 m3/hod	1,00	1,00	kus	15 995,00	2 750,00	15 995,00	2 750,00	21
	sběrnice separátoru 5x vstup/1x výstup	1,00	1,00	kus	6 655,00	1 815,00	6 655,00	1 815,00	21
	opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu	30,00	30,00	m	28,00	24,00	840,00	720,00	21
	hadice plastová PU 6/4 k propojení řízení	15,00	15,00	m	17,00	24,00	255,00	360,00	21
	el.rozvaděč vč.el.instalace	1,00	1,00	kus	38 200,00	6 550,00	38 200,00	6 550,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	11 392,00	0,00	11 392,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	18 460,00	0,00	18 460,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.c	0,00	1,00	kus	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	8 050,00	0,00	8 050,00	21
							1 620 659,00	142 643,00	
							celkem Kč bez DPH		1 763 302,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie vakuová stanice
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
vakuum	měděná trubka 42x1.5	10,00	10,00	m	658,00	349,00	6 580,00	3 490,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	197,00	0,00	197,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	200,00	0,00	g	15,00	0,00	3 000,00	0,00	21
	tvarovky Cu pr.42	6,00	6,00	kus	303,00	133,00	1 818,00	798,00	21
	konzole jednoduchá	18,00	18,00	kus	81,00	142,00	1 458,00	2 556,00	21
	značení potrubí	10,00	10,00	m	8,00	18,00	80,00	180,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	10,00	0,00	m	7,00	0,00	70,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	10,00	10,00	m	9,00	8,00	90,00	80,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	3 100,00			
	lahvový uzavírací ventil	2,00	2,00	kus	776,00	226,00	1 552,00	452,00	21
	čidlo signalizace pro vakuum	1,00	1,00	kus	3 930,00	1 186,00	3 930,00	1 186,00	21
	vakuumetr pr.100 rozsah 0--100kPa	1,00	1,00	kus	691,00	226,00	691,00	226,00	21
	kulový kohout DN40 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	2 236,00	375,00	4 472,00	750,00	21
	soustava 3 vývěv o výkonu 3x 65 m3/hod na zásobníku o objemu 700 l								
	vč.hadic, integr.řízení a bakteriální filtrace	1,00	1,00	kus	440 436,00	7 950,00	440 436,00	7 950,00	21
	el.instalace vč.el.rozvaděče	1,00	1,00	kus	17 800,00	5 550,00	17 800,00	5 550,00	21
	PVC trubka pr.110 vč.kolen	10,00	10,00	m	109,00	175,00	1 090,00	1 750,00	21
	přechodka Cu/PVC	1,00	1,00	kus	350,00	290,00	350,00	290,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	11 392,00	0,00	11 392,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	18 460,00	0,00	18 460,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	8 050,00	0,00	8 050,00	21
							488 764,00	63 160,00	
							celkem Kč bez DPH		551 924,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie stanice CO2
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
CO2	měděná trubka 18x1	20,00	20,00	m	191,00	156,00	3 820,00	3 120,00	21
	Ag pájka 45+pasta	250,00	0,00	g	15,00	0,00	3 750,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	2,00	2,00	kus	55,00	218,00	110,00	436,00	21
	tvarovky Cu do pr.18	15,00	15,00	kus	67,00	97,00	1 005,00	1 455,00	21
	konzole jednoduchá	18,00	18,00	kus	81,00	142,00	1 458,00	2 556,00	21
	značení potrubí	20,00	20,00	m	8,00	18,00	160,00	360,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	20,00	0,00	m	7,00	0,00	140,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	20,00	20,00	m	9,00	8,00	180,00	160,00	21
	zdroj CO2 1+1 lahev přes automatické přepínání vč.signalizace a výstupního kulového kohoutu	1,00	1,00	kus	107 148,00	15 198,00	107 148,00	15 198,00	21
	záložní zdroj - 1 lahev přes redukční panel	1,00	1,00	kus	12 022,00	1 389,00	12 022,00	1 389,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	6 408,00	0,00	6 408,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	9 230,00	0,00	9 230,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	21
							133 343,00	47 212,00	
							celkem Kč bez DPH		180 555,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	16. březen 2018
Název stavby :	Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie redukční stanice kyslíku
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
kyslík	měděná trubka 22x1	10,00	10,00	m	228,00	188,00	2 280,00	1 880,00	21
	měděná trubka 28x1	15,00	15,00	m	293,00	281,00	4 395,00	4 215,00	21
	prořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	200,00	0,00	200,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	150,00	0,00	g	15,00	0,00	2 250,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	1,00	1,00	kus	64,00	230,00	64,00	230,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	1,00	1,00	kus	86,00	237,00	86,00	237,00	21
	lvarovky Cu do pr.28	12,00	12,00	kus	67,00	97,00	804,00	1 164,00	21
	konzole jednoduchá	14,00	14,00	kus	81,00	142,00	1 134,00	1 988,00	21
	značení potrubí	25,00	25,00	kus	8,00	18,00	200,00	450,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	25,00	0,00	m	7,00	0,00	175,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	25,00	25,00	m	9,00	8,00	225,00	200,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstavení částí rozvodu	1,00	1,00	kus	205,00	3 550,00	205,00	3 550,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	1,00	kus	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	21
	kulový kohout DN25 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	1 261,00	351,00	2 522,00	702,00	21
	lahvový uzavírací ventil	6,00	6,00	kus	776,00	226,00	4 656,00	1 356,00	21
	čidlo signalizace středotl.	2,00	2,00	kus	6 098,00	1 186,00	12 196,00	2 372,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	1,00	1,00	kus	987,00	226,00	987,00	226,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa	1,00	1,00	kus	987,00	226,00	987,00	226,00	21
	podružná redukční skříň výst.0,4MPa PV 0,6MPa	2,00	2,00	kus	39 922,00	2 844,00	79 844,00	5 688,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	6 408,00	0,00	6 408,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	9 230,00	0,00	9 230,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	21
							115 760,00	48 572,00	
							celkem Kč bez DPH		164 332,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina