

1862/18

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce III.“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená **Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem**

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: **Ing. Petr Fiala, generální ředitel**
- ve věcech technických: **Jan Vágner, jan.vagner@kzcr.eu**

Bankovní spojení: **CSOB, a.s.**

Číslo účtu: **216686400/0300**

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: **Miroslav Stýbr, jednatel**
- ve věcech technických: **Ing. Milan Karfík**

Bankovní spojení: **KB a.s.**

Číslo účtu: **3293310267/0100**

Identifikační číslo: 61538213

DIČ: CZ61538213

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce III.**“ za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce III.**“,
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 30.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,

6.4 že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce III.**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností JIKA CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice, pod názvem „**Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.pp pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.**“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud to bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,

b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,

c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,

d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,

e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí objednatel tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu Nemocnice Děčín, o.z. (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorii odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcem inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení;

2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu,

včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“;

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“;

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatелеm nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatелеm. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.11. originál stavebního deníku,
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

- 1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Děčín, o.z. apod.), výrobky a zařízení.
- 3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
- 4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místo realizace díla: Areál odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – pavilon interních oborů – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Dílo bude provedeno ve dvou etapách.

2. 1. etapa realizace díla spočívá v:

- přeložce stávajících inženýrských sítí včetně vybudování nových inženýrských sítí,
- připojení do dočasného rozvaděče u fasády objektu zájmového pavilonu,
- přístavbě ke stávajícímu pavilonu interních oborů pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a ambulantního příjmu interního oddělení,
- provedení páteřních rozvodů instalací technického zařízení budovy přes stávající centrální chodbu v 1. PP zájmového pavilonu (ÚT, NN, ZTI).

1. etapu realizace díla se zhotovitel zavazuje řádně provést a tuto část díla předat objednateli k užívání nejpozději do 200 dnů ode dne předání části staveniště pro I. etapu objednatel zhotoviteli.

3. 2. etapa realizace díla spočívá v:

- rekonstrukci části I PP pavilonu interních oborů za účelem zřízení pracoviště gastroenterologického oddělení,
- přepojení NN z dočasného vnějšího rozvaděče do elektrorozvodny v 1. PP zájmového pavilonu,
- rekonstrukci stávajících svislých a vodorovných rozvodů zdravotnických instalací v pavilonu interních oborů (dešťová kanalizace, splašková kanalizace, SV, TUV, cirkulace),
- vybudování nového zastřešení hlavního vstupu do pavilonu interních oborů,
- demolici části stávajícího přízemního objektu údržby,
- vybudování nových zpevněných ploch (parkovací stání, úprava místní komunikace) a zeleně.

2. etapu realizace díla se zhotovitel zavazuje řádně provést a tuto část díla předat objednateli nejpozději do 70 dnů ode dne předání části staveniště pro II. etapu objednatel zhotoviteli.

2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí části staveniště pro 1. etapu díla dojde do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to zápisem podepsaným oběma stranami. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí části staveniště pro 1. etapu realizace díla min. do 3 pracovních dnů před Objednatel určeným datem předání části staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu část staveniště převzít.

Strany si sjednávají, že k předání a převzetí části staveniště pro 2. etapu díla dojde do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k tomu Objednatel písemně vyzve Zhotovitele. Objednatel vyzve zhotovitele k předání staveniště pro 2. etapu díla bez zbytečného odkladu po dokončení 1. etapy díla, předání této části díla objednateli a udělení povolení k jejímu předčasnému užívání.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání části staveniště pro 1. etapu realizace díla, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

6. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených daňových dokladů bez toho, aby se dostal do prodlení s úhradou předmětných daňových dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí: 36 469 844,78 Kč bez DPH, DPH 21% 7 658 667,40, 44 128 512,18 Kč vč. DPH.

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur (daňových dokladů) vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělků, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatel) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,

- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“,
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,
- d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochrana životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně část staveniště pro 1. etapu realizace díla a část staveniště pro 2. etapu realizace díla. Zápis o předání části staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště, které mu bylo protokolárně předáno. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště, které mu bylo protokolárně předáno, zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání tohoto staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověř provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově

dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Zhotoviteli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatелеm vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatel s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí (části) staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí (části) staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Dílo bude objednateli předáno ve dvou samostatných etapách podle článku VI. této smlouvy po jejich dokončení.
2. Po dokončení dané etapy díla Zhotovitel vyzve Objednatele k jejímu převzetí, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
3. O předání dané etapy díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení etapy díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - uvedení ceny dané etapy díla,
 - zahájení a dokončení prací v dané etapě díla,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání dané etapy díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že danou etapu díla přijímá,

- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení etapy díla,
- termín vyklizení části staveniště dané etapy díla,
- datum ukončení záruky na danou etapu díla (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání etapy díla musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila).

4. V rámci předání etapy díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

5. Objednatel má právo odmítnout etapu díla převzít, nebude-li dokončená, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen etapu díla dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k jejímu převzetí.

6. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání etapy díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel ji převzal bez vad a nedodělků.

7. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání etapy díla výslovně uvést, že je etapa díla řádně splněna i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání etapy díla projeví vady, které nebrání v jejím užívání a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel etapu díla může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí etapy díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí etapy díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí Zhotovitel, práva Objednatel ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatel vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí etapy díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním etapy díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny etapy díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla (s výjimkou vad zdravotnických technologií a zdravotnických prostředků), která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad zdravotnických technologií a zdravotnických prostředků, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny přístroje (u kterého se vyskytla vada) bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání etapy díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny etapy díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 250 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII. této smlouvy nebo povinnosti stanovené příslušnými obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20, čl. XVII odst. 2 a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí celého díla. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Zvláštní ustanovení k dodání některých částí díla

1. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je i dodání, montáž, instalace a uvedení do provozu zdravotnických technologií a zdravotnických prostředků (dále také jen „přístroje“), uvedených v projektové dokumentaci, dále provedení všech provozních testů dle platné legislativy a provedení příslušných revizí uvedených přístrojů, instruktáž zdravotnických pracovníků (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích) a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“), včetně opakovaných instruktáží zdravotnických pracovníků v průběhu záruční doby, předání dokladů dle níže uvedeného a dále záruční servis přístrojů dle níže uvedených podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že na dodání uvedených zdravotnických technologií a zdravotnických prostředků se přednostně použijí ustanovení této části smlouvy a dále se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě. V případě, že v projektové dokumentaci chybí jakékoliv přístrojové vybavení/zdravotnické prostředky, které jsou součástí díla, použijí se též na jeho dodání přednostně ustanovení této části a přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě.
3. Přesnou specifikaci přístrojů uvedených v bodě 1. tohoto článku je Zhotovitel povinen předat Objednateli v listinné podobě nejpozději při předání díla dle čl. XIII.
4. Zhotovitel se zavazuje, že přístroje, které je Zhotovitel povinen dodat v rámci díla, budou nové, nerepasované a nepoužité. Zároveň se zavazuje, že budou v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
5. Zhotovitel je povinen Objednateli předat nejpozději při předání díla dle čl. XIII. této smlouvy doklady, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou Objednatelům požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na

zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů, v případě přístrojů se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů. Dále je Zhotovitel povinen předat k veškerému softwarovému vybavení všech komponent předmětu plnění licenční ujednání, platné k datu dodání licence na užívání softwarového vybavení (popř. písemného vyjádření, že licenční ujednání neexistuje) a všechny licenční materiály, které jsou součástí licence na užívání softwarového vybavení (např. licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční oprávnění, štítek prokazující pravost licence, instalačních médií, hardwarového klíče, dokumentaci vztahující se k licenci apod.). Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění). V případě, že součástí jakéhokoliv přístroje je i software, musí daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, licenční model a typ, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM také jejich cenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení daňového dokladu prodávajícímu k přepracování. Lhůta splatnosti nového daňového dokladu začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nového daňového dokladu kupujícím.

6. Nebezpečí škody na přístrojích a vlastnické právo k nim přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem předání díla dle části XIII této smlouvy.

7. Na přístroje poskytuje Zhotovitel objednateli záruku v délce poskytnuté výrobcem přístroje, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje v rámci této záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.), tj. uvádět zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaných přístrojů po celou záruční dobu. Stejně tak poskytne Zhotovitel spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis a pravidelnou údržbu, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Cena za tento materiál je v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu již zahrnuta v ceně díla dle části VII. této smlouvy.

8. V případě uplatnění práva ze záruky dle tohoto článku se Zhotovitel zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady. Kontaktní údaje Zhotovitele pro účely hlášení závad: (doplní uchazeč), tel.: (doplní uchazeč), email: (doplní uchazeč).

9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 2 kalendářní dny a začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad Zhotoviteli. Zhotovitel do 1 kalendářního dne emailově potvrdí její přijetí.

10. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady Zhotoviteli splnit, může být Objednatelem písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty rozhoduje

Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním vady.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace, metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii,
- periodické bezpečnostně technické kontroly dle §65 zákona č. 268/2014 Sb.,
- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.,
- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje,
- provádění standardních vylepšení přístroje dle nařízení výrobce, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje.

12. Zhotovitel se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny periodických bezpečnostně technických kontrol dle zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených kontrolách předává Zhotovitel neprodleně pracovníkovi OOKC.

13. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik zdravotnického pracoviště a OOKC, ze strany Zhotovitele bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a OOKC.

14. Zhotovitel prohlašuje, že v případě zájmu Objednatele je schopen zajistit Objednateli pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od data podpisu předávacího protokolu o předání díla dle čl. XIII této smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho poddodavatelé přístrojového vybavení/lékařské technologie dodrží veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se oprávnění k podnikání v dané oblasti (zejména dodrží ustanovení § 26 zákona č. 268/2014 Sb.)

XX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním etapy díla dle termínu v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatелеm na prodloužení termínu,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o

odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva

Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtčlena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4 a příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

24-09-2018

V Vysoké Peci, dne: 5.9.2018

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební montážní firma
Vysoká Pec č.p. 630
431 53 Vysoká Pec
IČO: 615 98 014 DIČ: CZ61538213

Miroslav Štýbr, jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.

V Ústí nad Labem, dne:

Krajská zdravotní, a.s.
Socialní péče 3316/12A
400 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627


Ing. Petr Fiala, generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.

Rekapitulace objektů stavby

Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I,
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Architektonicko-stavební řešení	34 961 229,78 Kč	7 341 858,25 Kč	42 303 088,03 Kč
Rekonstrukce rozvodů ZTI - stoupačky	1 508 615,00 Kč	316 809,15 Kč	1 825 424,15 Kč
Součet	36 469 844,78 Kč	7 658 667,40 Kč	44 128 512,18 Kč



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: JP

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

34 961 229,78

0,00

Cena bez DPH

34 961 229,78

DPH základní

21,00%

ze

34 815 549,78

7 311 265,45

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

42 272 495,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: JP

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Místo:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	34 961 229,78	42 272 495,23
1	ASŘ	22 402 399,67	27 076 310,80
2	Prvotní vybavení - nenaceňovat	0,00	0,00
3	Volné a interiérové vybavení - nenaceňovat	0,00	0,00
4	Videomanagment - nenaceňovat	0,00	0,00
5	Ústřední topení	642 455,60	777 371,28
6	Vzduchotechnika	2 943 647,00	3 561 812,87
7	Měření a regulace	804 312,00	973 217,52
8	Kanalizace	157 622,33	190 723,02
9	Vodovod	772 896,51	935 204,78
10	Přípojka splašková	169 205,44	204 738,58
11	Přípojka vodovodní	89 183,39	107 911,90
12	Dešťová kanalizace	375 981,42	454 937,52
13	Přeložka vodovodu	174 023,42	210 568,34
14	EPS	446 402,00	540 146,42
15	NN	2 278 499,00	2 756 983,79
16	NN - osvětlení - nenaceňovat	0,00	0,00
17	NN - bleskosvod	146 044,00	176 713,24
18	NN - přeložka	72 200,00	87 362,00
19	NN - přípojka	874 163,00	1 057 737,23
20	SLP - kabeláž	2 112 195,00	2 555 755,95
21	SLP - koncové prvky - nenaceňovat	0,00	0,00
22	Medicínální plyny - nenaceňovat	0,00	0,00
23	Lékařská technologie - nenaceňovat	0,00	0,00
24	Komunikace - nenaceňovat	0,00	0,00
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	500 000,00	605 000,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		34 961 229,78	42 272 495,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRL_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 01 - ASŘ - 01 - ASŘ

JKSO:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

22 402 399,67

0,00

Cena bez DPH

22 402 399,67

DPH základní

21,00%

ze

22 256 719,67

4 673 911,13

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

27 076 310,80

Projektant

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 01 - ASŘ - 01 - ASŘ

Místo:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	22 402 399,67
HSV - Práce a dodávky HSV	10 458 168,34
1 - Zemní práce	663 538,67
2 - Zakládání	2 365 254,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 778 573,57
4 - Vodorovné konstrukce	1 915 171,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 615 834,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	669 023,82
997 - Přesun sutě	1 075 270,80
998 - Přesun hmot	375 500,85
PSV - Práce a dodávky PSV	11 944 231,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	282 145,27
712 - Povlakové krytiny	442 278,70
713 - Izolace tepelné	760 575,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 002,68
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 160,32
763 - Konstrukce suché výstavby	1 915 388,55
764 - Konstrukce klempířské	160 848,41
766 - Konstrukce truhlářské	2 121 474,16
767 - Konstrukce zámečnické	4 632 615,65
771 - Podlahy z dlaždic	133 853,48
776 - Podlahy povlakové	896 199,91
777 - Podlahy lité	134 895,61
781 - Dokončovací práce - obklady	115 066,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 467,71
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	183 578,54
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	145 680,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 402 399,67

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 01 - ASŘ - 01 - ASŘ

Místo:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							22 402 399,67
HSV - Práce a dodávky HSV							10 458 168,34
1 - Zemní práce							663 538,67
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 504,938*0,2 Součet	m3	100,988 100,988 100,988	147,38	14 883,61
2	K	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	100,988	32,42	3 274,03
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	488,500	178,74	87 314,49
4	K	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	488,500	23,79	11 621,42
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 PRO ZÁKLAD OPĚRNÉ ZDI 8*0,6*0,6 + (24,2+6,6+4+1,7)*0,6*0,6 PRO ZÁKLADOVÉ PRAHY 55*0,6*1 Součet	m3	49,020 16,020 33,000 49,020	682,42	33 452,23
6	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	49,020	193,69	9 494,68
7	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 PRO ZÁKLADOVÉ PATKY PŘÍSTŘEŠKŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (0,4*0,4*0,9)*4 Součet	m3	0,576 0,576	1 009,08	581,23
8	K	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,576	142,03	81,81
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 VNITROSTAVENISŤNÍ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 100,988+488,5+0,576+49,02 DOPRAVA VÝKOPKU KE ZPĚTNÉMU ZÁSYPU 355,75 Součet	m3	994,834 639,084 355,750 994,834	73,70	73 319,27
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU 49,02 639,084-355,75 Součet	m3	332,354 49,020 283,334 332,354	262,16	87 129,92
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	332,354	17,22	5 723,14
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	515,149	113,76	58 603,32
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	355,750	95,39	33 934,99
14	K	174101103,R01	Úprava plochy terénu se zhutněním	m3	97,480	11,72	1 142,47
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním POD PŘÍSTAVBOU 482,838 POD PŘÍSTAVKEM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 5,2*4,25 Součet	m2	504,938 482,838 22,100 504,938	11,69	5 902,73
16	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 RYHY PRO OPĚRNÉ STĚNY 23,9*1,6*1,542 4,3*1,4*3,763 4,4*1,4*3,763 2,9*1,4*3,763 Součet	m3	120,077 58,966 22,653 23,180 15,278 120,077	241,84	29 039,42
17	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	120,077	24,67	2 962,30
18	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3 PRO HLAVICE PILOT 42,753 Součet	m3	42,753 42,753 42,753	887,00	37 921,91
19	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	42,753	124,85	5 337,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m VNITROSTAVENÍŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 120,077*42,753 ODVRT Z PILOT 136,08 Součet	m3	298,910 162,830 136,080 298,910	64,78	19 363,39
21	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ODVOZ PŘEBÝTEČNÉHO VÝKOPKU 120,077*42,753*136,08 Součet	m3	298,910 298,910 298,910	230,44	68 880,82
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	298,910	15,14	4 525,50
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 298,91*1,65 Přepočtené koeficientem množství	t	493,202 493,202	140,00	69 048,28
2 - Zakládání							2 365 254,93
24	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	340,000	312,60	106 284,00
25	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	340,000	65,57	22 293,80
26	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 @ 42,753*0,15 Součet	t	6,413 6,413 6,413	29 464,66	188 956,86
27	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 HLAVICE PILOT 42,753 Součet	m3	42,753 42,753 42,753	3 044,60	130 165,78
28	K	226113413	Vrty velkoprofilové svisté nezapažené D do 1250 mm hl přes 5 m hor. III "délka 3,0 m, 17 ks" "délka 4,0 m, 4 ks" "délka 5,0 m, 4 ks" Součet	m	87,000 51,000 16,000 20,000 87,000	2 283,24	198 641,88
29	K	231111113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	87,000	431,96	37 580,52
30	M	58933330	beton C 20/25 XF1 kameniva frakce 0/22	m3	24,599	3 517,42	86 523,86
31	K	231611117	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli B500B 1,46193 Součet	t	1,462 1,462 1,462	30 854,55	45 107,19
32	K	271532212	Podtyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 482,838*0,2 Součet	m3	96,568 96,568 96,568	1 326,48	128 095,52
33	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 PODKLADNÍ VRSTVA PRO HI SPODNÍ STAVBY 482,838*0,092 ZÁKLADOVÁ DESKA 482,838*0,15 PODLAHA PŘÍSTŘEŠKU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 5,2*4,25*0,2 Součet	m3	121,267 44,421 72,426 4,420 121,267	3 270,58	396 613,42
34	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek PODLAHA PŘÍSTŘEŠKU 5,2*0,2*2 4,25*0,2*2 ZÁKLADOVÁ DESKA OBJEKTU 27 Součet	m2	30,780 2,080 1,700 27,000 30,780	387,93	11 940,49
35	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	30,780	107,96	3 323,01
36	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) 48,841*0,12 72,426*0,12 Součet	t	14,552 5,861 8,691 14,552	29 464,66	428 769,73
37	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 ZÁKLADOVÉ PATKY PŘÍSTŘEŠKU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (0,4*0,4*0,9)*4 HLAVICE 0,85*0,35*1,2*50 1,2*1,2*0,3*25 Součet	m3	29,226 0,576 17,850 10,800 29,226	2 676,26	78 216,37
38	K	275351121	Zřízení bednění základových patek HLAVICE PILOT (1,15*1,2*4)*25 (0,85*1,2*4)*25	m2	240,000 138,000 102,000	274,78	65 947,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					240,000		
39	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	240,000	65,57	15 736,80
40	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí B500B	t	2,065	37 340,42	77 107,97
41	K	413123922	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotností do 3 t budova v do 18 m	kus	12,000	3 152,19	37 826,28
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE							
12					12,000		
Součet					12,000		
42	M	59341000.R01	nosník základový (přeřazovací základový pás) - specifikace a rozměr dle PD	m	54,030	5 665,82	306 124,25
9,3+7,6+6,9+1,98+5,15+5,15+1,45+5,675+5,675					54,030		
Součet					54,030		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 778 573,57
43	K	311113143	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výpíně z betonu tř. C 20/25	m2	124,930	1 167,22	145 820,79
ZDIVO STROJOVNÝ VZT							
129,55					129,550		
ODEČET OTVORŮ							
-1,1*2,1*2					-4,620		
Součet					124,930		
44	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,031	8 896,28	275,78
"TR 108*4" 0,031					0,031		
Součet					0,031		
45	M	14011076	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x4,0mm	m	3,000	2 275,26	6 825,78
46	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,454	30 488,52	44 330,31
47	K	311234251.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 - P10 na maltu M10 tl 300 mm (vč.atik)	m2	428,500	1 231,00	527 483,50
48	K	311r001	Provedení prostupů VZT	soubor	1,000	129 590,76	129 590,76
49	K	317144156.R01	Překlad z lehkého betonu střední š 200 v 190 dl 1990 mm	kus	2,000	2 341,02	4 682,04
"B06" 2					2,000		
Součet					2,000		
50	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	12,000	593,93	7 127,16
"B02" 4					4,000		
"B03" 8					8,000		
Součet					12,000		
51	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	4,000	1 418,77	5 675,08
"B01" 4					4,000		
Součet					4,000		
52	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,128	8 444,47	1 080,89
"B04" 0,128					0,128		
Součet					0,128		
53	M	13010956	ocel profilová HE-A 160 jakost 11 375	t	0,128	41 523,55	5 315,01
54	K	331124212	Montáž ŽB sloupů v kompletu s patkou hmotností do 7,5 t	kus	24,000	3 735,52	89 652,48
NOVÝ STAV							
30					30,000		
Součet					30,000		
55	K	330321110.R01	Dodávka a montáž sloupů - specifikace zcela dle PD, ozn 54 (300*300*2500 mm)	kus	6,000	13 800,00	82 800,00
56	M	59330360.R01	sloup nosný ŽB - přesná specifikace dle PD	kus	24,000	24 212,32	581 095,68
57	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,600	3 818,15	25 199,79
OPĚRNÁ STĚNA TL 250 MM)							
8*3,3*0,25					6,600		
Součet					6,600		
58	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	52,800	457,88	24 176,06
OPĚRNÁ STĚNA							
8*3,3*2					52,800		
Součet					52,800		
59	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	52,800	127,12	6 711,94
60	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí B505	t	1,320	51 106,38	67 460,42
6,6*0,2					1,320		
Součet					1,320		
61	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,250	10 001,19	22 502,68
62	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	181,30	362,60
"B05" 2					2,000		
Součet					2,000		
63	M	59321170	překlad železobetonový příčkový RZP 89x14x14 cm	kus	2,000	202,41	404,82

4 - Vodorovné konstrukce

1 915 171,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	kus	64,000	1 166,97	74 686,08
			NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE (14'3")+1		43,000		
			10		10,000		
			11		11,000		
			Součet		64,000		
65	M	59346863	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm	m	471,200	1 592,39	750 334,17
			14'9,3		130,200		
			15'7,6		114,000		
			14'6,9		96,600		
			10'4,35		43,500		
			11'7,9		86,900		
			Součet		471,200		
66	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	519,633	160,63	83 468,65
			PODEPŘENÍ MONTOVANÉHO STROPU				
			11,35'4,65		52,778		
			15,45'23,8		367,710		
			12,55'7,9		99,145		
			Součet		519,633		
67	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	519,633	53,88	27 997,83
68	K	413123902	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	kus	30,000	1 393,63	41 808,90
			ZTUŽUJÍCÍ PREFAB NOSNÍKY				
			30		30,000		
			Součet		30,000		
69	K	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	141,000	465,29	65 605,89
70	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IĚ, U, UĚ nebo L č. 24 a vyšší	t	2,859	9 078,30	25 954,86
			"UPE 300" 1,035		1,035		
			"METSEC" 1,824		1,824		
			Součet		2,859		
71	M	13010942.R01	ocel profilová UPE 300 jakost 11 375	t	1,190	51 989,76	61 867,81
72	M	13010942.R02	profil METSEC 302.M.20 včetně povrchové úpravy	t	2,098	51 989,76	109 074,52
73	M	59341000.R01	nosník ztužující - specifikace a rozměry dle PD	m	54,300	12 419,39	674 372,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 615 834,11
74	K	612315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	684,000	171,74	117 470,16
75	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	155,850	178,18	27 769,35
			"O3" 155,85		155,850		
			Součet		155,850		
76	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	553,430	219,41	121 428,08
			"O2" 553,43		553,430		
			Součet		553,430		
77	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	585,000	37,18	21 750,30
78	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	614,250	20,59	12 647,41
79	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	147,980	11,38	1 684,01
80	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	155,379	36,40	5 655,80
81	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	553,430	804,65	445 317,45
			124,93+428,5		553,430		
			Součet		553,430		
82	M	63151540	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm	m2	553,430	621,15	343 763,04
83	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	553,430	328,64	181 879,24
84	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svíslých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	147,980	18,20	2 693,24
			OCHRANA OKENNÍCH KONSTRUKCÍ				
			147,98		147,980		
			Součet		147,980		
85	K	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	553,430	5,69	3 149,02
86	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,285	4 233,24	22 372,67
			"F3" 78,88'0,067		5,285		
			Součet		5,285		
87	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 vč.oddlátování od stěn pěnovými pásky	m3	21,106	3 930,87	82 964,94
F2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			51,52*0,18		9,274		
			F3				
			78,88*0,15		11,832		
			Součet		21,106		
88	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,285	912,59	4 823,04
89	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	21,106	228,15	4 815,33
90	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	21,106	69,29	1 462,43
91	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	14,559	1 041,63	15 165,09
			F2				
			51,52*0,18		9,274		
			F3				
			78,88*0,067		5,285		
			Součet		14,559		
92	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,947	27 644,45	26 179,29
			"F3" 78,88*0,012		0,947		
			Součet		0,947		
93	K	632441223	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm C30 litý	m2	75,060	357,67	26 846,71
			"F1C" 69,34+5,72		75,060		
			Součet		75,060		
94	K	632441224	Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C30 litý	m2	351,380	395,53	138 981,33
			"F1A" 126,87		126,870		
			"F1B" 224,51		224,510		
			Součet		351,380		
95	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	556,840	12,60	7 016,18
			"F1A" 126,87		126,870		
			"F1B" 224,510		224,510		
			"F1C" 69,34+5,72		75,060		
			"F2" 51,52		51,520		
			"F3" 78,88		78,880		
			Součet		556,840		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							669 023,82
96	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	689,000	57,29	39 472,81
97	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	20 670,000	1,10	22 737,00
98	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	689,000	34,52	23 784,28
99	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	689,000	5,00	3 445,00
100	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	20 670,000	0,35	7 234,50
101	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	689,000	3,00	2 067,00
102	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	750,000	42,41	31 807,50
103	K	949111111	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,2 m	sada	64,000	192,03	12 289,92
104	K	949111112	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,9 m	sada	55,000	269,23	14 807,65
105	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	818,270	44,00	36 003,88
106	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	21,364	2 630,43	56 196,51
			PŮVODNÍ ZÁKLADY BOURANÝCH OBJEKTŮ				
			(12,77*0,5*0,8)*2		10,216		
			11,05*0,5*0,8		4,420		
			7,7*0,5*0,8		3,080		
			(4,56*0,5*0,8)*2		3,648		
			Součet		21,364		
107	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	184,750	97,84	18 075,94
			PŮVODNÍ PŘÍČKY 1.PP				
			184,75		184,750		
			Součet		184,750		
108	K	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	55,750	678,52	37 827,49
			BOURÁNÍ ZDIVA 1.PP				
			55,75		55,750		
			Součet		55,750		
109	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	68,229	47,42	3 235,42
			4,95*5,7		28,215		
			7,02*5,7		40,014		
			Součet		68,229		
110	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	12,862	114,06	1 467,04
			1.PP				
			(0,9*2,02)*3		5,454		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,8*2,02*3		4,848		
			0,8*3,2		2,560		
			Součet		12,862		
111	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	684,000	21,22	14 514,48
			"STĚN" 684		684,000		
			Součet		684,000		
112	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	764,572	450,00	344 057,40
			DEMOLICE PŘÍSTAVBY 1.PP - VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU				
			7,7*4,56*5,7		200,138		
			DEMOLICE BUDOVY ÚDRŽBY				
			11,05*12,77*4		564,434		
			Součet		764,572		
997 - Přesun sutě							1 075 270,80
113	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	572,766	489,53	280 386,14
114	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 455,320	8,34	95 537,37
115	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	572,766	241,00	138 036,61
116	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	572,766	980,00	561 310,68
998 - Přesun hmot							375 500,85
117	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1 191,474	243,50	290 123,92
118	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	126,120	676,95	85 376,93
PSV - Práce a dodávky PSV							11 944 231,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							282 145,27
119	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	482,038	9,62	4 637,21
			11,35*4,65		52,778		
			16,9*25,4		429,260		
			Součet		482,038		
120	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,145	55 288,89	8 016,89
121	K	711113111.5MB	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí elastickou SCHOMBURG COMBIFLEX-DS	m2	67,180	190,89	12 823,99
			V4A				
			58,98		58,980		
			V4B				
			8,2		8,200		
			Součet		67,180		
122	K	711113121.5MB	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí elastickou SCHOMBURG COMBIFLEX-DS	m2	16,772	213,23	3 576,29
			V4A				
			12,172		12,172		
			V4B				
			4,6		4,600		
			Součet		16,772		
123	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	964,076	97,11	93 621,42
			482,038*2		964,076		
			Součet		964,076		
124	M	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	555,264	120,59	66 959,29
125	M	62836001	pás asfaltovaný těžký vložka profilovaná kovová folie	m2	555,264	156,99	87 170,90
126	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	5,094	1 048,15	5 339,28
712 - Povlakové krytiny							442 278,70
127	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	626,078	180,00	112 694,04
			482,838+111,5		594,338		
			79,35*0,4		31,740		
			Součet		626,078		
128	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	719,990	201,60	145 149,98
129	K	712391171	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	626,078	22,00	13 773,72
130	M	69311035	geotextilie tkaná PP 30kN/m	m2	719,990	28,90	20 807,71
131	K	712411101	Provedení povlakové krytiny stěch do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	626,078	9,16	5 734,87
132	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,188	55 288,89	10 394,31
133	K	712441559	Provedení povlakové krytiny stěch do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	626,078	94,24	59 001,59
134	M	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	719,990	96,70	69 623,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	5,137	992,69	5 099,45
713 - Izolace tepelné							760 575,92
136	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	556,840	28,44	15 836,53
			F1A 35,51+29,84+4,55+29,66+9,94+16,33+1,04		126,870		
			F1B 9,67+41,41+5,23+3,3+10,77+5,78+10,56+30,32+66,42+17,98+2,33+2,33+2,1+16,31		224,510		
			F1C 42,05+2,2+1,57+1,9+5,72+2,21+2,24+3,3+4,9+1,65+1,6+5,72		75,060		
			F2 51,52		51,520		
			F3 78,88		78,880		
			Součet		556,840		
137	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	434,969	219,79	95 601,84
138	M	63141250	deska izolační minerální podlahová tl 30mm	m2	82,824	171,78	14 227,51
139	M	28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm	m2	54,096	584,74	31 632,10
140	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	593,880	102,39	60 807,37
141	M	28375991	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	492,495	354,94	174 806,18
142	M	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m2	117,075	259,38	30 366,91
143	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	482,838	154,30	74 501,90
144	M	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	72,426	3 528,93	255 586,28
			482,838*0,150		72,426		
			Součet		72,426		
145	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	7,301	987,44	7 209,30
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace							8 002,68
146	K	721233211	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střešní svislý odtok DN 75	kus	2,000	2 611,41	5 222,82
			"OS1" 2		2,000		
			Součet		2,000		
147	K	721233213	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střešní svislý odtok DN 125	kus	1,000	2 775,85	2 775,85
			"OS2" 1		1,000		
			Součet		1,000		
148	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,007	573,44	4,01
725 - Zdravotnická - zařízení předměty							7 160,32
149	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	8,000	172,39	1 379,12
150	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	14,000	113,88	1 594,32
151	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soub or	4,000	218,00	872,00
152	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soub or	4,000	120,48	481,92
153	K	725706811	Demontáž dřezů kameninových nebo výlevek nebo misek jednoduchých	soub or	2,000	112,30	224,60
154	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	28,000	35,86	1 004,08
155	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub or	16,000	68,26	1 092,16
156	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	4,000	128,03	512,12
763 - Konstrukce suché výstavby							1 915 388,55
157	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW-UW 100 desky 2x4 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 55 DB - WI 06	m2	165,470	1 091,05	180 536,04
			WI 06 165,47		165,470		
			Součet		165,470		
158	K	763111417,R01	SDK příčka tl 125 mm profil CW-UW 100 desky 2x4 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 55 DB - WI03	m2	95,500	1 085,30	103 646,15
			WI03 95,5		95,500		
			Součet		95,500		
159	K	763111417,R02	SDK příčka tl 125 mm profil CW-UW 100 desky 2x4 + 2x H2DF 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 55 DB - WI04	m2	52,370	1 085,30	56 837,16
			WI04 52,37		52,370		
			Součet		52,370		
160	K	763111417,R03	SDK příčka tl 150 mm profil CW-UW 100 desky 2x4 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 55 DB - WI 05	m2	165,000	1 095,54	180 764,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	763111442	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 Tl 50 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB - W101	m2	303,500	1 434,42	435 346,47
			W101		303,500		
			303,5		303,500		
			Součet				
162	K	763111442.R01	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF + 2xA 12,5 Tl 50 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB - W102	m2	114,000	1 433,42	163 409,88
			W102		114,000		
			114		114,000		
			Součet				
163	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	1 636,230	25,47	41 674,78
			165,47*2		330,940		
			95,7*2		191,400		
			52,37*2		104,740		
			165*2		330,000		
			303,5*2		607,000		
			114*2		228,000		
			-155,85		-155,850		
			Součet		1 636,230		
164	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez Tl dvouvrstvé spodní kce profil CD+UD	m2	63,870	780,28	49 836,48
			C3				
			5,23+3,3+4,55+10,77+5,78+2,33+2,33+2,1+3,34+5+6,4+4,51+2,34+5,89		63,870		
			Součet		63,870		
165	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvé spodní kce profil CD+UD	m2	71,650	871,23	62 423,63
			C4				
			5,72+2,2+1,57+1,9+5,72+2,21+2,24+3,3+4,9+1,65+1,6+2,33+1,49+2,23+1,49+2,23+1,49+8,67+2,23+1,49+6,21+6,38+2,4		71,650		
			Součet		71,650		
166	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	135,520	29,06	3 938,21
			63,87+71,65		135,520		
			Součet		135,520		
167	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	39,850	48,47	1 931,53
			C3				
			2,33+2,33+2,1+2,34		9,100		
			C4				
			2,2+1,57+1,9+2,21+2,24+1,65+1,6+2,33+1,49+2,23+1,49+2,23+1,49+2,4		30,750		
			Součet		39,850		
168	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	686,590	330,31	226 787,54
			C1				
			35,51+49,84+29,66+51,52+13,24+22,34+26,7+30,4+13,25+8,28+31,03+24,89		336,660		
			C2				
			42,05+9,67+41,41+10,56+30,32+66,42+17,98+16,31+9,94+16,33+20,85+14,32+52,73+1,04		349,930		
			Součet		686,590		
169	M	59030570	podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	367,427	506,81	186 215,68
170	M	590R001	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký do zdravotnických prostor	m2	353,493	558,01	197 252,63
171	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	53,801	460,74	24 788,27
764 - Konstrukce klempířské							160 848,41
172	K	764215611.R01	Oplechování horních ploch a atik bez rohů, materiál die PD celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	104,128	1 430,00	148 903,04
			"KL01" 68,2*0,89		60,698		
			"KL02" 43*1,01		43,430		
			Součet		104,128		
173	K	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	29,080	349,39	10 160,26
			"KL03" 3*1		3,000		
			"KL04" 4,65*1		4,650		
			"KL05" 3,18*1		3,180		
			"KL06" 1,78*1		1,780		
			"KL07" 3,18*1		3,180		
			"KL08" 6,78*1		6,780		
			"KL09" 1,42*3		4,260		
			"KL12" 1,26*1		1,260		
			"KL13" 0,99*1		0,990		
			Součet		29,080		
174	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,079	1 654,41	1 785,11
766 - Konstrukce truhlářské							2 121 474,16
175	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	41,000	17,63	722,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA				
			1, PP				
			41		41,000		
			Součet		41,000		
176	K	766R001	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D01	kus	1,000	29 682,07	29 682,07
177	K	766R002	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D02	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
178	K	766R003	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D03	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
179	K	766R004	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D04	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
180	K	766R005	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D05	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
181	K	766R006	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D06	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
182	K	766R007	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D07	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
183	K	766R008	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D08	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
184	K	766R009	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D09	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
185	K	766R010	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D10	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
186	K	766R011	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D11	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
187	K	766R012	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D12	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
188	K	766R013	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D13	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
189	K	766R014	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D14	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
190	K	766R015	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D15	kus	1,000	11 899,77	11 899,77
191	K	766R016	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D16	kus	1,000	11 899,77	11 899,77
192	K	766R017	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D17	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
193	K	766R018	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D18	kus	1,000	21 881,79	21 881,79
194	K	766R019	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D19	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
195	K	766R020	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D20	kus	1,000	11 899,77	11 899,77
196	K	766R021	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D21	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
197	K	766R022	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D22	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
198	K	766R023	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D23	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
199	K	766R024	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D24	kus	1,000	6 610,98	6 610,98
200	K	766R025	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D25	kus	1,000	36 377,36	36 377,36
201	K	766R026	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D26	kus	1,000	36 377,36	36 377,36
202	K	766R027	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D27	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
203	K	766R028	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D28	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
204	K	766R029	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D29	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
205	K	766R030	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D30	kus	1,000	28 998,59	28 998,59
206	K	766R031	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D31	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
207	K	766R032	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D32	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
208	K	766R033	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D33	kus	1,000	6 893,50	6 893,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
209	K	766R034	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D34	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
210	K	766R035	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D35	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
211	K	766R036	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D36	kus	1,000	28 998,59	28 998,59
212	K	766R037	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D37	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
213	K	766R038	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D38	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
214	K	766R039	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D39	kus	1,000	38 886,14	38 886,14
215	K	766R040	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D40	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
216	K	766R041	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D41	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
217	K	766R042	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D42	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
218	K	766R043	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D43	kus	1,000	6 893,50	6 893,50
219	K	766R044	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D44	kus	1,000	8 475,62	8 475,62
220	K	766R045	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D45	kus	1,000	22 239,80	22 239,80
221	K	766R046	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D46	kus	1,000	8 475,62	8 475,62
222	K	766R047	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D47	kus	1,000	22 239,80	22 239,80
223	K	766R048	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D48	kus	1,000	8 475,62	8 475,62
224	K	766R049	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D49	kus	1,000	59 329,33	59 329,33
225	K	766R050	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D50	kus	1,000	8 475,62	8 475,62
226	K	766R051	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D51	kus	1,000	59 329,33	59 329,33
227	K	766R052	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D52	kus	1,000	59 329,33	59 329,33
228	K	766R053	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D53	kus	1,000	59 329,37	59 329,37
229	K	766R054	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D54	kus	1,000	59 329,33	59 329,33
230	K	766R055	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D55	kus	1,000	59 329,33	59 329,33
231	K	766R056	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D56	kus	2,000	154 593,93	309 187,86
232	K	766R057	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D57	kus	2,000	11 300,82	22 601,64
233	K	766R058	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D58	kus	2,000	16 951,24	33 902,48
234	K	766R059	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D59	kus	2,000	133 981,45	267 962,90
235	K	766R060	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D60	kus	2,000	154 593,93	309 187,86
236	K	766R061	Dodávka a montáž dveřního křídla a kování vč.zárubně - specifikace a rozměry dle PD, ozn D61	kus	2,000	16 951,24	33 902,48
237	K	766R062	Dodávka a montáž okenního parapetu- specifikace a rozměry dle PD, ozn T03	m	3,020	737,71	2 227,88
238	K	766R063	Dodávka a montáž okenního parapetu- specifikace a rozměry dle PD, ozn T04	m	4,670	737,71	3 445,11
239	K	766R064	Dodávka a montáž okenního parapetu- specifikace a rozměry dle PD, ozn T05	m	3,200	737,71	2 360,67
240	K	766R065	Dodávka a montáž okenního parapetu- specifikace a rozměry dle PD, ozn T06	m	1,800	737,71	1 327,88
241	K	766R066	Dodávka a montáž okenního parapetu- specifikace a rozměry dle PD, ozn T08a	m	2,370	737,71	1 748,37
242	K	766R067	Dodávka a montáž okenního parapetu- specifikace a rozměry dle PD, ozn T08b	m	1,950	737,71	1 438,53
243	K	766R068	Dodávka a montáž okenního parapetu- specifikace a rozměry dle PD, ozn T08c	m	2,135	737,71	1 575,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
244	K	766R069	Dodávka a montáž okenního parapetu- specifikace a rozměry dle PD, ozn T09	m	1,500	737,71	1 106,57
245	K	766R070	Dodávka a montáž pracovní linka s horními skříňkami- specifikace a rozměry dle PD, ozn T10	soubor	2,000	18 225,81	36 451,62
246	K	766R071	Dodávka a montáž pracovní linka s umyvadlem a dřezem- specifikace a rozměry dle PD, ozn T11	soubor	8,000	19 419,17	155 353,36
247	K	766R072	Dodávka a montáž okenní parapet - specifikace a rozměry dle PD, ozn T12	m	1,200	737,71	885,25
248	K	766R073	Dodávka a montáž okenní parapet - specifikace a rozměry dle PD, ozn T13	m	0,930	737,71	686,07
249	K	766R074	Dodávka a pracovní linka s umyvadlem a dřezem - specifikace a rozměry dle PD, ozn T14	soubor	1,000	18 366,84	18 366,84
250	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,744	976,50	3 656,02
767 - Konstrukce zámečnické							4 632 615,65
251	K	767R001	Dodávka a montáž prosklené konstrukce s označením dle PD Z1 - rozměr a specifikace dle PD	m2	8,663	12 801,46	110 899,05
		3,15*2,75			8,663		
		Součet			8,663		
252	K	767R002	Dodávka a montáž prosklené konstrukce s označením dle PD Z2 - rozměr a specifikace dle PD	m2	6,020	15 079,69	90 779,73
		2,8*2,15			6,020		
		Součet			6,020		
253	K	767R003	Dodávka a montáž prosklené konstrukce s označením dle PD Z3 - rozměr a specifikace dle PD	m2	11,963	15 318,36	183 253,54
		4,35*2,75			11,963		
		Součet			11,963		
254	K	767R004	Dodávka a montáž prosklené konstrukce s označením dle PD Z4 - rozměr a specifikace dle PD	m2	9,763	12 801,46	124 980,65
		3,55*2,75			9,763		
		Součet			9,763		
255	K	767R005	Dodávka a montáž prosklené konstrukce s označením dle PD Z5 - rozměr a specifikace dle PD	m2	9,150	15 318,36	140 162,99
		3*3,05			9,150		
		Součet			9,150		
256	K	767R006	Dodávka a montáž prosklené konstrukce s označením dle PD Z6 - rozměr a specifikace dle PD	m2	8,663	12 801,46	110 899,05
		3,15*2,75			8,663		
		Součet			8,663		
257	K	767R007	Dodávka a montáž prosklené konstrukce s označením dle PD Z7 - rozměr a specifikace dle PD	m2	24,516	18 334,30	449 483,70
		8,915*2,75			24,516		
		Součet			24,516		
258	K	767R008	Dodávka a montáž vnitřní vertikální žaluzie - rozměr a specifikace dle PD, ozn Ž01	m2	5,850	629,22	3 680,94
		2,6*2,25			5,850		
		Součet			5,850		
259	K	767R009	Dodávka a montáž vnitřní vertikální žaluzie - rozměr a specifikace dle PD, ozn Ž02	m2	4,658	629,22	2 930,91
		2,07*2,25			4,658		
		Součet			4,658		
260	K	767R010	Dodávka a montáž vnitřní vertikální žaluzie - rozměr a specifikace dle PD, ozn Ž03	m2	7,988	629,22	5 026,21
		3,55*2,25			7,988		
		Součet			7,988		
261	K	767R011	Dodávka a montáž vnitřní vertikální žaluzie - rozměr a specifikace dle PD, ozn Ž04	m2	8,663	629,22	5 450,93
		3,85*2,25			8,663		
		Součet			8,663		
262	K	767R012	Dodávka a montáž vnitřní vertikální žaluzie - rozměr a specifikace dle PD, ozn Ž05	m2	3,206	629,22	2 017,28
		1,425*2,25			3,206		
		Součet			3,206		
263	K	767R013	Dodávka a montáž vnitřní vertikální žaluzie - rozměr a specifikace dle PD, ozn Ž06	m2	12,094	629,22	7 609,79
		5,375*2,25			12,094		
		Součet			12,094		
264	K	767R014	Dodávka a montáž vnitřní vertikální žaluzie - rozměr a specifikace dle PD, ozn Ž07	m2	10,238	629,22	6 441,95
		4,55*2,25			10,238		
		Součet			10,238		
265	K	767R015	Dodávka a montáž vnitřní vertikální žaluzie - rozměr a specifikace dle PD, ozn Ž08	m2	1,800	629,22	1 132,60
		1,5*1,2			1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		1,800		
266	K	767R016	Dodávka a montáž konstrukce exteriérové zavěšené stříšky - rozměr a specifikace dle PD, ozn Z08	ks	1,000	427 720,73	427 720,73
			1		1,000		
			Součet		1,000		
267	K	767R017	Dodávka a montáž konstrukce exteriérového schodiště- rozměr a specifikace dle PD, ozn Z09	ks	1,000	90 873,03	90 873,03
			1		1,000		
			Součet		1,000		
268	K	767R018	Dodávka a montáž konstrukce exteriérové lávky - rozměr a specifikace dle PD, ozn Z10	ks	1,000	46 822,98	46 822,98
			1		1,000		
			Součet		1,000		
269	K	767R019	Dodávka a montáž konstrukce přístřešku odpadového hospodářství včetně branky, opláštění a zastropení - rozměr a specifikace dle PD	ks	1,000	182 800,55	182 800,55
			1		1,000		
			Součet		1,000		
270	K	767R021	Dodávka a montáž okenní konstrukce - rozměr a specifikace dle PD, ozn O01	ks	1,000	1 932 822,83	1 932 822,83
			1		1,000		
			Součet		1,000		
271	K	767R022	Dodávka a montáž okenní konstrukce - rozměr a specifikace dle PD, ozn O02	ks	1,000	405 966,92	405 966,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		
272	K	767R023	Dodávka a montáž okenní konstrukce - rozměr a specifikace dle PD, ozn O03	ks	1,000	13 474,08	13 474,08
			1		1,000		
			Součet		1,000		
273	K	767R024	Dodávka a montáž okenní konstrukce - rozměr a specifikace dle PD, ozn O04	ks	1,000	42 105,96	42 105,96
			1		1,000		
			Součet		1,000		
274	K	767R025	Dodávka a montáž okenní konstrukce - rozměr a specifikace dle PD, ozn O05	ks	1,000	17 965,44	17 965,44
			1		1,000		
			Součet		1,000		
275	K	767R026	Dodávka a montáž okenní konstrukce - rozměr a specifikace dle PD, ozn O06	ks	1,000	40 422,25	40 422,25
			1		1,000		
			Součet		1,000		
276	K	767R027	Dodávka a montáž okenní konstrukce - rozměr a specifikace dle PD, ozn O07	ks	1,000	29 974,95	29 974,95
			1		1,000		
			Součet		1,000		
277	K	767R028	Dodávka a montáž okenní konstrukce - rozměr a specifikace dle PD, ozn O08	ks	4,000	14 034,96	56 139,84
			4		4,000		
			Součet		4,000		
278	K	767R029	Dodávka a montáž okenní konstrukce - rozměr a specifikace dle PD, ozn O09	ks	3,000	22 456,80	67 370,40
			3		3,000		
			Součet		3,000		
279	K	767995116	Dodávka a montáž drobného spojovacího materiálu - KR 20, P10, P20	kg	304,680	85,00	25 897,80
			"KR 20" 179,08		179,080		
			"P10" 15,7		15,700		
			"P20" 109,9		109,900		
			Součet		304,680		
280	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	5,855	1 282,42	7 508,57
771 - Podlahy z dlaždic							133 853,48
281	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	36,301	100,20	3 637,36
			"P2" 36,301		36,301		
			Součet		36,301		
282	M	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	m	39,931	262,91	10 498,26
283	K	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	109,230	339,95	37 132,74
			V4				
			42,05		42,050		
			V4A				
			2,2+1,57+1,9+5,72+2,21+2,24+1,65+1,6+2,23+1,49+2,23+1,49+8,67+14,32+3,34+2,23+1,49+2,4		58,980		
			V4B				
			8,2		8,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					109,230		
284	M	59761406	dláždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - specifikace dle PD, ozn V4	m2	111,133	616,60	68 524,61
285	M	59761432	dláždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné - specifikace dle PD, ozn V4B	m2	9,020	616,60	5 561,73
286	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	38,470	12,02	462,41
V4A							
2,2+1,57+1,9+2,21+2,24+1,65+1,6+2,23+1,49+2,23+1,49+3,34+2,23+1,49+2,4					30,270		
V4B							
3,3+4,9					8,200		
Součet					38,470		
287	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	109,230	45,86	5 009,29
V4							
42,05					42,050		
V4A							
58,98					58,980		
V4B							
8,2					8,200		
Součet					109,230		
288	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	36,301	40,23	1 460,39
289	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,755	568,67	1 566,69
776 - Podlahy povlakové							896 199,91
290	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	390,570	11,38	4 444,69
V1							
262,12					262,120		
V2							
128,450					128,450		
Součet					390,570		
291	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	390,570	11,38	4 444,69
292	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	390,570	43,23	16 884,34
V1							
35,51+49,84+4,55+16,33+13,24+22,34+26,7+5+6,21+13,25+4,51+6,38+2,34+31,03+24,89					262,120		
V2							
29,66+51,52+9,94+30,4+5,89+1,04					128,450		
Součet					390,570		
293	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 3 mm	m2	390,570	252,66	98 681,42
V1							
262,120					262,120		
V2							
128,450					128,450		
Součet					390,570		
294	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	390,570	255,97	99 974,20
V1							
262,120					262,120		
V2							
128,450					128,450		
Součet					390,570		
295	M	28410242	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0 mm - bližší specifikace dle PD, skladba V1	m2	288,332	1 164,37	335 725,13
296	M	28410243	krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0 mm - bližší specifikace dle PD, skladba V2	m2	141,295	1 164,37	164 519,66
297	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	680,620	128,11	87 194,23
P1							
					0,000		
13,65+30,85+24,75+28,25+9,7+7,3+8,7+14,6+10,1+13+25,35+52,08+18,225+6,101+6,1+24,177+6,2					299,133		
16,75+36,477+12,7+16,3+19,26+14,64+19,6+14,04+16,1+7,54+52,4+22,6+9,1+11,56+10,4+23,12+10,4+6,34+23,36+22,66+10,14+6					381,487		
Součet					680,620		
298	M	28342001.R01	Sokl běžný, PZ lišta v. 60 mm	m	694,232	108,07	75 025,65
299	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	5,500	86,15	473,83
300	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30 mm stříbro	m	5,610	207,05	1 161,55
301	K	7768001	Dodávka a montáž pochozích protiskluzných desek PVC - specifikace dle PD, skladba R03 vč.přípravy podkladu	m2	11,460	546,06	6 257,85
302	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,092	456,88	1 412,67
777 - Podlahy lité							134 895,61
303	K	777111101	Zemetení podkladu před provedením lité podlahy	m2	109,054	3,58	390,41
304	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	109,054	11,87	1 294,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
305	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	109,054	52,54	5 729,70
306	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	109,054	118,64	12 938,17
307	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	109,054	977,50	106 600,29
		V5					
		99,14			99,140		
		V5 - SOKIL					
		99,14*0,1			9,914		
		Součet			109,054		
308	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	58,550	127,15	7 444,63
309	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,809	615,50	497,94
781 - Dokončovací práce - obklady							115 066,42
310	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	155,850	363,54	56 657,71
311	M	59761040	obkládky keramické koupelňové (bílé / barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	171,435	238,90	40 955,82
312	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	155,850	45,86	7 147,28
313	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	65,000	42,47	2 760,55
314	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	40,000	44,88	1 795,20
315	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	20,000	53,86	1 077,20
316	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2	m2	54,000	58,35	3 150,90
317	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,676	568,67	1 521,76
783 - Dokončovací práce - nátěry							4 467,71
318	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	33,854	131,97	4 467,71
		NÁTĚR VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ					
		0,968*23,3			22,554		
		3*0,1			0,300		
		11			11,000		
		Součet			33,854		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							183 578,54
319	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 367,740	25,03	34 234,53
		PŮVODNÍ MALBY					
		"STĚN" 984			984,000		
		"STROP" 383,74			383,740		
		Součet			1 367,740		
320	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 225,030	12,74	28 346,88
		428,5+135,52+1636,23			2 200,250		
		12,39*2			24,780		
		Součet			2 225,030		
321	K	784331001, R01	Dvojnásobné bílé antibakteriální malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 225,030	54,38	120 997,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP

Objekt: 02 - Prvotní vybavení - nenaceňovat

JKSO:

Místo: pavilon I, Nemocnice Děčín

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2018

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ: 01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP

Objekt: 02 - Prvotní vybavení - nenaceňovat

Místo: pavilon I, Nemocnice Děčín

Datum: 8. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Projektant:

JIKA CZ, Ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Prvotní vybavení - nenaceňovat	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP

Objekt: 02 - Prvotní vybavení - nenaceňovat

Místo: pavilon I, Nemocnice Děčín

Datum: 8. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Projektant: JIKA CZ, Ing Jiri Slansky

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Prvotní vybavení - nenaceňovat

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 03 - Volné a interié - 03 - Volné a interiérové ...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 03 - Volné a interié - 03 - Volné a interiérové ...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
INT - Volné a interiérové vybavení - nenaceňovat	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 03 - Volné a interié - 03 - Volné a interiérové ...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - HSV 0,00

INT - Volné a interiérové vybavení - nenaceňovat 0,00

1	K	I001	Volné a interiérové vybavení - nenaceňovat	kus	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 04 - Videomanagment - 04 - Videomanagment - nen...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 04 - Videomanagment - 04 - Videomanagment - nen...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
N00 - Videomanagment	0,00
N00 - Videomanagment	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 04 - Videomanagment - 04 - Videomanagment - nen...

Místo:

Datum:

26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

N00 - Videomanagment

0,00

N00 - Videomanagment

0,00

1	K	001	Videomanagment - nenacenovat	SOUD pr	1,000	0,00	0,00
---	---	-----	------------------------------	------------	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 05 - Ústřední topení - 05 - Ústřední topení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				642 455,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				642 455,60
DPH základní	21,00%	ze	642 455,60	134 915,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	777 371,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 05 - Ústřední topení - 05 - Ústřední topení

Místo:

Datum:

26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

642 455,60

HSV - HSV

642 455,60

001 - ÚT

642 455,60

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

642 455,60

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 05 - Ústřední topení - 05 - Ústřední topení

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							642 455,60
HSV - HSV							642 455,60
001 - ÚT							642 455,60
1	K	001	Ústřední topení	SOUH OF	1,000	642 455,60	642 455,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 06 - Vzduchotechnika - 06 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 943 647,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 943 647,00
DPH základní	21,00%	ze	2 943 647,00	618 165,87
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	3 561 812,87

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 06 - Vzduchotechnika - 06 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 943 647,00
HSV - HSV	2 943 647,00
001 - VZT	2 943 647,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 943 647,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 06 - Vzduchotechnika - 06 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 943 647,00

HSV - HSV

2 943 647,00

001 - VZT

2 943 647,00

1	K	001	Vzduchotechnika	SOUD OK	1,000	2 943 647,00	2 943 647,00
---	---	-----	-----------------	------------	-------	--------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 07 - Měření a regula - 07 - Měření a regulace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				804 312,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				804 312,00
DPH základní	21,00%	ze	804 312,00	168 905,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				973 217,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 07 - Měření a regula - 07 - Měření a regulace

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	804 312,00
HSV - HSV	804 312,00
001 - MaR	804 312,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	804 312,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 07 - Měření a regula - 07 - Měření a regulace

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							804 312,00
HSV - HSV							804 312,00
001 - MaR							804 312,00
1	K	001	Měření a regulace	SOUD OF	1,000	804 312,00	804 312,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11
Objekt: 08 - Kanalizace - 08 - Kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				157 622,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				157 622,33
DPH základní	21,00%	ze	157 622,33	33 100,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	190 723,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 08 - Kanalizace - 08 - Kanalizace

Místo:

Datum:

26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	157 622,33
HSV - HSV	157 622,33
001 - Kanalizace	157 622,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	157 622,33

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 08 - Kanalizace - 08 - Kanalizace

Místo:

Datum:

26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

157 622,33

HSV - HSV

157 622,33

001 - Kanalizace

157 622,33

1	K	001	Kanalizace	SOUH OP	1,000	157 622,33	157 622,33
---	---	-----	------------	------------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 09 - Vodovod - 09 - Vodovod

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				772 896,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				772 896,51
DPH základní	21,00%	ze	772 896,51	162 308,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				935 204,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 09 - Vodovod - 09 - Vodovod

Místo:

Datum:

26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	772 896,51
HSV - HSV	772 896,51
001 - Vodovod	772 896,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	772 896,51

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 09 - Vodovod - 09 - Vodovod

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							772 896,51
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

HSV - HSV							772 896,51
-----------	--	--	--	--	--	--	------------

001 - Vodovod							772 896,51
---------------	--	--	--	--	--	--	------------

1	K	001	Vodovod	SOUD OF	1,000	772 896,51	772 896,51
---	---	-----	---------	------------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 10 - Příkladka splašk - 10 - Příkladka splašková

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				169 205,44
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				169 205,44
DPH základní	21,00%	ze	169 205,44	35 533,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	204 738,58

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 10 - Přípojka splašk - 10 - Přípojka splašková

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	169 205,44
HSV - HSV	169 205,44
001 - Přípojka splašková	169 205,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	169 205,44

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 10 - Přípojka splašk - 10 - Přípojka splašková

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 205,44

HSV - HSV

169 205,44

001 - Přípojka splašková

169 205,44

1	K	001	Přípojka splašková	SOUH OC	1,000	169 205,44	169 205,44
---	---	-----	--------------------	------------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 11 - Přípojka vodovo - 11 - Přípojka vodovodní

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				89 183,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				89 183,39
DPH základní	21,00%	ze	89 183,39	18 728,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		107 911,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 11 - Přípojka vodovo - 11 - Přípojka vodovodní

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	89 183,39
HSV - HSV	89 183,39
001 - Přípojka vodovodní	89 183,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	89 183,39

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 11 - Přípojka vodovo - 11 - Přípojka vodovodní

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **89 183,39**

HSV - HSV **89 183,39**

001 - Přípojka vodovodní **89 183,39**

1	K	001	Přípojka vodovodní	SOUH OF	1,000	89 183,39	89 183,39
---	---	-----	--------------------	------------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 12 - Dešťová kanaliz - 12 - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

375 981,42

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

375 981,42

DPH základní

21,00%

ze

375 981,42

78 956,10

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

454 937,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 12 - Dešťová kanaliz - 12 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	375 981,42
HSV - HSV	375 981,42
001 - Dešťová kanalizace	375 981,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	375 981,42

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 12 - Dešťová kanaliz - 12 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							375 981,42
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

HSV - HSV							375 981,42
-----------	--	--	--	--	--	--	------------

001 - Dešťová kanalizace							375 981,42
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

1	K	001	Dešťová kanalizace	SOUH OF	1,000	375 981,42	375 981,42
---	---	-----	--------------------	------------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 13 - Přeložka vodovo - 13 - Přeložka vodovodu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				174 023,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				174 023,42
DPH základní	21,00%	ze	174 023,42	36 544,92
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	210 568,34

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 13 - Přeložka vodovo - 13 - Přeložka vodovodu

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	174 023,42
HSV - HSV	174 023,42
001 - Přeložka vodovodu	174 023,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	174 023,42

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 13 - Přeložka vodovo - 13 - Přeložka vodovodu

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 174 023,42

HSV - HSV 174 023,42

001 - Přeložka vodovodu 174 023,42

1	K	001	Přeložka vodovodu	SOUD OF	1,000	174 023,42	174 023,42
---	---	-----	-------------------	------------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 14 - EPS - 14 - EPS

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				446 402,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				446 402,00
DPH základní	21,00%	ze	446 402,00	93 744,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		540 146,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 14 - EPS - 14 - EPS

Místo:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	446 402,00
HSV - HSV	446 402,00
001 - EPS	446 402,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	446 402,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 14 - EPS - 14 - EPS

Místo:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

446 402,00

HSV - HSV

446 402,00

001 - EPS

446 402,00

1	K	001	EPS	SOUH OF	1,000	446 402,00	446 402,00
---	---	-----	-----	------------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 15 - NN - 15 - NN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 278 499,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 278 499,00
DPH základní	21,00%	ze	2 278 499,00	478 484,79
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 756 983,79

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 15 - NN - 15 - NN

Místo:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 278 499,00
HSV - HSV	2 278 499,00
001 - NN	2 278 499,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 278 499,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 15 - NN - 15 - NN

Místo:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 278 499,00
HSV - HSV							2 278 499,00
001 - NN							2 278 499,00
1	K	001	NN	Soud ce	1,000	2 278 499,00	2 278 499,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 16 - NN - osvětlení - 16 - NN - osvětlení - nen...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 16 - NN - osvětlení - 16 - NN - osvětlení - nen...

Místo:

Datum:

26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
001 - NN - osvětlení - nenaceňovat	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 16 - NN - osvětlení - 16 - NN - osvětlení - nen...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - HSV 0,00

001 - NN - osvětlení - nenaceňovat 0,00

1	K	001	NN - osvětlení - nenaceňovat	SOUD OS	1,000	0,00	0,00
---	---	-----	------------------------------	------------	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 17 - NN - bleskosvod - 17 - NN - bleskosvod

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				146 044,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				146 044,00
DPH základní	21,00%	ze	146 044,00	30 669,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	176 713,24

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 17 - NN - bleskosvod - 17 - NN - bleskosvod

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	146 044,00
HSV - HSV	146 044,00
001 - NN - bleskosvod	146 044,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	146 044,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 17 - NN - bleskosvod - 17 - NN - bleskosvod

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							146 044,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

HSV - HSV							146 044,00
-----------	--	--	--	--	--	--	------------

001 - NN - bleskosvod							146 044,00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------

1	K	001	NN - bleskosvod	SOUH OF	1,000	146 044,00	146 044,00
---	---	-----	-----------------	------------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 18 - NN - přeložka - 18 - NN - přeložka

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				72 200,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				72 200,00
DPH základní	21,00%	ze	72 200,00	15 162,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		87 362,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 18 - NN - přeložka - 18 - NN - přeložka

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	72 200,00
HSV - HSV	72 200,00
001 - NN - přeložka	72 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 200,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 18 - NN - přeložka - 18 - NN - přeložka

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							72 200,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

HSV - HSV							72 200,00
-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

001 - NN - přeložka							72 200,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

1	K	001	NN - přeložka	SOUH OF	1,000	72 200,00	72 200,00
---	---	-----	---------------	------------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 19 - NN - přípojka - 19 - NN - přípojka

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				874 163,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				874 163,00
DPH základní	21,00%	ze	874 163,00	183 574,23
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	1 057 737,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 19 - NN - přípojka - 19 - NN - přípojka

Místo:

Datum:

26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	874 163,00
HSV - HSV	874 163,00
001 - NN - přípojka	874 163,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	874 163,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 19 - NN - přípojka - 19 - NN - přípojka

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **874 163,00**

HSV - HSV **874 163,00**

001 - NN - přípojka **874 163,00**

1	K	001	NN - přípojka	SOUH OF	1,000	874 163,00	874 163,00
---	---	-----	---------------	------------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11
Objekt: 20 - SLP - kabeláž - 20 - SLP - kabeláž

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 112 195,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 112 195,00
DPH základní	21,00%	ze	2 112 195,00	443 560,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 555 755,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 20 - SLP - kabeláž - 20 - SLP - kabeláž

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 112 195,00
HSV - HSV	2 112 195,00
001 - SLP - kabeláž	2 112 195,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 112 195,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 20 - SLP - kabeláž - 20 - SLP - kabeláž

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 112 195,00

HSV - HSV

2 112 195,00

001 - SLP - kabeláž

2 112 195,00

1	K	001	SLP - kabeláž	SOUD OP	1,000	2 112 195,00	2 112 195,00
---	---	-----	---------------	------------	-------	--------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 21 - SLP - koncové p - 21 - SLP - koncové prvky ...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 21 - SLP - koncové p - 21 - SLP - koncové prvky ...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
001 - SLP - koncové prvky - nenaceňovat	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 21 - SLP - koncové p - 21 - SLP - koncové prvky ...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - HSV **0,00**

001 - SLP - koncové prvky - nenaceňovat **0,00**

1	K	001	SLP - koncové prvky - nenaceňovat	soubor	1,000	0,00	0,00
---	---	-----	-----------------------------------	--------	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 22 - Medicinální ply - 22 - Medicinální plyny - ...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 22 - Medicinální ply - 22 - Medicinální plyny - ...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
001 - Medicinální plyny - nenaceňovat	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 22 - Medicinální ply - 22 - Medicinální plyny - ...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - HSV

0,00

001 - Medicinální plyny - nenaceňovat

0,00

1	K	001	Medicinální plyny - nenaceňovat	SOUH OF	1,000	0,00	0,00
---	---	-----	---------------------------------	------------	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 23 - Lékařská techno - 23 - Lékařská technologie...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 23 - Lékařská techno - 23 - Lékařská technologie...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
001 - Lékařská technologie - nenaceňovat	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 23 - Lékařská techno - 23 - Lékařská technologie...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - HSV							0,00
001 - Lékařská technologie - nenaceňovat							0,00
1	K	001	Lékařská technologie - nenaceňovat	soubor	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 24 - Komunikace - ne - 24 - Komunikace - nenaceň...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 24 - Komunikace - ne - 24 - Komunikace - nenaceň...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
001 - Komunikace - nenaceňovat	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: 24 - Komunikace - ne - 24 - Komunikace - nenaceň...

Místo: Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - HSV

0,00

001 - Komunikace - nenaceňovat

0,00

1	K	001	Komunikace - nenaceňovat	SOUD OR	1,000	0,00	0,00
---	---	-----	--------------------------	------------	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: VORN - Vedlejší a os - VORN - Vedlejší a ostatní...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				500 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				500 000,00
DPH základní	21,00%	ze	500 000,00	105 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		605 000,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: VORN - Vedlejší a os - VORN - Vedlejší a ostatní...

Místo:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	500 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	360 000,00
VRN6 - Územní vlivy	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	#ODKAZ!
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	500 000,00

ROZPOČET

Stavba: MRI_DEC-R-01-AR-ST-PBR-rev3-2018-04-11

Objekt: VORN - Vedlejší a os - VORN - Vedlejší a ostatní...

Místo:

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **500 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **500 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **80 000,00**

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	25 000,00	25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště **360 000,00**

5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	170 000,00	170 000,00
6	K	032403000	Provizorní komunikace	...	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000	15 000,00	15 000,00
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	90 000,00	90 000,00
9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	...	1,000	20 000,00	20 000,00
11	K	034303000	Odstranění staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	10 000,00	10 000,00
13	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
14	K	034703000	Osvětlení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00

VRN6 - Územní vlivy **30 000,00**

15	K	061002000	Vliv klimatických podmínek = vlivy spojené s výkyvy počasí. Tj. stavba bude realizována za všech klimatických podmínek, v deštivém období se jedná o zvýšený úklid staveniště a vlastní budovy, dále o náklady spojené se skladováním materiálu v prostorách. V letním období se jedná o plachtování konstrukcí před intenzivním přímým slunečním svitem s ohledem na technologické procesy. V přechodném období se jedná o odvlhčování stavby od technologické vody. V zimním období se jedná o úklid sněhu, zvýšený úklid v budově, případnou temperaturaci interiéru budovy a při provádění fasády o temperaturaci prostoru lešení včetně jeho zaplachtování. Jedná se dále o ostatní práce a materiály spojené s realizací stavby, jako jsou aditiva do stavebních směsí s ohledem na vliv	...	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy **30 000,00**

16	K	070001000	Provozní vlivy = jedná se o práce spojené se zachováním provozu budovy po dobu výstavby. V této položce jsou zahrnuty prachotěsné příčky, zvýšený úklid uvnitř a vně budovy, plachtování, pomocné přepojování médií, zajištění funkce havarijního týmu po dobu realizace tak, aby byl zachován provoz budovy.	...	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4a

Název	Jednotka	Množství	Cena/jednotku	Cena celkem
1. etapa				
Teplotodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 32, průtok 1.881 kg/h, tlak 33,4 kPa (příkon 75 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m	kus	1	7 662,00 Kč	7 662,00 Kč
Teplotodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 15, průtok 387 kg/h, tlak 8,1 kPa (příkon 20 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m	kus	1	4 976,40 Kč	4 976,40 Kč
Teplotodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 15, průtok 448 kg/h, tlak 13,5 kPa (příkon 20 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m	kus	1	4 976,40 Kč	4 976,40 Kč
Teplotodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 15, průtok 573 kg/h, tlak 15,1 kPa (příkon 20 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m	kus	1	4 976,40 Kč	4 976,40 Kč
Trojcestný směšovací ventil závitový DN25, Kvs 6,3 m ³ /h	kus	1	1 338,00 Kč	1 338,00 Kč
Tlakově závislý vyvažovací a regulační ventil, DN15, max. průtok do 450 l/h	kus	2	1 536,00 Kč	3 072,00 Kč
Tlakově závislý vyvažovací a regulační ventil, DN20, max. průtok do 900 l/h	kus	1	1 748,40 Kč	1 748,40 Kč
Omezovač teploty zpětné teplotosné látky, rohový, DN 15, Kvs 2,0 m ³ /h	kus	1	1 129,20 Kč	1 129,20 Kč
Kulový uzavěr do 120°C, G1/2"	kus	14	139,20 Kč	1 948,80 Kč
Kulový uzavěr do 120°C, G3/4"	kus	6	216,00 Kč	1 296,00 Kč
Kulový uzavěr do 120°C, G5/4"	kus	2	481,20 Kč	962,40 Kč
Kulový uzavěr do 120°C, G6/4"	kus	4	712,80 Kč	2 851,20 Kč
Kulový kohout s vyměnitelným válcovým filtrem (porozita nerez. sítko ø 700 µm), do 100 °C, PN 16, Kvs	kus	1	488,40 Kč	488,40 Kč
Filtr s nerezovým sítkem, DN20, do 80 °C, PN 16, Kvs 7,85 m ³ /h	kus	3	1 052,40 Kč	3 157,20 Kč
Zpětná klapka mosazná s uzavírací clonou a pružinou, DN20, do 90 °C, PN 15, Kvs 2,70 m ³ /h	kus	3	136,80 Kč	410,40 Kč
Zpětná klapka mosazná s uzavírací clonou a pružinou, DN40, do 90 °C, PN 15, Kvs 9,60 m ³ /h	kus	1	451,20 Kč	451,20 Kč
Radiátorový ventil s přednastavením, Kvs=0,90 m ³ /h, přímý, DN 15	kus	3	228,00 Kč	684,00 Kč
Radiátorové šroubení s integrovaným přednastavitelným ventilem (Kvs= 0,57 m ³ /h), rohová, DN 15	kus	5	494,40 Kč	2 472,00 Kč
Radiátorové regulační a uzavíratelné šroubení s vypouštěním, přímé, DN 15, Kvs= 2,5 m ³ /h	kus	5	145,20 Kč	726,00 Kč

OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4a

Název	Jednotka	Množství	Cena/jednotku	Cena celkem
Dvojitě radiátorové regulační šroubení, přímé, DN 15, Kvs= 1,35 m ³ /h	kus	1	207,60 Kč	207,60 Kč
Dvojitě radiátorové regulační šroubení, rohové, DN 15, Kvs= 1,35 m ³ /h	kus	17	207,60 Kč	3 529,20 Kč
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro otopná tělesa s integrovaným ventilem	kus	18	403,20 Kč	7 257,60 Kč
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a paroplynovou náplní čidla, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro radiátorový ventil	kus	10	403,20 Kč	4 032,00 Kč
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro hlavice na otopná tělesa s integrovaným ventilem	kus	18	18,00 Kč	324,00 Kč
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro paroplynovou termostatickou hlavici	kus	10	18,00 Kč	180,00 Kč
Přechodové svěrné šroubení (ocel - Cu), G 1/2"	kus	52	69,60 Kč	3 619,20 Kč
Teploměr bimetalový do jímky, 0 až 120 °C, DN 15	kus	8	207,60 Kč	1 660,80 Kč
Vypouštěcí kohout DN 15	kus	14	67,20 Kč	940,80 Kč
Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	kus	5	174,00 Kč	870,00 Kč
Pružná hadice, DN15	kus	4	390,00 Kč	1 560,00 Kč
Pružná hadice, DN20	kus	2	417,60 Kč	835,20 Kč
Pevný bod DN 32	kus	2	372,00 Kč	744,00 Kč
Pevný bod DN 40	kus	2	380,40 Kč	760,80 Kč
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 16x2	m	131	27,60 Kč	3 615,60 Kč
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 20x2	m	103	40,80 Kč	4 202,40 Kč
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 26x3	m	49	70,80 Kč	3 469,20 Kč
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 32x3	m	23	116,40 Kč	2 677,20 Kč
- fitinky dle specifikace dodavatele	soubor	1		7 500,00 Kč
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 15 (vč. 10% na prořez)	m	51	56,40 Kč	2 876,40 Kč
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 20 (vč. 10% na prořez)	m	27	73,20 Kč	1 976,40 Kč
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 25 (vč. 10% na prořez)	m	30	96,00 Kč	2 880,00 Kč
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 32 (vč. 10% na prořez)	m	45	122,40 Kč	5 508,00 Kč
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 40 (vč. 10% na prořez)	m	162	139,20 Kč	22 550,40 Kč

OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4a

Název	Jednotka	Množství	Cena/jednotku	Cena celkem
-------	----------	----------	---------------	-------------

OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4a

Název	Jednotka	Množství	Cena/jednotku	Cena celkem
Ocelová desková tělesa s bočním připojením včetně upevňovacích prvků:				
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m ³ /h), přípojka vpravo, včetně upevňovacích prvků:	výška 700 mm			
	21 -700x700, výkon 1015 W při 75/65/20 °C	kus	1 2 094,00 Kč	2 094,00 Kč
		1		
	výška 900 mm			
	21 -900x500, výkon 877 W při 75/65/20 °C	kus	1 2 088,00 Kč	2 088,00 Kč
	33 -900x600, výkon 1997 W při 75/65/20 °C	kus	1 3 888,00 Kč	3 888,00 Kč
		1		
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m ³ /h), přípojka vpravo, včetně upevňovacích prvků:	výška 500 mm			
	11 -500x400, výkon 343 W při 75/65/20 °C	kus	1 1 440,00 Kč	10 080,00 Kč
	11 -500x500, výkon 429 W při 75/65/20 °C	kus	1 1 526,40 Kč	1 526,40 Kč
	výška 900 mm			
	11 -900x1000, výkon 1394 W při 75/65/20 °C	kus	2 2 776,80 Kč	2 276,80 Kč
	21 -900x700, výkon 1228 W při 75/65/20 °C	kus	2 2 929,20 Kč	2 929,20 Kč
		1		
	22 -900x800, výkon 1850 W při 75/65/20 °C	kus	3 3 559,20 Kč	3 559,20 Kč
	22 -900x900, výkon 2082 W při 75/65/20 °C	kus	3 3 793,20 Kč	3 793,20 Kč
	22 -900x1100, výkon 2544 W při 75/65/20 °C	kus	4 4 263,60 Kč	4 263,60 Kč
	22 -900x1200, výkon 2776 W při 75/65/20 °C	kus	4 4 498,80 Kč	4 498,80 Kč
		1		
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m ³ /h), přípojka vlevo, včetně upevňovacích prvků:	výška 600 mm			
	11 -600x400, výkon 401 W při 75/65/20 °C	kus	1 1 579,20 Kč	1 579,20 Kč
		1		
	výška 900 mm			
	11 -900x800, výkon 1115 W při 75/65/20 °C	kus	2 2 496,00 Kč	2 496,00 Kč
	22 -900x900, výkon 2082 W při 75/65/20 °C	kus	3 3 793,20 Kč	3 793,20 Kč
		1		

Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m³/h), hygienické provedení, bez přidavné plochy a hladkou čelní deskou, přípojka vpravo, včetně upevňovacích prvků:

výška 900 mm

OCEŇENÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D, 1.4a

Název	Jednotka	Množství	Cena/jednotku	Cena celkem
30 - 700x2000, výkon 3012 W při 75/65/20 °C	kus	1	11 245,20 Kč	11 245,20 Kč
Trubkové otopné těleso zaoblené se spodním středovým připojením:				
výška 700 mm, šířka 500 mm, výkon 292 W při 75/65/20 °C	kus	2	1 027,20 Kč	2 054,40 Kč
výška 1500 mm, šířka 500 mm, výkon 652 W při 75/65/20 °C	kus	1	1 554,00 Kč	1 554,00 Kč
výška 1500 mm, šířka 750 mm, výkon 919 W při 75/65/20 °C	kus	1	1 824,00 Kč	1 824,00 Kč
Otopná stěna se svislými otopnými profily 70x11 mm a spodním středovým připojením:				
výška 2000 mm, šířka 588 mm, výkon 1583 W při 75/65/20 °C	kus	1	16 384,80 Kč	16 384,80 Kč
Navrtávací konzola pro otopnou stěnu	sada	1	13,20 Kč	13,20 Kč
Otopná lavice s přirozenou konvekci (konvektor), opláštění z ocelového pozinkovaného plechu, raženou mřížkou, stojánkem na čistou podlahu a včetně připojovací sady a axiálního termostatického ventilu 425 (Kvs 0,8 m ³ /h):				
výška 150 mm, šířka 230 mm, délka 1000 mm, výkon 1429 W při 75/65/20 °C	kus	1	6 883,20 Kč	6 883,20 Kč
výška 150 mm, šířka 230 mm, délka 2200 mm, výkon 3667 W při 75/65/20 °C	kus	1	11 624,40 Kč	11 624,40 Kč
Materiál ÚT celkem				
Zpětná montáž otopného tělesa	kus	1	300,00 Kč	230 052,00 Kč
Zpětná montáž radiátorových armatur	kus	2	169,20 Kč	300,00 Kč
Napojení potrubí na stávající rozvody do DN 15	kus	4	1 440,00 Kč	338,40 Kč
Úprava stávajících připojovacích potrubí	kus	4	1 752,00 Kč	5 760,00 Kč
Připojení VZT jednotky	kpl	3	10 747,20 Kč	7 008,00 Kč
Napojení potrubí na stávající rozvody do DN 50	kus	4	1 507,20 Kč	32 241,60 Kč
Montáž ÚT (potrubí, otopná tělesa, armatury, ...) (cca 30% z celkové ceny materiálu ÚT)	kpl	1		6 028,80 Kč
Propláchnutí a vyčištění systému	kpl	1		75 917,00 Kč
Napuštění rozvodů	kpl	1		4 274,40 Kč
Přesuny hmot	kpl	1		1 440,00 Kč
Ústřední vytápění 1.etapa celkem				1 359,60 Kč
				364 719,80 Kč
Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310				
Zkouška těsnosti	kpl	1		4 224,00 Kč
Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku funkční)	kpl	1		3 468,00 Kč
Tepelné izolace				

OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4a

Název	Jednotka	Množství	Cena/jednotku	Cena celkem
- izolační náleková trubice s vnitřním průměrem 18 mm, tl. 20 mm	m	121	19,20 Kč	2 323,20 Kč
- izolační náleková trubice s vnitřním průměrem 20 mm, tl. 20 mm	m	104	21,60 Kč	2 246,40 Kč
- izolační náleková trubice s vnitřním průměrem 22 mm, tl. 20 mm	m	16	21,60 Kč	345,60 Kč
- izolační náleková trubice s vnitřním průměrem 28 mm, tl. 20 mm	m	75	24,00 Kč	1 800,00 Kč
- izolační náleková trubice s vnitřním průměrem 32 mm, tl. 20 mm	m	23	27,60 Kč	634,80 Kč
- izolační náleková trubice s vnitřním průměrem 28 mm, tl. 25 mm	m	1	56,40 Kč	56,40 Kč
- izolační náleková trubice s vnitřním průměrem 35 mm, tl. 25 mm	m	31	62,40 Kč	1 934,40 Kč
- izolační náleková trubice s vnitřním průměrem 42 mm, tl. 25 mm	m	45	70,80 Kč	3 186,00 Kč
- izolační náleková trubice s vnitřním průměrem 48 mm, tl. 25 mm	m	162	76,80 Kč	12 441,60 Kč
Montáž izolace				17 340,00 Kč
Tepelné izolace celkem				42 308,40 Kč

Nátěry

Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 15 až DN 50	m	315	50,40 Kč	15 876,00 Kč
Nátěry potrubí ocelového potrubí krycí DN 15 až DN 50	m	27	52,80 Kč	1 425,60 Kč
Nátěry uložení potrubí	soubor	1		1 260,00 Kč
Nátěry celkem				18 561,60 Kč

Uložení potrubí a podpůrné ocelové konstrukce

soubor	1			5 515,20 Kč
--------	---	--	--	-------------

Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávka potrubí, viz PBR, do DN 50	kpl	14	1 622,40Kč	22 713,60 Kč
Protipožární ucpávky celkem				22 713,60 Kč

Kompletní dodávka a montáž ÚT - 1. etapa - CELKEM (bez DPH)

461 510,60 Kč

2. etapa (stávající prostory)

Radiátorový ventil s přednastavením, Kvs=0,90 m³/h, přímý, DN 15	kus	6	228,00 Kč	1 368,00 Kč
Radiátorové šroubení s integrovaným přednastavitelným ventilem (Kvs= 0,57 m³/h), rohová, DN 15	kus	4	494,40 Kč	1 977,60 Kč
Radiátorové regulační a uzavíratelné šroubení s vypouštěním, přímé, DN 15, Kvs= 2,5 m³/h	kus	6	145,20 Kč	871,20 Kč
Dvojitě radiátorové regulační šroubení, rohové, DN 15, Kvs= 1,35 m³/h	kus	8	207,60 Kč	1 660,80 Kč

OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4a

Název	Jednotka	Množství	Cena/jednotku	Cena celkem
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro otopná tělesa s integrovaným ventilem	kus	8	403,20 Kč	3 225,60 Kč
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a paroplynovou náplní čidla, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro radiátorový ventil	kus	10	403,20 Kč	4 032,00 Kč
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro hlavice na otopná tělesa s integrovaným ventilem	kus	8	18,00 Kč	144,00 Kč
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro paroplynovou termostatickou hlavici	kus	10	18,00 Kč	180,00 Kč
Vypouštěcí kohout DN 15	kus	13	67,20 Kč	873,60 Kč
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 15 (vč. 10% na profez)	m	231	122,40 Kč	28 274,40 Kč
Ocelová desková tělesa s bočním připojením včetně upevňovacích prvků:				
11 -400x400, výkon 283 W při 75/65/20 °C výška 400 mm	kus	3	895,20 Kč	2 685,60 Kč
11 -600x500, výkon 501 W při 75/65/20 °C výška 600 mm	kus	1	1 131,60 Kč	1 131,60 Kč
11 -900x700, výkon 976 W při 75/65/20 °C 22 -900x1200, výkon 2776 W při 75/65/20 °C výška 900 mm	kus	1	1 852,80 Kč	1 852,80 Kč
	kus	1	4 498,80 Kč	4 498,80 Kč
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m³/h), přípojka				
11 -600x400, výkon 401 W při 75/65/20 °C výška 600 mm	kus	1	1 579,20 Kč	1 579,20 Kč
11 -900x1100, výkon 1533 W při 75/65/20 °C 22 -900x1200, výkon 2776 W při 75/65/20 °C 22 -900x1400, výkon 3238 W při 75/65/20 °C 22 -900x1600, výkon 3701 W při 75/65/20 °C výška 900 mm	kus	1	2 913,60 Kč	2 913,60 Kč
	kus	1	4 498,80 Kč	4 498,80 Kč
	kus	1	4 966,80 Kč	4 966,80 Kč
	kus	1	5 436,00 Kč	5 436,00 Kč
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m³/h), přípojka				
21 -700x1000, výkon 1450 W při 75/65/20 °C výška 700 mm	kus	1	3 014,40 Kč	3 014,40 Kč

OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4a

Název	Jednotka	Množství	Cena/jednotku	Cena celkem
výška 900 mm				
21 -900x1400, výkon 2456 W při 75/65/20 °C	kus	1	4 242,00 Kč	4 242,00 Kč
22 -900x700, výkon 1619 W při 75/65/20 °C	kus	1	3 325,20 Kč	3 325,20 Kč
Trubkové otopné těleso zaoblené se spodním středovým připojením:				
výška 700 mm, šířka 450 mm, výkon 267 W při 75/65/20 °C	kus	3	1 027,20 Kč	3 081,60 Kč
výška 1220 mm, šířka 450 mm, výkon 589 W při 75/65/20 °C	kus	1	1 396,80 Kč	1 396,80 Kč
výška 1220 mm, šířka 600 mm, výkon 611 W při 75/65/20 °C	kus	1	1 470,00 Kč	1 470,00 Kč
Materiál ÚT celkem				
Demontáž otopných těles	kus	19	126,00 Kč	88 700,40 Kč
Odpojení otopného tělesa od rozvodů ÚT	kpl	19	54,00 Kč	2 394,00 Kč
Demontáž radiátorových armatur	kus	38	30,00 Kč	1 026,00 Kč
Demontáž potrubí do DN 15	m	80	14,40 Kč	1 140,00 Kč
Zaslepení potrubí do DN 15	kus	28	67,20 Kč	1 152,00 Kč
Napojení potrubí na stávající rozvody do DN 15	kus	16	1 440,00 Kč	1 881,60 Kč
Montáž ÚT (potrubí, otopná tělesa, armatury, ...) (cca 30% z celkové ceny materiálu ÚT)	kpl	1		23 040,00 Kč
Propláchnutí a vyčištění systému	kpl	1		29 271,00 Kč
Napuštění rozvodů	kpl	1		900,00 Kč
Presuny hmot	kpl	1		462,00 Kč
Ústřední vytápění 2. etapa celkem				1 020,00 Kč
				150 987,00 Kč
Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310				
Zkouška těsnosti	kpl	1		2 520,00 Kč
Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku funkční)	kpl	1		2 100,00 Kč
Tepelné izolace				
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 22 mm, tl. 20 mm	m	165	21,60 Kč	3 564,00 Kč
Montáž izolace				4 950,00 Kč
Tepelné izolace celkem				8 514,00 Kč
Nátěry				
Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 15 až DN 50	m	231	50,40 Kč	11 642,40 Kč
Nátěry potrubí ocelového potrubí krycí DN 15 až DN 50	m	47	52,80 Kč	2 481,60 Kč

OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4a

Název	Jednotka	Množství	Cena/jednotku	Cena celkem
Nátěry uložení potrubí	soubor	1		600,00 Kč
Nátěry celkem				14 724,00 Kč
Uložení potrubí a podpůrné ocelové konstrukce	soubor	1		2 100,00 Kč
Kompletní dodávka a montáž ÚT - 2. etapa - CELKEM (bez DPH)				180 945,00 Kč
Vytápění celkem - 1. + 2. etapa				642 455,60 Kč

Poznámka:

Ceny jsou převzaty z cen dodavatelů a velkoobchodů.
Ceny jsou platné ke dni zpracování této PD a neobsahují DPH!
Ceny materiálu od různých dodavatelů se mohou lišit!

Vzhledem k tomu, že část prací bude probíhat ve stávajícím objektu (jedná se o rekonstrukci této části), mohou být zjištěny jiné skutečnosti, než které jsou předpokládány v dokumentaci a rozvody budou upraveny dle potřeby po konzultaci s projektantem.

Cena neosahuje doporučenou úpravu v místnosti předávací stanice (zhotovení rozdělovače, sběrače, nové armatury, oběhová čerpadla, ...)

Stavba: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z

Zak. čís.: 1556/82

Investor: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Dodávka v Kč	2 432 829
Montáž v Kč	374 212
režie 4,0%	112 282
měření, zprovoznění...	24 325
CELKEM v Kč bez DPH	2 943 647

PŘEDBĚŽNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Datum: 3/2018

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4b

Poř. čís. pol.	P o p i s	M.j.	počet jednotek	Jednotkové údaje		Celkové údaje	
				dodávka v Kč	montáž v Kč	dodávka v Kč	montáž v Kč
1-1	čisté prostory						
	protidešťová žaluzie 800x500	ks	1,00	1320,00	198,00	1320,00	198,00
1-2	buňka tlumiče hluku 500x200x1000, hygienické provedení (útlum na normové hodnoty)	ks	36,00	1154,00	173,00	41544,00	6228,00
1-3	vzduchotechnická jednotka 3750/2800m3/h, Hygienické provedení, filtr G4, deskový rekuperátor, směšování (provaz 100% čerstvého), ventilátor přímé chlazení (30/18°C), ohřev (-15/24°C vč rekuperace), filtr F9, zvlhčování (30kg/h)	ks	1,00	349202,70	52380,00	349202,70	52380,00
1-3a	odporový vyvíječ páry 30kg/h (cena zahrnuta v ceně jednotky)	ks	1,00				
1-3b	kondenzační jednotka 20kW, 400V, R410A včetně, propojovacího vedení a oživení, včetně konzole. Zimní výbava, automatický restart.	ks	1,00	1000,00	100,00	1000,00	100,00
1-4	protipožární klapka 630x400 se servopohonem	ks	2,00	9001,00	1350,00	18002,00	2700,00
1-5	protipožární klapka 710x400 se servopohonem	ks	2,00	9161,00	1374,00	18322,00	2748,00
1-6	regulátor průtoku 400x200, 756-3024m3/h se servopohonem	ks	2,00	12186,00	1827,00	24372,00	3654,00
1-7	přívodní výúska podstropní 500x500 s lamelovým anemostatem 24 lamel s koncovým filtrem H13 a klapkou. 230-475m3/h	ks	8,00	2759,00	159,00	22072,00	1272,00
1-8	výústka jednořadá odvodní 325x625 s regulací R1	ks	2,00	1060,00	100,00	2120,00	200,00
1-9	regulační klapka 400x315 (servopohon dodá MaR)	ks	2,00	332,00	49,00	664,00	98,00
1-10	výfuková hlavice DN560	ks	1,00	4981,00	747,00	4981,00	747,00
1-11	tepelná a protihluková izolace minerální vata 100mm a Al polepem	m2	300,00	437,00	65,00	131100,00	19500,00

1-12		protipožární izolace, odolnost dle PBR	m2	50,00	197,00	29,50	9850,00	1475,00
1-13		potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I třída těsnosti III dle PK 120036						
		do obvodu 1500mm, 30% tvarovek	m	20,00	673,00	100,00	13460,00	2000,00
		do obvodu 1890mm, 30% tvarovek	m	25,00	847,00	127,00	21175,00	3175,00
		do obvodu 2630mm, 30% tvarovek	m	90,00	1180,00	177,00	106200,00	15930,00
		do obvodu 3500mm, 80% tvarovek	m	4,00	1661,00	249,00	6644,00	996,00
1-14		potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I třída těsnosti III dle PK 120036						
		do průměru 200mm, 50% tvarovek	m	10,00	445,00	66,00	4450,00	660,00
		do průměru 560mm, 0% tvarovek	m	2,00	1495,00	224,00	2990,00	448,00
		MRI						
2-1		protidešťová žaluzie 500x400	ks	1,00	887,00	166,00	887,00	166,00
2-2		buňka tlumiče hluku 500x200x1000, hygienické provedení (útlum na normové hodnoty)	ks	18,00	1154,00	173,00	20772,00	3114,00
2-3		vzduchotechnická jednotka 2200/2000m3/h, Hygienické provedení, filtr G4, deskový rekuperátor, směšování (25-100% čerstvého), ventilátor přímé chlazení (30/18°C), ohřev (-15/24°C včetně rekuperace, filtr F9, zvlhčování (8kg/h)	ks	1,00	311660,00	46749,00	311660,00	46749,00
2-3a		odporový vyvíječ páry 8kg/h (cena zahrnuta v ceně jednotky)	ks	1,00				
2-3b		kondenzační jednotka 10kW, 230V, R410A včetně propojovacího vedení a oživení, včetně konzole. Zímní výbava, autpmaticky restart.	ks	1,00	1000,00	100,00	1000,00	100,00
2-4		protipožární klapka 500x400 se servopohonem	ks	2,00	7298,00	1094,00	14596,00	2188,00
2-5		tlumicí vložka 450x400 tvořící galvanické oddělení	ks	2,00	3363,00	271,00	6726,00	542,00
2-6		talířový ventil kovový přívodní DN160mm	ks	4,00	141,00	21,00	564,00	84,00
2-7		talířový ventil kovový odvodní DN160mm	ks	2,00	141,00	21,00	282,00	42,00
2-8		ohebné potrubí typu SONO DN160	m	6,00	143,00	22,00	858,00	132,00
2-9		vyfuková hlavice DN400	ks	1,00	2679,00	401,00	2679,00	401,00
2-10		tepečná a protihluková izolace minerální vata 100mm a AI polepem	m2	200,00	437,00	65,00	87400,00	13000,00
1-11		potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I do obvodu 1890mm, 30% tvarovek	m	50,00	761,00	69,00	38050,00	3450,00
1-12		potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I do průměru 200mm, 50% tvarovek	m	20,00	236,00	35,00	4720,00	700,00
		do průměru 400mm, 0% tvarovek	m	2,00	544,00	178,00	1088,00	356,00
		ostatní prostory						
3-1		protidešťová žaluzie 600x500	ks	1,00	1487,00	223,00	1487,00	223,00

3-2		buňka tlumiče hluku 500x200x1000, hygienické provedení (útlum na normové hodnoty)	ks	27,00	1154,00	173,00	31158,00	4671,00
3-3		vzduchotechnická jednotka 2380/2305m3/h, Hygienické provedení, filtr G4, deskový rekuperátor, ventilátor, ohřev (-15/24°C vč. Rekuperace), filtr F9	ks					
3-4		protipožární klapka 600x400 se servopohonem	ks	1,00	214900,00	40858,00	214900,00	40858,00
3-5		protipožární klapka 400x315 se servopohonem	ks	2,00	8865,00	1329,00	17730,00	2658,00
3-6		protipožární klapka 315x315 se servopohonem	ks	1,00	6823,00	1023,00	6823,00	1023,00
3-7		uzavírací klapka těsná 450x200 (servopohon dodá	ks	1,00	6679,00	1001,00	6679,00	1001,00
3-8		talířový ventil kovový přírodní DN160mm	ks	1,00	1047,00	157,00	1047,00	157,00
3-9		talířový ventil kovový přívodní DN200mm	ks	19,00	141,00	21,00	2679,00	399,00
3-10		talířový ventil kovový odvodní DN160mm	ks	4,00	183,00	27,00	732,00	108,00
3-11		regulační klapka 200x100 ruční	ks	26,00	141,00	21,00	3666,00	546,00
3-12		odvodní vyústka 120x70 nerez tahokov (bez regulace)	ks	2,00	694,00	104,00	1388,00	208,00
3-13		ohebné potrubí typu SONO DN160	ks	8,00	3861,00	579,00	30888,00	4632,00
3-14		ohebné potrubí typu SONO DN200	m	50,00		137,00		6850,00
3-15		výfuková hlavice DN450	m	6,00	170,00	25,00	1020,00	150,00
3-16		tepelná a protihluková izolace minerální vata 100mm a Al polepem	ks	1,00	3616,00	542,00	3616,00	542,00
3-17		protipožární izolace, odolnost dle PBR	m2	70,00	437,00	65,00	30590,00	4550,00
3-18		potrubí atyp. Nerezové provedení, spoje svařované, zabroušené	m2	40,00	197,00	29,50	7880,00	1180,00
3-19		do obvodu 650mm, 80% tvarovek	m					
		potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I		7,00	399,00	59,00	2793,00	413,00
		do obvodu 1050mm, 50% tvarovek	m					
		do obvodu 1500mm, 30% tvarovek	m	3,00	423,00	63,00	1269,00	189,00
		do obvodu 1890mm, 30% tvarovek	m	55,00	604,00	90,00	33220,00	4950,00
		do obvodu 2630mm, 30% tvarovek	m	20,00	761,00	69,00	15220,00	1380,00
		do obvodu 3500mm, 80% tvarovek	m	27,00	1056,00	158,00	28512,00	4266,00
3-20		potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I	m	4,00	1501,00	225,00	6004,00	900,00
		do průměru 200mm, 30% tvarovek						
		do průměru 560mm, 0% tvarovek	m	110,00	217,00	32,00	23870,00	3520,00
		ostatní větrání	m	2,00	1020,00	153,00	2040,00	306,00
4-1		radiální ventilátor potrubní DN125 120m3/h/170Pa	ks					
4-2		radiální ventilátor potrubní DN160 200m3/h/220Pa	ks	1,00	2598,00	389,00	2598,00	389,00
4-3		axiální ventilátor nástěnný DN125 80m3/h/30Pa	ks	1,00	3094,00	464,00	3094,00	464,00
4-4		ohebné potrubí typu SONO DN125	m	1,00	2598,00	389,00	2598,00	389,00
4-5		mřížka DN125 vnitřní	ks	1,00	1064,00	159,00	1064,00	159,00
4-6		mřížka DN125 venkovní (protidešťová)	ks	2,00	107,00	16,00	214,00	32,00
4-5		samočinná žaluzie pro DN125	ks	1,00	1020,00	153,00	1020,00	153,00
4-6		talířový ventil kovový odvodní DN160mm	ks	2,00	283,00	42,00	566,00	84,00
			ks	2,00	141,00	21,00	282,00	42,00

4-7		ohebné potrubí typu SONO DN160	m	4,00	143,00	22,00	572,00	88,00
4-8		samočinná klapka DN160	ks	1,00	200,00	30,00	200,00	30,00
4-9		pletivo na výdech DN160	ks	1,00	126,00	19,00	126,00	19,00
4-10		potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I						
		do průměru 140mm, 30% tvarovek	m	10,00	141,00	21,00	1410,00	210,00
		do průměru 200mm, 30% tvarovek	m	18,00	217,00	32,00	3906,00	576,00
		chlazení						
5-1		venkovní jednotka 10kW pro až 5 vnitřních, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart.	ks	3,00	54066,00	8107,00	162198,00	24321,00
5-2		venkovní jednotka 8kW pro až 3 vnitřní, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart.	ks	1,00	41381,00	6207,00	41381,00	6207,00
5-3		venkovní jednotka 5,2kW pro až 3 vnitřní, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart.	ks	1,00	36689,00	5503,00	36689,00	5503,00
5-4		venkovní jednotka 5kW, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart.	ks	2,00	26247,00	3937,00	52494,00	7874,00
5-5		vnitřní nástěnná jednotka 2,5kW	ks	9,00	6689,00	1003,00	60201,00	9027,00
5-6		vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW	ks	2,00	7211,00	1081,00	14422,00	2162,00
5-7		vnitřní nástěnná jednotka 4,5kW	ks	2,00	7993,00	1198,00	15986,00	2396,00
5-8		vnitřní nástěnná jednotka 5kW	ks	2,00	18931,00	2839,00	37862,00	5678,00
5-9		vnitřní parapetní jednotka 5,5kW	ks	2,00	21492,00	3223,00	42984,00	6446,00
5-10		propojovací vedení (Cu a elektro)	m	300,00	600,00	90,00	180000,00	27000,00
5-11		doplnění chladiča zprovoznění	kpl	1,00	10000,00	1500,00	10000,00	1500,00
5-12		napojení odvodů kondenzátů	kpl	1,00	15000,00	2250,00	15000,00	2250,00

Externí tlaky jednotek podle použitých komponentů, rozměry jednotek dle výkresu

Podrobná technická specifikace jednotek viz příloha

VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4d

Položka:	Množství	PERIFERIE	Popis	Typ	Jednotková cena	CELKEM
		VZT1				
.T1,2,3	3		Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 250mm		1 043,00 Kč	3 129,00 Kč
.TH1, 2	2		Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000		3 250,00 Kč	6 500,00 Kč
.TH3, 4	2		Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000		3 682,00 Kč	7 364,00 Kč
.T4	1		Čidlo teploty příložené Pt1000		523,00 Kč	523,00 Kč
.DP1, 2, 3, 4	4		Čidlo diferenčního tlaku -1000...+1000Pa, 0-10V		4 906,00 Kč	19 624,00 Kč
.SP1, 2	2		Snímač průtoku (množství) vzduchu, výstup 0-10V KLGf		10 250,00 Kč	20 500,00 Kč
.E1,2,3,4,6,7,8,9	8		Diferenční manostat nastavitelný 50...500 Pa		1 073,00 Kč	8 584,00 Kč
.E5	1		Protizámrazový termostát -10.. +12°C, 6m, aktivní		6 812,00 Kč	6 812,00 Kč
.H1	1		Kanálový hygroskop, mechanický, nastavení uvnitř		3 704,00 Kč	3 704,00 Kč
.SP1, 2	2		Revizní vypínač pro motor <4kW s pomocným kontaktem		1 220,00 Kč	2 440,00 Kč
.M1	1		Ventil trojcestný, PN16, DN20, kvs=	dodávka ÚT		- Kč
.M1	1		Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~		4 015,00 Kč	4 015,00 Kč
.KR, .KS, .KO2, 3	4		Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), 0-10V, 24V~		4 875,00 Kč	19 500,00 Kč
.KP1, .KO1	2		Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 230V~		7 405,00 Kč	14 810,00 Kč
		VZT2				
.T1,2,3	3		Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 250mm		1 043,00 Kč	3 129,00 Kč
.TH1, 2	2		Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000		3 250,00 Kč	6 500,00 Kč
.TH3	1		Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000, IP66		3 682,00 Kč	3 682,00 Kč
.T4	1		Čidlo teploty příložené Pt1000		523,00 Kč	523,00 Kč
.Ti	1		Čidlo teploty do místnosti Pt1000		860,00 Kč	860,00 Kč
.DP1, 2	2		Čidlo diferenčního tlaku -1000...+1000Pa, 0-10V		4 906,00 Kč	9 812,00 Kč
.SP1, 2	2		Snímač průtoku (množství) vzduchu, výstup 0-10V KLGf		10 250,00 Kč	20 500,00 Kč
.E1,2,3,4,6,7	6		Diferenční manostat nastavitelný 50...500 Pa		1 073,00 Kč	6 438,00 Kč
.E5	1		Protizámrazový termostát -10.. +12°C, 6m, aktivní		6 812,00 Kč	6 812,00 Kč
.H1	1		Kanálový hygroskop, mechanický, nastavení uvnitř		3 704,00 Kč	3 704,00 Kč
.SP1, 2	2		Revizní vypínač pro motor <4kW s pomocným kontaktem		1 220,00 Kč	2 440,00 Kč
.M1	1		Ventil regulační přímý, PN16, DN20, kvs=	dodávka ÚT		- Kč
.M1	1		Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~		4 015,00 Kč	4 015,00 Kč
.KR, .KS, .KO2, 3	2		Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), 0-10V, 24V~		4 875,00 Kč	9 750,00 Kč
.KP1, .KO1	2		Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 230V~		7 405,00 Kč	14 810,00 Kč
OV1,1, .SA2.1, .SA2.2	3		Ovladač 0-1 se signálkou (LED) 24V		950,00 Kč	2 850,00 Kč
		VZT3				
.T1,2,3	3		Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 250mm		1 043,00 Kč	3 129,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4d

Položka:	Množství	Popis	Typ	Jednotková cena	CELKEM
.T4	1	Čidlo teploty příložené Pt1000		523,00 Kč	523,00 Kč
.DP1, 2	2	Čidlo diferenčního tlaku -1000...+1000Pa, 0-10V		4 906,00 Kč	9 812,00 Kč
.E1,2,3,4,6,7	6	Diferenční manostat nastavitelný 50...500 Pa		1 073,00 Kč	6 438,00 Kč
.E5	1	Protizámrazový termostát -10...+12°C, 6m, aktivní		6 812,00 Kč	6 812,00 Kč
.SP1, 2	2	Revizní vypínač pro motor <4kW s pomocným kontaktem		1 220,00 Kč	2 440,00 Kč
.M1	1	Ventil regulační přímý, PN16, DN20, kvs=	dodávka ÚT	- Kč	- Kč
.M1	1	Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~		4 015,00 Kč	4 015,00 Kč
.KR	1	Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), 0-10V, 24V~		4 875,00 Kč	4 875,00 Kč
.KP1, .KO1, 2	3	Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 230V~		7 405,00 Kč	22 215,00 Kč
		VYTÁPĚNÍ			
TA	1	Venkovní teplotní čidlo Pt1000		410,00 Kč	410,00 Kč
T.UT	1	Příložené teplotní čidlo Pt1000		550,00 Kč	550,00 Kč
M.UT	1	Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16	dodávka ÚT	- Kč	- Kč
M.UT	1	Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~		4 015,00 Kč	4 015,00 Kč
		Rozvaděč DT1			
DT1	1	Rozvaděčová skříň např.Schrack 1000x2000x300 mm příkon: 52kW vč. vnitřního vybavení dle prováděcí dokumentace		58 000,00 Kč	58 000,00 Kč
		Řídící systém			
	3	DDC regulátor , 16AI, 8AO, 32DI, 32DO, ethernet, RS485		16 250,00 Kč	48 750,00 Kč
	3	Dotykový ovládací terminál 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet		8 950,00 Kč	26 850,00 Kč
	1	8 portový TCP/IP switch		4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
		VIZUALIZACE			
	1	PC vč. grafické nadstavby s vizualizací RC-Ware		98 000,00 Kč	98 000,00 Kč
		KABELY A NOSNÁ ČÁST			
	1000	JYTY-O 2 x 1		10,00 Kč	10 000,00 Kč
	711	JYTY-O 4 x 1		15,00 Kč	10 665,00 Kč
	572	JYTY-O 7 x 1		28,50 Kč	16 302,00 Kč
	150	J-Y(ST)Y 2x2x0,8		10,00 Kč	1 500,00 Kč
	110	UTP CAT5E		8,00 Kč	880,00 Kč
	120	CYKY-J 3x1,5		16,40 Kč	1 968,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4d

Položka:	Množství	Popis	Typ	Jednotková cena	CELKEM
	86	CYKY-J 4x1,5		18,00 Kč	1 548,00 Kč
	25	CYKY-J 4x6		65,00 Kč	1 625,00 Kč
	25	CYKY-J 4x10		94,00 Kč	2 350,00 Kč
	270	SHKFH-R B2 s1d0 3 x 2 x 0,8		52,00 Kč	14 040,00 Kč
	900	SHKFH-R B2 s1d0 2 x 2 x 0,8		47,00 Kč	42 300,00 Kč
	335	SHKFH-R B2 s1d0 1 x 2 x 0,8		40,00 Kč	13 400,00 Kč
	100	1-CXKH-R B2 s1d0 3 x 1,5		34,00 Kč	3 400,00 Kč
	100	Vodič CYA 6		12,00 Kč	1 200,00 Kč
	25	Kabelový žlab 125x15 vč. víčka		210,00 Kč	5 250,00 Kč
	45	Plastová lišta vkládací 25x22		16,00 Kč	720,00 Kč
	1kpl	Ostatní drobný elektroinstalační materiál		4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	1kpl	Montáže			
	1kpl	Naprogramování řídicích podstanic (191 I/O bodů)		65 000,00 Kč	65 000,00 Kč
	1kpl	- dílenská dokumentace dodavatele		45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
	1kpl	- dokumentace skutečného provedení		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	1kpl	- manuály		8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
	1kpl	- zaškolení		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	1kpl	- testy a revize		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	1kpl	- zkušební provoz		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	1kpl	- výchozí revize		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	1kpl	- ostatní nespecifikované		3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	1kpl	CELKEM (bez DPH)		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
					804 312,00 Kč

Cena se rozumí vč. montáže

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE – KANALIZACE						MRI	Děčin
--	--	--	--	--	--	-----	-------

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4e

Číslo položky	Název položky – popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena – montáž	Jednotková cena – dodávka	Celkem dodávka a montáž	Celkem
1	Demontáž stávající kanalizace	kpl	1,00	6 664,30	0,00	6 664,30	6 664,30
2	Odpadní potrubí HT a tvarovky PVC 50	m	44,49	288,60	28,80	317,40	14 121,13
3	Odpadní potrubí HT a tvarovky PVC 75	m	33,66	309,30	47,20	356,50	11 999,79
4	Odpadní potrubí HT a tvarovky PVC 110	m	34,87	327,80	89,70	417,50	14 558,23
5	Protihluková izolace svislého TUBEX Sonik potrubí DN 50	m	29,92	28,80	18,40	47,20	1 412,22
5	Protihluková izolace svislého TUBEX Sonik potrubí DN 75	m	22,44	28,80	27,60	56,40	1 265,62
6	Protihluková izolace TUBEX Sonik svislého potrubí DN 110	m	33,66	28,80	29,90	58,70	1 975,84
9	Revizní dvířka 400 x 400 mm	ks	23,00	172,50	476,10	648,60	14 917,80
10	Čistící kus HTRE DN 50	ks	9,00	109,30	55,20	164,50	1 480,50
11	Čistící kus HTRE DN 75	ks	5,00	125,40	75,90	201,30	1 006,50
12	Čistící kus HTRE DN 110	ks	9,00	128,80	81,70	210,50	1 894,50
13	Svodné kanalizační potrubí PVC KG 125 SN 4	m	113,51	154,10	61,00	215,10	24 416,00
14	Svodné kanalizační potrubí PVC KG 100 SN 4	m	35,63	146,00	74,80	220,80	7 867,10
15	Kanalizační koleno KGB 45° DN 100	ks	22,00	40,30	32,20	72,50	1 595,00
16	Kanalizační koleno KGB 45° DN 125	ks	15,00	44,90	2,30	47,20	708,00
17	Kanalizační odbočka jednoduchá KGEA 125/125/45	ks	10,00	74,70	104,70	179,40	1 794,00
18	Kanalizační odbočka jednoduchá KGEA 125/100/45	ks	10,00	70,20	82,80	153,00	1 530,00
19	Kanalizační odbočka jednoduchá KGEA 100/100/45	ks	1,00	64,40	73,60	138,00	138,00
20	Kanalizační redukce KGR 125/110	ks	4,00	62,10	9,20	71,30	285,20
21	Hlavice přivzdušňovací 50 mm	ks	9,00	36,80	97,80	134,60	1 211,40
22	Hlavice přivzdušňovací 75 mm	ks	5,00	43,70	125,40	169,10	845,50
23	Hlavice přivzdušňovací 110 mm	ks	9,00	49,40	281,80	331,20	2 980,80
24	Otočný síťový ventil 3 ½	ks	4,00	33,30	74,80	108,10	432,40
25	Zápachová uzávěrka dřezová, plastová	ks	11,00	63,30	101,20	164,50	1 809,50
26	Výpust' umyvadlová s plastovou mřížkou a zátkou	ks	16,00	39,10	79,40	118,50	1 896,00
27	Zápachová uzávěrka umyvadlová ALCAPLAST, bez výpusti, plastová	ks	15,00	66,70	74,80	141,50	2 122,50
28	Zápachová uzávěrka umyvadlová ALCAPLAST, bez výpusti, plastová, prostorově úsporná	ks	1,00	65,60	103,50	169,10	169,10
29	Zápachová uzávěrka sprchová s krytkou pro vaničky	ks	3,00	112,70	318,60	431,30	1 293,90
30	Podlahová vpust', nerezová mřížka 150 x 150 mm, suchá klapka, zápachová uzávěrka	ks	2,00	132,30	878,60	1 010,90	2 021,80
31	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,00	1 690,50	2 969,30	4 659,80	4 659,80
32	Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začištění	kpl	1,00	13 800,00	1 230,50	15 030,50	15 030,50
33	Zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řád	kpl	1,00	3 744,40	0,00	3 744,40	3 744,40

34	Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,00	5 750,00	4 025,00	9 775,00	9 775,00
Celkem							157 622,33

Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a

ZDRAVOTNÉ TĚCHNICKÉ INSTALACE – VODA

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci částí D.1.4e

		MRI					Děčin	
Číslo položky	Název položky – popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena – montáž	Jednotková cena – dodávka	Celkem dodávka a montáž	Celkem	
1	Demontáž stávajících zařízení předmětů	kpl	1,00	10 292,50	0,00	10 292,50	10 292,50	
2	Demontáž stávajících rozvodů vody	kpl	1,00	4 094,00	0,00	4 094,00	4 094,00	
3	Umyvadlo keramické JIKA LYRA PLUS 50 x 41 s otvorem pro baterii uprostřed, závěsné, bílé	ks	15,00	440,40	774,00	1 214,40	18 216,00	
4	Baterie umyvadlová JIKA TALAS, stojánková, páková bez výpusti, chrom	ks	13,00	80,50	595,70	676,20	8 790,60	
5	Baterie umyvadlová senzorová JIKA SENSOR, bez výpusti, chrom	ks	2,00	80,50	8 190,30	8 270,80	16 541,60	
6	Umyvadlo keramické zdravotní JIKA MIO s otvorem pro baterii uprostřed, závěsné, bílé, 64 x 50 cm	ks	1,00	445,10	1 584,70	2 029,80	2 029,80	
7	Baterie umyvadlová JIKA DEEP s lékařskou pákou, bez výpusti, chrom	ks	1,00	86,20	1 671,00	1 757,20	1 757,20	
8	Sada upevnění umyvadla 8 x 120 mm	ks	16,00	28,70	15,00	43,70	699,20	
9	Výrovnávací hmota	ks	8,00	10,40	200,10	210,50	1 684,00	
10	Umyvadlo nerezové SANELA SLUN 34, zápusťné, s otvorem pro baterii, s přepadem	ks	11,00	443,90	4 794,40	5 238,30	57 621,30	
11	Nerezový dřez FRANKE QUADRANT QAX 610, hranatý, jednoduchý, vestavěný do kuchyňské linky	ks	11,00	442,70	2 317,30	2 760,00	30 360,00	
12	Baterie dřezová FRANKE FB 250.031, stojánková, páková s otočným výtokovým ramínkem, směšovací, chrom	ks	22,00	86,20	1 188,00	1 274,20	28 032,40	
13	Rohový ventil s matkou k umyvadlům a dřezům	ks	76,00	51,80	75,90	127,70	9 705,20	
14	Sprchová vanička JIKA DEEP, čtvercová, samonosná, akrylátová, 100 x 100 x 8 cm	ks	3,00	1 021,20	3 954,90	4 976,10	14 928,30	
15	Sprchové dveře JIKA CUBITO PURE posuvné, jednokřídlé, 100 cm, profil: stříbro, výplň transparent	ks	2,00	606,00	6 705,70	7 311,70	14 623,40	
16	Sprchový kout rohový JIKA CUBITO PURE 100 cm, profil: stříbro, výplň: transparent	ks	1,00	606,10	12 944,40	13 550,50	13 550,50	
17	Baterie sprchová JIKA TALAS, nástěnná, bez sprchové sady, chrom	ks	3,00	86,30	692,30	778,60	2 335,80	
18	Sprchová sada RIO (ruční sprcha + sprchová hadice 170 mm nerez + sprchová tyč s držákem)	ks	3,00	28,80	945,30	974,10	2 922,30	
19	Výlevka JIKA MIRA keramická s plastovou mřížkou, závěsná, bílá	ks	1,00	890,10	3 482,20	4 372,30	4 372,30	
20	Instalační systém pro závěsnou výlevku – JIKA modul WASTE SINK do lehkých příček včetně kompletní přípojovací sady a vysoko položené plastové	ks	1,00	287,50	4 595,40	4 882,90	4 882,90	
21	Baterie dřezová POLAR s kulatým ramínkem, nástěnná, rozteč 100 mm, ramínko 20 cm	ks	1,00	86,30	1 255,80	1 342,10	1 342,10	
22	Zvukoizolační vložka	ks	1,00	17,30	78,20	95,50	95,50	
23	Klozet závěsný JIKA LYRA PLUS, 53 cm, keramický, bílý, hluboké splachování	ks	8,00	445,10	963,70	1 408,80	11 270,40	
24	Klozet závěsný JIKA DEEP, 70 cm invalidní, hluboké splachování, bílý	ks	1,00	454,30	4 351,60	4 805,90	4 805,90	
25	Toaletní madlo sklopné JIKA UNIVERSUM, nerez	ks	1,00	172,50	2 726,70	2 899,20	2 899,20	
26	Toaletní madlo pevné JIKA UNIVERSUM, nerez	ks	1,00	172,50	2 110,30	2 282,80	2 282,80	

27	Připojovací souprava pro WC ALCAPLAST M9000 prodloužená	ks	1,00	51,80	402,50	454,30	454,30
28	Podomítková nádrž pro závěsné WC – JIKA WC SYSTEM do lehkých přiček	ks	9,00	404,80	3 548,90	3 953,70	35 583,30
29	Zvuková izolace pro závěsné WC bez krytek	ks	9,00	29,90	78,20	108,10	972,90
30	Vyrovnávací protihluková sada LAUFEN	ks	9,00	17,30	78,20	95,50	859,50
31	Sedátko LYRA PLUS s poklopem pro závěsné klozety LYRA PLUS, termoplast, plastové úchyty, bílé	ks	8,00	59,80	397,90	457,70	3 661,60
32	Sedátko JIKA DEEP oválné, bez poklopu, plastové úchyty, bílé, s antibakteriální úpravou	ks	1,00	59,80	430,10	489,90	489,90
33	Tlačítko ovládací PL3 DUAL FLUSH, bílé	ks	9,00	172,50	572,70	745,20	6 706,80
34	Vyrovnávací hmota TRICKER	ks	5,00	17,30	78,20	95,50	477,50
35	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 20 x 3,4	m	312,54	219,70	20,70	240,40	75 134,62
36	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 25 x 4,2	m	211,37	256,50	32,20	288,70	61 022,52
37	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 32 x 5,4	m	60,04	289,80	50,60	340,40	20 437,62
38	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 40 x 6,7	m	58,26	310,50	77,10	387,60	22 581,58
39	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 50 x 8,4	m	66,40	410,50	125,40	535,90	35 583,76
40	PE potrubí pro rozvody studené a teplé vody PN 20 – 95 ° C 63 x 10,5	m	8,53	423,20	190,90	614,10	5 238,27
41	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 20 x 3,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 22 mm, tloušťka izolace 25 mm	m	312,54	28,80	48,30	77,10	24 096,83
42	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 25 x 4,2 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 25 mm, tloušťka izolace 6 mm	m	211,37	28,70	5,80	34,50	7 292,27
43	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 25 x 4,2 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 42 mm, tloušťka izolace 25 mm	m	211,37	28,70	67,90	96,60	20 418,34
44	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 32 x 5,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 35 mm, tloušťka 20 mm	m	60,04	28,70	26,50	55,20	3 314,21
45	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 32 x 5,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 76 mm, tloušťka 20 mm	m	60,04	28,70	81,70	110,40	6 628,42
46	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 40 x 6,7 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 42 mm, tloušťka 25 mm	m	58,26	28,70	67,90	96,60	5 627,92
47	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 50 x 8,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 52 mm, tloušťka 10 mm	m	66,40	28,80	16,10	44,90	2 981,36
48	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 50 x 8,4 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 70 mm, tloušťka 20 mm	m	66,40	28,80	48,30	77,10	5 119,44
49	Návrková tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 ° C 53 x 10,5 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 65 mm, tloušťka 20 mm	m	8,53	28,80	41,40	70,20	598,81

50	Návrhová tepelná izolace z lehčeného polyethylenu TUBEX pro potrubí PN 20 – 95 °C 53 x 10,5 – součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,04$ W/K x m, vnitřní průměr 108 mm, tloušťka 20 mm	m	8,53	28,80	85,10	113,90	971,57
51	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 20	ks	402,00	31,00	5,80	36,80	14 793,60
52	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 25	ks	235,00	36,80	5,80	42,60	10 011,00
53	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 32	ks	61,00	39,10	8,10	47,20	2 879,20
54	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 40	ks	51,00	41,40	9,20	50,60	2 580,60
55	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 50	ks	54,00	1,10	15,00	16,10	869,40
56	Plastové příchytky se třmenem na potrubí z plastu DN 63	ks	6,00	80,50	19,60	100,10	600,60
57	Kulový kohout – KK 20	ks	19,00	88,50	102,40	190,90	3 627,10
58	Kulový kohout – KK 25	ks	24,00	104,70	170,20	274,90	6 597,60
59	Kulový kohout – KK 32	ks	4,00	136,90	264,50	401,40	1 605,60
60	Kulový kohout – KK 40	ks	2,00	170,20	380,70	550,90	1 101,80
61	Kulový kohout – KK 50	ks	2,00	80,50	560,10	640,60	1 281,20
62	Vypouštěcí kohout – VK 20	ks	41,00	88,60	64,40	153,00	6 273,00
63	Vypouštěcí kohout – VK 25	ks	25,00	104,70	170,20	274,90	6 872,50
64	Vypouštěcí kohout – VK 32	ks	1,00	136,90	264,50	401,40	401,40
65	Vypouštěcí kohout – VK 40	ks	2,00	170,20	380,70	550,90	1 101,80
66	Vypouštěcí kohout – VK 50	ks	2,00	292,10	560,10	852,20	1 704,40
67	Vývažovací ventil – VV 20	ks	8,00	316,30	1 920,50	2 236,80	17 894,40
68	Vývažovací ventil – VV 25	ks	3,00	64,40	2 152,80	2 217,20	6 651,60
69	Rohový ventil s hadicovým nástavcem	ks	4,00	132,30	75,90	208,20	832,80
70	Protipožární manžeta HILTI CP 643-50/1.5"N- průměr potrubí 32 – 51 mm,	ks	18,00	109,30	1 317,90	1 427,20	25 689,60
71	Revizní dvířka do sádrokartonu 400 x 400 mm	ks	6,00	1 782,50	476,10	2 258,60	13 551,60
72	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,00	1 292,60	3 742,10	5 034,70	5 034,70
73	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,00	287,50	2 875,00	3 162,50	3 162,50
74	Stavební přípomoci (prostory, drážky, výklenky) včetně začistění	kpl	1,00	4 772,50	3 507,50	8 280,00	8 280,00
75	Tlaková zkouška	kpl	1,00	1 437,50	0,00	1 437,50	1 437,50
76	Propláchnutí a dezinfekce	kpl	1,00	3 047,50	0,00	3 047,50	3 047,50
77	Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,00	5 750,00	2 875,00	8 625,00	8 625,00
Celkem							772 896,51

Cena obsahuje dopravu a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení obsluhy, údržby s ÚT zařízením, provozními předpisy a provozní řád, délky potrubí jsou uvedeny bez přírůžky na prořez, procento si dodavatel určuje sám.

Dodavatel je povinen kontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.

Přípojky splaškové kanalizace		MRI	Děčín

Přípojky splaškové kanalizace		MRI	Děčín

Přípojky splaškové kanalizace		MRI	Děčín

Přípojky splaškové kanalizace		MRI	Děčín

Přípojky splaškové kanalizace		MRI	Děčín

Vodovodní přípojka					MRI	Dětin
--------------------	--	--	--	--	-----	-------

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4e

Číslo položky	Název položky – popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena – montáž	Jednotková cena – dodávka	Celkem dodávka a montáž	Celkem
1	Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí	m ³	7,26	949,00	0,00	949,00	6 889,74
2	Lože pod trubní vedení ze šterkodrtě 0 -63 mm	m ³	0,48	379,70	593,50	973,20	471,03
3	Potrubí pro vodovodní přípojku HDPE 100 125 x 11,4 SDR 11	m	4,84	273,70	2 660,00	2 933,70	14 199,11
4	Ochranná fólie	m	4,84	13,80	40,30	54,10	261,84
5	Identifikační vodič	m	4,84	36,80	18,40	55,20	267,17
6	Vodoměrná šachta plastová včetně vybavení a osazení	kpl	1,00	2 932,50	22 833,30	25 765,80	25 765,80
7	Připojení na vodovodní řad	kpl	1,00	4 137,70	6 037,50	10 175,20	10 175,20
8	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	kpl	1,00	575,00	0,00	575,00	575,00
9	Desinfekce vodovodního potrubí	kpl	1,00	747,50	0,00	747,50	747,50
10	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,00	218,50	287,50	506,00	506,00
11	Stavební připomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začistění	kpl	1,00	4 025,00	2 300,00	6 325,00	6 325,00
12	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
13	Zaměření skutečného stavu provedení	kpl	1,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00
14	Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,00	11 500,00	2 875,00	14 375,00	14 375,00
						Celkem	89 183,39

Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení

Dodavatel je povinnen kontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.

Dešťová kanalizace včetně vsakování					MRI	Dějin
-------------------------------------	--	--	--	--	-----	-------

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci částí D.1.4e

Číslo položky	Název položky – popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena – montáž	Jednotková cena – dodávka	Celkem dodávka a montáž	Celkem
1	Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí	m ³	194,57	949,00	0,00	949,00	184 646,93
2	Lože pod trubní vedení ze šterkodrtě 0 -63 mm	m ³	20,48	379,70	593,50	973,20	19 931,14
3	Lože pod vsakovací tunely ze šterkodrtě 0 -63 mm	m ³	4,96	379,70	593,50	973,20	4 827,07
4	Odpadní potrubí HT a tvarovky PVC 125 – trubka odvětrávací dešťová 125 x 2,5 mm	m	21,54	362,20	143,80	506,00	10 899,24
5	Protihluková izolace TUBEX Sonik svislého potrubí DN 125	m	21,54	28,70	35,70	64,40	1 387,18
6	Čistící kus na svislém odpadním potrubí 125 mm	ks	3,00	142,60	218,50	361,10	1 083,30
7	Kanalizační potrubí PVC KG 150	m	5,21	163,30	136,90	300,20	1 564,04
8	Kanalizační potrubí PVC KG 125	m	75,09	154,10	84,00	238,10	17 878,93
9	Kanalizační odbočka PVC KG 150/125/45	ks	4,00	79,40	133,40	212,80	851,20
10	Kanalizační odbočka PVC KG 125/125/45	ks	1,00	74,70	104,70	179,40	179,40
11	Kanalizační koleno PVC KG 150/45	ks	1,00	48,30	77,10	125,40	125,40
12	Kanalizační koleno PVC KG 125/45	ks	12,00	44,80	104,70	149,50	1 794,00
13	Kanalizační redukce PVC KG 150/125	ks	2,00	72,40	61,00	133,40	266,80
14	Vsakovací tunel Garantia – 300 l	ks	32,00	241,50	1 229,40	1 470,90	47 068,80
15	Zakončovací desky vsakovacích tunelů	ks	8,00	120,80	538,20	659,00	5 272,00
16	Kontrolní závěr DN 200	ks	4,00	4,60	416,30	420,90	1 683,60
17	Potrubí pro cirkulaci vzduchu PVC KG 100	m	3,74	134,50	74,80	209,30	782,78
18	Potrubí pro kontrolní závěr PVC KG 200	m	6,00	139,20	416,30	555,50	3 333,00
19	Podzemní filtrační šachta s pochozím poklopem	ks	1,00	2 921,00	9 369,10	12 290,10	12 290,10
20	Prodloužení šachty	ks	1,00	1 725,00	4 082,50	5 807,50	5 807,50
21	Filtrační geotextilie pro vsakovací tunely 200 g/m ²	ks	74,45	25,30	13,80	39,10	2 910,92
22	Střešní vtok DN 125	ks	3,00	372,60	1 911,30	2 283,90	6 851,70
23	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,00	977,50	1 782,50	2 760,00	2 760,00
24	Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně začistění	kpl	1,00	9 200,00	4 025,00	2 283,90	2 283,90
25	Zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řád	kpl	1,00	977,50	0,00	977,50	977,50
26	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00
27	Zaměření skutečného stavu provedení	kpl	1,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00
28	Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,00	28 750,00	0,00	28 750,00	28 750,00
Celkem						375 981,42	

Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení

Dodavatel je povinen kontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.

Vodovodní přípojka							MRI	Děm
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4e								
Číslo položky	Název položky – popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena – montáž	Jednotková cena – dodávka	Celkem dodávka a montáž	Celkem	
1	Dočasné zajištění potrubí ocelového	m	29,40	258,70	120,80	379,50	11 157,30	
2	Zemní práce – hloubení rýh, hloubení jam, přemístění výkopku, zásyp, obsyp potrubí	m ³	68,10	949,00	0,00	949,00	64 626,90	
3	Lože pod trubní vedení ze šetrkordrtě 0 -63 mm	m ³	4,45	379,70	593,50	973,20	4 330,74	
4	Výřez nebo výsek na potrubí z ocelových trubek	ks	2,00	342,70	0,00	342,70	685,40	
5	Ocelové trubky DN 150 včetně tvarovek	m	45,40	485,30	630,20	1 115,50	50 643,70	
6	Soupátko pro přípojku	ks	1,00	409,40	4 381,50	4 790,90	4 790,90	
7	Zemní soupřava	ks	1,00	174,80	1 464,00	1 638,80	1 638,80	
8	Navrtávací pás	ks	1,00	2 127,50	3 072,80	5 200,30	5 200,30	
9	Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách	ks	2,00	304,80	0,00	304,80	609,60	
10	Tlaková zkouška potrubí	m	1,00	989,00	0,00	989,00	989,00	
11	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	1,00	1 098,30	0,00	1 098,30	1 098,30	
12	Poklop litonový	ks	1,00	402,50	1 980,30	2 382,80	2 382,80	
13	Signalizační vodič	m	45,40	5,80	18,40	24,20	1 098,68	
14	Závěsný a montážní materiál	kpl	1,00	345,00	598,00	943,00	943,00	
15	Stavební připomoci (prostory, drážky, výklenky) včetně začistění	kpl	1,00	4 025,00	1 265,00	5 290,00	5 290,00	
16	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00	
17	Zaměření skutečného stavu provedení	kpl	1,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00	
18	Doplňující náklady – Všechny zde uvedené doplňující náklady dokládá účastník v příloze, která obsahuje podrobnou specifikaci	kpl	1,00	9 200,00	1 288,00	10 488,00	10 488,00	
							Celkem	174 023,42

Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, minimostaveništní dopravu, zaregulování, přesun hmot, závěsný a spojovací materiál, komplexní zkoušky včetně přípravy a zaregulování a seznámení

Dodavatel je povinen kontrolovat úplnost dokumentace a na případné nesrovnalosti upozornit nejpozději do předání nabídky.

[illegible]

Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Specifikace materiálu - Elektrická požární signalizace (EPS) - I.ETAPA
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkř

Č.	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
A Ústředna EPS					
1	808004 Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044	ks	1	56000	56000
2	786009 Čelní ovl. panel pro ústřednu 8000C/M, IQ8Control C/M CZ	Ks	1	16900	16900
3	786100 Neutrální čelní panel pro 8000M, IQ8Control M	ks	1	16900	16900
4	772477 Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice	ks	0	0	0
5	772476 Mikromodul. karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro MM	ks	1	13800	13800
6	804382.D0 Mikromodul Esserbus Plus pro IQ8Control	ks	1	13800	13800
7	784840.10 MM essernet 62,5 kB série 2	ks	0	0	0
8	764733 Modul přepětové ochrany pro esserbus	ks	1	1800	1800
9	018006 Akku 12 V / 24 Ah VdS: schváleno	ks	2	1250	2500
B Rozvaděč + napájecí zdroj pro vazby EPS					
1	Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/5A, CPD ceronkat, AKU 2x17Ah	ks	1	22900	22900
2	018004 Akku 12 V / 6,5 Ah VdS: schváleno	ks	2	12000	24000
3	Ocelopiechový rozvaděč (1000x600x300) vc. instalačního materiálu a příslušenství		1	75000	75000
C Hlásiče EPS					
1	804905 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	ks	6	500	3000
2	704900 Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená se sklíčkem, KAL 3020	ks	6	790	4740
3	802371 Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad - VdS G 204060	ks	23	1200	27600
4	802382 O/SO opticko-kouřový hlásič IQ8Quad s integrovanou sirénou	ks	9	1600	14400
5	802374 O21 - multisenzorový hlásič série IQ8Quad - VdS G 204061	ks	0	0	0
6	802384 O21/SO multisenzorový hlásič IQ8Quad s integrovanou sirénou	ks	0	0	0
7	805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad	ks	32	450	14400
8	805571 Adaptér pro sokl pod omítku IQ8Quad	ks	32	146,3	4681,6
D Vstupně/výstupní moduly					
1	808619.10 Esserbus-koppler 4in/2out s FSA funkcí	ks	1	3990	3990
2	808610.10 Esserbus-koppler 12 relé VdS G298038	ks	1	5200	5200
3	788612 Deska izolátoru pro esserbus-Koppler	ks	2	1200	2400
4	788600 Skříň pro bus-koppler aP na omítku	ks	3	900	2700
5	Ovládací relé 24 V DC LY4-US-SV	ks	12	360	4320
E Kabely a instalační materiál					
1	Kabel pro kruhové linky a návazné ovládací zařízení s funkcí odolnosti při požáru (B2 ca s1 d0) PRAFlaGuard PH120-R 2x2x0,8	m	380	45	17100
2	Kabel pro signalizaci - J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	0	0	0
3	Kabel pro návazné ovládací zařízení s funkcí odolnosti při požáru (B2 ca s1 d0) PRAFlaGuard PH120-R 2x2x0,8	m	80	45	3600
4	Kabel pro návazné ovládací zařízení s funkcí odolnosti při požáru (B2 ca s1 d0) PRAFlaGuard PH120-R 4x2x0,8	m	0	0	0
5	Kabel pro OPPO a ZDP s funkcí odolnosti při požáru (B2 ca s1 d0) PRAFlaGuard PH120-R 8x2x0,8	m	0	0	0
6	Kabel pro návazné ovládací zařízení s funkcí odolnosti při požáru (B2 ca s1 d0) 1-CXKH-V 2x1,5 FE180/P60-R	m	0	0	0
7	Kabelová příchytka	ks	100	22	2200
8	1425 - MONOFLEX EN 320 N PVC Elektroinstalační trubka - ohebná 23mm (320N)	m	100	12,9	1290
9	8025 - TRUBKA TUHÁ 1250 N PVC Elektroinstalační trubka 25mm - tuhá (černá), vč. příchytka a příslušenství	m	50	24	1200
10	Kovová kabelová příchytka, včetně protipožárního izolačního E30	ks	1533	3,9	5980
11	Kabelový rošt ocelový š. 200mm, vč. příslušenství	m	0		0

nove pracoviste magneticke rezonance a internino prijmu včetne

reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Specifikace materiálu - Elektrická požární signalizace (EPS) - I.ETAPA

Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkr

Č.	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
12	Elektroinstalační krabice E30	ks	5	120	600
13	Kabelový rošt ocelový š. 150mm, vč. příslušenství (E30)	m	0	0	0
14	Přichytka SONAP E30	ks	0	0	0
15	Ostatní instalační materiál (přichytky, nímzdiny, šrouby, krabice, svorkovnice, pomocná relé, stahovací pásky, atd.)	kpl	1	1500	1500
16	Požární ucpávky	kpl	1	4500	4500
F	Ostatní				
1	Podlahový elektromagnet, vč. příslušenství, pro požární a únikové dveře	kpl.	0	0	0
2	KTPO - Klíčový trezor	ks	0	0	0
3	OPPO - obslužné pole požární ochrany	ks	0	0	0
4	PARALELNÍ TABLO (PIT)	ks	0	0	0
5	Venkovní sířena na fasádu	ks	0	0	0
6	Signalizačního maják na fasádu	ks	0	0	0
7	Zařízení dálkového přenosu, vč. GSM komunikátoru, antény pro radiový přenos, propojovací kabeláže a instalačního materiálu	kpl.	0	0	0
8	Montážní práce	kpl.	1	42000	42000
9	Náklady spojené se zřízením staveniště	kpl.	1	5000	5000
10	Koordinace s investorem	hod.	24	350	8400
11	Oživení systému	kpl.	1	9000	9000
12	Revize systému	kpl.	1	5000	5000
13	Komplexní a individuální zkoušky	kpl.	1	5000	5000
14	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1	3000	3000

446 402 Kč

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Nové praoviště magnetické rezonance Nemocnice Děčín
Projekt	Elektroinstalace
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	J.Pištora
Kontroloval	
Datum	11.4.2018
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,000000
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže							
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4g							
Rozvaděč HRO.1	ks	1,00	210 000,00	210 000,00	4 500,00	4 500,00	214 500,00
Rozvaděč HRO.2	ks	1,00	205 000,00	205 000,00	3 000,00	3 000,00	208 000,00
Rozvaděč SLO.12	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	17 000,00
Zásuvková skříň -dle specifikace	ks	1,00	8 500,00	8 500,00	500,00	500,00	9 000,00
Doplnění stávajícího rozvaděče skříňového o třech poli							
ZTS							
Hlavní jistič s napětovou cívkou propojení do systému TOTAL STOP	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	650,00	650,00	1 850,00
Doplňující zařízení od FY Bender dle vlastní specifikace a nabídky							
ATYS GM 100A/4P	ks	1,00	45 900,00	45 900,00		0,00	45 900,00
přepínač sítí							
ATYS GM 63A/4P	ks	3,00	29 000,00	87 000,00		0,00	87 000,00
ES710/4000-1 400V/230V	ks	2,00	20 660,00	41 320,00	10,00	20,00	41 340,00
ES710/6300-1 400V/230V	ks	1,00	29 000,00	29 000,00		0,00	29 000,00
Pomocný kontakt ATICS-HK	ks	8,00	856,00	6 848,00	10,00	80,00	6 928,00
AN450	ks	2,00	2 400,00	4 800,00	10,00	20,00	4 820,00
isoMED427P-2	ks	3,00	20 300,00	60 900,00	10,00	30,00	60 930,00
STW2	ks	3,00	1 650,00	4 950,00	10,00	30,00	4 980,00
MK2430-11	ks	2,00	24 000,00	48 000,00	10,00	20,00	48 020,00
MK2430-12	ks	3,00	24 000,00	72 000,00		0,00	72 000,00
COM465IP.230V převodník	ks	2,00	22 180,00	44 360,00	10,00	20,00	44 380,00
Nastavení zařízení	ks	2,00		0,00	13 000,00	26 000,00	26 000,00
Pojistky PH 32...315A	ks	12,00	110,00	1 320,00	6,00	72,00	1 392,00
Třífázová UPS 30kVA/27kVA vstup a výstup 3x 400V	ks	1,00	228 500,00	228 500,00	5 000,00	5 000,00	233 500,00
Ovladač pro systém DALI včetně krabice a rámečku	ks	43,00	280,00	12 040,00	120,00	5 160,00	17 200,00
Ventilátorové relé-SMR-T	ks	2,00	650,00	1 300,00	240,00	480,00	1 780,00
VP-vyrovnání potenciálu	ks	11,00	250,00	2 750,00	120,00	1 320,00	4 070,00
EVP-připojovací krabice- zem	ks	28,00	32,00	896,00	85,00	2 380,00	3 276,00
ABB Zdravotnický program dvojnásobní svorka pro vyrovnání potenciálu, včetně krabice	ks	44,00	180,00	7 920,00	120,00	5 280,00	13 200,00
Zásuvka 230V/16A IP20-IP44 signalizace provozního stavu včetně krycího rámečku barevné rozlišení dle použití v systému MDO, DO,ZTS,ZIS-UPS vč.krabice	ks	336,00	230,00	77 280,00	110,00	36 960,00	114 240,00
DTTO s přepětovou ochranou vč.krabice	ks	22,00	850,00	18 700,00	110,00	2 420,00	21 120,00
Zásuvka 3X400v/16A IP44	ks	1,00	180,00	180,00	120,00	120,00	300,00
Zásuvka speciální pro rentgen 230V/16A	ks	3,00	340,00	1 020,00	120,00	360,00	1 380,00
ovladače 230V/10A řaz.1-7 IP20-IP43	ks	38,00	260,00	9 880,00	110,00	4 180,00	14 060,00
Centrál STOP pod sklem	ks	2,00	780,00	1 560,00	120,00	240,00	1 800,00
Krabice KR68	ks	85,00	28,00	2 380,00	110,00	9 350,00	11 730,00
Krabice KP68	ks	130,00	5,00	650,00	8,00	1 040,00	1 690,00
Krabice KR 97	ks	12,00	38,00	456,00	55,00	660,00	1 116,00
trubka PVC Ø 23	m	20,00	6,00	120,00	12,00	240,00	360,00
hlavní vypínač IP54 3x25A IP54	ks	3,00	1 400,00	4 200,00	250,00	750,00	4 950,00
Svorkovnice VERIT	ks	2,00	650,00	1 300,00	185,00	370,00	1 670,00
kabely (1-ØXH-R)							

SÍLOVÉ KABELY OHĚŇ NEŠÍŘÍCÍ								
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0								
3x1.5 mm2	pevně	m	2 100,00	24,00	50 400,00	20,36	42 756,00	93 156,00
3x2.5 mm2	pevně	m	3 200,00	32,00	102 400,00	20,36	65 152,00	167 552,00
5x1,5		m	200,00	38,00	7 600,00	20,00	4 000,00	11 600,00
5x2,5		m	100,00	55,00	5 500,00	20,00	2 000,00	7 500,00
5x4		m	100,00	65,00	6 500,00	20,00	2 000,00	8 500,00
5x10 mm2	pevně	m	50,00	144,00	7 200,00	23,70	1 185,00	8 385,00
5x16		m	10,00	220,00	2 200,00	24,00	240,00	2 440,00
5x25 mm2	pevně	m	30,00	344,00	10 320,00	28,46	853,80	11 173,80
4x120		m	40,00	1 100,00	44 000,00	36,00	1 440,00	45 440,00
5x 95		m	45,00	1 300,00	58 500,00	36,00	1 620,00	60 120,00
5x70		m	80,00	80,00	6 400,00	36,00	2 880,00	9 280,00
KABELY SHKFKH-R								
BEZHALOGENNÍ-OHĚŇ NEŠÍŘÍCÍ								
B2ca,S1,d0								
3-Y(St) 3x2x0,8		m	200,00	26,00	5 200,00	20,00	4 000,00	9 200,00
SHKFKH-R 4x2x0,8		m	2 000,00	16,00	32 000,00		0,00	32 000,00
Kabel ohněodolný pro rozvod								
nouzového osvětlení								
1-CKKH-V 4x 2,5		m	500,00	55,00	27 500,00	28,00	14 000,00	41 500,00
VODIC PRO POSPOJOVANI								
1-CH-R- CY								
4- Žlutozelený pevně		m	150,00	10,50	1 575,00	28,46	4 269,00	5 844,00
6- Žlutozelený pevně		m	600,00	18,00	10 800,00	28,46	17 076,00	27 876,00
10- Žlutozelený pevně		m	20,00	32,00	640,00	25,00	500,00	1 140,00
16- Žlutozelený pevně		m	150,00	45,00	6 750,00	28,46	4 269,00	11 019,00
25- Žlutozelený pevně		m	200,00	72,00	14 400,00	28,46	5 692,00	20 092,00
50-Žlutozelený		m	40,00	125,00	5 000,00	29,00	1 160,00	6 160,00
Protipožární ucpávky (HILTY)		ks	4,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
kompletní provedení,včetně		ks	2,00	1 500,00	3 000,00		0,00	3 000,00
protokolu-dle požadavku								
Požární zprávy								
Parapetní žlab PK140x70		m	6,00	350,00	2 100,00	120,00	720,00	2 820,00
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ								
drátěné žlaby včetně podpěr								
PRO KABELY								
DZ60 X60...200X0.75..60x100		m	360,00	162,00	58 320,00	110,00	39 600,00	97 920,00
Šroubové tyče, natloukací ocelové								
hmoždinky, závěsy, šrouby,matky								
spojovací materiál		bal	1,00	12 000,00	12 000,00	10,00	10,00	12 010,00
Pancéřové trubky, lišty, hadice								
určené pro kabelové vedení								
vedoucí mimo žlabový systém		m	60,00	150,00	9 000,00	120,00	7 200,00	16 200,00
UKONČENÍ VODICU V ROZVADEČÍCH								
Do 2,5 mm2		ks	650,00	2,00	1 300,00	11,36	7 384,00	8 684,00
Do 6 mm2		ks	120,00	2,00	240,00	12,78	1 533,60	1 773,60
Do 16 mm2		ks	280,00	3,00	840,00	18,49	5 177,20	6 017,20
Do 150 mm2		ks	88,00	3,00	264,00	75,90	6 679,20	6 943,20
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	40,00			0,00	250,00	10 000,00	10 000,00
Připojení technického zařízení	hod	20,00			0,00	250,00	5 000,00	5 000,00
Zkušební provoz	hod	10,00			0,00	250,00	2 500,00	2 500,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	40,00			0,00	380,00	15 200,00	15 200,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	20,00			0,00	250,00	5 000,00	5 000,00
Elektromontáže celkem					1 755 179,00		394 348,80	2 149 527,80

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4g								
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>								
AlMgSi-D8 (0,4kg/m) pevně	m	370,00	26,00	9 620,00	90,00	33 300,00	116,00	42 920,00
FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	180,00	36,00	6 480,00	90,00	16 200,00	126,00	22 680,00
<i>OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ</i>								
FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m	m	210,00	48,00	10 080,00	25,00	5 250,00	73,00	15 330,00
Zemní tyč ZT02	ks	2,00	350,00	700,00	120,00	240,00	470,00	940,00
ochranný úhelník s držáky zkušební svorky, štítky	ks	22,00	650,00	14 300,00	100,00	2 200,00	750,00	16 500,00
<i>JÍMACÍ TYČE</i>								
JR1,0. všeobecně	ks	4,00	145,00	580,00	90,00	360,00	235,00	940,00
<i>PODPERA VEDENÍ (CSN 357622)</i>								
PV21c	ks	220,00	28,00	6 160,00	1,00	220,00	29,00	6 380,00
Smršťovací trubička	m	40,00	12,00	480,00	5,00	200,00	17,00	680,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ</i>								
SP1 pripojovací	ks	10,00	18,00	180,00	65,00	650,00	83,00	830,00
SK krizová	ks	40,00	22,00	880,00	65,00	2 600,00	87,00	3 480,00
SS spojovací	ks	150,00	12,00	1 800,00	46,00	6 900,00	58,00	8 700,00
SO okapová	ks	14,00	27,00	378,00	65,00	910,00	92,00	1 288,00
SR03 spoj. kruh. a pask. vod.	ks	92,00	26,00	2 392,00	45,00	4 140,00	71,00	6 532,00
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>								
Stítek pro označení svodu	ks	24,00	5,00	120,00	33,00	792,00	38,00	912,00
Tvarování mont. dílu	ks	23,00	5,00	115,00	50,00	1 150,00	55,00	1 265,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	16,00		0,00	250,00	4 000,00	250,00	4 000,00
Úprava stávajícího jímáčiho vedení ekologická likvidace	hod	20,00		0,00	220,00	4 400,00	220,00	4 400,00
Elektromontáže celkem				54 265,00		83 512,00		137 777,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Nemocnice Děčín
Projekt	Uzemnění a bleskosvod
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	J.Pištora
Kontroloval	
Datum	20.3.2018
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4g								
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ</i>								
SP1 připojovací	ks	1,00	27,00	27,00	69,00	69,00	96,00	96,00
SR spojovací	ks	2,00	25,00	50,00	50,20	100,40	75,20	150,40
<i>UKONČENÍ VODICU</i>								
Do 120 mm ²	ks	12,00	35,00	420,00	16,50	198,00	51,50	618,00
AYKY 3x120+70	m	20,00	170,00	3 400,00	44,00	880,00	214,00	4 280,00
Pásek FeZn 30x4	m	15,00	44,00	660,00	23,00	345,00	67,00	1 005,00
AYKY 4x25	m	40,00	60,50	2 420,00	25,00	1 000,00	85,50	3 420,00
Kabelová smršťovací spojka								
do 3x120+70	ks	1,00	2 380,00	2 380,00	1 900,00	1 900,00	4 280,00	4 280,00
do 4x25	ks	2,00	490,00	980,00	500,00	1 000,00	990,00	1 980,00
SR401/NKW2 V PILÍŘI	ks	1,00	10 800,00	10 800,00	1 460,00	1 460,00	12 260,00	12 260,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00	10,00	40,00	250,00	1 000,00	260,00	1 040,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00	10,00	20,00	250,00	500,00	260,00	520,00
Zkušební provoz	hod	1,00	10,00	10,00	250,00	250,00	260,00	260,00
Zaucení obsluhy	hod	2,00	10,00	20,00	250,00	500,00	260,00	520,00
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00	10,00	50,00	250,00	1 250,00	260,00	1 300,00
Odpojení stávajícího zařízení	hod	4,00		0,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00
<i>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI</i>								
zapojování a zkouškách	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCE</i>								
S ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE ČSN 331500</i>								
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
práce nepostižitelné v ceníku	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Elektromontáže celkem								
				21 277,00		20 752,40		42 029,40
Zemní práce								
<i>VYTÝCENÍ TRATI VENKOVNÍHO</i>								
<i>VEDENÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU</i>								
Vedení nn	km	0,03	1 010,00	30,30	0,00	0,00	1 010,00	30,30
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY</i>								
<i>V ZEMINĚ TRIDY 3</i>								
Síre 350mm, hloubka 800-1200mm	m	30,00	296,00	8 880,00	35,00	1 050,00	331,00	9 930,00
<i>ZRÍZENÍ KABEL. LOŽE Z</i>								
<i>PÍSKU</i>								
Síre do 65cm, tloušťka 5cm	m	30,00	145,00	4 350,00	35,00	1 050,00	180,00	5 400,00
Výstražná folie PVC	m	30,00	12,00	360,00	240,00	7 200,00	252,00	7 560,00
<i>ZAHOZ KABEL. RYHY-ZEMINĚ TR. 3</i>								
Síre 350mm, hloubka 800-1200mm	m	30,00	63,50	1 905,00	10,00	300,00	73,50	2 205,00
Zemní práce celkem								
				15 525,30		9 600,00		25 125,30

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Nové pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Děčín
Projekt	Kabelová přípojka NN- Rozpočet
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	11.4.2018
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

[illegible]

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměněním či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4g								
Trafostanice								
Rozvaděčové pole č.10	ks	1,00	56 000,00	56 000,00	3 000,00	3 000,00	59 000,00	59 000,00
Jistič 3x630A	ks	1,00	7 500,00	7 500,00	2 000,00	2 000,00	9 500,00	9 500,00
Nosná konstrukce do rozvaděče	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
Ranžír vodičů	ks	3,00	800,00	2 400,00	800,00	2 400,00	1 600,00	4 800,00
Jednožilový kabel YY120	m	120,00	310,00	37 200,00	35,00	4 200,00	345,00	41 400,00
Kabelové koncovky	ks	14,00	32,00	448,00	25,00	350,00	57,00	798,00
Vodič FeZn 120	m	15,00	28,00	420,00	30,00	450,00	58,00	870,00
Úprava rozvodny pro montáž rozvaděče	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00
Kabelové trasy								
Kabelové trasy	m	10,00	350,00	3 500,00	120,00	1 200,00	470,00	4 700,00
Úprava vývodek, včetně zapětění do venkovního terénu	ks	3,00		0,00	800,00	2 400,00	800,00	2 400,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ								
SP1 připojovací	ks	4,00	28,00	112,00	70,30	281,20	98,30	393,20
SR spojovací	ks	8,00	24,00	192,00	50,30	402,40	74,30	594,40
UKONČENÍ VODICU								
Do 240 mm ²	ks	21,00	35,00	735,00	16,50	346,50	51,50	1 081,50
Do 120 mm ²	ks	7,00	35,00	245,00	16,50	115,50	51,50	360,50
AYKY 3x240+120	m	880,00	322,00	283 360,00	45,00	39 600,00	367,00	322 960,00
Pásek FeZn 30x4	m	10,00	45,00	450,00	22,00	220,00	67,00	670,00
CYKY 4x16	m	30,00	170,00	5 100,00	25,00	750,00	195,00	5 850,00
Kabelová smršťovací spojka								
do 3x240+120	ks	1,00	2 400,00	2 400,00	2 100,00	2 100,00	4 500,00	4 500,00
do 4x16	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
SR602/NKW2 V PILÍŘI	ks	1,00	14 000,00	14 000,00	1 500,00	1 500,00	15 500,00	15 500,00
SR402/NKW2 V PILÍŘI	ks	1,00	11 000,00	11 000,00	1 500,00	1 500,00	12 500,00	12 500,00
SS100/NKE1P-C V PILÍŘI	ks	1,00	9 000,00	9 000,00	1 500,00	1 500,00	10 500,00	10 500,00
Pojistky PH 32-250A	ks	33,00	108,00	3 564,00	12,00	396,00	120,00	3 960,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00	0,00	0,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
Zkušební provoz	hod	1,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Zaúčtování obsluhy	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00	0,00	0,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
zapojování a zkouškách	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
S ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00	350,00	2 800,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
pr. ze nepostižiteln. v cen. ku	hod	8,00	0,00	0,00	250,00	2 000,00	250,00	2 000,00
Elektromontáže celkem				444 626,00		80 511,60		525 137,60
Zemní práce								
VYTÝCENÍ TRATI VENKOVNÍHO VEDENÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU								
Vedení nn	km	0,30	1 012,00	303,60	0,00	0,00	1 012,00	303,60

HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMINĚ TRIDY 3								
Síř 350mm,hĺoubka 800-1200mm	m	280,00	297,20	83 216,00	10,00	2 800,00	307,20	86 016,00
Síř 800mm,hĺoubka 800-1200mm	m	100,00	350,00	35 000,00	30,00	3 000,00	380,00	38 000,00
ZŘIZENÍ KABELOŽE Z PÍSKU								
Síř do 65cm,tloušťka 5cm	m	280,00	145,80	40 824,00	30,00	8 400,00	175,80	49 224,00
KABEL.TRUBKA průměr 110	m	30,00	205,00	6 150,00	6,00	180,00	211,00	6 330,00
Výstražná folie PVC	m	280,00	12,00	3 360,00	250,00	70 000,00	262,00	73 360,00
ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU								
Do rostle zeminy bez bednění	m ³	2,00	1 784,00	3 568,00	250,00	500,00	2 034,00	4 068,00
ZAHŮZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3								
Síř 350mm,hĺoubka 800-1200mm	m	280,00	65,00	18 200,00	10,00	2 800,00	75,00	21 000,00
Síř 800mm,hĺoubka 800-1200mm	m	100,00	65,00	6 500,00	10,00	1 000,00	75,00	7 500,00
Odvoz zeminy	m ³	4,00	322,00	1 288,00	10,00	40,00	332,00	1 328,00
Zemní práce celkem				198 409,60		88 720,00		287 129,60

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1 098 357,84	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	39 540,88	10 983,58
Montáž - materiál		235 945,70
Montáž - práce		480 969,34
Mezisoučet 1	1 137 898,72	727 898,62
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		43 014,90
Nátěry		0,00
Zemní práce		203 383,20
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	1 137 898,72	974 296,72
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rozpočtová rezerva		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		2 112 195,44
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		2 112 195,00
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál celkem		DM	Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):						
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.						
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.						
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.						
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).						
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.						
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb.). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).						
6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!						
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci částí D.1.4h						
Dodávky						
STRUKTUROVANÁ KABELAŽ, WIFI						
DR A						
ROZVADĚČ RACK						
19" stojanový datový rozvaděč 42U 600x800	ks	1,00	14 352,00	14 352,00	2 184,00	2 184,00
Políčka pevná s perforací 1U/350mm, černá Triton 50kg	ks	1,00	406,00	406,00	120,00	120,00
19" vent.- 2x ventilátor 220V/30W, termostát	ks	1,00	2 289,00	2 289,00	240,00	240,00
napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepětovou ochranou	ks	1,00	843,00	843,00	120,00	120,00
19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta	ks	9,00	348,00	3 132,00	60,00	540,00
PATCH PANEL						
Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e 1U, Panduit, Keystone řady CVJ568A	ks	9,00	1 500,00	13 500,00	1 920,00	17 280,00
Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.3 1U	ks	6,00	800,00	4 800,00	1 920,00	11 520,00
PROPOJOVACÍ KABELY						
Patch cord UTP 1m, CAT 5e, RJ45-RJ45, šitá ochrana, LSZH, Axemax	ks	100,00	15,00	1 500,00	0,00	0,00
OPTICKÉ VANY						
optická vana výsuvná 19" pro 24 vláken, vč. kazety a čela	ks	2,00	1 600,00	3 200,00	0,00	0,00
OPTICKÉ SPOJKY						
Optická spojka SC/APC-SC/APC, SM, simplex	ks	24,00	100,00	2 400,00	0,00	0,00
PIGTAILY						
optická šňůra, 2m, SM 9/125, SC/APC-SC/APC	ks	24,00	150,00	3 600,00	0,00	0,00
PROPOJOVACÍ KABELY						
Patch cord SC/APC-LC/APC, 1 m, 9/125 um, optický simpl. SM	ks	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00
SVÁŘENÍ VLÁKNA						
Sváření optického vlákna	ks	24,00	10,00	240,00	600,00	14 400,00
Závěrečné měření optického vlákna	ks	12,00	10,00	120,00	540,00	6 480,00
podružný materiál	set	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
AKTIVNÍ PRVKY						
Switch Managed - 48 x 10/100/1000T(RJ-45), 4xSFP, Stackable	ks	1,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Switch Managed - 48 x 10/100/1000T(RJ-45), 4xSFP, PoE, Stackable	ks	1,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
SFP, 1000BaseBX, Tx1310nm/Rx1550nm, LC, SM	ks	2,00	3 534,00	7 068,00	0,00	0,00
ZÁLOŽNÍ ZDROJ						
3000W, 2U Rack-mount, SmartSlot, USB+RS-232, černá, vč. karty pro dálk. ovl.	ks	1,00	35 000,00	35 000,00	500,00	500,00
DVEŘNÍ INTERKOM						
Analog, dveřní interkom, 3 tl., vč. stříšky	ks	1,00	7 000,00	7 000,00	650,00	650,00
				0,00		0,00
PRÍSTROJE SK						
Kompletní zásuvka 2xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku, C2PAW, Panduit	ks	72,00	450,00	32 400,00	225,00	16 200,00
PRÍSTROJE WIFI						
Kompletní zásuvka 1xRJ45, Cat.5e, včetně rámečku, C2PAW, Panduit	ks	11,00	265,00	2 915,00	225,00	2 475,00
ZAKONČENÍ KABELU UTP						
Zakončení datového kabelu v datovém rozvaděči	ks	193,00	3,00	579,00	60,00	11 580,00
ZÁVĚR. MĚŘENÍ						

Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	193,00	5,00	965,00	262,50	50 662,50
Certifikace sítě	ks	1,00	5,00	5,00	10 000,00	10 000,00
STRUKTUROVANA KABELÁŽ, WIFI - celkem				313 794,00		144 951,50
POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠNOVÉ SYSTÉMY						
ŘÍDÍCÍ SBĚRNICOVÉ ÚSTŘEDNÝ						
Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možnost připojit až 254 modulů, 4 PGM + 1 relé na PCB, 1,7A zdroj	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	4 800,00	4 800,00
KOMUNIKÁTOR						
GSM komunikátor	ks	1,00	6 000,00	6 000,00	36,00	36,00
hlasový telefonní komunikátor	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	36,00	36,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ						
klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 kláves, zóna, 1PGM na desce	ks	2,00	3 260,00	6 520,00	624,00	1 248,00
Sběrniceový expander 4 zón	ks	3,00	1 210,00	3 630,00	480,00	1 440,00
Sběrniceový expander 8 zón	ks	8,00	2 240,00	17 920,00	900,00	7 200,00
HUB2 posilovač sběrnice BUS	ks	1,00	2 440,00	2 440,00	1 068,00	1 068,00
BOXY						
Kovový box pro ústřednu s ochranným kontaktem, transformátor 230/16-36V AC, 40VA	ks	1,00	1 700,00	1 700,00	1 230,00	1 230,00
Kovový box pro pomocný zdroj	ks	3,00	720,00	2 160,00	1 125,60	3 376,80
Kovový box pro expander s ochranným kontaktem	ks	11,00	390,00	4 290,00	1 125,60	12 381,60
DIGITÁLNÍ POHYBOVÉ DETEKTORY						
Detektor s dvojitým prvkem	ks	24,00	450,00	10 800,00	600,00	14 400,00
MAGNETICKÉ KONTAKTY						
magnetický kontakt	ks	43,00	190,00	8 170,00	300,00	12 900,00
Svorkovnice						
Rozpojovací krabice k mag. čidlu	ks	43,00	90,00	3 870,00	150,00	6 450,00
SÍŘENY						
vnitřní sířena, tamper kontakt, 100dB, 12V/120mA	ks	1,00	320,00	320,00	525,00	525,00
TLAČÍTKA						
Drátové tísňové tlačítko s aretací	ks	3,00	90,00	270,00	250,00	750,00
ZDROJ						
Napájecí zdroj 13,8 DC, trafo 16-24V stř., 75VA, pro PZ	ks	3,00	1 400,00	4 200,00	816,00	2 448,00
AKUMULÁTORY						
12V, 18Ah pro ústřednu EZS	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	60,00	60,00
12V, 18Ah pro PZ	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	60,00	60,00
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA						
SALTEK DM-006/14RDJ	ks	2,00	2 750,00	5 500,00	60,00	120,00
PODRUŽNÝ MATERIÁL						
podružný materiál	set	1,00	3 000,00	3 000,00	10,00	10,00
ZÁVĚR. OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.						
zařízení PZTS v rozsahu ústředny	ks	1,00	100,00	100,00	6 400,00	6 400,00
dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00
REVIZE ZAŘÍZENÍ EZS						
V ROZSAHU 1 ÚSTŘEDNÝ	ks	1,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00
POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠNOVÉ SYSTÉMY - celkem				88 290,00		86 939,40
KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV						
BAREVNÉ IP KAMERY VNĚJŠÍ						
kompakt 1080p, 25fps, 2,8-12mm, IP66 + Box, IR 30m, kompat. se systémem Milestone Expert	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	250,00	250,00
BAREVNÉ IP KAMERY VNITŘNÍ						
Polokulová kamera, 3Mpix, objektiv 3,3-12mm, POE, kompat. se systémem Milestone Expert	ks	10,00	12 000,00	120 000,00	250,00	2 500,00
Polokulová mini kamera pro zapuštěnou montáž, 1Mpix, objektiv 3,3-12mm, POE, kompat. se systémem Milestone Expert	ks	1,00	7 000,00	7 000,00	250,00	250,00
kloubový stojánek PROFÍ vnitřní, hliník, bílá barva	ks	10,00	269,00	2 690,00	100,00	1 000,00
PŘEPĚTOVÁ OCHRANA						
přepětová ochrana 100M+POE, box	ks	1,00	1 337,00	1 337,00	60,00	60,00
SW LICENCE						
sw Milestone - kamerová licence	ks	12,00	5 570,00	66 840,00	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE						
Kamerového systému	ks	1,00	1,00	1,00	17 000,00	17 000,00
ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.						
Kamerového systému	ks	1,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem				215 869,00		30 060,00
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA						
PŘÍSTROJE POD OMÍTKU						
Kompletní zásuvka TV+R+SAT koncová, včetně rámečků	ks	6,00	250,00	1 500,00	192,00	1 152,00

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SEGMENTU SÍTĚ						
koax. kabel	ks	6,00	0,00	0,00	143,50	861,00
závěrečná měření par. sig. na zásuvce	ks	6,00	0,00	0,00	187,50	1 125,00
PODRUŽNÝ MATERIÁL						
podružný materiál	set	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA - celkem				4 000,00		3 138,00
KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ						
Signalizační skříňka, recepcie	ks	1,00	3 200,00	3 200,00	3 341,94	3 341,94
Svitidlo signalizační LED	ks	1,00	766,00	766,00	72,00	72,00
Pokojevý terminál	ks	1,00	2 100,00	2 100,00	420,00	420,00
Táhlo nouzového volání s tlačítkem	ks	2,00	920,00	1 840,00	60,00	120,00
Napájecí zdroj 230V/24V	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	60,00	60,00
Instalace a konfigurace systému	ks	1,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
Kontrolní provoz, zaškolení	ks	1,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
pomocný a podružný instalační materiál	ks	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00
KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ - celkem				9 906,00		10 013,94
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM						
REA MP - Řídící jednotka přístupového systému, ethernet připojení, napájení 12V DC. Sběr dat z externích čteček bezkontaktních karet.	ks	2,00	15 040,00	30 080,00	1 250,00	2 500,00
REA ET - rozhraní Ethernet pro připojení řídicí jednotky	ks	2,00	1 600,00	3 200,00	0,00	0,00
Napájecí zdroj 12VDC 3A	ks	2,00	3 260,00	6 520,00	0,00	0,00
Akumulátor 15Ah	ks	2,00	995,00	1 990,00	0,00	0,00
El. mechanický vícebodový zámk ABLOY	ks	4,00	14 000,00	56 000,00	1 500,00	6 000,00
Kabelová průchodka dveřní - pro dvoukřídlé dveře	ks	3,00	455,00	1 365,00	100,00	300,00
L-PRO - Externí čtečka bezkontaktních karet HID	ks	8,00	4 375,00	35 000,00	850,00	6 800,00
PAD-PRO - Podložka pod čtecí hlavu	ks	8,00	142,00	1 136,00	0,00	0,00
Přístupový SW ACCESS, licence na počet čtecích hlav	ks	1,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
plastový ložetní spínač	ks	3,00	1 730,00	5 190,00	255,00	765,00
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
Konfigurace HW/SW, oživení, uvedení do provozu	hod	1,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
Doprava HW a osob	kpl	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - celkem				159 681,00		26 965,00
INTERKOM - GSM ZVONEK						
GSM zvonek s 1 tlačítkem	ks	1,00	3 750,00	3 750,00	1 000,00	1 000,00
INTERKOM - GSM ZVONEK - celkem				3 750,00		1 000,00
Dodávky - celkem				795 290,00		303 067,84
Montážní materiál a práce						
KABELY NESTÍNĚNÉ - SK						
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení	m	1 720,00	8,00	13 760,00	17,00	29 240,00
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování	m	6 659,00	8,00	53 272,00	34,50	229 735,50
KABELY OPTICKÉ - SK						
Univerzální optický kabel, 24F, SM 9/125 LSOH, zatažení	m	110,00	27,00	2 970,00	22,00	2 420,00
KABELY KOAX - SK						
6G-SDI koaxiální LSZH, zatažení	m	20,00	100,00	2 000,00	22,00	440,00
6G-SDI koaxiální LSZH, svazkování	m	94,00	100,00	9 400,00	34,70	3 261,80
KABELY NESTÍNĚNÉ - AP						
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování	m	455,00	8,00	3 640,00	34,70	15 788,50
KABEL SDĚLOVACÍ - PZTS						
2x2x0,5+2x1,0 LSZH, pod omítkou	m	35,00	21,00	735,00	22,00	770,00
2x2x0,5+2x1,0 LSZH, svazkování	m	207,00	21,00	4 347,00	34,75	7 193,25
6x0,5 LSZH, pod omítkou	m	150,00	7,00	1 050,00	22,00	3 300,00
6x0,5 LSZH, svazkování	m	532,00	7,00	3 724,00	34,75	18 487,00
8x0,5mm LSZH, pod omítkou	m	10,00	9,00	90,00	22,00	220,00
8x0,5mm LSZH, svazkování	m	43,00	9,00	387,00	34,75	1 494,25
KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV						
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení	m	44,00	8,00	352,00	17,00	748,00
Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování	m	356,00	8,00	2 848,00	34,75	12 371,00
KABELY KOAXIÁLNÍ - STA						
H121 AL LSZH vnitřní coax 75ohm, zatažení	m	72,00	12,00	864,00	20,11	1 447,92
H121 AL LSZH vnitřní coax 75ohm, svazkování	m	159,00	12,00	1 908,00	31,00	4 929,00
KABELY STÍNĚNÉ - TISEŇ						
Kabel FTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení	m	8,00	10,00	80,00	17,00	136,00
Kabel FTP 4-pár kat. 5e, LSZH, svazkování	m	25,00	10,00	250,00	34,75	868,75
KABELY STÍNĚNÉ - PŘÍSTUP						
Kabel 2x0,22+2x0,5mm2, LSZH, zatažení	m	80,00	11,00	880,00	17,00	1 360,00
Kabel 2x0,22+2x0,5mm2, LSZH, svazkování	m	316,00	11,00	3 476,00	34,75	10 981,00

Kabel 8x0,22+2x0,5mm2, LSZH, zatažení	m	80,00	17,00	1 360,00	17,00	1 360,00
Kabel 8x0,22+2x0,5mm2, LSZH, svazkování	m	316,00	17,00	5 372,00	34,75	10 981,00
KABELY - LOKETNÍ SPÍNAČ						
Kabel H05VV-F 3x1,5, zatažení	m	96,00	18,50	1 776,00	17,00	1 632,00
KABELY STÍNĚNÉ - TELEFON						
SYKFY 50x2x0,5 mm, zatažení	m	120,00	68,90	8 268,00	14,44	1 732,80
SYKFY 50x2x0,5 mm, svazkování	m	201,00	68,90	13 848,90	23,56	4 735,56
KABELY STÍNĚNÉ PLNĚNÉ - TELEFON						
TCEPKPFE 50XN0,4, zatažení	m	8,00	115,40	923,20	14,44	115,52
TCEPKPFE 50XN0,4, volně	m	41,00	115,40	4 731,40	18,62	763,42
TCEPKPFE 100XN0,4, zatažení	m	8,00	177,20	1 417,60	14,44	115,52
TCEPKPFE 100XN0,4, volně	m	25,00	177,20	4 430,00	18,62	465,50
MĚŘENÍ						
Měření-stejnoseměrné na meztickém kabelu-první čtyřka	m	4,00	0,00	0,00	156,00	624,00
Měření-stejnoseměrné na meztickém kabelu-další čtyřka	m	196,00	0,00	0,00	36,00	7 056,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC						
CY 1 mm2,, zatažení	m	757,00	2,20	1 665,40	4,00	3 028,00
TRUBIČKA HDPE						
Trubička 10/8mm LSZH -červená, zatažení	m	15,00	13,50	202,50	22,00	330,00
Trubička 10/8mm LSZH -červená, svazkování	m	85,00	13,50	1 282,50	34,75	3 301,25
TRUBKA OHEBNÁ EN SUPER MONOFLEX HFPP						
1220 D 20 MM	m	680,00	16,90	11 492,00	25,00	17 000,00
1225 D 25 MM	m	44,00	25,90	1 139,60	28,00	1 232,00
1232 D 32 MM	m	33,00	28,60	943,80	31,00	1 023,00
1240 D 40 MM	m	110,00	31,50	3 465,00	32,50	3 575,00
TRUBKA VRAPOVANÁ						
75/61 s lankem	m	124,00	28,30	3 509,20	18,00	2 232,00
TRUBKA HDPE						
40/33 mm	m	187,00	22,10	4 132,70	12,60	2 356,20
50/42 mm	m	55,00	63,80	3 509,00	12,60	693,00
KONCOVKA HDPE						
40 mm	ks	4,00	152,00	608,00	32,50	130,00
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ						
LV 20/20	m	28,00	31,00	868,00	65,50	1 834,00
LV 40/15	m	12,00	46,10	553,20	65,50	786,00
PŘÍCHYTKA						
kabelová příchytka	ks	926,00	13,80	12 778,80	21,60	20 001,60
KRABICE POD OMÍTKU						
KU 1901 přístr.,hl.30 mm	ks	39,00	7,30	284,70	42,70	1 665,30
KU 68-1902 odboč.,hl.30 mm s víčkem	ks	39,00	11,20	436,80	69,50	2 710,50
KRABICE DO DUTÝCH STĚN						
KU 68 LD/1 přístr.,hl.30 mm	ks	53,00	32,40	1 717,20	42,70	2 263,10
KU 68 LD/2 odboč.,hl.30 mm s víčkem	ks	53,00	44,80	2 374,40	69,50	3 683,50
KRABICE PRO LIŠTY						
PN 40X15 přístrojová	ks	18,00	75,60	1 360,80	66,60	1 198,80
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA						
INTUMEX Měkká min. vata+Intumex	ks	14,00	300,00	4 200,00	120,00	1 680,00
ROZVÁDĚČE						
MIS 2 pod omítku, zámek	ks	1,00	12 500,00	12 500,00	1 282,80	1 282,80
Svorkovnice LSA plus 2/10 rozp	ks	40,00	113,20	4 528,00	72,00	2 880,00
Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	200,00	0,00	0,00	30,00	6 000,00
Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	4,00	0,00	0,00	290,00	1 160,00
pomocný a podružný instalační materiál	ks	1,00	800,00	800,00	0,00	0,00
ROZVÁDĚČE - DEMONTÁŽ						
Stávajícího rozvaděče	ks	1,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
SPOJKY						
Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	ks	1,00	831,00	831,00	950,00	950,00
Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	ks	1,00	1 103,00	1 103,00	1 500,00	1 500,00
Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	150,00	0,00	0,00	35,00	5 250,00
pomocný a podružný instalační materiál	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
KOORDINACE						
Koordinace řemesel	hod	50,00	0,00	0,00	300,00	15 000,00
Podružný materiál	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				235 945,70		480 969,34
Zemní práce						
VYTÝČENÍ TRATI						

Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	75,00	9,00	675,00	1,00	75,00
KABELOVÉ RÝHY						
Sdružená položka- Rýha v trávě 35/70 včetně výstražné fólie	m	26,00	330,00	8 580,00	100,00	2 600,00
Sdružená položka- Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 včetně výstražné fólie	m	41,00	1 064,00	43 624,00	50,00	2 050,00
Sdružená položka- Rýha ve vozovce litý beton 50/100 včetně výstražné fólie	m	8,00	1 064,00	8 512,00	50,00	400,00
LÁVKY						
Zřízení a odstr. přech. lávky z ocel. desky	m	1,00	100,00	100,00	20,00	20,00
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE						
Zaměření trasy pro stavbu do 100m	m	1,00	4 500,00	4 500,00	20,00	20,00
VYSEKANI RÝH VE ZDIVU						
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm						
Síř 30 mm	m	332,00	26,00	8 632,00	220,00	73 040,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU						
CIHELNEM PRO KRABICE						
100x100x50 mm	ks	78,00	26,00	2 028,00	110,00	8 580,00
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU						
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm						
Stěna do 150mm	ks	23,00	15,90	365,70	315,00	7 245,00
Stěna do 300mm	ks	11,00	31,50	346,50	320,00	3 520,00
Stěna do 600mm	ks	2,00	135,00	270,00	600,00	1 200,00
VYBOURANI OTVORU VE STROPU						
DO PRUMERU 60mm						
Do 600mm	ks	3,00	900,00	2 700,00	1 100,00	3 300,00
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE						
Stavební přípomoc	hod	70,00	0,00	0,00	300,00	21 000,00
Zemní práce - celkem				80 333,20		123 050,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I	
Projekt	D.1.4h ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	
Investor	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	BULENA PETR	
Kontroloval	ING. STANISLAV MARHOLD	
Datum	26.3.2018	
Zpracovatel	Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT	
ČU	2018	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují daň z přidané hodnoty (21%)	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nástěrů (1) %		
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %		
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %		
GZS (3,25 nebo 8,4) %		
Provozní vlivy %		
Kompletační činnost - a		
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1		
Kompletační činnost - k2		
Roční nárůst cen 1 %		
Roční nárůst cen 2 %		
Nižší sazba DPH %	21	
Vyšší sazba DPH %	21	

Položkový rozpočet

Zakázka: KZ a.s. Nemocnice Děčín Revitalizace Interna

Objednatel: KZ a.s.

IČ: 25488627

Sociální péče 3316/12A
405 99 Ústí nad Labem

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			189 332,10
PSV			1 301 990,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 292,10
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 508 615,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 508 615,00 CZK
Základní DPH	21 %	316 809,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 825 424,15 CZK

v

dne

3.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
výměna částí rozvodů TZB, voda a kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 869,00
97	Prorážení otvorů	HSV			152 463,10
713	Izolace tepelné	PSV			47 633,50
721	Vnitřní kanalizace	PSV			250 899,20
722	Vnitřní vodovod	PSV			907 298,40
725	Zařizovací předměty	PSV			48 841,20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 602,50
781	Obklady keramické	PSV			43 716,00
VN	Vedlejší náklady	VN			17 292,10
Cena celkem					1 508 615,00

Položkový rozpočet

S:	KZ a.s. Nemocnice Děčín Revitalizace Interna - výměna stoupaček
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				36 869,00
1	342270010RAA	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 7.5 cm, desky ID 201/3 79.5 x 7.5 x 24 cm	m2	60,00000	591,40	35 484,00
2	31179105R	Tyč závitová M8, DIN 975	m	50,00000	27,70	1 385,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				152 463,10
3	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 10 cm	m2	60,00000	94,30	5 658,00
4	974032167R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 15 x 30 cm	m	125,00000	231,50	28 937,50
5	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5	t	20,00000	1 101,00	22 020,00
6	972011311R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,25 m2, tl. 12 cm	kus	238,00000	288,20	68 591,60
7	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5	t	140,00000	145,30	20 342,00
8	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vvbouraných hmot	t	20,00000	96,60	1 932,00
9	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20,00000	49,70	994,00
10	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	20,00000	199,40	3 988,00
Díl:	713	Izolace tepelné				47 633,50
11	713400811R00	Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí	m2	190,00000	66,90	12 711,00
12	713400811R00	Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí	m2	190,00000	66,90	12 711,00
13	713541301R00	Tmelení prostupu protipožárním tmelem	m2	5,00000	4 442,30	22 211,50
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				250 899,20
14	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	100,00000	103,80	10 380,00
15	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	800,00000	20,80	16 640,00
16	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	60,00000	357,40	21 444,00
17	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	450,00000	418,50	188 325,00
18	721273144R00	Nástavec větrací z PVC D 75 mm, délka 920 mm	kus	18,00000	783,90	14 110,20
Díl:	722	Vnitřní vodovod				907 298,40
19	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	1 300,00000	86,70	112 710,00
20	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	620,00000	55,50	34 410,00
21	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	570,00000	55,50	31 635,00
22	722181212RY5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 76 mm	m	55,00000	55,50	3 052,50
23	722181212RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	220,00000	55,50	12 210,00
24	722181212RY3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	35,00000	55,50	1 942,50
25	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4	kus	70,00000	26,10	1 827,00
26	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	200,00000	18,90	3 780,00
27	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2	m	620,00000	289,40	179 428,00
28	722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32x5,4	m	570,00000	341,00	194 370,00
29	722172338R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 90x15,0 mm	m	12,00000	783,90	9 406,80
30	722172337R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 75/12,5 mm	m	55,00000	706,70	38 868,50
31	722172334R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40x6,7	m	220,00000	388,50	85 470,00
32	722172336R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63x10,5 mm	m	35,00000	615,60	21 546,00
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 512,00000	40,90	61 840,80
34	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 15	kus	22,00000	217,90	4 793,80
35	722237121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	9,00000	217,90	1 961,10
36	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	4,00000	259,40	1 037,60
37	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 32	kus	23,00000	518,80	11 932,40
38	722237121R01	mosazné šroubení DN 32	kus	25,00000	415,00	10 375,00
39	23170110R	Tekapur PU pěna pistolová B3 750 ml	kus	20,00000	288,20	5 764,00

40	24633211R	Tmel akrylátový protipožární Intumex MG 310 ml	kus	10,00000	1 026,00	10 260,00
41	722237121R01	mosazné šroubení DN 15	kus	35,00000	253,60	8 876,00
42	722237121R01	mosazné šroubení DN 20	kus	6,00000	338,90	2 033,40
43	722237124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	6,00000	538,40	3 230,40
44	722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	12,00000	475,00	5 700,00
45	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	1 512,00000	32,30	48 837,60
Díl:	725	Zařizovací předměty				48 841,20
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	30,00000	198,70	5 961,00
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	30,00000	131,30	3 939,00
48	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	30,00000	78,70	2 361,00
49	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	30,00000	446,10	13 383,00
50	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	30,00000	445,00	13 350,00
51	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	30,00000	106,10	3 183,00
52	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	6,00000	303,20	1 819,20
53	42310107R	Objímka jednošroubová 48-53 mm 6/4"	kus	150,00000	32,30	4 845,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 602,50
54	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus	kg	25,00000	144,10	3 602,50
Díl:	781	Obklady keramické				43 716,00
55	781471110R00	Obklad vnitř. stěn, keram. rezný, hladký, MC, 30x20 cm	m2	60,00000	398,90	23 934,00
56	597813663R	Obkládačka 20x25 světle šedá mat, Color One	m2	60,00000	329,70	19 782,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				17 292,10
57	1	VRN	kp	1,00000	17 292,10	17 292,10

26

1 508 615,00

Název stavby : Přístavba pro umístění nového pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně zřízení nového pracoviště gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce III

Harmonogram																																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1. etapa																																										
přeložka IS vč. nových IS																																										
připojení dočasného rozvaděče																																										
přístavba nového pracoviště																																										
páteří rozvody ITZ v 1. PP																																										
2. etapa																																										
rekonstrukce části 1. PP																																										
přepojení NN z dočas. Rozvaděče																																										
rekonstrukce stáv. Svislých a vod. Rozvodů ZTI																																										
vybudování nového zastřešení hlav. Vstup																																										
demolice části stáv. Přízemního objektu údržby																																										

termín realizace :


I. etapa

II. etapa

200 dnů ode dne předání staveniště této části

70 dnů ode dne předání staveniště této části

Miroslav Štěpánek, jednatel
STAVPRO spol. s r.o.
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
Příjemná 100, 400 02 Děčín
IČO: 252 68 622, DIČ: CZ25268622
2023.08.13 08:07:56/13



JATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Vyškovská 100, 602 00
 201 59 Vyškov, Brno
 IČO 615 36 213



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek 13

k pojistné smlouvě číslo **772 080901 2**

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
IČO 47116617
sídlo: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika
(dále jen „**pojistitel**“)
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 7746
IČO: 61538213
DIČ: CZ 61538213
sídlo: 431 59 Vysoká Pec 600
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., číslo účtu: 329 331 0267 / 0100**
(dále jen „**pojistník**“)
zastoupený: **Ing. Milanem Karfíkem - jednatelem společnosti**
Miroslavem Štýbrem - jednatelem společnosti
korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek,
který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami,
na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

S účinností od 20. 03. 2017, od 14.00 hodin

se výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) **mění takto***

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek

Článek II

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. Článek II (DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ) se mění takto:

2. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

2.6 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU – nahrazuje se takto:

Pojištění se se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

2.6.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14
a doložkami DOB101, DODP102, DODP104, DODP105, DODP109, DODP120, D102, D110, D112, D117, DOZ101

Poř. č.	Rozsah pojištění	limit pojistného plnění	sublimit pojistného plnění	spoluúčast 5)	územní platnost pojištění
		(Kč)	(Kč)	(Kč)	
1.	pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (dle DODP102)	80 000 000	viz rozpis	10 000	ČR
	pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 5 000 000 Kč				
2.	cizí věci užívané (dle DODP104)	-----	1 000 000	5 000	ČR
3.	náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění (dle DODP105)	-----	1 000 000	1 000	ČR
4.	provoz pracovních strojů (dle DODP109)	-----	500 000	10 %, min. 10 000	ČR
5.	odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce (dle DODP120)	-----	5 000 000	10 000	ČR
6.	odpovědnost za újmu v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14)	-----	5 000 000	10 000	ČR

V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14;

odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí;

odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojistných událostí.

mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Pokračování tabulky

mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činnostmi

- projektová činnost ve výstavbě
- zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

pojištěný je povinen cizí věci užívané zabezpečit podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení odpovídalo min. předepsaným způsobům zabezpečení dle DOZ101; dojde-li k odcizení věci krádeží a mělo-li porušení této povinnosti podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu následků, je pojistné plnění omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení v době vzniku pojistné události dle DOZ101

Článek III

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

B. Článek III (VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO) se doplňuje takto:

1. Pojistné za změny v rozsahu pojištění:

- **Pojištění odpovědnosti za újmu**

Roční pojistné - 61 600,- Kč

Souhrn ročního pojistného za tento dodatek - 61 600,- Kč

Sleva za frekvenci placení pojistného 5% 3 080,- Kč

Sleva za dobu trvání pojištění 15% 9 240,- Kč

Obchodní sleva 2 % 1 232,- Kč

Celkové roční pojistné se snižuje o částku - 48 048,- Kč

Nepotřebované pojistné za dobu od 20. 03. 2017 do 20. 01. 2018 - 40 413,- Kč

2. Odpočet nespotebovaného pojistného za dobu od 20. 03. 2017 do 20. 01. 2018 bude řešen takto

- pojistné splatné k 27. 03. 2017 se snižuje z 98 408,- Kč (dodatek č. 12) o 40 413,- Kč na 57 995,- Kč

3. **Celkové roční pojistné za sjednané pojištění po zohlednění požadovaných změn 217 784,- Kč**

Pojistné období je shodné s pojistnou smlouvou (tj. dvanáctiměsíční);

v příštím pojistném roce je pojistné splatné k datům a v částkách takto

• **k 21. 01. 2018 217 784,- Kč**

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele

peněžní ústav : Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu / kód banky : 2226222 / 0800

variabilní symbol : 77280809012

5. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně uvedeny.

C. Článek VI (PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA) nově zní:

Článek VI

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
2. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I, bodu 2. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření tohoto dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), je tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy, nebyly-li již dříve uveřejněny) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání tohoto dodatku správci registru smluv zprávou do datové schránky ID: n6tetn3.

Nezajistí-li pojistník uveřejnění tohoto dodatku (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy, nebyly-li již dříve uveřejněny) podle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dní ode dne jeho uzavření, je pojistitel oprávněn sám tento dodatek (včetně všech předchozích dodatků a pojistné smlouvy) uveřejnit. Pro tento případ pojistník výslovně souhlasí s poskytnutím/uveřejněním informací o tomto dodatku (a o všech předchozích dodatcích a pojistné smlouvě), a to v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti dle zákona o registru smluv. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že pojištěný dal souhlas s poskytnutím/uveřejněním informací o tomto dodatku (a o všech předchozích dodatcích a pojistné smlouvě) na základě plné moci udělené mu pojištěným. Takové uveřejnění nebude porušením povinnosti mlčenlivosti pojistitele ve smyslu platných právních předpisů.

D. Článek VII (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) nově zní:

Článek VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **21. 01. 2014** (počátek pojištění) do **20. 01. 2019** (konec pojištění).
Tímto dodatkem provedené změny nabývají účinnosti dnem **20. 03. 2017, od 14.00 hodin**.
Tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění se nevztahují na dobu (nevznikají) před účinností tohoto dodatku.
2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
6. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech
 - pojistník obdrží 1 stejnopis
 - pojistitel si ponechá 3 stejnopisy


7. Tento dodatek obsahuje 5 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 1 příloha, která není fyzicky přiložena k tomuto dodatku.
- Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

- příloha 1 – výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku

V Chomutově dne 20. 03. 2017

Alexa Fryšová
za pojistitele
oddělení externího obchodu
underwriter
pojištění hospodářských rizik



[Signature]

za pojistitele

Alena Chaloušková
underwriter
oddělení externího obchodu
pojištění hospodářských rizik

Ve Vysoké Peci dne

[Signature]
za pojistníka

Dodatek k pojistné smlouvě zpracoval/a: **Fryšová/Vašková**

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty