



VÝŘEZ MÍSTNOSTI 426b – NOVÝ STAV 1:50
ROZVODY ZTI – VNITŘNÍ VODOVOD



VÝŘEZ MÍSTNOSTÍ 426b – NOVÝ STAV 1:50
ROZVODY ZTI – VNITŘNÍ KANALIZACE



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U

KERAMICKÉ UMYVADLO JIKA LYRA 450x550 MM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (CHROM)
UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ – CLICK CLACK – CHROM
BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ JIKA MIO
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- Ui

KERAMICKÉ ZDRAVOTNÍ UMYVADLO JIKA MIO 640x550 MM, ZÁP. UZÁVĚRKA DN 40 (CHROM)
UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ – CLICK CLACK – CHROM
BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ JIKA MIO
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- Um

KERAMICKÉ UMYVADLO DO DESKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá)
UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ – CLICK CLACK – CHROM
BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ JIKA MIO
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- D

NEREZOVÝ DŘEZ (dle výběru investora), ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá)
BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
NEREZOVÝ DŘEZ – SOUČÁST DODÁVKY KUCHYNĚ
- D2

NER. DVOJDŘEZ (dle výběru investora), DVOJITÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá)
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ – CHROM, rozteč 150 mm, DLOUHÉ RAMÍNKO
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- WC

KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET,VODOROVNÝ ODPAD
KOMBIFIX + ovládací deska SAMBA BILÁ
SEDÁTKO pomalu padající s antibakteriální úpravou
- WCi

STOJÍCÍ KOMBINAČNÍ MÍSA, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD
WC pro tělesně postižené se zvýšenou výškou (46 cm)
SEDÁTKO pomalu padající s antibakteriální úpravou, bez poklopu
KERAMICKÁ NÁDOBKA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM RV15
- S

SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA – VIZ STAVEBNÍ ČÁST
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ JIKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, SPRCHOVÝ SET
PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT např. APZ4+ROŠT, DÉLKA 800 mm
- KV

KOUPACÍ VANA – SMALTOVANÁ, BÍLÁ 1500x700 mm
BATERIE NÁSTĚNNÁ VANOVÁ PÁKOVÁ JIKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, SPRCHOVÝ SET
OVLÁDÁNÍ VÝPUŠTI CLICK–CLACK
VANU OSADIT NA PODPĚRNOU KCI, OBEZDÍT + KERAMICKÝ OBKLAD
- V

KERAMICKÁ STOJÍCÍ VÝLEVKVA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ JIKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- PV

PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA
- VZ

VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (POTRUBÍ) – NÁVAREK PRO SVOD KONDENZÁTU
KONDENZAČNÍ SIFON DN 40 např. HL136N, SIFON UMÍSTIT DO INST. ŠACHTY, var. U ZAŘÍZENÍ

LEGENDA POTRUBÍ

- VNITŘNÍ KANALIZACE

—————

POTRUBÍ PP HT

- - - - -

ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ např. SKOLAN DB

— — — — —

POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU HT DN40

VNITŘNÍ VODOVOD

- - - - -

POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- . . — . . —

CIRKULACE
-

POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POŽÁRNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO ROZVOD SV, C, TV

- PLASTOVÉ TRUBKY (např. EKOPLASTIK – PP – TYP 3, PN 16
- POTRUBÍ PRO ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

- OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ



POZNÁMKA

- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM V
RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Veškeré drážky pro vodovod, kanalizaci budou prováděny strojně
drážkovačkou, zákaz ručního sekání (velké poškození stěny
snižuje únosnost a akustiku stěn).

PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI
MANŽETAMI

DODATEK č.1

IVAN KALLMÜNZER STAVEBNÍ VÝZKUM A PROJEKCE DOBIÁŠOVA 889, LIBEREC IČO: 446 00 143		Ing. Ivan Kallmünzer, CSc.
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L		
KRAJ:	Ústecký	
ÚČEL:	PD pro PROVÁDĚNÍ STAVBY	
VYPRACOVAL:	Ing. Zdeněk Veškrna 	
PROJEKTANT:	Ing. Ivan Kallmünzer, CSc. 	MÍSTO STAVBY: Ústí nad Labem
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ DĚSTKA KLINIKA – PAVILON D, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ,a.s–MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM	DATUM: 12/2017
VÝŘEZ MÍSTNOSTI 426 a 426b ROZVODY ZTI		MĚŘÍTKO: M1:50
		ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.2.06.