

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U KERAMICKÉ UMÝVADLO JIKA LYRA 450x550 MM, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (CHROM)
UMÝVADLOVÁ VÝPUST – CLICK CLACK – CHROM
BATERIE STOLANKOVÁ PAKOVÁ JIKA MIO
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- Ui KERAMICKÉ ZDRAVOTNÍ UMÝVADLO JIKA MIO 640x550 MM, ZAP. UZÁVĚRKA DN 40 (CHROM)
BATERIE STOLANKOVÁ PAKOVÁ JIKA MIO
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- Um KERAMICKÉ UMÝVADLO DO DESKY ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá)
UMÝVADLOVÁ VÝPUST – CLICK CLACK – CHROM
BATERIE STOLANKOVÁ PAKOVÁ JIKA MIO
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- D NEREZOVÝ DŘEZ (dle výběru investora), ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá)
BATERIE STOLANKOVÁ PAKOVÁ
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
NEREZOVÝ DŘEZ – SOUČASŤ DODÁVKY KUCHYNĚ
- D2 NEŘ. DVOUDŘEŽ (dle výběru investora), DVOJITÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40 (plast – bílá)
BATERIE NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ – CHROM, rozteč 150 mm, DLOUHÉ RAMÍNKO
2x ROHOVÝ VENTIL DN15
- WC KERAMICKÝ ZÁVEŠNÝ KLOZET,VODOROVNÝ ODPAD
KOMBITX + ovládací deska SAMBA BILÁ
SEDÁTKO pomalu podojící s antibakteriální úpravou
- Wci STOJÍCÍ KOMBINAČNÍ MÍŠA, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD
WC pro tělesně postižené se zvýšenou výškou (46 cm)
SEDÁTKO pomalu podojící s antibakteriální úpravou, bez poklopu
KERAMICKÁ NÁDOBKA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM RV15
- S SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA – VZ STAVEBNÍ ČÁST
BATERIE NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ JIKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, SPRCHOVÝ SET
PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT např. APZ4+ROŠT, DÉLKA 800 mm
- KV KOUPAČÍ VÁNA – SMALTOVANÁ, BILÁ 1500x700 mm
BATERIE NÁSTĚNNÁ VANOVÁ PAKOVÁ JIKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, SPRCHOVÝ SET
OVLADÁNÍ VÝPUSTI CLICK–CLACK
VANU OSADIT NA PODPĚRNOU KCI, OBEZDIT + KERAMICKÝ OBLKAD
- V KERAMICKÁ STOJÍCÍ VÝLETKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU
BATERIE NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ JIKA MIO – CHROM, rozteč 150 mm, PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO
- PV PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN50
ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NEREZOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA
- VZ VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (POTRUBÍ) – NÁVAREK PRO SVOD KONDENZÁTU
KONDENZAČNÍ SIFON DN 40 např. HL136N, SIFON UMÍSTIT DO INST. ŠACHTY, var. U ZAŘÍZENÍ

LEGENDA POTRUBÍ
VNITŘNÍ KANALIZACE

- POTRUBÍ PP HT
- - - - - ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ např. SKOLAN DB
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU HT DN40

VNITŘNÍ VODOVOD


- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- CÍRKULACE
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POŽÁRNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO ROZVOD SY. C, TV
- PLASTOVÉ TRUBKY (např. EKOPLASTIK – PP – TYP 3, PN 16
- POTRUBÍ PRO ROZVOD POŽÁRNÍ VODY
- OCELOVÉ ZAVITOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA

JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRANY INVESTOREM V
RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Veškeré drážky pro vodovod, kanalizaci budou prováděny strojně
drážkovačkou, zdkaz ručního sekání (velké poškození stěny
snižuje únosnost a akustiku stěn).

PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI
MANŽETAMI



PŮDORYS 3.N.P – NOVÝ STAV 1:50

IVAN KALLMÜNZER STAVEBNÍ VÝZKUM A PROJEKCE	
DOBIÁŠOVA 889, LIBEREC	
IČO: 446 00 143	
INVESTOR:	
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASÁRYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L	
KRAJ:	Ústecký
ÚČEL:	PD pro PROVADĚNÍ STAVBY
VYPRACOVAL:	Ing. Zdeněk Veškrna
PROJEKTANT:	Ing. Ivan Kallmünzer, ČSc.
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ OPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÁ KLINIKA – PAVILON D, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.–MASÁRYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
MĚŘÍTKO:	M1:50
ROZVODY ZTI – VNITŘNÍ KANALIZACE	ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.2.02.