


ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 ÚSTÍ N.L.
IČO 254 17 649 **TEL. 475 622 413**

AUTOR: ING.ARCH.KALLMÜNZEROVÁ	KRESLIL: JIŘÍ ŠTAJER	 ARCHATELIÉR 2000, a.s.		
PROJEKTANT: ING.KALLMÜNZER	KONTRÓLOVAL: ING. KVAPIL Z.			
OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM	KRAJ: ÚSTECKÝ			
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L				
STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÁ KLINIKA – PAVILON D, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.–MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM				
ROZPOČET ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ				
			DATUM	12/2017
			STUPEŇ	PD pro PROVÁDĚNÍ
				STAVBY
ROZPOČET ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ				
			POČET FORM.	A4
ROZPOČET ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ				
			MĚŘÍTKO NENÍ	ČÍS.VÝKRESU D1.4.2.R



MZ Liberec, a. s.

U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Stránka 1 z 1

Zakázka č. :	
Datum :	11. leden 2018
Název stavby :	Masarykova nemocnice Ústí nad Labem pavilon D 4.NP dětská klinika rozvody
Projektant :	Jiří Štajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
rozvody	měděná trubka 8x1	56,00	56,00	m	86,00	120,00	4 816,00	6 720,00	21
	měděná trubka 12x1	70,00	70,00	m	125,00	132,00	8 750,00	9 240,00	21
	měděná trubka 18x1	65,00	65,00	m	191,00	156,00	12 415,00	10 140,00	21
	profes trubek 3%	1,00	0,00	kus	779,00	0,00	779,00	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	550,00	0,00	g	15,00	0,00	8 250,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	3,00	3,00	kus	44,00	157,00	132,00	471,00	21
	tvarovky Cu do pr.18	76,00	76,00	kus	67,00	97,00	5 092,00	7 372,00	21
	konzole středně složitá	20,00	20,00	kus	178,00	285,00	3 560,00	5 700,00	21
	značení potrubí	191,00	191,00	kus	8,00	18,00	1 528,00	3 438,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	191,00	0,00	m	7,00	0,00	1 337,00	0,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	191,00	0,00	m	9,00	8,00	1 719,00	0,00	21
	zaslepení potrubí	6,00	6,00	kus	40,00	67,00	240,00	402,00	21
	napojení na stávající rozvod	24,00	24,00	kus	205,00	339,00	4 920,00	8 136,00	21
	odstavení části stáv. rozvodu vč. zpětného uvedení do provozu	0,00	3,00	kus	0,00	1 700,00	0,00	5 100,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	3,00	kus	0,00	770,00	0,00	2 310,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	3,00	kus	0,00	1 250,00	0,00	3 750,00	21
	kulový kohout DN15 vč.šroubení	3,00	3,00	kus	794,00	339,00	2 382,00	1 017,00	21
	lahvový uzavírací ventil	3,00	3,00	kus	776,00	226,00	2 328,00	678,00	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	2,00	2,00	kus	987,00	226,00	1 974,00	452,00	21
	vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa	1,00	1,00	kus	691,00	226,00	691,00	226,00	21
	ukončení rozvodu (šroubení k lůžkovým rampám)	42,00	42,00	kus	189,00	248,00	7 938,00	10 416,00	21
	ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	38 936,00	4 114,00	38 936,00	4 114,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	25 749,00	1 936,00	25 749,00	1 936,00	21
	kabel signalizace	75,00	75,00	m	18,00	38,00	1 350,00	2 850,00	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	3,00	3,00	kus	2 059,00	315,00	6 177,00	945,00	21
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	0,00	1,00	kus	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00	21
	zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	14 952,00	0,00	14 952,00	21
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	22 698,00	0,00	22 698,00	21
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	10 395,00	0,00	10 395,00	21
							142 588,00	139 448,00	
							celkem Kč bez DPH		282 036,00

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina