

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	C21M: Elektromontáže								
	<i>Rozváděč R5.1.G sestava</i>								
	<i>Rozváděč síť</i>								
1	Rozváděč DZ54-3513, IP54, protipožární úprava EI30S, kompletní dodávka	ks	1,00						
2	MSO-80-3 Vypínač	ks	1,00						
3	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	ks	1,00						
4	LTN-4C-1 Jistič	ks	1,00						
5	LTN-10B-1 Jistič	ks	13,00						
6	LTN-16B-1 Jistič	ks	13,00						
7	LTN-25B-3 Jistič	ks	12,00						
8	LFN-40-4-030A Proudový chránič	ks	12,00						
9	LTN-10B-1N Jistič	ks	12,00						
10	LTN-16B-1N Jistič	ks	24,00						
11	RSI-63-40-A230 Instalační stykač	ks	3,00						
	<i>Rozváděč napájení</i>								
12	Rozváděč DZ54-2413, IP54, protipožární úprava EI30S, kompletní dodávka	ks	1,00						
13	Svorka OTL 240/1x2	ks	8,00						
14	Uzemňovací přípojnice PEN	ks	1,00						
	<i>Rozváděč záloha</i>								
15	Rozváděč DZ54-3513, IP54, protipožární úprava EI30S, kompletní dodávka	ks	1,00						
16	MSO-80-3 Vypínač	ks	1,00						
17	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	ks	1,00						
18	OPVP14-3 Pojistkový odpínač	ks	1,00						
19	PV14 40A gG Pojistková vložka	ks	3,00						
20	LTN-4C-1 Jistič	ks	1,00						
21	LTN-10B-1 Jistič	ks	12,00						
22	LTN-16B-1 Jistič	ks	12,00						
23	LFN-40-4-030A Proudový chránič	ks	12,00						
24	LTN-10B-1N Jistič	ks	12,00						
25	LTN-16B-1N Jistič	ks	24,00						
26	LTN-6B-1 Jistič	ks	3,00						
27	RSI-63-40-A230 Instalační stykač	ks	4,00						
28	RPI-16-001-X230-SE Instalační relé	ks	3,00						
29	LTN-25B-3 Jistič	ks	13,00						
30	LTN-16C-3 Jistič	ks	1,00						
	<i>Osvětlení</i>								
31	A - DOMINO MINERAL LED NBB PRISMA RA80 3668lm, 436cd/klm 35W WHITE	ks	123,00						
32	B - DOMINO MINERAL LED NBB PRISMA RA90 3057lm, 436cd/klm 35W SILVER	ks	20,00						
33	C - DOMINO MINERAL LED NBB PRISMA RA80 3668lm, 436cd/klm 35W SILVER	ks	4,00						
34	NO1-Nouzové svítidlo LED 1W 1H	ks	11,00						
35	NO2-Nouzové svítidlo LED 3W 1H	ks	2,00						
36	D - ICARUS LED NBB 15W/840	ks	54,00						

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Instalační materiál								
37	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE	ks	19,00						
38	Dvojjzásuvka RJ datová	ks	22,00						
39	Zásuvka RJ TV	ks	11,00						
40	Rámeček trojnásobný	ks	11,00						
41	Přístrojová krabice	ks	80,00						
42	Spínač; řazení 1	ks	22,00						
43	Přepínač sériový; řazení 6	ks	2,00						
44	Sada pro nouzovou signalizaci SESTRA-PACIENT, HCC-07 IP, kompletní dodávka Codaco	ks	1,00						
45	Drátěný žlab CF54/200 + úchyt dle Pavus	m	200,00						
46	Ohebná hadice PVC 16-21	m	100,00						
47	Krabice KO125 se PE svorkami	ks	11,00						
48	Ovládač ""Nouzového zastavení"" s hřib. knoflíkem s aretací v krabici se označením	ks	2,00						
49	Pohybový spínač do podhledu	ks	1,00						
50	IP kamera Axis, antivandal, rozlišení min. 720p, nap.ethernet 802.3af, Licence, Milestone	ks	4,00						
51	Konektor TV	ks	11,00						
52	Konektor datový	ks	45,00						
53	Čtečka karet cominfo L-PRO + potřebná kabeláž	ks	1,00						
54	Řídící jednotka REA:MP + Zdroj KPN-18	ks	1,00						
55	Elektromagnetický dvěřní zámek, cominfo	ks	3,00						
56	Kopoflex DN50	m	100,00						
57	Protipožární ucpávka PROMAT	ks	1,00						
	Lůžková rampa								
58	5 – RN07-DN0 Atyp Levý (Rampa L 2000mm, 2+1zásuvka 230V, Signalizace sestra pacient, osvětlení DIN)	ks	3,00						
59	5 – RN07-DN0 Atyp Pravý (Rampa P 2000mm, 2+1zásuvka 230V, Signalizace sestra pacient, osvětlení DIN)	ks	2,00						
60	6 – RN07-DN1 Atyp Levý (Rampa L 2000mm, Modul Technických plynů, 2+1zásuvka 230V, Signalizace sestra pacient, osvětlení DIN)	ks	4,00						
61	6 – RN07-DN1 Atyp Pravý (Rampa L 2000mm, Modul Technických plynů, 2+1zásuvka 230V, Signalizace sestra pacient, osvětlení DIN)	ks	6,00						
62	7 – RN07-DN1 Atyp Levý (Rampa L 2000mm, Modul Technických plynů, 2+1zásuvka 230V, Signalizace sestra pacient, osvětlení DIN)	ks	2,00						
63	7 – RN07-DN1 Atyp Pravý (Rampa L 2000mm, Modul Technických plynů, 2+1zásuvka 230V, Signalizace sestra pacient, osvětlení DIN)	ks	2,00						
64	C1 – DN01 - Modul Technických plynů	ks	1,00						
65	Rampa - Koncové elementy 3	ks	6,00						
66	Rampa - Manometr certifikovaný	ks	3,00						
67	Signalizační hlásič klinického alarmu	ks	1,00						
	Kabely								
68	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1	m	600,00						
69	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1	m	800,00						
70	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1	m	300,00						
71	1-CXKH-R-J 5x2.5 B2ca,s1,d1	m	200,00						
72	1-CXKH-R-J 5x6 B2ca,s1,d1	m	50,00						
73	CYKY-O 2x1.5	m	100,00						
74	CYKY-O 3x1.5	m	15,00						
75	1-CXKH-V-J 3x1.5 B2ca,s1,d1	m	200,00						
76	CY 16 zž	m	300,00						
77	CY 6 zž	m	150,00						
78	CY 4 zž	m	200,00						
79	Datový kabel cat6 bezhalogenový	m	750,00						
80	koax pro TV	m	330,00						
81	Telefonní kabel	m	10,00						

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Ostatní								
82	Zednické přípomoci	ks	1,00						
83	Měření osvětlení, protokol	ks	1,00						
84	Měření zemních odporů	ks	1,00						
85	Revize	ks	1,00						
86	Dokumentace skuteč. provedení	ks	1,00						
87	Úklid	hod	8,00						
88	Zabezpečení pracoviště	hod	1,00						
89	Připojení veškerých rozváděčů	ks	1,00						
90	Připojení veškerých kabelů	ks	1,00						
90	Drážky pro uložení kabelů	m	500,00						
91	Hrubá výplň kabelových rýh	m	500,00						
92	Jemná omítka kabelových rýh	m	500,00						
93	Označení rozváděče dle norem	ks	1,00						
94	Zkoušky, oživení, měření, protokoly, slaboproudy	ks	1,00						
95	Uložení stávající elektroinstalace pod omítku	m	300,00						
96	Následná montáž čidel EPS a centrály přístupového systému vč. Náhradního zdroje	ks	7,00						
97	Následná montáž demontovaných zásuvek 230V	ks	20,00						
98	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE, náhrada za demontovaný špatný kus	ks	20,00						
99	Napojení na stávající zařízení	hod	16,00						
100	Podružný materiál								
	Demontáže								
101	Demontáže osvětlení	ks	141,00						
102	Demontáž čidel EPS a centrály přístupového systému vč. Náhradního zdroje	ks	7,00						
103	Demontáž stávajících zásuvek 230V	ks	40,00						
104	Demontáž stávajícího rozváděče	ks	1,00						
105	Ekologická likvidace elektro	ks	162,00						
	Demontáže - celkem								
	C21M: Elektromontáže - celkem								