

## LEGENDA


	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	SV. m	PODLAHA	POZNÁMKA
001	SCHODIŠTĚ	9,37	2,10	TERACO	
002	CHODBA	14,06	2,28, 2,78	TERACO	V10, V10a, V11
003	WC	1,78	2,28	BET.MAZANINA	V10a, V11, V14
004	KOMORA, VODOMĚR	3,46	2,28	BET.MAZANINA	V10a, V11
005	SKLAD	12,00	2,28	BET.MAZANINA	V10a, V11
006	CHODBA	9,18	2,28	TERACO	V10a, V11
007	KOTELNA	17,18	2,28	BET.MAZANINA KER.DLAŽBA	V10a, V11
008	NEOBSAZENO	15,43	2,28	BET.MAZANINA	V10a, V11
009	NEOBSAZENO	64,06	2,54, 2,75	BET.MAZANINA	V10, V11

## LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- V1 - VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ
  - V2 - VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ
  - V3 - VYBOURÁNÍ KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ
  - V4 - VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH ŠPALETOVÝCH OKEN
  - V5 - VYBOURÁNÍ KOVOVÝCH OKEN
  - V6 - VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN
  - V7 - ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ STĚN
  - V8 - OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
  - V9 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
  - V10 - VYBOURÁNÍ PODLAH TL. 350MM
  - V10a - VYBOURÁNÍ PODLAH TL. 500MM
  - V11 - OTLUČENÍ OMÍTEK STĚN 100 %
  - V12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ
  - V13 - DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ
  - V14 - DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
  - V15 - DEMONTÁŽ PLECHOVÉ VÝPLNĚ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, č. autorizace 040004		Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512	
PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, autorizovaný inženýr, č. autorizace 040004			
STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem			
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Děčín			
KRAJ : Ústecký			
AKCE :		FORMÁT:	2 A4
REKONSTRUKCE BUDOVY "O"—GYNEKOLOGICKÁ VILA KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. – 1. ETAPA D 1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST		DATUM :	ŘÍJEN 2018
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2018 10 31
OBSAH :		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS I.PP – BOURACÍ PRÁCE		1 : 100	D 1.1.12.