


A



LEGENDA MISTNOSTÍ

MÍST.Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SV. m	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	
101	VSTUP	3,33	3,10	P9	ČISTÍCÍ ZÓNA	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
102	ČEKÁRNA AMBULANCI	17,35	3,10	P4,P5	PVC	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
103	WC PACIENTI	1,26	3,10	P6	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
104	PŘEDSÍŇ WC	1,40	3,10	P6	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
105	WC PRO TP	3,09	3,10	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
106	CHODBA	9,62	3,10	P4	PVC	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
107	KARDIO VYŠETŘOVNA	14,22	3,10	P4	PVC	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
108	SKLAD	7,32	3,20	P4	PVC	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
109	DENNÍ MÍSTNOST	12,07	3,20	P4	PVC	MALBA	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
110	PŘEDSÍŇ WC	3,49	3,20	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2,0M	MALBA	
111	SPRCHA – PERSONÁL	3,07	3,20	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2,1M	MALBA	
112	WC ŽENY – PERSONÁL	1,15	3,20	P2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2,0M	MALBA	
113	WC MUŽI – PERSONÁL	1,39	3,20	P3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 2,0M	MALBA	
114	CHODBA	10,63	3,20	P4	PVC	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
115	SCHODIŠTĚ	12,60	3,53	P1	TERACO STÁVAJÍCÍ	MALBA, NATĚR 1,2M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
116	VYŠETŘOVNA AMBULANCE I	23,02	3,20	P4	PVC	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
117	SESTERNA	13,57	3,20	P4	PVC	MALBA	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
118	VYŠETŘOVNA AMBULANCE III	21,20	3,20	P4	PVC	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	OPRAVA OMÍTEK 30%
119	KABINA	0,81	3,20	P4	PVC	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	
120	KABINA	0,95	3,20	P4	PVC	MALBA, NATĚR 2,0M	MALBA	
121	VYROVNÁVACÍ RAMPA+SCHODIŠTĚ	13,63			ZÁMKOVÁ DLAŽBA			
122	TERASA	14,72			BEZ ÚPRAV			


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- ZAŽDÍVKA Z OHĚL PLNÝCH TL 100MM, 150MM
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ TL 75MM, 100MM
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ IMPREGNOVANÉ TL 75MM, 100MM

POZNÁMKA:

- PŘECHOD DVOU MATERIÁLŮ V PODLAŽE BUDE ŘEŠEN PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU
- ZA KUCHÝNSKOU LINKOU BUDE BĚLN.OBK.LAD V PÁSU ŠÍŘKY 600 MM
- PARAPETY BUDOU ZVÝŠENY O 100 MM
- V OBKLADU NAD UMÝVADLEM BUDE ZABUDOVÁNO ZRCADLO VELIKOSTI 600 X 900 MM
- PRO NOVÉ DVEŘNÍ OTVORY VE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČKÁCH BUDOU OSAZENY PŘEKLADY Z PROFILU I Č.120

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN A TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DOHODNOUT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ S DOKUMENTACÍ ODBORNÝCH PROFESÍ (ZTI,UT,VZT, PDR)



HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, č.autorizace 040004		Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512	
PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, autorizovaný inženýr, č.autorizace 040004			
STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem			
MÍSTO STAVBY : Nemocnice Děčín			
KRAJ : Ústecký			
AKCE :		FORMÁT:	8 A4
REKONSTRUKCE BUDOVY "O"–GYNEKOLOGICKÁ VILA KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. – 1.ETAPA D 1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST		DATUM :	ŘÍJEN 2018
		STUPEŇ:	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2018 10 31
OBSAH :		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS I.NP – NOVÝ STAV		1 : 50	D 1.1.19.