

UPOZORNĚNÍ:

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU JE ŘEŠENO JAKO STROPNÍ (CRITTALL - OTOPNÁ PLOCHA S TRUBKAMI ZALITÝMI U SPODNÍHO LÍCE STROPNÍ KCE), TUDÍŽ VEŠKERÉ ZÁSAHY DO STROPNÍ KONSTRUKCE (NOVÁ MONTÁŽ SVÍTIDEL, PODHLEDU ATD.) BUDOU PŘEDEM KONZULTOVÁNY SE SPRÁVCEM OBJEKTU, KTERÝ VYTYČÍ STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPENÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - nový stav					
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M^2)	PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY POVRCHŮ STROPŮ
3.04	WC - MUŽI (PACIENTI)	4,50	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "P1"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.05	SERVEROVNA	4,30	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.06	PŘEDSÍŇ	5,50	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.07	WC - ŽENY (PACIENTI)	3,40	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "P1"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.08	NEOBSAZENO				
3.09	NEOBSAZENO				
3.10	WC - INVALIDÉ	2,90	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "P1"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.11	NEOBSAZENO				
3.12	WC - LÉKAŘI	1,15	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "P1"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.13	WC - LÉKAŘI	1,15	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "P1"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.14	SPRCHA - LÉKAŘI	1,50	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "P2"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD V.=2,2 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.15	PŘEDSÍŇ - LÉKAŘI	7,60	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "P1"	NOVÁ OMÍTKA + OMYV. NÁTĚR+ KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.16	ČEKÁRNA	17,50	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.17	KARTOTÉKA	18,00	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER. OBKLAD U LINKY	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.18	DENNÍ MÍSTNOST	15,40	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER. OBKLAD U LINKY	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.19	SÁDROVNA	18,00	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.20a	ORDINACE	17,00	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.20b	ORDINACE	18,10	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.21	ZÁKROKOVÝ SÁL	30,60	NOVÉ ANTISTATICKÉ MARMOLEUM "P4"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER OBKLAD KE STROPU	NOVÁ OMÍTKA + OMYV. NÁTĚR + RASTR. PODHLED OMYVATEL.
3.22	ČISTICÍ MÍSTNOST	5,70	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "P2"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER OBKLAD V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.23	FILTR - LÉKAŘ	3,60	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER OBKLAD U UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.24	VÝTAH	2,21			
3.25	SCHODIŠTĚ	17,83	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.26	CHODBA	91,30	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,45 M
3.27	FILTR - PACIENT	4,50	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.28	SKLAD PRÁDLA	3,60	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.29	PROSTOR PRO UPS	1,25	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.30	KABINKA	1,70	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.31	KABINKA - INV.	2,40	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.32	BOX	2,36	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	
3.33	BOX	1,61	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.34	BOX	1,61	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.34a	BOX	2,96	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.35	VAŠETŘOVNA	26,23	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.36	SKLAD	7,97	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.37	OVLADOVNA	26,90	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.40	VYŠETŘOVNA	26,65	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.41	BOX	2,36	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.42	BOX	1,61	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.43	OVLADOVNA	5,10	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.44	ČEKÁRNA	3,55	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + OMYV. NÁTĚR V. = 2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.45	ORDINACE	18,10	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.46	SÁDROVNA	18,50	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.47	PORADNA	30,35	NOVÉ MARMOLEUM "P3"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA + KER OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
CELKEM		351,15	Zahrnuje pouze upravované (černě psané a podšedivěné) místnosti		

UPOZORNĚNÍ:

VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE NELZE PŘED REALIZACÍ URČIT DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH NADEDVEŘNÍ PŘEKLADŮ, JE UVAŽOVÁNO, ŽE U ROZŠIŘOVANÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDE NOVĚ OSAZEN OCELOVÝ PŘEKLAD. V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘI REALIZACI PROKÁŽE, ŽE JE ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ DOSTATEČNÉ I PRO ZVĚTŠENÝ OTVOR, NENÍ NUTNÉ OSAZOVÁNÍ NOVĚ NAVRHOVANÝCH OCELOVÝCH PŘEKLADŮ U TĚCHTO OTVORŮ.

LEGENDA:

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ Z TRUB POLYPROPYLENOVÝCH (HT systém)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- U — UMYVADLO S OTVOREM PRO BATERII - 14 KPL; ODPADNÍ VENTIL A ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 6/4" - 14KPL
- Ui — UMYVADLO PRO OSOBY S OMEZ. TĚL. SCHOPNOSTÍ - 1 KPL; SPEC.ODPADNÍ VENTIL A ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 6/4" - 1 KPL
- WC — ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBINOVANÁ - 4 KPL; KOLENO PRO PŘIPOJENÍ WC - 4 KPL
- WCi — ZÁCHODOVÁ MÍSA PRO OSOBY S OMEZ.TĚL. SCHOPNOSTÍ - 1 KPL; KOLENO PRO PŘIPOJENÍ WC - 1 KPL
- S — SPRCHOVÁ MÍSA - 1 KPL; ODPADNÍ VENTIL A ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 6/4" - 1 KPL
- D — DŘEZ NEREZ S ODKA;PLOCHOU, OTVOREM PRO BATERII - 10 KS; ODPADNÍ VENTIL A ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 6/4" - 10 KS
- KJ — KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - 8 KPL; ODPADNÍ VENTIL A ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 136 - 8 KPL

- ⓐ VODOROVNÉ MADLO - DL. 600 MM - 1 KS
- ⓑ VODOROVNÉ SKLOPNÉ MADLO - DL. 800 MM - 1 KS
- ⓒ SVISLÉ MADLO - DL. 700 MM - 1 KS

POZN.: SVISLÉ MADLO ⓒ A VODOROVNÉ MADLO ⓐ JE MOŽNÉ SLOUČIT V JEDNO ZALOMENÉ MADLO.

- ⓓ VODOROVNÉ MADLO - DL. 500 MM - 1 KS
- ⓔ SKLOPNÉ SEDÁTKO - 1 KS

SCHÉMA PODLAŽÍ:

3.NP



UPRAVOVANÁ ČÁST PODLAŽÍ

UPOZORNĚNÍ !

PŘED NAPOJENÍM NOVĚ OSAZENÝCH ZAŘ.PŘEDMĚTŮ NUTNO OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ TECHNICKÝ STAV STOUPACÍHO POTRUBÍ. POKUD NEVYHOVUJÍCÍ, BUDE V PROSTORU 3.N.P. PROVEDENA VÝMĚNA.

INVESTOR NEMÁ VÝKRESOVOU DOKUMENTACI ZTI. JE PROTO NUTNÉ PO ODKRYTÍ ROZVODŮ UPRAVIT DIMENZI POTRUBÍ DLE SKUTEČNOSTI. PŘEDPOKLÁDANÁ DN POTRUBÍ V NAVRHOVANÉ PD JE 100 mm.

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	03/2018	B.Hrotková		Ing.A.Musilová		Ing.M.Gottlieb		Dokumentace pro stavební řízení a pro provádění

ZÁKAZNÍK KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. Sociální péče 3316/12, 40113 ÚSTÍ n.L.

PROJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY CHIRURGICKÉ AMBULANCE NEMOCNICE MOST – ČÁST 3.NP BLOK A

VÝKRES D 1.1.01 REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉ AMBULANCE VE 3.NP
D 1.1.01.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ D1.1.01.4.5 ZAŘÍZENÍ ZTI

PŮDORYS 3.NP – KANALIZACE + ŘEZY

PROF.Č.DOK. SA–02

G DESIGN spol. s r.o.
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 774 445 457
fax: + 420 774 431 344
e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

STUPEŇ DSP+RD | ČÍSLO PROJEKTU 61 003 200 | FOR.A4 12x
MĚŘ. 1:50 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/Ú
ČÍSLO VÝKRESU GD–Z–0695 | REVIZE 0 | KOPIE