PŮDORYS STŘECHY

M 1:50



- NOVÉ POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 50 MM + AL PLECH
- NOVÉ POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z KAUČUKOVÉ PĚNY TL. 30 MM
- NOVÉ POTRUBÍ PŘÍVODU I ODVODU VZDUCHU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH 4.NP OD POŽÁRNÍCH KLAPEK POZ. 8.1 A 8.2 AŽ PO VZT JEDNOTKY POZ. 1.1 A 3.1 BUDE OPATŘENO PROTIPOŽÁNÍ IZOLACÍ S ODOLNOSTÍ EI30 MINUT

REV.	DATUM	ZPRACOVAL (PODPIS)	KONTROLOVAL (PODPIS)	SCHVÁLIL (PODPIS)	POPIS
0	04/2018	Ing.V.Hrotek	Ing.A.Musilová	Ing.M.Ostřlieb	Dokumentace pro stavební řízení a pro provádění

ZÁKAZNÍK: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.
Sociální péče 3316/12, 401 13 ÚSTÍ n.L.

PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY CHIRURGICKÉ AMBULANCE
NEMOCNICE MOST – ČÁST 3.NP BLOK A

VÝKRES: D 1.1.01 REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉ AMBULANCE VE 3.NP
D 1.1.01.4.2 Zařízení pro chlazení, D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT

PŮDORYS STŘECHY

PROF.Č.DOK.: H–03

G DESIGN spol. s r.o.
Wekerlova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 774 445 457
fax: + 420 774 431 344
e-mail: gdesign@design-cz.eu

STUPEŇ DSP+RD | ČÍSLO PROJEKTU 61_003_200 | FOR.A4 8x
MĚŘ. 1:50 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST./0
ČÍSLO VÝKRESU: GD–Y–1355 | REVIZE: 0 | KOPIE

ZÁKAZNÍK: 6
ZPRACOVÁ: –
PM: 1
G DESIGN OR
DISTRIBUTE

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o.,
informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu U:\61\003\200\D.\D 1.01\D 1.01.4\VZT\GD–Y–1355.dwg_r0