



Evidence dodatečných informací k zadávací dokumentaci v rámci užšího výběrového řízení s označením

"Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor",
které zadavatel poskytuje na základě níže specifikovaných dotazů.

Poř. č.	Dotaz	Datum	Odpověď	Datum
1	V příloze č. 1 těchto dodatečných informací uvedené body jsou sporné z několika důvodů : 1. VZT – technická zpráva ani výkresy vůbec nic neřeší co se týká základů, parametrů, požadavků, funkčnosti a nebezpečnosti demontovaných a zpětně montovaných VZT jednotek 2. Veškeré VZT zařízení které je napájeno a má být demontováno a zpětně montováno, by měla být provedena revize, ale k této revizi je zapotřebí mít projektovou dokumentaci. 3. Hromosvod a uzemnění : • Z důvodu stávající funkčnosti by měla být doložena pravidelná revize hromosvodů a uzemnění • Vzhledem k tomu, že se jedná o kompletní demontáž a novou montáž, musí být nová montáž dle nové ČSN – pro tuto montáž ale musí být nová projektová dokumentace která musí zahrnovat i nové nebo stávající uzemnění. • Bez nové projektové dokumentace nelze provést revizi hromosvodu a uzemnění Dokumentace VZT a hromosvody obsahuje pouze komplety a nikde nejsou bližší informace, v technické zprávě se naopak uvádí další čidla a jiné prvky. Z důvodu regulérní cenové nabídky je zapotřebí doložit upřesňující dokumentaci.	15.5.2014	Jedná se o přeložení venkovní klimatizačních jednotek, tyto jednotky bude nutné před stavebními úpravami demontovat a následně přeložit na nový povrch střešního souvrství. Klimatizační jednotky jsou kotvené k podkladu pomocí betonových roznášecích desek, toto provedení zůstane zachované. VZT jednotky bude nutné přeložit na nový povrch střešního souvrství. V současné době jsou VZT jednotky kotvené přes betonové patky k podkladu. Vzhledem k navýšení tloušťky střešního souvrství, bude nutné tyto bloky nabetonovat, případně podložit XPS o vysoké pevnosti. Vzhledem k zakrytí betonových patek asf. pasy není možné před odkrytím přesně určit způsob provedení, bude upřesněno po odkrytí v průběhu stavebních prací. Nabetonávka by měla respektovat zvýšení tloušťky o tepelný izolant a to cca 250 mm. S tím souvisí odsazení VZT potrubí, toto bude nutné odsadit od líce nové fasády, pomocí prodloužení kotevní délky kotevních háků o tl. izolantu fasády. Přikládáme revizní zprávy k VZT jednotkám (Přílohy č. 3 a č. 4 dodatečných informací č. 1 - 3). Hromosvody SO01 Ležatá část 435 m Svodná část 300 m SO02 Ležatá část 800 m Svodná část 810 m SO03 Ležatá část 480 m Svodná část 320 m Přikládáme revizní zprávu k hromosvodu (Příloha č. 5 dodatečných informací č. 1 - 3). Mobilní ocelové konstrukce pro antény jsou systémové trojnožky pro uchycení antén. Nejsou pevně spojené s podkladem, jsou volně ložené přes ocelové roznášecí plotny na stávající povrch střešního souvrství. V rámci stavebních prací je nutná jejich přeložka na nový povrch střešního souvrství. Díky stavebnicovému systému není demontáž ani montáž nijak technologicky náročná.	20.5.2014

2	K zadávací dokumentaci pro VŘ „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z. včetně optimalizace vnitřních prostor“ Vás tímto prosíme o doplnění rozměrů výtahových šachet (šířka x hloubka), zdvih (tj od prvního nástupního podlaží do posledního nástupního podlaží). Ve výkresové dokumentaci nejsou téměř žádné výškové kóty.	15.5.2014	<u>Upřesnění výtahů:</u>			20.5.2014
			Objekt	počet stanic	zdvih	
			Poliklinika	4/4	9,9 m	
				4/4	9,9 m	
			Monoblok	10/10	29,7m	
				10/10	29,7m	
				10/10	29,7m	
				10/10	29,7m	
				10/10	29,7m	
			Blok II	7/7	19,8 m	
				7/7	19,8 m	
3	Dotaz č. 3 týkající se specifikace oken a výtahových šachet je obsažen v příloze č. 2 dodatečných informací č. 1 - 3.	19.5.2014	Odpověď na tuto otázku je uvedena taktéž v příloze č. 2 dodatečných informací č. 1 - 3.			20.5.2014

Aktualizováno: 20.5.2014

za zadavatele na základě plné moci Ing. Mirka Sadílková




DPU REVIT s.r.o.
28. října 375/9
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28711335, DIČ: CZ28711335
www.dumplinyuspor.cz

①