

# ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 415 436,11

PSV - Práce a dodávky PSV 415 436,11

721 - Zdravotechnika 415 436,11

1	K	PŘENOS 1	Zdravotní instalace - kanalizace, vodovod, plynovod	kpl	1,000	415 436,11	415 436,11
---	---	----------	---	-----	-------	------------	------------



87

## REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>415 436,11</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	415 436,11
721 - Zdravotechnika	415 436,11
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>415 436,11</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN  
Objekt: D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZ - D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI  
JKSO:  
Místo:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21. 11. 2018  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu				415 436,11
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>415 436,11</b>
DPH základní	21,00%	ze	415 436,11	87 241,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>502 677,69</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D.1.1.01.4.2 a 4.3 - - D.1.1.01.4.2 a 4.3 - ZAŘÍ...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **1 974 367,00**

M - Práce a dodávky M 1 974 367,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 1 974 367,00

1	K	PŘENOS 1	Zařízení pro chlazení a zařízení VZT	kpl	1,000	1 974 367,00	1 974 367,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------------	--------------



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D.1.1.01.4.2 a 4.3 - - D.1.1.01.4.2 a 4.3 - ZAŘÍ...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 974 367,00</b>
M - Práce a dodávky M	1 974 367,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	1 974 367,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 974 367,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D.1.1.01.4.2 a 4.3 - - D.1.1.01.4.2 a 4.3 - ZAŘÍ...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 974 367,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 974 367,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 974 367,00	414 617,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 388 984,07</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**


Datum a podpis: Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	78942123R	Žárové stříkání ocelových konstrukcí tří I Zn 120um + mater	m2	11,072	550,00	6 089,60
36	K	R POL 2	Uhlíkové lamely a další detaily prostupu střechem 6.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
37	K	767131111	Montáž stěn a příček a stropů z plechu spojených šroubováním	m2	11,495	317,00	3 643,92
38	M	2837648R	kompl.panel sendvičový s jádrem z minerální vlny tl.200 mm	m2	12,645	1 380,00	17 450,10
39	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,621	1 190,00	738,99
40	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,621	437,00	271,38
41	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,621	689,00	427,87

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 520,00

42	K	HZS 1	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - ocení zhotovitel svou hodinovou sazbou, bude účtováno dle skutečností odsouhlasené ve stavebním deníku	hod	48,000	240,00	11 520,00
----	---	-------	---	-----	--------	--------	-----------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,018	1 740,00	31,32
16	K	712561703	Provedení povlakové krytiny střech obých fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	12,487	170,00	2 122,79
17	M	2832200R	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC</i>	m2	16,233	219,00	3 555,03
18	K	R POL 1	Napojení krytiny mPVC na stávající se zajištěním těsnosti	m	9,000	496,00	4 464,00
19	K	712591586	Provedení povlakové krytiny střech obých - ostatní práce přibitím pásů AIP, NAIP nebo fólie nastřelovacími hřeby	m2	12,487	64,20	801,67
20	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,050	1 070,00	53,50
21	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050	506,00	25,30
22	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,050	239,00	11,95

### 713 - Izolace tepelné

272,66

23	K	713140863	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu, tloušťky izolace přes 100 mm	m2	2,900	24,50	71,05
24	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,015	301,00	4,52
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,210	9,27	1,95
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,015	1 740,00	26,10
27	K	713141321	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka zplna	m2	0,150	167,00	25,05
28	M	28376143	<i>klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový</i>	m3	0,033	4 310,00	142,23
29	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,001	964,00	0,96
30	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	456,00	0,46
31	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,001	340,00	0,34

### 767 - Konstrukce zámečnické

60 255,74

32	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	346,000	29,00	10 034,00
33	M	5530000R1	<i>kilogramová cena</i>	kg	380,600		
34	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních Jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	1,000		



# ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 A - VEN - D 1.1.01.4.1 A - VENKOVNÍ...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **117 107,43**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **33 824,12**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 825,50

1	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m2	9,000	86,00	774,00
2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	9,000	17,50	157,50
3	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	30,000	29,80	894,00

94 - Lešení a stavební výtahy 31 280,00

4	K	997013312	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	20,000	439,00	8 780,00
5	K	997013322	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	100,000	60,00	6 000,00
6	K	945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	den	10,000	1 650,00	16 500,00

998 - Přesun hmot 718,62

7	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,609	1 180,00	718,62
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **71 763,31**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 118,09

8	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	6,000	11,00	66,00
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,024	301,00	7,22
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,336	9,27	3,11
11	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,024	1 740,00	41,76

712 - Povlakové krytiny 11 116,82

12	K	712300831	Odstranění ze střešních plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	3,000	14,50	43,50
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,018		
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,252		

# REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 A - VEN - D 1.1.01.4.1 A - VENKOVNÍ...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>117 107,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	33 824,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 825,50
94 - Lešení a stavební výtahy	31 280,00
998 - Přesun hmot	718,62
PSV - Práce a dodávky PSV	71 763,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	118,09
712 - Povlakové krytiny	11 116,82
713 - Izolace tepelné	272,66
767 - Konstrukce zámečnické	60 255,74
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 520,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>117 107,43</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 A - VEN - D 1.1.01.4.1 A - VENKOVNÍ...

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	117 107,43
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>117 107,43</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	117 107,43	24 592,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>141 699,99</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
233	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	55,460	99,33	5 508,84
234	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	55,460	101,97	5 655,26
235	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	18,420	243,10	4 477,90
236	K	78316310R	Olejový nátěr stěn napouštěcí+dvojnásobný vrchní	m2	247,700	204,60	50 679,42
237	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	247,700	64,24	15 912,25

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

130 260,45

238	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	901,837	28,71	25 891,74
239	K	784211101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	897,599	67,10	60 228,89
240	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	897,599	13,97	12 539,46
241	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	897,599	15,07	13 526,82
242	K	784211163	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	654,671	22,77	14 906,86
243	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	351,150	4,65	1 632,85
244	M	581248440	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	368,708	4,16	1 533,83

#### 798 - Vybavení interiéru

141 680,00

245	K	76681111R	Montáž kuchyňské sestavy	kus	11,000	3 300,00	36 300,00
246	M	R POL 8	kuchyňská sestava dl. 1,20 m + 1,50 m (kompl.dodávka dle požadavku PD bez dřezu)	kpl	2,000	14 850,00	29 700,00
247	M	R POL 9	pracovní plocha dl. 1,20 m + 1,50 m + 1,80 m (kompl.dodávka dle požadavku PD bez dřezu)	kpl	5,000	5 610,00	28 050,00
248	M	R POL 10	pracovní plocha dl. 2,70 m + 3,20 m + 3,50 m (kompl.dodávka dle požadavku PD bez dřezu)	kpl	4,000	7 546,00	30 184,00
249	K	72524510R	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm - skleněná	soub or	1,000	14 146,00	14 146,00
250	K	R POL 11	Nápisy, písmo, loga a šrafy na dveřích a stěnách	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

56 232,00

251	K	HZS 1	Zednické výpomocce - ocení zhotovitel svou hodinovou sazbou, bude účtováno dle skutečnosti odsouhlasené ve stavebním deníku	hod	48,000	291,50	13 992,00
252	K	HZS 2	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - ocení zhotovitel svou hodinovou sazbou, bude účtováno dle skutečnosti odsouhlasené ve stavebním deníku	hod	160,000	264,00	42 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
209	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	452,550	52,03	23 546,18
210	M	607561300	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea	m	497,805	49,72	24 750,86
211	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	258,600	90,75	23 467,95
212	M	28411010R	lišta speciální soklová z přírodního linolea	m	310,320	159,50	49 496,04
213	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	323,250	11,77	3 804,65
214	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	323,250	67,65	21 867,86
215	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	323,250	244,20	78 937,65
216	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	56,000	121,00	6 776,00
217	M	553431190	profil přechodový Al narážecí 40 mm dub, buk, javor, třešeň	m	58,800	299,20	17 592,96
218	K	R POL 7	DMTŽ, úprava podlahy 4.NP s uvedením do původního stavu v místě kotvení závěsu pro operační svítidlo (místn.č.418)	m2	1,000	9 460,00	9 460,00
219	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,206	464,20	1 488,23
220	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,206	346,50	1 110,88
221	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,206	392,70	1 259,00

#### 781 - Dokončovací práce - obklady

237 671,14

222	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	212,205	375,10	79 598,10
223	M	59761020R	obkládačky keramické	m2	233,426	467,50	109 126,66
224	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	212,205	38,72	8 216,58
225	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	212,205	38,72	8 216,58
226	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	212,205	44,33	9 407,05
227	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	130,000	143,00	18 590,00
228	K	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem vanové	m	3,600	161,70	582,12
229	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,496	573,10	2 003,56
230	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,496	394,90	1 380,57
231	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,496	157,30	549,92

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

232	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	55,460		05
-----	---	-----------	--	----	--------	--	----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	M	5976113R2	Dlaždice keramické protiskluzné R10+ R11	m2	32,010	547,80	17 535,08
188	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	14,550	96,91	1 410,04
189	M	5976113R2	Dlaždice keramické protiskluzné R10+ R11	m2	1,746	547,80	956,46
190	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustožkový spárovací tmel	m2	30,555	38,72	1 183,09
191	K	77157919R	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení vodovzdorným lepidlem	m2	30,555	39,16	1 196,53
192	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	30,555	44,33	1 354,50
193	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	100,000	16,50	1 650,00
194	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 30 MPa	m2	29,100	238,70	6 946,17
195	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,981	573,10	562,21
196	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,981	394,90	387,40
197	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,981	157,30	154,31

#### 776 - Podlahy povlakové

689 078,42

198	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	353,190	117,70	41 570,46
199	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	282,552	12,10	3 418,88
200	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,144	1 650,00	1 887,60
201	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,288	64,24	146,98
202	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,144	331,10	378,78
203	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,016	10,20	163,36
204	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,144	1 254,00	1 434,58
205	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	292,650	167,20	48 931,08
206	M	60756112R	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 3,2 mm, otěruvzdorné, pro zátěž 34, reakce na oheň min Cfl - vhodné do nemocničního prostředí	m2	321,915	863,50	277 973,60
207	K	776251311	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů	m2	30,600	250,00	10 737,54
208	M	60756124R	krytina podlahová plovoucí přírodní linoleum antistatické tl. 2 mm, otěruvzdorné, pro zátěž 34, reakce na oheň min Cfl - vhodné do nemocničního prostředí	m2	33,660		7,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,916	64,24	58,84
166	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,458	331,10	151,64
167	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,412	10,20	65,40
168	K	767111140	Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 150 do 200 kg	m2	4,700	523,60	2 460,92
169	M	5539106R2	1/L - prosklená ocelohtinik. příčka s dveřmi 1kříd. otočnými 90/210 cm, s výsuvným oknem 110x110 cm a neprůhledným nadsvětliken 200/80 cm vč.prosklení průhledného a smaltového, rámu a povrchové úpravy (kompletní dodávka dle požadavku projektu)	kus	1,000	47 135,00	47 135,00
170	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000	278,30	278,30
171	M	61144405	parapet plastový vnitřní - komůrkový 50 x 2 x 100 cm	m	1,100	1 015,30	1 116,83
172	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	56,65	56,65
173	K	786624121	Montáž zastínujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	2,200	233,20	513,04
174	M	6112434R	žaluzie Al interiérová bílá	m2	2,200	759,00	1 669,80
175	K	R POL 6	Prefabrikovaný nosný systém s povrch.úpravou pod VZT jednotky Z1+Z2+Z3 výška 500 mm - cena za balící množství	m2	23,854	11 638,00	277 612,85
176	K	767510111	Montáž kanálových krytů osazení	kg	185,000	27,83	5 148,55
177	M	55340365R	Podlahový rošt pozink-pororošt	m2	5,500	1 265,00	6 957,50
178	K	767510192	Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků	kus	20,000	115,50	2 310,00
179	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	55,000	62,59	3 442,45
180	M	5530000R1	kilogramová cena	kg	60,500	43,78	2 648,69
181	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	8,000	127,60	1 020,80
182	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	8,000	93,61	748,88
183	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,983	1 309,00	1 286,75
184	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,983	480,70	472,53
185	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,983	757,90	745,02

771 - Podlahy z dlaždic

186	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	29,100		51
-----	---	-----------	---	----	--------	--	----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	23,000	652,30	15 002,90
138	M	6116172R1	dveře vnitřní hladké lakované plně DTD 1křídlové 70, 80x197 cm + kování	kus	23,000	6 259,00	143 957,00
139	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	10,000	707,30	7 073,00
140	M	6116172R2	dveře vnitřní hladké lakované plně DTD 1křídlové 90, 110x197 cm + kování	kus	10,000	6 523,00	65 230,00
141	K	766660183	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoli šířky	kus	1,000	1 364,00	1 364,00
142	M	61164103R	10/L - dveře vnitřní požární EI30 DP3 hladké plně DTD 2křídlé 175x197 cm + kování	kus	1,000	17 259,00	17 259,00
143	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	215,60	431,20
144	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	2,000	1 083,50	2 167,00
145	K	742210241	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří	kus	2,000	979,00	1 958,00
146	M	54917265R	koordinátor zavírání dveří	kus	2,000	1 045,00	2 090,00
147	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	15,000	111,10	1 666,50
148	M	55341425R	mřížka větrací oboustranná dveřní 400 x 100 mm nerez	kus	15,000	1 023,00	15 345,00
149	K	766660741	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	3,000	151,80	455,40
150	M	5514705R	madlo dveřní rovné bílé 60cm	kus	3,000	1 034,00	3 102,00
151	K	R POL 4	Praha a ostatní doplňky dveří	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
152	K	766211410	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky přes 150 do 300 mm	m	120,000	141,90	17 028,00
153	M	6141820R1	lišta dřevěná dub nárazníková 25x300 mm vč.povrchové úpravy	m	78,750	572,00	45 045,00
154	M	6141820R2	lišta dřevěná dub nárazníková 25x150 mm vč.povrchové úpravy	m	47,250	508,20	24 012,45
155	K	R POL 5	WC dělicí laminátové prčky HPL - kompl. D+M vč.kotvení, nožiček a dveří	m2	5,586	10 153,00	56 714,66
156	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	6,000	375,10	2 250,60
157	M	61144403	parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm	m	14,700	677,60	9 960,72
158	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	6,000	56,65	339,90
159	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,106	1 003,20	1 109,54
160	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,106	501,60	554,77
161	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,106	896,50	991,53

#### 767 - Konstrukce zámečnické

370 455,33

162	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	76,399		
163	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	76,399		
164	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,458		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	763164567	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 12,5 mm	m2	7,025	1 052,70	7 395,22
120	K	763164547	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	8,700	787,60	6 852,12
121	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	13,985	28,05	392,28
122	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	27,050	65,12	1 761,50
123	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	13,985	52,03	727,64
124	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	13,985	46,75	653,80
125	K	76317231R	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 700x900 mm	kus	1,000	1 925,00	1 925,00
126	M	5903071R	dvířka revizní s automatickým zámkem 700x900mm s požární odolností EI30DP1	kus	1,000	5 346,00	5 346,00
127	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,439	1 408,00	2 026,11
128	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,439	543,40	781,95
129	K	998763194	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,439	815,10	1 172,93

766 - Konstrukce truhlářské

446 794,80

130	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	30,000	24,86	745,80
131	K	766691915	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	44,66	44,66
132	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,748	1 650,00	1 234,20
133	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,496	64,24	96,10
134	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,748	331,10	247,66
135	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,472	10,20	106,81
136	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,748		40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

714 - Akustická a protiotřesová opatření

2 197,23

100	K	714181001	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprášných vložek do lamel nebo kazet volně v jedné vrstvě	m2	8,750	43,45	380,19
101	M	28376630R	deska pro snížení kročejového hluku a vibrací	m2	9,625	184,80	1 778,70
102	K	998714103	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	1 122,00	21,32
103	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	495,00	9,41
104	K	998714192	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,019	400,40	7,61

763 - Konstrukce suché výstavby

187 317,51

105	K	763121822	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění dvojité	m2	13,330	73,37	978,02
106	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,392	1 650,00	646,80
107	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,392	234,30	91,85
108	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,488	10,20	55,98
109	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,392	1 914,00	750,29
110	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	112,580	355,30	39 999,67
111	M	5903059R1	podhled kazetový demontovatelný do vlhkého prostředí hrana rovná 600 x 600 mm	m2	118,209	547,80	64 754,89
112	K	76313510R	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	20,068	346,50	6 953,56
113	M	5903059R2	podhled kazetový demontovatelný do vlhkého prostředí odolný proti poškození a omyvatelný hrana rovná 600 x 600 mm	m2	21,071	814,00	17 151,79
114	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	106,118	126,50	13 423,93
115	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	132,648	25,74	3 414,36
116	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2	m2	145,913	28,27	4 124,96
117	M	283292970	páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folii	m	159,178		
118	K	763131732	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm	m	19,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	64,323	1 650,00	106 132,95
85	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	128,646	64,24	8 264,22
86	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	64,323	331,10	21 297,35
87	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	900,522	10,20	9 185,32
88	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	64,323	1 254,00	80 661,04
89	K	R POL 3	DMTŽ, odpojení, zaslepení a likvidace ostatních konstrukcí 15.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00

#### 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

49 770,60

90	K	975032251	Podchycení příček dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdíva do 150 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	38,000	1 210,00	45 980,00
91	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	2,000	397,10	794,20
92	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	2,000	118,80	237,60
93	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1500 kg/m2	m	6,000	459,80	2 758,80

#### 998 - Přesun hmot

83 701,53

94	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	64,485	1 298,00	83 701,53
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

2 344 386,15

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 544,25

95	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaši flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m2	7,200	409,20	2 946,24
96	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaši flexibilní minerální na ploše svislé S	m2	8,000	437,80	3 502,40
97	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,053	1 070,30	56,73
98	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,053	470,80	24,95
99	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,053		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	m <sup>2</sup>	3,200	231,00	739,20
65	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	m <sup>2</sup>	6,003	125,40	752,78
66	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m <sup>2</sup>	3,240	124,30	402,73
67	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m <sup>2</sup>	66,736	107,58	7 179,46
68	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	110,973	89,98	9 985,35
69	K	967031732	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	17,105	146,30	2 502,46
70	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	19,050	1 177,00	22 421,85
71	K	977211112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m	3,300	2 299,00	7 586,70
72	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,291	7 370,00	9 514,67
73	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,126	4 301,00	541,93
74	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	77,300	87,56	6 768,39
75	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	31,740	60,94	1 934,24
76	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,635	3 179,00	2 018,67
77	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	49,300	212,30	10 466,39
78	K	973048131	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro zavázání nových zdí a příček ve zdivu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 150 mm	m	2,900	378,40	1 097,36
79	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	228,943	29,15	6 673,69
80	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m <sup>2</sup>	745,464	23,32	17 384,22
81	K	974042534	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	43,725	209,00	9 138,53
82	K	974042533	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	30,900	172,70	5 336,43
83	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm	m	1,400		0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	64294511R	Osazování a dodávka ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových	kus	1,000	1 562,00	1 562,00
42	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	33,000	567,60	18 730,80
43	M	55331154R	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 700,800,900,1100 L/P	kus	33,000	1 089,00	35 937,00
44	K	7631723R1	Instalační technika pro konstrukce montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	8,000	1 452,00	11 616,00
45	M	59030711R	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm protipožární	kus	8,000	3 278,00	26 224,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 271,91

46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	459,636	91,19	41 914,21
47	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m <sup>2</sup>	60,000	94,60	5 676,00
48	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m <sup>2</sup>	80,000	19,25	1 540,00
49	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m <sup>2</sup>	55,000	38,94	2 141,70

94 - Lešení a stavební výtahy

75 887,42

50	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	459,636	46,64	21 437,42
51	K	945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	den	30,000	1 815,00	54 450,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

52 255,50

52	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg/kus	kus	4,000	168,30	673,20
53	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový 6 kg	kus	4,000	3 256,00	13 024,00
54	K	R POL 1	Požární tabulky a značení	kpl	1,000	638,00	638,00
55	K	R POL 2	Požární klapky a ucpávky D+M	kpl	1,000	30 800,00	30 800,00
56	K	722251151	Požární příslušenství a armatury hadice polyesterové D 25	m	30,000	177,10	5 313,00
57	K	722252131	Požární příslušenství a armatury proudnice požární polypropylenová D 25	kus	1,000	264,00	264,00
58	K	722253131	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární D 25	kus	1,000	300,30	300,30
59	K	722253155	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární šroubení savicové	kus	1,000	1 243,00	1 243,00

96 - Bourání konstrukcí

383 611,50

60	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43,734	273,90	11 978,74
61	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,448	209,00	720,63
62	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	15,000	209,00	3 135,00
63	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m <sup>2</sup> , ze zdíva cihelného nebo kamenného	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	18,420	166,10	3 059,56
20	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	18,420	63,03	1 161,01
21	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	3,600	195,80	704,88
22	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	228,943	189,20	43 316,02
23	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	228,943	242,00	55 404,21
24	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	228,943	148,50	33 998,04
25	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	228,943	68,20	15 613,91
26	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	76,580	205,70	15 752,51
27	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	668,884	158,40	105 951,23
28	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	504,215	210,10	105 935,57
29	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	81,483	205,70	16 761,05
30	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	302,732	245,30	74 260,16
31	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	384,215	59,07	22 695,58
32	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	384,215	54,56	20 962,77
33	K	611325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	16,000	499,40	7 990,40
34	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	25,000	437,80	10 945,00

#### 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

66 130,10

35	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	384,950	18,48	7 113,88
36	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	384,950	35,42	13 634,93
37	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)	m2	351,150	64,02	22 480,62
38	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	351,150	47,63	16 725,27
39	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,400	4 411,00	6 175,40

#### 64 - Osazování výplní otvorů

80

40	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2	kus	1,000		,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	-----

# ROZPOČET

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 - ARCHI - D 1.1.01.4.1 - ARCHITEKTO...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 002 421,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 601 803,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

209 267,11

1	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	5,100	958,10	4 886,31
2	K	349231821	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	3,000	1 474,00	4 422,00
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,125	8 899,00	1 112,38
4	M	130107120	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,135	24 310,00	3 281,85
5	K	346244381	Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,600	630,30	1 008,48
6	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,070	5 401,00	378,07
7	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	2,750	158,40	435,60
8	K	317142442	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	16,000	894,30	14 308,80
9	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	8,000	467,50	3 740,00
10	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,800	760,10	2 128,28
11	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	5,800	1 025,20	5 946,16
12	K	342272323	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	74,375	669,90	49 823,81
13	K	342272523	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	112,165	919,60	103 146,93
14	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	14,750	61,05	900,49
15	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	32,450	91,52	2 969,82
16	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	87,975	118,80	10 451,43
17	K	346244352	Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	0,540	605,00	326,70

61 - Úprava povrchů vnitřních

18	K	952902321	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m	m2	18,420		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				9 353 013,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>9 353 013,31</b>
DPH základní	21,00%	ze	9 353 013,31	1 964 132,80
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>11 317 146,11</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Místo:

Datum: 21. 11. 2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>9 353 013,31</b>	<b>11 317 146,11</b>
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.1 - ARCHITEKTO...	4 002 421,43	4 842 929,93
1 - ARCHI			
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.1 A - VENKOVNÍ...	117 107,43	141 699,99
1 A - VEN			
D.1.1.01.			
4.2 a 4.3	D.1.1.01.4.2 a 4.3 - ZAŘÍ...	1 974 367,00	2 388 984,07
-			
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI	415 436,11	502 677,69
5 - ZAŘÍZ			
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZENÍ S...	2 061 700,00	2 494 657,00
7 - ZAŘÍZ			
D			
1.1.01.4.	D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZENÍ S...	730 981,34	884 487,42
8 - ZAŘÍZ			
2 -			
VEDLEJŠÍ	2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY	51 000,00	61 710,00
NÁKLADY			
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>9 353 013,31</b>	<b>11 317 146,11</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 - ARCHI - D 1.1.01.4.1 - ARCHITEKTO...

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 002 421,43
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 002 421,43</b>
DPH základní	21,00%	ze	4 002 421,43	840 508,50
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>4 842 929,93</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zho

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: D 1.1.01.1\_VV\_NEMMO-Chirurgie\_Stavební část + VRN\_r0\_UZAMČEN

Objekt: D 1.1.01.4.1 - ARCHI - D 1.1.01.4.1 - ARCHITEKTO...

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 002 421,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 601 803,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	209 267,11
61 - Úprava povrchů vnitřních	534 638,81
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	66 130,10
64 - Osazování výplní otvorů	95 268,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 271,91
94 - Lešení a stavební výtahy	75 887,42
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	52 255,50
96 - Bourání konstrukcí	383 611,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	49 770,60
998 - Přesun hmot	83 701,53
PSV - Práce a dodávky PSV	2 344 386,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 544,25
714 - Akustická a protiotřesová opatření	2 197,23
763 - Konstrukce suché výstavby	187 317,51
766 - Konstrukce truhlářské	446 794,80
767 - Konstrukce zámečnické	370 455,33
771 - Podlahy z dlaždic	44 571,30
776 - Podlahy povlakové	689 078,42
781 - Dokončovací práce - obklady	237 671,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	87 815,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	130 260,45
798 - Vybavení interiéru	141 680,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	56 232,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 002 421,43</b>

# REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nizká	vysoká
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	vzor	Vzorová specifikace					
2.	Č	VZTdm	D 1.1.01.4.2 Zařízení pro chlazení, D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT		1 974 367,00		412 288,60	2 386 655,60
			<b>CELKEM</b>		<b>1 974 367,00</b>		<b>412 288,60</b>	<b>2 386 655,60</b>




Vzorová specifikace

Stavba: vzor  
Objekt:  
Část:  
JKSO:

TYP	Zařízení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotlivá cena - základ DPH	15%	21%	Cena celkem	J. jímlost	J. sut	15%	21%	Hodnota DPH	Poznámka
-----	----------	-----	-------------	-------	----	----------	------------------------------	-----	-----	-------------	------------	--------	-----	-----	-------------	----------

Celkem bez DPH  
 DPH níže 15%  
 DPH výše 21%  
 Celkem s DPH



208

Stavba: Stavební úpravy chirurgické ambulance ve 3.NP bloku A, Nemocnice Most  
 Objekt: D 1.1.01 REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉ AMBULANCE VE 3.NP  
 Část: D 1.1.01.4.2 Zařízení pro chlazení, D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT  
 JKSO: č.z. 61 003 200

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
							15%	21%	
D	OST		N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava	hod	720,000		295,00	212 400,00
K	M	R	444-001	Montážní práce zařízení vzduchotechniky	hod	155,000		275,00	42 625,00
K	M	R	444-002	Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby	hod				
D	OST		N.C.RE.RRE	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)	hod	60,000		355,00	21 300,00
K	M	R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování	hod	25,000		244,00	6 100,00
K	M	R	555-002	Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu	hod	8,000		492,00	3 936,00
K	M	R	555-003	Zaškolení obsluhy	ks	1,000		1 290,00	1 290,00
K	M	R	555-004	Návrh provozního řádu	ks	1,000		6 500,00	6 500,00
K	M	R	555-005	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		6 500,00	6 500,00
D	OST		N.C.RE.SP	Stavební připomoce					
K	M	R	333-001	Stavební připomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů	hod	40,000		340,00	13 600,00
K	M	R	333-002	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 1,5 m	m <sup>2</sup>	195,000		68,00	13 260,00
D	OST		N.V.ND.VEN	Zařízení poz. 1.1					
M	MD	MAT	101-001	1.1 - Přívodní vzduchotechnická jednotka nasávací žaluzie, uzavírací klapka (servopohon 230 V), filtr (M5), tlumič hluku (45 dB), ventilátor, elektrický ohřivač (27 kW), přímé chlazení (15,5 kW - R410A), tlumič hluku (45 dB), filtr (F9), tlumič manžety pro připojení na potrubí (2 ks) $V_{pr} = 2\ 000\ m^3/h$ , $P_{pr\ externi} = 300\ Pa$ elektrický příkon - 750 W, 3x 230 V, 2,8 A elektrický topný výkon - 27,0 kW, 3x 9 kW (400 V) váha - 830 kg provedení - venkovní, pravé připojení - VZT jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 (Ecodesign 2018)	ks	1,000		259 729,00	259 729,00
M	MAT	MAT	101-002	MaR pro přívodní VZT jednotku (poz. 1.1), kondenzační jednotku (poz. 2.1) a odvodní VZT jednotku (poz. 3.1) - včetně rozvaděče, rozvaděčové skříně, prokabelování (mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, snímačů, montáže zařízení MaR, oživení a uvedení do provozu, výchozí revize - požadavky na Měření a regulaci VZT jednotky viz technická zpráva !!!	ks	1,000		115 011,00	115 011,00
M	MAT	MAT	101-003	Čistý nástavec s klapkou 610x305 pro čisté prostory průtok - $V = 333\ m^3/h$ - včetně koncového Hepa filtru H13 (610x305) - připojení DN190 - včetně nerezové výústky 610x305 - materiál nerez tř.17	ks	6,000		9 529,00	57 174,00