

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>Dodávky</b>								
1	Oceloplechový skříňový rozváděč 1600x2000x400+100, RMS21A-A1, IP43, kompletní dodávka	ks	1,00						
2	Záložní bezpečnostní zdroj UPS USMLT40kVA doba zálohy 1hod, kompletní dodávka	ks	1,00						
	<b>Dodávky - celkem</b>								
	<b>C21M: Elektromontáže</b>								
	<i>Osvětlení</i>								
3	NAOS MEDICAL SQUARE MPR RA90 8800/940 58W DALI	ks	57,00						
4	LED 56W Přisazené průmyslové	ks	2,00						
5	ICARUS LED 15W/840	ks	8,00						
6	LED přisazené 15W/840	ks	5,00						
7	EXIT TYLIUS LED B 102 M3hAt	ks	3,00						
	<i>Transformátor pro zdravotnictví v krytu</i>								
8	Transformátor 230V/230V, 5kVA	ks	3,00						
	<i>Instalační materiál elektro</i>								
9	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE	ks	72,00						
10	Zásuvka RTG jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE	ks	1,00						
11	Přístrojová krabice	ks	60,00						
12	Spínač; řazení 1	ks	12,00						
13	Spínač 3-pólový 16A	ks	1,00						
14	Řídící jednotka osvětlení DALI, WAGO 58EVG	ks	1,00						
15	Tlačítko DALI	ks	5,00						
16	Krabice KO125 se PE svorkami	ks	4,00						
17	PA bod-dvojité svorka	ks	4,00						
18	Ovládač ""Nouzového zastavení"" s hříb. knoflíkem s aretací v krabici s označením	ks	2,00						
19	Signalizační hlásič klinického alarmu	ks	2,00						
20	Drát FeZn 10 potínovaný	m	200,00						
21	SPb připojovací	ks	2,00						
	<i>Instalační materiál slaboproud</i>								
22	Dvozásuvka RJ45 datová	ks	28,00						
23	Zásuvka RJ TV	ks	3,00						
24	Konektor TV	ks	3,00						
25	Konektor datový	ks	56,00						
26	WIFI UBIQUITI UniFi AC Lite 1167 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 2x2 - vnitřní	ks	1,00						

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
27	SWITCH s podporou minimálně dvou optických uplink portů o rychlosti min. 1 Gbit/s (osazené moduly pro komunikaci na vzdálenost minimálně 10 km) a 48 přístupovými porty o rychlosti min. 10/100 Mbit/s. Aktivní prvky musí podporovat minimálně následující standardy: SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 s dodanou MIB a podporou RMON I and II standards, QoS, Multicast, ARP inspekce, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Plně duplexní provoz, možnost agregace síťových rozhraní, Broadcast storm control, podpora IGMP, podpora minimálně 1023 VLAN, minimálně 16000 MAC adres, podpora jumbo frames o min velikosti 9200 bytů, podpora ACL, podpora SSH pro správu, podpora bezpečnosti na portu s možností nastavení MAC adresy na port, případně až 16 MAC adres na port, aktivní prvek by měl mít možnost zapojení do stacku	ks	1,00						
28	UPS: FSP/Fortron UPS CHAMP 3000 VA rack 2U, online	ks	1,00						
29	SNMP karta: FSP/Fortron SNMP karta pro UPS	ks	1,00						
30	EMD modul: SP/Fortron EMD karta pro UPS	ks	1,00						
31	PDU, 16A/230V, 1x16A CEE7, 9xC EE7, 3m	ks	2,00						
32	Police do rozvaděče 19" Datacom	ks	1,00						
33	Metalický Patch panel 24	ks	2,00						
34	Propojovací Patch kabel 2m	ks	56,00						
	<b>Úložný materiál</b>								
35	Drátěný žlab CF54/200 + úchyt dle Pavus	m	500,00						
36	Ohebná hadice PVC 16-21	m	200,00						
37	Kopoflex DN50	m	100,00						
38	Příchytka na kabel protipožární	m	1 000,00						
39	Protipožární ucpávka PROMAT	ks	1,00						
	<b>Sestra - Pacient</b>								
40	Sada pro nouzovou signalizaci SESTRA-PACIENT, HCC-07 IP, kompletní dodávka	ks	1,00						
	<b>Vstupní systém</b>								
41	Řídící jednotka REA:MP + Zdroj KPN-18	ks	1,00						
42	ComInfo čtečka karet L-PRO + potřebná kabeláž	ks	1,00						
43	Elektromagnetický dvěřní zámek, cominfo	ks	1,00						

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>Medicínská rampa</b>								
44	na lůžkový pokoj kompletná	ks	1,00						
45	na JIP kompletná	ks	1,00						
46	na JIP BOX kompletná	ks	1,00						
	<b>Kabely</b>								
47	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1	m	550,00						
48	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1	m	3 050,00						
49	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1	m	200,00						
50	1-CXKH-R-J 5x2.5 B2ca,s1,d1	m	100,00						
51	1-CXKH-R-J 3x10 B2ca,s1,d1	m	30,00						
52	1-CXKH-R-J 5x35 B2ca,s1,d1	m	200,00						
53	1-CXKH-R-J 2x1,5 B2ca,s1,d1	m	30,00						
54	SHKFH-R 3x2x0,8	m	100,00						
55	CYKY-O 2x1.5	m	40,00						
56	1-CXKH-V-J 3x1.5 B2ca,s1,d1	m	100,00						
57	1-CXKH-V-J 5x25 B2ca,s1,d1	m	30,00						
58	1-CXKH-V-J 5x150 B2ca,s1,d1	m	200,00						
59	CY 16 zž	m	300,00						
60	CY 6 zž	m	150,00						
61	CY 4 zž	m	200,00						
62	Datový kabel cat5e bezhalogenový	m	400,00						
63	Datový kabel cat6 bezhalogenový	m	5 040,00						
64	J-Y(St)Y 2x2x0,8 zelený	m	200,00						
65	koax pro TV	m	300,00						
	<b>Vytápění</b>								
66	Topný žebřík s termostatickou hlavici elektrický 500W	ks	3,00						

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>Ostatní</b>								
67	Zednické přípomoci	ks	1,00						
68	Měření osvětlení, protokol	ks	1,00						
69	Měření zemních odporů	ks	1,00						
70	Revize	ks	1,00						
71	Dokumentace skuteč. provedení	ks	1,00						
72	Úklid	hod	8,00						
73	Zabezpečení pracoviště	hod	1,00						
74	Připojení veškerých rozváděčů	ks	1,00						
75	Připojení veškerých kabelů	ks	1,00						
76	Drážky pro uložení kabelů	ks	1,00						
77	Hrubá výplň kabelových rýh	ks	1,00						
78	Jemná omítka kabelových rýh	ks	1,00						
79	Označení rozváděče dle norem	ks	1,00						
80	Zkoušky, oživení, měření, protokoly, slaboproudy	ks	1,00						
81	Napojení na stávající zařízení	hod	16,00						
	<b>Demontáže</b>								
82	Demontáže	ks	1,00						
83	Ekologická likvidace	ks	1,00						
	<b>Demontáže - celkem</b>								
84	Podružný materiál								
	<b>C21M: Elektromontáže - celkem</b>								