



Název veřejné zakázky: **Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - stavební práce IV.**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1414/2018**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Dle legendy místností 1NP by v místnosti A2-178 mělo být marmoleum. Ve výkazu výměr je pro tuto místnost uvažována skladba P2a – epoxidová stěrka. Je správně PD nebo VV?

### Odpověď na dotaz č. 1

Jelikož nebylo jasně uživatelem specifikováno, zda obnovit podlahy z marmolea či použít dražší stěrkovou podlahu (v tabulkách místností u poznámky je označení alternativní možnosti podlaha P2a – epoxidová stěrka) a proto ve výkazu a rozpočtu je dražší varianta. Doporučuji počítat se stěrkovou podlahou P2a a bude-li investor při stavbě požadovat podlahy z marmolea, bude v rozpočtu rezerva.

### Dotaz č. 2

Doplnění kročejové izolace tl. 10 mm a betonové mazaniny kvůli osazení ocelového rámu viz poznámka tabulka podlah P1 je zahrnuto v pol. 26, 96 a 97? Protikročejová izolace má ve výkazu výměr tl. 20 mm. Jaká tloušťka izolace má být dodána?

### Odpověď na dotaz č. 2

Doplnění protikročejové izolace tl. 10 mm je myšleno po stlačení tj. minimální tloušťka, ve výkazu výměr jsou pásy tl. 20 mm, které se po zabudování do konstrukce podlahy stlačí na tl. 10mm.

### Dotaz č. 3

Jsou součástí sestav VV1 a VV2 - pol. 137 a 138 dodání myčky/chladničky/chladničky s mrazničkou? Pokud ano, jsou na ně kromě rozměrů jiné požadavky?

**Odpověď na dotaz č. 3**

Součástí projektu nebyl interiér, vnitřní vybavení je uvedeno v tabulkách vnitřního vybavení. Dodání myčky/chladničky/chladničky s mrazničkou není součástí zakázky.

**Dotaz č. 4**

Je k dispozici bližší specifikace pro pol. 163 – 168 EEO8 Medicínská rampa v rozpočtu Elektroinstalace.

**Odpověď na dotaz č. 4**

K medicínským rampám jsou specifikace v oddílu D1.4 a - medicínské plyny v půdorysu - výkres D1.4A-03 a na výkresech detailů ukončovacích prvků MP – výkres č. D1.4A-05.

V Ústí nad Labem dne 8 -03- 2019

02



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel