

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chyba:520

Objekt:

D009 - Dodatky - Změnový list č.9

Soupis:

ZL_09.1 - Stavební úpravy podlahy chodby 3.NP

KSO:

Místo:

Most

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Chyba:508

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

Chyba:520

IC:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

Chyba:508

DIČ:

Chyba:508

Cena bez DPH

96 667,4

DPH základní

Základ daně

96 667,46

Sazba daně

21,00%

Výše da

20 300,

snížená

0,00

16,00%

0,

Cena s DPH

v CZK

116 967,6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chyba:520

Objekt:

BOD9 - Dodatky - Změnový list č 9

Soupis:

ZL_09.1 - Stavební úpravy podlahy chodby 3.NP

Místo:

Most

Datum:

Chyba:520

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Chyba:508

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZ

Náklady stavby celkem

96 667,4

776 - Podlahy povlakové

96 667,4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chyba:520

Objekt:

DO03 - Dodatky - Změnový list č.9

Soupis:

ZL_09.1 - Stavební úpravy podlahy chodby 3.NP

Místo:

Most

Datum:

Chyba:520

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Chyba:508

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96 667,4
D		776	Podlahy povlakové				96 667,4
1	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah místnost č.3.31 - chodba 3.N.P.	m2	76,030	25,00	1 900,5
	W		76,03		76,030		
	VV		Součet		76,030		
2	K	776151122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm místnost č.3.31 - chodba 3.N.P.	m2	76,030	280,00	21 288,0
	W		76,03		76,030		
	VV		Součet		76,030		
3	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	76,030	95,00	7 222,8
4	M	28411019R	PVC homogenní tl. 2,00 mm, úprava IQ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	83,633	600,00	50 179,8
	W		76,03*1,1		83,633		
	VV		Součet		83,633		
5	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	50,687	15,00	760,3
	W		76,03/1,5		50,687		
	VV		Součet		50,687		
6	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	58,574	80,00	4 685,9
7	M	284110190R	PVC homogenní tl. 2,00 mm, úprava IQ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	7,029	600,00	4 217,4
	W		58,574*0,12		7,029		
	VV		Součet		7,029		
8	M	284-01	Podkladní profil pro vytvoření fabionu	m	58,574	45,00	2 635,6
9	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	17,518	65,00	1 138,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	776-O-4	Lišta podlahová přechodová mezi dvěma materiály, provedení eloxovaný hliník	m	19,270	105,00	2 023,00
	VV		17,518*1,1		19,270		
	VV		Součet		19,270		
11	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	1,293	450,00	581,84
12	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,293	25,00	32,33

