

- POZNÁMKA:**
- V PROSTORU SPRCHOVÉHO KOUTU BUDE POD OBKLADY PROVEDENA NÁTĚROVÁ IZOLACE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ
 - PŘECHOD DVOU MATERIÁLŮ V PODLAZE BUDE ŘEŠEN PRAHEM
 - ZA KUCHYŇSKOU LINKOU BUDE BĚLN.OBKŁAD V PÁSU ŠÍŘKY 600 MM
 - PRO NOVÉ DVEŘNÍ OTVORY VE STÁVAJÍCÍCH PŘÍČKÁCH BUDOU OSAZENY PŘEKŁADY Z PROFILU I Č.120
-
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN A TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA
 - PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
 - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A DOHODNOUT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
 - PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ S DOKUMENTACÍ ODBORNÝCH PROFESÍ (ZTI,UT,VZT, PBŘ)


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| MÍST.Č. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | SV. m | PODLAHA | STĚNY | | STROP |
|---------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|------------------|----------|-------------------|
| 001 | SCHODIŠTĚ | 9,37 | 2,10 | P1 | TERACO | ST2 | MALBA |
| 002 | CHODBA | 13,49 | 2,44, 2,78 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST, ST2 | MALBA |
| 003 | SKŁAD | 8,46 | 2,54, 2,75 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST3, ST4 | MALBA |
| 004 | SKŁAD | 6,69 | 2,44 | P8 | PVC | ST3, ST4 | MALBA |
| 005 | SKŁAD | 8,75 | 2,44 | P8 | PVC | ST3, ST4 | MALBA |
| 006 | CHODBA | 9,18 | 2,44 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST | MALBA |
| 007 | KOTELNA | 7,92 | 2,44 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST3, ST4 | MALBA |
| 008 | PŘEDSÍŇ SOC.ZAŘÍZENÍ ŽENY | 5,39 | 2,44 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST, ST3 | MALBA,BĚLN.OBKŁAD |
| 009 | WC – ŽENY | 2,51 | 2,44 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST3, ST4 | MALBA,BĚLN.OBKŁAD |
| 010 | WC – ŽENY | 1,53 | 2,44 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST3, ST4 | MALBA,BĚLN.OBKŁAD |
| 011 | SPRCHY – ŽENY | 3,36 | 2,44 | P7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST3, ST4 | MALBA,BĚLN.OBKŁAD |
| 012 | ŠATNA | 50,65 | 2,54, 2,75 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST, ST4 | MALBA |
| 013 | SKŁAD | 1,38 | 1,60–2,50 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST | MALBA |
| 014 | POHOTOVOSTNÍ MÍSTNOST | 7,79 | 2,44 | P6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ST3, ST4 | MALBA,BĚLN.OBKŁAD |

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- ZAZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH TL. 100MM, 150MM
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ TL. 75MM, 100MM
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ IMPREGNOVANÉ TL. 75MM, 100MM
- VNITŘNÍ ZATEPLENÍ ZDIVA – VZDUCHOVÁ MEZERA+TEP.IZOLACE TL.245MM – OZN. ST3
- ŠATNÍ SKŘÍŇKY – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY (POUZE INFORMATIVNÍ)

UPOZORNĚNÍ:
PŘED VYBOURÁNÍM PODLAHY BUDOU PROVEDENY SONDY K OVĚŘENÍ HLOUBKY STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ, PO PROVĚŘENÍ BUDE ROZHODNUTO O TOM, ZDA BUDE NUTNO PROVĚST PODEZDĚNÍ ZÁKLADŮ, KTERÉ SE VŠAK NEPŘEDPOKLÁDÁ
K POSOUZENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA STATIKY



| | | |
|--|--|----------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, č. autorizace 040004 | Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512 | |
| PROJEKTANT : Ing. Jiří Kyznar, autorizovaný inženýr, č. autorizace 040004 | | |
| STAVEBNÍK : Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem | | |
| MÍSTO STAVBY : Nemocnice Děčín | | |
| KRAJ : Ústecký | | |
| AKCE : | FORMÁT: | 2 A4 |
| REKONSTRUKCE BUDOVY "O" – GYNEKOLOGICKÁ VILA KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEMOCNICE DĚČÍN, o.z. – 1. ETAPA D 1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ČÁST | DATUM : | ŘÍJEN 2018 |
| | STUPEŇ: | DPS |
| | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 2018 10 31 |
| OBSAH : | MĚŘITKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| PŮDORYS I.PP – NOVÝ STAV | 1 : 100 | D 1.1.17. |