


## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

WC - klozet kombinační + sedátko duroplastové + vodorovný odpad + flexi odpad

WCi - klozet kombinační, vodorovný odpad, h=48cm + flexi odpad + sedátko duroplastové + držák toaletního papíru + madlo pevné + madlo sklopné

U - umyvadlo, 50x41 cm s otvorem pro baterii + kryt sifonu + umyvadlová baterie stojánková + sifon umyvadlový + umyvadlová výpusť

U1 - umyvadlo zdravotní, 64x55 cm + sifon umyvadlový podomítkový + umyvadlová baterie stojánková s lékařskou pákou + umyvadlová výpusť

Ui - umyvadlo zdravotní, 64x55 cm + sifon umyvadlový podomítkový + umyvadlová baterie stojánková pro TP + umyvadlová výpusť

D - nerezový dřez 78 x 50 cm s odkapní plochou, odtokovým ventilem a s otvorem pro baterii + dřezová baterie páková stojánková s výsuvnou sprškou + sifon s připojkou pro spotřebiče

P - Pisoár s radarovým senzorem urinál vč. sifonu, zadní napouštění

V - Stojící výlevka s plast. mřížkou + splach. nádržka nízkopoložená + dřezová baterie

V1 - Výlevka s ochrannou zadní stěnou + mřížka + dřezová baterie

CS - Sanitární čerpadlo určené pro přečerpávání odpadních vod

o.1 - Přivzdušňovací ventil - podomítková verze

o.2 - Zápachová uzávěrka DN75 - tvar U

o.3 - Vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu

PV1 - Kulový kohout DN32

PV2 - Kulový kohout DN20 + Fitr mosazný DN20

## LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI, V PODLAZE, NAD PODHLEDEM A IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm

POTRUBÍ SV - STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ TUV - STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ TUV-c - STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ SV - NOVÉ
POTRUBÍ TUV - NOVÉ
POTRUBÍ TUV-c - NOVÉ

V Z J S

VÝŠK. ÚROVEŇ ±0,000 = STÁV. PODLAHA NA HLAVNÍ CHODBĚ 1.PP

| | | |
|---|---|---|
| NAVRHOVAL | Rudolf Král | |
| SCHVÁLIL | Ing. Martin Gazda | |

INVESTOR:
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

AKCE:
Nové pracoviště magnetické rezonance,
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most o.z. - projektové práce IV

SOUBOR:
D.1.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 2.PP - rozvod vody

SPECTA
projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Popluzi 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924
e-mail: info@specta.cz www.specta.cz

| | |
|---|---|
| DATUM | 05/2019 |
| Č. ZAKÁZKY | S-19-003 |
| STUPEŇ PD | DPS |
| FORMÁT VÝKR. | A1 |
| MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| Č. PŘÍL.(-o m) | D.1.4.4.b.01 |