


POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STAV. CENTRÁLNÍ ROZVODY V OBJEKTU - PŘÍVOD. POTRUBÍ K VS3 ZAJISTÍ UŽIVATEL




POTRUBÍ NA CHODBÁCH JE VEDENO VE VĚTRANÉM PODHLEDU NA KONZOLÁCH, V MÍSTNOSTECH POD OMÍTKOU
MATERIÁL POTRUBÍ - CU TRUBKA
MÍRY JSOU V mm

TRASA POZVODU MUSÍ BÝT PŘEDEM DOHODNUTA GP A BEZPEČNOST. TECHNIKEM
NEDILNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA - POPIS TECH. ČÁSTÍ A NAPOJENÍ
NUTNO ZAJISTIT

POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ STĚNAMI JE OSAZENO DO CHRÁNIČKY
(PROTPOŽÁRNÍ CHÁNIČKY ZAJISTÍ STAVBA)
POTRUBÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO PODLE PLATNÝCH ČSN - ZAJISTÍ STAVBA
NUTNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (DRÁŽKY, NÁSLEDNÉ ZAČISTĚNÍ STĚN...) - BUDE DOHODNUTO SMLOUVOU S DODAVATELEM ROZVODU

POZOR!
DODAVATEL PROUDOVÉHO TENZOMETRU (VS3) A SIG. HLÁŠIČE (SH) SE DOHODNE S PROFESÍ MAR (SLABOPROUD)
NA ZPŮSOBU JEJICH PROPOJENÍ
SLEDOVÁNÍ PRŮBĚŽNÉ A ODCHYLY OD DISTRIBUČNÍHO TLAKU VÍCE NEŽ +20%
PRO "SH" NUTNO ZAJISTIT ZÁSUVKU OD NÁHRADNÍHO ZDROJE - VIZ VÝKRES PŮDORYSU

POTRUBÍ NA CHODBÁCH JE VEDENO VE VĚTRANÉM PODHLEDU NA KONZOLÁCH
POTRUBÍ BUDE VEDENO min 100mm OD OSTATNÍCH INSTALACÍ , V cca 2700



zodpovědný projektant		vypracoval	kreslil	TK projekt Ing. Typeklová, IČ 15700631 Autorizovaný inženýr pro technické zařízení staveb ČKAIT - 0500329 - D1 Hedvábná 1118/9,460 01 LIBEREC 6 tel. 731 385 075	
Ing. Typeklová		Ing. Typeklová			
Investor : Krajská zdravotní, a.s.					
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem			datum: 05/2019	číslo výřisku:	
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní ,a.s.- Nemocnice Most o.z. - projektové práce			zak.čís.: 01-10-19		
			stupeň: DPS		
Obsah: D.1.4.5 Zařízení pro mediplyny SCHEMA ROZVODU			měřitko: NENÍ	číslo výkresu:	
			formát výkresu: A3	D.1.4.5.b.03	