LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	SKL.	STĚNY	STROP	S.V.	PLOCHA m2
3.01	SKLAD	-	-	-	-	-	-
3.02	VÝTAH	-	-	-	-	-	-
3.03	SCHODIŠŤOVÁ HALA	-	-	-	-	-	-
3.03A	MRAZÍCÍ BOXY	-	-	-	-	-	-
3.04	WC ZAM. ŽENY - KABINA 1	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	ŠTUK + VÝMALBA	2,91	1,15
3.05	WC ZAM. ŽENY - PŘEDSÍŇ	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	ŠTUK + VÝMALBA	2,91	7,51
3.06	WC ZAM. MUŽI - PŘEDSÍŇ	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	MINER. RASTR	2,50	2,48
3.07	WC ZAM. MUŽI - PISOÁR	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	MINER. RASTR	2,50	1,57
3.08	WC ZAM. MUŽI - KABINA	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	MINER. RASTR	2,50	1,15
3.09	WC ZAM. ŽENY - KABINA 2	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	ŠTUK + VÝMALBA	2,47/2,91	1,15
3.10	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	2,47/2,92	16,23
3.11	ARCHIV	-	-	-	-	-	-
3.12	ŠATNA	-	-	-	-	-	-
3.13	ARCHIV	-	-	-	-	-	-
3.14	ARCHIV	-	-	-	-	-	-
3.15	ARCHIV	-	-	-	-	-	-
3.20	CHODBA	DLAŽBA+SOKL *	-	ŠTUK + VÝMALBA*	ŠTUK + VÝMALBA*	2,41	26,86
3.21	CHODBA	-	-	-	-	-	-
3.M.01	ZÁDVEŘÍ	KER. DLAŽBA	S3	OMYV.N.(1600)+VÝM.	ŠTUK	2,80	14,36
3.M.02	ČEKÁRNA + CHODBA	PVC	S3	OMYV.N.(1600)+VÝM.	MINER. RASTR	2,60	28,15
3.M.03	WC ŽENY - PACIENTI	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	MINER. RASTR	2,50	3,88
3.M.04	WC OTP - PACIENTI	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	MINER. RASTR	2,50	2,64
3.M.05	WC MUŽI - PACIENTI	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	MINER. RASTR	2,50	3,78
3.M.06	PŘEVLÉKACÍ KABINA 1	PVC	S3	OMYV.N.(1600)+VÝM.	MINER. RASTR	2,50	2,14
3.M.07	PŘEVLÉKACÍ KABINA 2 - OTP	PVC	S3	OMYV.N.(1600)+VÝM.	MINER. RASTR	2,50	3,04
3.M.08	PŘÍPRAVNA MR	ANTISTAT. PVC	S3	OMYV.N.(1600)+VÝM.	MINER. RASTR	2,60	35,95
3.M.09	POPISOVNA MR	ANTISTAT. PVC	S3	VÝMALBA	MINER. RASTR	2,75	24,28
3.M.10	ČAJ. KUCHYŇKA - ZAM.	PVC	S3	VÝMALBA + OBKL.KK	ŠTUK	2,80	12,32
3.M.11	VYŠETŘOVNA MR	HL. BETON + VEST.	S1	ŠTUK + VESTAVBA	STÁV. + VESTAVBA MR	2,97 / 2,37	49,15
3.M.12	TECH. MÍSTNOST MR	ELEKTROSTAT. PVC	S3	OMYV.N.(1600)+VÝM.	ŠTUK	2,92	15,67
3.M.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	KER. DLAŽBA	S3	KER.O.(2020) + VÝM.	ŠTUK	2,92	3,11

* POZN.: STÁVAJÍCÍ POVRCHY VYSPRAVIT A DOPLNIT V MÍSTĚ NOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE OKOLNÍ SKLADBY.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍČKY Z PÓROBET. PŘÍČKOVEK P2-500 TL. 100-150 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU
- NOVĚ NAVRŽENÉDOZDÍVKY Z PÓROBET. TVÁRNIC P2-400 TL. 400 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU, λ ≤ 0,12 W/(m.K)
- NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍČKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH PŘÍČKOVEK S12-1400 TL. 100-150 mm NA TENKOVRSTVOU MALTU
- NOVĚ NAVRŽENÁ STĚNA Z PROBETONOVANÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, TL. 200 mm - VIZ STATIKA
- NOVĚ NAVRŽENÉ SDK PŘÍČKY PROVEDENÉ AŽ PO INSTALACI MR - SDK 2x12,5 OBOUSTR. + PROFIL 100 mm + TI, TL. 150 mm
- DODÁVKA MAGNETICKÉ REZONANCE (MR) - ZAŘÍZENÍ + VESTAVBA - VÍCE VIZ "PS01 - MAGNETICKÁ REZONANCE"
- UVAŽOVANÝ TRANSPORTNÍ KORIDOR ZAŘÍZENÍ MR
- NOVĚ NAVRŽENÉ VYBAVENÍ INTERIÉRU
- VYMEZENÍ ROZSAHU STAVEBNÍCH ÚPRAV VESTAVBY

VÝŠK. ÚROVEŇ ±0,000 = STÁV. PODLAHA NA HLAVNÍ CHODBĚ 1.PP

NAVRHOVAL	Ing. Martin Gazda	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	

INVESTOR: Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

AKCE: Nové pracoviště magnetické rezonance,
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most o.z. - projektové práce IV

SOUBOR: D.1.1 Architektonicko stavební řešení

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

SPECTA projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Popluzí 821/11, 400 01 Ústí n.L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441, GSM: 733 121 924
e-mail: info@specta.cz, www.specta.cz

DATUM	05/2019
Č. ZAKÁZKY	S-19-003
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A1
MĚŘÍTKO: 1:50	Č.-PŘÍLOHY: D.1.1.b.11