

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vybudování pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - stavební práce“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [redacted]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Identifikační číslo: [redacted]

DIČ: CZ 25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: [redacted]

zastoupená [redacted]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Identifikační číslo: [redacted]

DIČ: CZ61538213

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 7746
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Vybudování pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - stavební práce**“ za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – **Vybudování pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - stavební práce**. Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Vybudování pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - stavební práce**“,
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 10.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel Objednatele upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět v areálu, který bude v plném provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Vybudování pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - stavební práce**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří [REDAKCE]
Na Popluží 821/11, 400 01, Ústí nad Labem IČ: 27305350, pod názvem „**Vybudování pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- b) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- c) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel запиše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Objednatel tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu Nemocnice Teplice, o.z. (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a kategorii odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověření ve stavebním řízení;

2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatel:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“;

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“;

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatel odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;

2.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

2.3.11. originál stavebního deníku,

2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Provedením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Most, o.z. apod.), výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, pavilon „A – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději **do 18 týdnů ode dne předání staveniště**. Provádění díla není členěno do etap.
2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 3 pracovních dnů před Objednatel určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.
6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatel, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí: [REDACTED]
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platném v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do

specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu. Změnovým listem nemůže být prodloužen termín plnění, termín plnění může být prodloužen jen dodatkem.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu s ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude placen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností 30 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z vystavených faktur započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatel vystaví a doručí Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatel vylučuje jeho prodloužení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodloužení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatel;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatel) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“,
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,
- d) částku zbývajících úhrad rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatелеm.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje

každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Objednateli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatелеm, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv

člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatелеm vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené

obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20, čl. XVII odst. 2a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude předložena při podpisu kupní smlouvy. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti po dobu 60 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí výše uvedené doby 60 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Bankovní záruka bude předložena při předání díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 80.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních

dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že obdrží záporné stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky na poskytování lůžkové péče v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva



Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

Příloha č. 5 – Bankovní záruka

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 5, příloha č. 2, příloha č. 4, příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: S-19-003_r01a

Stavba: Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

KSO:

CC-CZ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2018/II. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jejich cena je stanovena zpracovatelem rozpočtu na základě zkušeností s cenou prací obdobného charakteru a vychází z charakteru obdobných prací, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.

Cena bez DPH

DPH	Sazba daně
základní	21,00%
snižená	15,00%

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S-19-003_r01a

Stavba: Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, soupis prací	Typ
-----	----------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Nové pracoviště magnetické rezonance	STA
99	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis
D.1	Stavební úpravy objektu	Soupis
D.1.1.a	Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce	Soupis
D.1.1.b	Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy	Soupis
D.1.4.1	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace	Soupis
D.1.4.2	Zařízení pro vytápění	Soupis
D.1.4.3	Zařízení chlazení	Soupis
D.1.4.4	Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
D.1.4.5	Zařízení pro mediaplyny	Soupis
D.1.4.6	Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. bleskosvodů	Soupis
D.1.4.7	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	Soupis
D.1.4.8	Zařízení měření a regulace	Soupis
D.3	Provozní soubory	Soupis
D.3.1	Magnetická rezonance	Soupis
D.3.2	PS 02 - Vybavení interiéru	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

Objekt:

01 - Nové pracoviště magnetické rezonance

Soupis:


99 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

J.E. Purkyně 270/5, Most

Zadavatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:



Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV
Objekt: 01 - Nové pracoviště magnetické rezonance
Soupis: 99 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN6 - Územní a provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV
Objekt: 01 - Nové pracoviště magnetické rezonance
Soupis: 99 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:		
Zadavatel:		
Uchazeč:		
PČ	Ty p	Kód
		Popis
		MJ

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
1	K	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	
D	VRN3	Zařízení staveniště			
2	K	034203000 Zařízení staveniště		1,000	
P		Poznámka k položce: - oplocení staveniště - staveništní buňka - příruční sklad - ohrazení a označení stavby - připojení na IS			
D	VRN4	Inženýrská činnost			
3	K	043002000 Koordinace s dodavatelem technologie MR (Philips)	kpl	1,000	
P		Poznámka k položce:			
4	K	0430020001 Koordinátor BOZP - neoceňovat - dodávka investora!	kpl	0,000	
P		Poznámka k položce: - neoceňovat - dodávka investora!			
5	K	043203000_3 Měření hluku	kpl	1,000	
D	VRN6	Územní a provozní vlivy			
6	K	060001000 Územní a provozní vlivy		1,000	
P		Poznámka k položce: - ztížená doprava materiálu na staveniště s ohledem na chod nemocnice - práce v noci - přesuny zaměstnanců - požární hlídky - ostraha staveniště			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

Objekt:

01 - Nové pracoviště magnetické rezonance

Soupis:

D.1 - Stavební úpravy objektu

Úroveň 3:

D.1.1.a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

KSO:

Most

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Zá
o

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

Objekt:

01 - Nové pracoviště magnetické rezonance

Soupis:

D.1 - Stavební úpravy objektu

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu

urací práce

Náklad

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

Objekt:

01 - Nové pracoviště magnetické rezonance

Soupis:

D.1 - Stavební úpravy objektu

Úroveň 3:

D.1.1.a Bourací práce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	MJ	Množ
----	---------	-----	----	------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce		
1	K 113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,500
	vv	"viz výkresy bouracích prací"		
	vv	"venkovní prostor"		
	vv	"okapový chodník" 5,0*0,5		2,500
	vv	Součet		2,500
2	K 113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	38,600
	vv	"viz výkresy bouracích prací - VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ A RAMPY - BOURÁNÍ"		
	vv	"vstup do 1.PP" 38,6		38,600
	vv	Součet		38,600
3	K 113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	38,600
4	K 113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	38,600
5	K 113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	43,600
	vv	"viz výkresy bouracích prací"		
	vv	"venkovní prostor"		
	vv	"okapový chodník" 5,0		5,000
	vv	Mezisoučet		5,000
	vv	"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ A RAMPY - BOURÁNÍ"		
	vv	"vstup do 1.PP" 38,6		38,600
	vv	Mezisoučet		38,600
	vv	Součet		43,600
6	K 121112012	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm	m3	5,727
	vv	"viz výkresy bouracích prací"		
	vv	"venkovní prostor"		
	vv	"jáma pro helium" 4,15*4,6*0,3		5,727
	vv	Součet		5,727
7	K 131101201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	22,994
	vv	"viz výkresy bouracích prací"		
	vv	"venkovní prostor"		
	vv	"jáma pro helium" 4,65*4,6*(1,75-0,375-0,3)		22,994
	vv	Součet		22,994
8	K 132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	2,011
	vv	"viz výkresy bouracích prací"		
	vv	"venkovní prostor"		
	vv	"jáma pro helium - pas" (P1*0,5*(1,8*1,8-1,4*1,4))		2,011
	vv	Součet		2,011
9	K 133101101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	0,828
	vv	"viz výkresy bouracích prací"		
	vv	"venkovní prostor"		
	vv	"jáma pro helium - základ" 0,6*0,88*(0,375-(-0,375))		0,396
	vv	"oplocení" 8*0,3*0,3*0,6		0,432
	vv	Součet		0,828
10	K 151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	m	48,600
	vv	"viz výkresy bouracích prací"		
	vv	"venkovní prostor"		
	vv	"jáma pro helium - páporové pažení" 18*2,7		48,600
	vv	Součet		48,600
11	M 13010950	ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375	t	0,852
	P	Poznámka k položce: Hmotnost: 17,10 kg/m		
	vv	"viz výkresy bouracích prací"		
	vv	"venkovní prostor"		
	vv	"jáma pro helium - páporové pažení" 18*2,7*16,7/1000*1,05		0,852
	vv	Součet		0,852
12	K 151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	48,600
13	K 151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	20,480
	vv	"viz výkresy bouracích prací"		
	vv	"venkovní prostor"		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství
	vv		"jáma pro helium - záporové pažení" (4,1*2+4,6)*1,6		20,480
	vv		Součet		20,480
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	29,570
	vv		2,5*0,1+5,727+22,994+2,011+0,828		31,810
	vv		Mezisoučet		31,810
	vv		"odpočet ornice pro zpětné použití"		
	vv		-11,2*0,2		-2,240
	vv		Mezisoučet		-2,240
	vv		Součet		29,570
15	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	29,570
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	29,570
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,570
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	50,269
	vv		29,57*1,7 Přepočtené koeficientem množství		50,269
D 2 Zakládání					
19	K	225311112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	48,600
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"venkovní prostor"		
	vv		"jáma pro helium - páporové pažení" 18*2,7		48,600
	vv		Součet		48,600
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					
20	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,261
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.13a - L50x50x5" 1,3*0,17*0,07		0,015
	vv		Mezisoučet		0,015
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.20 - L50x50x5" (1,2+1,3)*0,15*0,2		0,075
	vv		"3.20 - L75x50x5" 1,9*0,15*0,2		0,057
	vv		"3.20 - I120" 1,5*0,15*0,2		0,045
	vv		"3.20 - I120" 2,3*0,15*0,2		0,069
	vv		Mezisoučet		0,246
	vv		Součet		0,261
21	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,145
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.13a - L50x50x5" 1,3*2*3,77/1000*1,1		0,011
	vv		Mezisoučet		0,011
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.20 - L50x50x5" (1,2 + 1,3)*2*3,77/1000*1,1		0,021
	vv		"3.20 - L75x50x5" 1,9*2*4,75/1000*1,1		0,020
	vv		"3.20 - I120" 1,5*2*11,1/1000*1,1		0,037
	vv		"3.20 - I120" 2,3*2*11,1/1000*1,1		0,056
	vv		Mezisoučet		0,134
	vv		Součet		0,145
22	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule	t	0,001
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 96 kg/kus		
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.20 - P6 - L50x150" 0,15*0,15*6*7,8/1000*1,1		0,001
	vv		Součet		0,001
23	K	331231129	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu MC-15	m3	0,252
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.23 x 3.26" 0,3*0,3*2,8		0,252
	vv		Součet		0,252
D 4 Vodorovné konstrukce					
24	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	20,000
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.13a - L50x50x5" 2*2		4,000
	vv		Mezisoučet		4,000
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.20 - L50x50x5" 2*2		4,000
	vv		"3.20 - L75x50x5" 2*2		4,000
	vv		"3.20 - I120" 2*2		4,000
	vv		"3.20 - I120" 2*2		4,000
	vv		Mezisoučet		16,000
	vv		Součet		20,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
25	K	919735111	Řezání stávajícího živého křtu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,300
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY - BOURÁNÍ"		
	vv		"vstup do 1.PP" 3,5+2,0+0,8		6,300
	vv		Součet		6,300
26	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	8,100
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství
	vv		"vstup do 1.PP" 8,1		8,100
	vv		Součet		8,100
27	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	2,000
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.20 - I120" 2		2,000
	vv		Součet		2,000
28	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	2,000
29	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	42,738
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.04-09" ((3,02+1,8+1,2+1,2)*2,8)-(0,6*1,97*3)		16,670
	vv		"3.22" (0,525+0,6+0,525)*2,8		4,620
	vv		"3.22 x 3.23" (0,655+0,5+0,655)*2,8		5,068
	vv		"3.23" (0,575+0,5+0,575)*2,8		4,620
	vv		"3.23 x 3.26" (0,75+0,6+0,75)*2,8		5,880
	vv		"3.26 x 3.27" (0,75+0,6+0,75)*2,8		5,880
	vv		Součet		42,738
30	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	15,400
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.24 x 3.24A" 0,75*2,8		2,100
	vv		"3.26 x 3.27" 4,75*2,8		13,300
	vv		Součet		15,400
31	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,899
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.23 x 3.26" ((4,775*2,8)-(0,9*1,97))*0,25		2,899
	vv		Součet		2,899
32	K	965 R 041341	Bourání mazanin polystyrenbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,825
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.23" (2,885*1,765+2,685*3,235+0,52+0,435)*0,075		1,105
	vv		"3.26" (33,85+4,75*0,15)*0,075		2,592
	vv		"3.27" 3,1*4,85*0,075		1,128
	vv		Součet		4,825
33	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,860
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.23" (2,885*1,765+2,685*3,235+0,52+0,435)*0,06		0,884
	vv		"3.26" (33,85+4,75*0,15)*0,06		2,074
	vv		"3.27" 3,1*4,85*0,06		0,902
	vv		Součet		3,860
34	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,750
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.13a" 37,75*0,16		6,040
	vv		Mezisoučet		6,040
	vv		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY - BOURÁNÍ"		
	vv		"vstup do 1.NP" (50,9+40,5)*0,15		13,710
	vv		Mezisoučet		13,710
	vv		Součet		19,750
35	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	91,400
	vv		"viz výkresy bouracích prací - VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY - BOURÁNÍ"		
	vv		"vstup do 1.NP" 50,9+40,5		91,400
	vv		Součet		91,400
36	K	965081513	Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	96,535
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.10" 3,0*3,3		9,900
	vv		"3.13a" 37,75		37,750
	vv		Mezisoučet		47,650
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.26" 33,85		33,850
	vv		"3.27" 3,1*4,85		15,035
	vv		Mezisoučet		48,885
	vv		Součet		96,535
37	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	18,382
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.13a" 0,9*0,9*0,7		0,567
	vv		Mezisoučet		0,567
	vv		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY - BOURÁNÍ"		
	vv		"vstup do 1.NP" 50,9*0,35		17,815
	vv		Mezisoučet		17,815
	vv		Součet		18,382
38	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000
	vv		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY - BOURÁNÍ"		
	vv		"vstup do 1.PP" 1		1,000
	vv		Součet		1,000
39	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,500
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství
	vv		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY - BOURÁNÍ"		
	vv		"vstup do 1.NP - u schodiště" 8,5		8,500
	vv		Součet		8,500
40	K	968019541	Vybourání prefabrikovaných betonových okenních rámu včetně vyvážení křidel, plochy do 1 m2	m2	0,196
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.09" (PI*0,25*0,25)		0,196
	vv		Součet		0,196
41	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,927
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"600 x 1970mm" 0,6*1,97*7		8,274
	vv		"800 x 1970mm" 0,8*1,97*5		7,880
	vv		"900 x 1970mm" 0,9*1,97*1		1,773
	vv		Součet		17,927
42	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,857
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.13a x 3.09" 1,45*1,97		2,857
	vv		Součet		2,857
43	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"průraz obvodovou stěnou - trasa chlazení"		
	vv		1		1,000
	vv		Součet		1,000
44	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	1,863
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.13a x 3.09" 1,0*2,05*0,17		0,349
	vv		Mezisoučet		0,349
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.23 x 3.20" 1,6*2,18*0,15		0,523
	vv		"3.27 x 3.20" 0,9*2,05*0,15		0,277
	vv		"3.27 x 3.20" 1,0*2,18*0,15		0,327
	vv		"3.05-06 x 3.20" (2,07*2,18-(0,6*1,97*2))*0,18		0,387
	vv		Mezisoučet		1,514
	vv		Součet		1,863
45	K	971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,628
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.22 x 3.20" 1,2*2,18*0,24		0,628
	vv		Mezisoučet		0,628
	vv		Součet		0,628
46	K	972054491	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm	m3	0,305
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.10" 0,35*1,2*0,25		0,105
	vv		"3.13a" 0,5*0,4*0,25*4		0,200
	vv		Součet		0,305
47	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	2,600
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.13a" 1,3*2		2,600
	vv		Součet		2,600
48	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	7,800
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.20" 2,4*2		4,800
	vv		"3.22" 1,5*2		3,000
	vv		Součet		7,800
49	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	4,400
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.20" 1,3+1,9+1,2		4,400
	vv		Součet		4,400
50	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,000
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.10" 0,25*4		1,000
	vv		Součet		1,000
51	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	7,660
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.22" (1,5+0,15)*2		3,300
	vv		"3.22" 2,18*2		4,360
	vv		Součet		7,660
52	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	28,700
	vv		"viz výkresy bouracích prací"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.10" (3,0+3,3)*2		12,600
	vv		Mezisoučet		12,600
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.23" 2,9+1,8+0,4+2,7		7,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	vv		"3.27" 3,4+4,9		8,300	
	vv		Mezisoučet		16,100	
	vv		Součet		28,700	
53	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,500	
	vv		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY - BOURÁNÍ"			
	vv		"vstup do 1.NP - napojení na stávající asfaltobeton" 6,5		6,500	
	vv		Součet		6,500	
54	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	13,900	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"2.PP"			
	vv		"3.10" (0,35+1,2)*2		3,100	
	vv		"3.13a" (0,5+0,4)*2*4		7,200	
	vv		"3.13a" 0,9*4		3,600	
	vv		Součet		13,900	
55	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	55,270	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"1.PP"			
	vv		"3.04" 1,15		1,150	
	vv		"3.05" 7,51		7,510	
	vv		"3.09" 1,15		1,150	
	vv		"3.M.01" 14,36		14,360	
	vv		"3.M.10" 12,32		12,320	
	vv		"3.M.12" 15,67		15,670	
	vv		"3.M.13" 3,11		3,110	
	vv		Součet		55,270	
56	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	268,174	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"2.PP"			
	vv		"3.13a" 20,9*2,9		60,610	
	vv		"3.13b" 3,8*2,9		11,020	
	vv		Mezisoučet		71,630	
	vv		"1.PP"			
	vv		"3.04" 1,2*(2,9-2,02)		1,056	
	vv		"3.05" (7,8+2,8)*(2,9-2,02)		9,328	
	vv		"3.06" 5,5*(2,9-2,02)		4,840	
	vv		"3.07" (0,9+1,8)*(2,9-2,02)		2,376	
	vv		"3.08" 0,9*(2,9-2,02)		0,792	
	vv		"3.09" 0,5*(2,9-2,02)		0,440	
	vv		"3.M.01" 3,03*2,9		8,787	
	vv		"3.M.02" (1,5+0,6+0,6+3,1)*2,9		16,820	
	vv		"3.M.05" 3,2*2,9		9,280	
	vv		"3.M.08" (5,45+4,2+0,6)*2,9		29,725	
	vv		"3.M.09" 6,7*2,9		19,430	
	vv		"3.M.10" 4,4*2,9		12,760	
	vv		"3.M.10" (5,4+9,1)*2,9		42,050	
	vv		"3.M.12" 11,2*2,9		32,480	
	vv		"3.M.13" 2,2*2,9		6,380	
	vv		Mezisoučet		196,544	
	vv		Součet		268,174	
57	K	978035127	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%	m2	59,220	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"venkovní zeď u vstupu do 1.PP"			
	vv		4,2*4,1		17,220	
	vv		33,9		33,900	
	vv		8,1		8,100	
	vv		Součet		59,220	
58	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	6,240	
	vv		"viz výkresy bouracích prací - VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY - BOURÁNÍ"			
	vv		"vstup do 1.NP - žulový obklad parapetu" 20,8*0,3		6,240	
	vv		Součet		6,240	
59	K	978071611	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy do 1 m2	m2	0,196	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"2.PP"			
	vv		"3.09" (Pl*0,25*0,25)		0,196	
	vv		Součet		0,196	
60	K	985341124	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí tloušťky do 1,4 mm modulu pružnosti do 170 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 120 mm	m	13,500	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"2.PP"			
	vv		"3.13a" 3,0*2+1,5*5		13,500	
	vv		Součet		13,500	
61	K	985341911	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí tloušťky do 1,4 mm Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	13,500	
62	K	985341912	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí tloušťky do 1,4 mm Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m	13,500	
D	997		Přesun sutě			
63	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	192,706	
64	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	192,706	
65	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	192,706	
66	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	963,530	
	vv		192,706*5 Přepočtené koeficientem množství		963,530	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	192,706
D 998 Přesun hmot					
68	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,093
69	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	3,093
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
70	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	40,500
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY - BOURÁNÍ"		
	VV		"vstup do 1.NP" 40,5		40,500
	VV		Součet		40,500
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty					
71	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	3,000
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"WC" 3		3,000
	VV		Součet		3,000
72	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"U" 3		3,000
	VV		Součet		3,000
73	K	725210826	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek	soubor	1,000
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"UM" 1		1,000
	VV		Součet		1,000
74	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,175
75	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"U" 3		3,000
	VV		Součet		3,000
76	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"UM" 1		1,000
	VV		Součet		1,000
77	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa					
78	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	3,000
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.23" 3		3,000
	VV		Součet		3,000
D 763 Konstrukce suché výstavby					
79	K	763111811	Demontáž příček ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	6,874
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.23" ((2,86+1,62)*2,15)-(0,8*1,97+0,6*1,97)		6,874
	VV		Součet		6,874
80	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	103,980
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.22" 35,58		35,580
	VV		"3.23" 68,4		68,400
	VV		Součet		103,980
D 766 Konstrukce truhlářské					
81	K	76622832	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 1 do 2 m2	m2	6,720
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.26" 2,4*0,7*2		3,360
	VV		"3.27" 2,4*0,7*2		3,360
	VV		Součet		6,720
D 767 Konstrukce zámečnické					
82	K	767 R 151810	Demontáž regálů pojízdných vč. kolejí výšky do 3 m	m2	181,240
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"2.PP"		
	VV		"3.10" 6,25*2,3*8		115,000
	VV		"3.13a" 2,4*2,3*12		66,240
	VV		Součet		181,240
83	K	767112811	Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných	m2	37,212
	VV		"viz výkresy bouracích prací"		
	VV		"1.PP"		

Pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.
	vv		"3.22 x 3.23" 5,44*2,8		15,232	
	vv		"3.24 x 3.24A" 4,85*2,8		13,580	
	vv		"3.24A x ext" 3,0*2,8		8,400	
	vv		Součet		37,212	
84	K	767581802	Demontáž podhledů lamel - pro opětovné použití	m2	13,980	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"1.PP"			
	vv		"3.20"			
	vv		(13,93+0,6+7,12)*0,6		12,990	
	vv		1,65*0,6		0,990	
	vv		Mezisoučet		13,980	
	vv		Součet		13,980	
85	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	3,000	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"1.PP"			
	vv		"3.22 x 3.23" 1		1,000	
	vv		"3.24 x 3.24A" 1		1,000	
	vv		"3.24A x ext" 1		1,000	
	vv		Součet		3,000	
D 771 Podlahy z dlaždic						
86	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	151,210	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"1.PP"			
	vv		"3.04" 3,91		3,910	
	vv		"3.05" 5,65		5,650	
	vv		"3.06" 2,48		2,480	
	vv		"3.07" 1,08		1,080	
	vv		"3.08" 1,08		1,080	
	vv		"3.09" 1,08		1,080	
	vv		"3.22" 35,58		35,580	
	vv		"3.23" 68,4		68,400	
	vv		"3.24" 11,81		11,810	
	vv		"3.24A" 16,01		16,010	
	vv		"3.25" 4,13		4,130	
	vv		Součet		151,210	
87	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,100	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"1.PP"			
	vv		"vstup do 1.PP" 8,1		8,100	
	vv		Součet		8,100	
D 776 Podlahy povlakové						
88	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	58,785	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"2.PP"			
	vv		"3.10" 3,0*3,3		9,900	
	vv		Mezisoučet		9,900	
	vv		"1.PP"			
	vv		"3.26" 33,85		33,850	
	vv		"3.27" 3,1*4,85		15,035	
	vv		Mezisoučet		48,885	
	vv		Součet		58,785	
D 781 Dokončovací práce - obklady						
89	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	67,868	
	vv		"viz výkresy bouracích prací"			
	vv		"1.PP"			
	vv		"3.04" (3,02+1,305+3,02+1,305-0,6)*2,02		16,261	
	vv		"3.05" (4,57+1,05+4,57+1,05+0,3-0,6*4)*2,02		18,463	
	vv		"3.06" (1,57*2+1,54*2-0,6*2)*2,02		10,140	
	vv		"3.07" (0,9*2+1,2*2-0,6)*2,02		7,272	
	vv		"3.08" (0,9*2+1,2*2-0,6)*2,02		7,272	
	vv		"3.09" (0,9*2+1,2*2-0,6)*2,02		7,272	
	vv		"3.27" 1,98*0,6		1,188	
	vv		Součet		67,868	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

Objekt:

01 - Nové pracoviště magnetické rezonance

Soupis:

D.1 - Stavební úpravy objektu

Úroveň 3:

D.1.1.b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

J.E. Purkyně 270/5, Most

Zadavatel:

U

P

P

C

D

IQ

D

IQ

D

IQ

D

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

Objekt:

01 - Nové pracoviště magnetické rezonance

Soupis:

D.1 - Stavební úpravy objektu

Úroveň 3:

D.1.1.b. Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo:

Zadá:

Ucha:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 799 - Vybavení interiéru

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

Objekt:

01 - Nové pracoviště magnetické rezonance

Soupis:

D.1 - Stavební úpravy objektu

Úroveň 3:

D.1.1.b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Metall Quatro spol.s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	11,191			
	vv		"viz výkresy bouracích prací"					
	vv		"venkovní prostor"					
	vv		"jáma pro helium" 4,65*4,6*(1,75-0,375-0,3)		22,994			
	vv		"odpočet jímky" -PI*1,7*1,7*1,3		-11,803			
	vv		Součet		11,191			
2	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	22,382			
	vv		11,191*2 Přepočtené koeficientem množství		22,382			
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000			
	vv		"odhad - oprava poškozeného zatravnění" 100,0		100,000			
	vv		Součet		100,000			
4	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	11,200			
	vv		"viz výkresy bouracích prací"					
	vv		"venkovní prostor"					
	vv		"jáma pro helium" 21,4		21,400			
	vv		"odpočet jímky" -10,2		-10,200			
	vv		Součet		11,200			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000			
	vv		"odhad - oprava poškozeného zatravnění" 100,0		100,000			
	vv		Součet		100,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500			
	vv		100*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,500			
D	2		Zakládání					
7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	7,069			
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"					
	vv		"venkovní prostor"					
	vv		"jáma pro helium" PI*1,5*1,5		7,069			
	vv		Součet		7,069			
8	M	69311199	geotextilie netkaná PES+PP 300g/m2	m2	8,165			
	vv		7,1*1,15 Přepočtené koeficientem množství		8,165			
9	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	21,390			
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"					
	vv		"venkovní prostor"					
	vv		"jáma pro helium" 4,65*4,6		21,390			
	vv		Součet		21,390			
10	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	1,980			
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"					
	vv		"podchycení stropu v 2.PP"					
	vv		3,0*3,3*0,2		1,980			
	vv		Součet		1,980			
11	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,520			
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"					
	vv		"podchycení stropu v 2.PP"					
	vv		(3,0*3,3)*2*0,2		2,520			
	vv		Součet		2,520			
12	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,520			
13	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,047			
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"					
	vv		"podchycení stropu v 2.PP - deska"					
	vv		"R12" 2*3,0*4*0,89/1000*1,05		0,022			
	vv		"R12" 2*3,3*4*0,89/1000*1,05		0,025			
	vv		Součet		0,047			
14	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,188			
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"					
	vv		"podchycení stropu v 2.PP - deska"					
	vv		"KY 85 - 100/8 x 100/8" 2*3,0*3,3*7,9/1000*1,2		0,188			
	vv		Součet		0,188			
15	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,011			
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"					
	vv		"venkovní prostor"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství
	vv		"jáma pro helium - pas pro opěrnou zed" (PI*0,5*(1,8*1,8-1,4*1,4))		2,011
	vv		Součet		2,011
16	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,802
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"venkovní prostor"		
	vv		"jáma pro helium - patka pro OK" 0,6*0,88*0,7		0,370
	vv		"oplocení" 8*0,3*0,3*0,6		0,432
	vv		Součet		0,802
17	K	275353141	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m	kus	1,000
18	K	279113152	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	14,527
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"venkovní prostor"		
	vv		"jáma pro helium - opěrná zed" (PI*1,6*(1,7*1,7))		14,527
	vv		Součet		14,527
19	K	279113156	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	4,320
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"podchycení stropu v 2.PP"		
	vv		0,4*2,7*4		4,320
	vv		Součet		4,320
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B5t 500	t	0,282
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"venkovní prostor"		
	vv		"jáma pro helium - opěrná zed"		
	vv		"R12" 26*1,9*0,89/1000*1,1		0,048
	vv		"R10" PI*3,2*6*0,617/1000*1,1		0,041
	vv		Mezisoučet		0,089
	vv		"podchycení stropu v 2.PP"		
	vv		"R12" 4*8*3,0*1,5*0,89/1000*1,1		0,141
	vv		"R8" 4*3,0*0,25*2,5*0,395/1000*1,1		0,052
	vv		Mezisoučet		0,193
	vv		Součet		0,282
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		
21	K	310279842	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, ve zdi tl. do 300 mm	m3	2,638
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		2,355*0,7*0,4*4		2,638
	vv		Součet		2,638
22	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	5,000
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"700 x 1970" 3+2		5,000
	vv		Součet		5,000
23	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	7,000
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"800 x 1970" 7		7,000
	vv		Součet		7,000
24	K	317142424	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"1000 x 2000" 1		1,000
	vv		Součet		1,000
25	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"800 x 1970" 2		2,000
	vv		Součet		2,000
26	K	317142444	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"1200 x 2100" 1		1,000
	vv		Součet		1,000
27	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	11,000
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"oplocení"		
	vv		7+4		11,000
	vv		Součet		11,000
28	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	4,000
29	M	55342256	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm	kus	7,000
30	K	340271021	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	0,750
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		1,2*2,2-0,9*2,1		0,750
	vv		Součet		0,750
31	K	340271041	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	9,985

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		0,9*2,05+1,0*2,05+2,1*2,9		9,985
	vv		Součet		9,985
32	K	342271322	Příčky z přesných vápenopiskových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 100 mm, formát a rozměr tvárnice P10 498x100x248 mm plných, pevnost tvárnice do P15	m2	21,750
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		(0,8+0,8+0,6)*2,9		6,380
	vv		(0,8+3,4+1,1)*2,9		15,370
	vv		Součet		21,750
33	K	342271531	Příčky z přesných vápenopiskových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 150 mm, formát a rozměr tvárnice SDF 248x150x248 mm plných, pevnost tvárnice přes P15 do P25	m2	25,875
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		(6,0+2,25+0,3)*2,9		24,795
	vv		-1,2*2,1		-2,520
	vv		Mezisoučet		22,275
	vv		"zazdívká otvorů"		
	vv		0,9*2,0*2		3,600
	vv		Mezisoučet		3,600
	vv		Součet		25,875
34	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	4,380
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.05-09"		
	vv		1,5*2,92		4,380
	vv		Součet		4,380
35	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	156,008
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.10a" (6,7+4,74)*2,9		33,176
	vv		"3.13b" (1,4+2,6)*2,9		11,600
	vv		Mezisoučet		44,776
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.05-09"		
	vv		(1,305+1,2+1,9)*2,92		12,863
	vv		(1,2+1,2)*2,26		5,424
	vv		Mezisoučet		18,287
	vv		"2.20" (0,6+0,6+0,6)*2,9		5,220
	vv		"3.M.03" (2,95+1,15+1,05+1,1)*2,9		18,125
	vv		"3.M.05" (1,05+1,05+1,1)*2,9		9,280
	vv		"3.M.04" 1,9*2,9		5,510
	vv		"odpočet - dveře" -0,8*2,0*5		-8,000
	vv		"3.M.08-09"		
	vv		(0,8+0,6+0,8)*2,92		6,424
	vv		(1,0+0,6+0,6)*2,92		6,424
	vv		(3,0+1,6+1,8+3,4+3,4)*2,92		38,544
	vv		(2,95+2,2+0,5*3)*2,92		19,418
	vv		"odpočet - dveře" -(0,8*2,0*2+0,7*2,0*2+1,0*2,0)		-8,000
	vv		Mezisoučet		92,945
	vv		Součet		156,008
36	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	67,183
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"2.20 x 3.M.02" 5,0*2,9		14,500
	vv		"3.M.04" (1,6+1,6+1,9)*2,9		14,790
	vv		"3.M.01" (5,8+0,3+0,2)*2,9		18,270
	vv		"3.M.10" (0,2+0,5+1,1)*2,9		5,220
	vv		"3.M.08 x 3.M.09" (3,535+2,535)*2,9		17,603
	vv		"odpočet - dveře" -0,8*2,0*2		-3,200
	vv		Součet		67,183
37	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	67,145
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"pórobeton"		
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.10a" (6,7+4,74)		11,440
	vv		"3.13b" (1,4+2,6)		4,000
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.05-09"		
	vv		(1,305+1,2+1,9)		4,405
	vv		(1,2+1,2)		2,400
	vv		"2.20" (0,6+0,6+0,6)		1,800
	vv		"3.M.03" (2,95+1,15+1,05+1,1)		6,250
	vv		"3.M.05" (1,05+1,05+1,1)		3,200
	vv		"3.M.04" 1,9		1,900
	vv		"3.M.08-09"		
	vv		(0,8+0,6+0,8)		2,200
	vv		(1,0+0,6+0,6)		2,200
	vv		(3,0+1,6+1,8+3,4+3,4)		13,200
	vv		(2,95+2,2+0,5*3)		6,650
	vv		Mezisoučet		59,645
	vv		"vápenopiskové"		
	vv		"1.PP"		
	vv		(0,8+0,8+0,6)		2,200
	vv		(0,8+3,4+1,1)		5,300
	vv		Mezisoučet		7,500
	vv		Součet		67,145
38	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	34,620
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"pórobeton"		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP"					
	VV		"2.20 x 3.M.02" 5,0		5,000			
	VV		"3.M.04" (1,6+1,6+1,9)		5,100			
	VV		"3.M.01" (5,8+0,3+0,2)		6,300			
	VV		"3.M.10" (0,2+0,5+1,1)		1,800			
	VV		"3.M.08 x 3.M.09" (3,535+2,535)		6,070			
	VV		Mezisoučet		24,270			
	VV		"vápenopiskové"					
	VV		"1.PP"					
	VV		(6,0+2,25+0,3)		8,550			
	VV		"zazdívka otvorů"					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		10,350			
	VV		Součet		34,620			
39	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	95,900			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"2.PP"					
	VV		2,9*4		11,600			
	VV		Mezisoučet		11,600			
	VV		"1.PP"					
	VV		2,9*22		63,800			
	VV		2,05*10		20,500			
	VV		Mezisoučet		84,300			
	VV		Součet		95,900			
40	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000			
41	M	553R 42321	branka vchodová kovová 1000x1700mm	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: vč. kování a zámku					
42	K	348171130	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	16,800			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"oplocení"					
	VV		5,4+6,0+5,4		16,800			
	VV		Součet		16,800			
43	M	59233120	deska plotová betonová 290x5x29 cm	kus	7,000			
	P		Poznámka k položce: podhrabová deska vč. úprav rozměrů a úchytek					
44	M	313R 91108	Panel plotový drátěný GLX, extra silný drát, pozinkovaný 1730 x 2510mm	kus	6,000			
	VV		6		6,000			
45	K	348272515	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm	m	9,079			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"venkovní prostor"					
	VV		"jáma pro helium - opěrná zed" (PI"(1,7*1,7))		9,079			
	VV		Součet		9,079			
D	4		Vodorovné konstrukce					
46	K	411 R 354317	Provizorní podchycení stropů (po dobu transportu zařízení MR, výšky do 4 m včetně demontáže	m2	35,000	2		
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"2.PP"					
	VV		35,0		35,000			
	VV		Součet		35,000			
D	5		Komunikace pozemní					
47	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	38,200			
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"					
	VV		"Vstup do 1.PP - chodník"					
	VV		38,2		38,200			
	VV		Součet		38,200			
48	K	564710013	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m2	41,000			
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"					
	VV		"Vstup do 1.NP - nad stropem"					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
49	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	51,000			
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"					
	VV		"Vstup do 1.NP - mimo strop"					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
50	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	51,000			
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"					
	VV		"Vstup do 1.NP - mimo strop"					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
51	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	51,000			
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"					
	VV		"Vstup do 1.NP - mimo strop"					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet		51,000			
52	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živícnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. od 20 do 40 mm	m2	2,000			
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"					
	VV		"Vstup do 1.PP - vyrovná napojení chodníku" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	38,200			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	
54	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	38,200	
55	K	581114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 100 mm	m2	38,200	
56	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	100,200	
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"			
	VV		"Vstup do 1.NP - nad stropem" 41		41,000	
	VV		"Vstup do 1.NP - mimo strop" 51		51,000	
	VV		"Vstup do 1.NP - parapetní zídka" 20,5*0,4		8,200	
	VV		Součet		100,200	
57	M	59245320	dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní	m2	110,220	
	VV		100,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		110,220	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
58	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	26,680	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"3.M.01" 14,36		14,360	
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320	
	VV		Součet		26,680	
59	K	611321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatříděná vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	26,680	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"3.M.01" 14,36		14,360	
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320	
	VV		Součet		26,680	
60	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	55,270	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"1.PP"			
	VV		"3.04" 1,15		1,150	
	VV		"3.05" 7,51		7,510	
	VV		"3.09" 1,15		1,150	
	VV		"3.M.01" 14,36		14,360	
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320	
	VV		"3.M.12" 15,67		15,670	
	VV		"3.M.13" 3,11		3,110	
	VV		Součet		55,270	
61	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	67,868	
	VV		"po osekaných obkladech"			
	VV		"1.PP"			
	VV		"3.04" (3,02+1,305+3,02+1,305-0,6)*2,02		16,261	
	VV		"3.05" (4,57+1,05+4,57+1,05+0,3-0,6*4)*2,02		18,463	
	VV		"3.06" (1,57*2+1,54*2-0,6*2)*2,02		10,140	
	VV		"3.07" (0,9*2+1,2*2-0,6)*2,02		7,272	
	VV		"3.08" (0,9*2+1,2*2-0,6)*2,02		7,272	
	VV		"3.09" (0,9*2+1,2*2-0,6)*2,02		7,272	
	VV		"3.27" 1,98*0,6		1,188	
	VV		Součet		67,868	
62	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	500,085	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"2.PP"			
	VV		"3.10" 11,4*2,9		33,060	
	VV		"3.10a" 11,205*2,9		32,495	
	VV		"3.13a" 4,0*2,9		11,600	
	VV		"3.13b" 3,8*2,14		8,132	
	VV		Mezisoučet		85,287	
	VV		"1.PP"			
	VV		"3.04" 3,0*2,9		8,700	
	VV		"3.05" 3,2*2,9		9,280	
	VV		"3.06" 0		0,000	
	VV		"3.07" 1,6*2,9		4,640	
	VV		"3.08" 3,3*2,9		9,570	
	VV		"3.09" 3,7*2,9		10,730	
	VV		"3.20" 0,9*2,05*3+1,0*2,05*1		7,585	
	VV		"3.M.01" (2,9+0,275)*2,9		9,208	
	VV		"3.M.02" (8,6+8,9)*2,9		50,750	
	VV		"3.M.03" (5,8+5,4)*2,9		32,480	
	VV		"3.M.04" 6,4*2,9		18,560	
	VV		"3.M.05" (4,5+3,8)*2,9		24,070	
	VV		"3.M.06" 5,8*2,9		16,820	
	VV		"3.M.07" 6,8*2,9		19,720	
	VV		"3.M.08" 20,4*2,9+0,9*2,05+1,0*2,05+2,2*2,9		69,435	
	VV		"3.M.09" (12,7+1,0)*2,9		39,730	
	VV		"3.M.10" (3,2+1,6+0,3)*2,9		14,790	
	VV		"3.M.11" (3,0+9,0)*2,9		34,800	
	VV		"3.M.12" 6,2*2,9		17,980	
	VV		"3.M.13" 5,5*2,9		15,950	
	VV		Mezisoučet		414,798	
	VV		Součet		500,085	
63	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	672,265	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"2.PP"			
	VV		"3.10" 11,5*2,9		33,350	
	VV		"3.10a" (11,4+11,2)*2,9		65,540	
	VV		"3.13a" (20,9+4,0)*2,9		72,210	
	VV		"3.13b" 3,8*2*2,14		16,264	
	VV		Mezisoučet		187,364	
	VV		"1.PP"			
	VV		"3.04" (3,0+1,2)*(2,9-2,02)		3,696	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"3.05" (7,7+3,2+2,8+1,05)*(2,9-2,02)		12,980			
	VV		"3.06" 5,5*(2,6-2,02)		3,190			
	VV		"3.07" 4,5*(2,6-2,02)		2,610			
	VV		"3.08" 4,2*(2,6-2,02)		2,436			
	VV		"3.09" 4,2*(2,6-2,02)		2,436			
	VV		"3.20" 0,9*2,05*3+1,0*2,05*1		7,585			
	VV		"3.M.01" (2,9+3,3)*2,8		17,360			
	VV		"3.M.02" (8,6+8,9+3,1+0,6+1,5)*2,7		61,290			
	VV		"3.M.03" (5,8+5,4)*(2,6-2,02)		6,496			
	VV		"3.M.04" 6,4*(2,6-2,02)		3,712			
	VV		"3.M.05" (5,9+5,4)*(2,6-2,02)		6,554			
	VV		"3.M.06" 5,8*2,6		15,080			
	VV		"3.M.07" 6,8*2,6		17,680			
	VV		"3.M.08" (6,3+2,2+4,2+1,0+0,6+20,4)*2,7		93,690			
	VV		"3.M.09" (12,7+1,0+6,7)*2,85		58,140			
	VV		"3.M.10" (3,2+1,6+0,3+4,4)*2,8		26,600			
	VV		"3.M.11" 29,7*2,9		86,130			
	VV		"3.M.12" (11,2+6,2)*2,9		50,460			
	VV		"3.M.13" 7,7*(2,9-2,02)		6,776			
	VV		Mezisoučet		484,901			
	VV		Součet		672,265			
64	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	268,174			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"2.PP"					
	VV		"3.13a" 20,9*2,9		60,610			
	VV		"3.13b" 3,8*2,9		11,020			
	VV		Mezisoučet		71,630			
	VV		"1.PP"					
	VV		"3.04" 1,2*(2,9-2,02)		1,056			
	VV		"3.05" (7,8+2,8)*(2,9-2,02)		9,328			
	VV		"3.06" 5,5*(2,9-2,02)		4,840			
	VV		"3.07" (0,9+1,8)*(2,9-2,02)		2,376			
	VV		"3.08" 0,9*(2,9-2,02)		0,792			
	VV		"3.09" 0,5*(2,9-2,02)		0,440			
	VV		"3.M.01" 3,03*2,9		8,787			
	VV		"3.M.02" (1,5+0,6+0,6+3,1)*2,9		16,820			
	VV		"3.M.05" 3,2*2,9		9,280			
	VV		"3.M.08" (5,45+4,2+0,6)*2,9		29,725			
	VV		"3.M.09" 6,7*2,9		19,430			
	VV		"3.M.10" 4,4*2,9		12,760			
	VV		"3.M.10" (5,4+9,1)*2,9		42,050			
	VV		"3.M.12" 11,2*2,9		32,480			
	VV		"3.M.13" 2,2*2,9		6,380			
	VV		Mezisoučet		196,544			
	VV		Součet		268,174			
65	K	621511011	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	8,200			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"venkovní podhled u vstupu do 1.PP"					
	VV		8,2		8,200			
	VV		Součet		8,200			
66	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	82,604			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"venkovní zeď" u vstupu do 1.PP"					
	VV		(10,7+4,2+3,6)*4,1		75,850			
	VV		Mezisoučet		75,850			
	VV		"1.PP - zazdívká oken"					
	VV		2,355*0,7*4		6,594			
	VV		Mezisoučet		6,594			
	VV		"1.PP - zapravení prostupu pro trasu chladiva - zadní fasáda"					
	VV		0,4*0,4		0,160			
	VV		Mezisoučet		0,160			
	VV		Součet		82,604			
67	K	622511011	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	11,000			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"venkovní zeď" u vstupu do 1.PP"					
	VV		11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
68	K	622511101	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn	m2	69,998			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"venkovní zeď" u vstupu do 1.PP"					
	VV		(10,7+4,2+3,6)*4,1		75,850			
	VV		-(11,0+8,2)		-19,200			
	VV		Mezisoučet		56,650			
	VV		"1.PP - zazdívká oken"					
	VV		2,355*0,7*4*2		13,188			
	VV		Mezisoučet		13,188			
	VV		"1.PP - zapravení prostupu pro trasu chladiva - zadní fasáda"					
	VV		0,4*0,4		0,160			
	VV		Mezisoučet		0,160			
	VV		Součet		69,998			
69	K	629 R 992112	Zatmělení spar stěnové dilatace š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou včetně zařízení hrany dilatační spáry	m	3,500			
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"					
	VV		"Vstup do 1.PP - stěna u chodníku"					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
70	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	10,023			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"2.PP"					
	VV		"3.13a" 37,75*(0,14+0,09)/2		4,341			
	VV		Mezisoučet		4,341			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP"					
	VV		"3.M.11" 49,15*0,09		4,424			
	VV		"3.M.08" 4,3*3,25*0,09		1,258			
	VV		Mezisoučet		5,682			
	VV		Součet		10,023			
71	K	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,258			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"3.M.08" 4,3*3,25*0,09		1,258			
	VV		Součet		1,258			
72	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	155,030			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"PVC"					
	VV		"3.M.02" 28,15		28,150			
	VV		"3.M.06" 2,14		2,140			
	VV		"3.M.07" 3,04		3,040			
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320			
	VV		"3.M.11" 49,15		49,150			
	VV		Mezisoučet		94,800			
	VV		"Antistatik"					
	VV		"3.M.08" 35,95		35,950			
	VV		"3.M.09" 24,28		24,280			
	VV		Mezisoučet		60,230			
	VV		Součet		155,030			
73	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	9,569			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"venkovní prostor"					
	VV		"jáma pro helium" Pl*1,5*1,5		7,069			
	VV		Mezisoučet		7,069			
	VV		"okapový chodník"					
	VV		5,0*0,5		2,500			
	VV		Mezisoučet		2,500			
	VV		Součet		9,569			
74	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	15,000			
75	M	55331348	zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P	kus	5,000			
	VV		"viz tabulka výplní otvorů"					
	VV		"11/O"					
	VV		"L" 5		5,000			
	VV		"P" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
76	M	55331350	zárubeň ocelová pro porobeton 100 800 L/P	kus	9,000			
	VV		"viz tabulka výplní otvorů"					
	VV		"8/O"					
	VV		"L" 0		0,000			
	VV		"P" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"9/O"					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		"P" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"10/O"					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		"P" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		9,000			
77	M	55331384	zárubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P	kus	1,000			
	VV		"viz tabulka výplní otvorů"					
	VV		"12/O"					
	VV		"L" 1		1,000			
	VV		"P" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 8			Trubní vedení					
78	K	894 R 215111	Čerpací jímka v podlaze, obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu	m3	0,729			
	P		Poznámka k položce: vč. zakrytí poroštěm Pz 700x700x40mm s rámem Pz z L50x50x5mm					
	VV		"čerpací jímka v podlaze"					
	VV		0,9*0,9*0,9		0,729			
	VV		Součet		0,729			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
79	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	31,000			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"okapový chodník"					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"					
	VV		"Vstup do 1.PP - chodník"					
	VV		6,0*20,0		26,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		31,000			
80	M	59217042	obrubník tryskaný betonový 100x5x20 cm	m	31,930			
	VV		31*1,03 Přepočtené koeficientem množství		31,930			
81	K	931627111	Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava izolační zálivkou asfaltem za horka nebo studena včetně tvarování, osazení a svařování plechu	kg	13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"					
	VV		"Vstup do 1.PP - chodník napojení na stávající"					
	VV		3,0+3,5		6,500			
	VV		Mezisoučet		6,500			
	VV		"Vstup do 1.NP - napojení dl. plochy na objekt"					
	VV		6,5		6,500			
	VV		Mezisoučet		6,500			
	VV		Součet		13,000			
82	K	935 R 113111	Dodávka a montáž - odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm vč. příslušenství	m	8,500			
83	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	468,730			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"2.PP"					
	VV		"3.09" 40,57		40,570			
	VV		"3.10" 12,0*3,0+5,0*8,0		76,000			
	VV		"3.10a" 29,33		29,330			
	VV		"3.12" 68,72		68,720			
	VV		"3.13a" 37,75		37,750			
	VV		"3.13b" 2,88		2,880			
	VV		Mezisoučet		255,250			
	VV		"1.PP"					
	VV		"3.04" 1,15		1,150			
	VV		"3.05" 7,51		7,510			
	VV		"3.06" 2,48		2,480			
	VV		"3.07" 1,57		1,570			
	VV		"3.08" 1,15		1,150			
	VV		"3.09" 1,15		1,150			
	VV		"3.M.01" 14,36		14,360			
	VV		"3.M.02" 28,15		28,150			
	VV		"3.M.03" 3,88		3,880			
	VV		"3.M.04" 2,64		2,640			
	VV		"3.M.05" 3,78		3,780			
	VV		"3.M.06" 2,14		2,140			
	VV		"3.M.07" 3,04		3,040			
	VV		"3.M.08" 35,95		35,950			
	VV		"3.M.09" 24,28		24,280			
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320			
	VV		"3.M.11" 49,15		49,150			
	VV		"3.M.12" 15,67		15,670			
	VV		"3.M.13" 3,11		3,110			
	VV		Mezisoučet		213,480			
	VV		Součet		468,730			
84	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	593,730			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"2.PP"					
	VV		"3.09" 40,57		40,570			
	VV		"3.10" 12,0*3,0+5,0*8,0		76,000			
	VV		"3.10a" 29,33		29,330			
	VV		"3.12" 68,72		68,720			
	VV		"3.13a" 37,75		37,750			
	VV		"3.13b" 2,88		2,880			
	VV		Mezisoučet		255,250			
	VV		"1.PP"					
	VV		"3.03" 12,0*1,5+11,0*4,0		62,000			
	VV		"3.04" 1,15		1,150			
	VV		"3.05" 7,51		7,510			
	VV		"3.06" 2,48		2,480			
	VV		"3.07" 1,57		1,570			
	VV		"3.08" 1,15		1,150			
	VV		"3.09" 1,15		1,150			
	VV		"3.20" 30,0*2,1		63,000			
	VV		"3.M.01" 14,36		14,360			
	VV		"3.M.02" 28,15		28,150			
	VV		"3.M.03" 3,88		3,880			
	VV		"3.M.04" 2,64		2,640			
	VV		"3.M.05" 3,78		3,780			
	VV		"3.M.06" 2,14		2,140			
	VV		"3.M.07" 3,04		3,040			
	VV		"3.M.08" 35,95		35,950			
	VV		"3.M.09" 24,28		24,280			
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320			
	VV		"3.M.11" 49,15		49,150			
	VV		"3.M.12" 15,67		15,670			
	VV		"3.M.13" 3,11		3,110			
	VV		Mezisoučet		338,480			
	VV		Součet		593,730			
85	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	20,500			
	VV		"řezání betonové dlažby"					
	VV		20,5		20,500			
	VV		Součet		20,500			
	D	998	Přesun hmot					
86	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	161,306			
87	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	161,306			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
88	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	53,000
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"		
	VV		"Vstup do 1.NP"		
	VV		41,0+20,0*0,6		53,000
	VV		Součet		53,000
89	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	4,750
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"		
	VV		"Vstup do 1.NP"		
	VV		9,5*0,5		4,750
	VV		Mezisoučet		4,750
	VV		Součet		4,750
90	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,017
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2		
	VV		57,75*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,017
91	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	116,461
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"2.PP"		
	VV		"3.13a"		
	VV		37,75*(0,14+0,09)/2		4,341
	VV		0,9*0,9*4		3,240
	VV		Mezisoučet		7,581
	VV		"3.13b"		
	VV		2,88		2,880
	VV		Mezisoučet		2,880
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"		
	VV		"Vstup do 1.NP - 2x"		
	VV		41,0*2		82,000
	VV		20,0*0,6*2		24,000
	VV		Mezisoučet		106,000
	VV		Součet		116,461
92	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	9,500
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"		
	VV		"Vstup do 1.NP - 2x"		
	VV		9,5*0,5*2		9,500
	VV		Mezisoučet		9,500
	VV		Součet		9,500
93	M	62852256	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp	m2	144,855
	VV		116,461*9,5		125,961
	VV		125,961*1,15 Přepočtené koeficientem množství		144,855
94	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	41,000
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"		
	VV		"Vstup do 1.NP"		
	VV		41,0		41,000
	VV		Součet		41,000
95	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	4,750
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"		
	VV		"Vstup do 1.NP"		
	VV		9,5*0,5		4,750
	VV		Součet		4,750
96	M	283R 23005	fólie drenážní nopová v 8mm s nakaširovanou textilií	m2	50,325
	P		Poznámka k položce: Účinná plošná drenáž, která přerušuje vzlinání a spolehlivě odvádí případnou vodu. Hustě rozmístěné výlisky ve tvaru komalého kužele odolávají vysoké zátěži a jsou překryty nakaširovanou textilií, propouštěcí vodu. Ty podepírají krytinu v celé její ploše a tvoří tak průběžný drenážní prostor.		
	VV		41,0+4,75		45,750
	VV		45,75*1,1 Přepočtené koeficientem množství		50,325
97	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	54,130
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"2.PP"		
	VV		"3.13a" 37,75		37,750
	VV		"3.13b" 2,88		2,880
	VV		"3.M.01" 2,0*2,7		5,400
	VV		Mezisoučet		46,030
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"		
	VV		"Vstup do 1.PP"		
	VV		8,1		8,100
	VV		Mezisoučet		8,100
	VV		Součet		54,130
98	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	4,890
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"2.PP"		
	VV		"3.13a" 25,0*0,15		3,750
	VV		"3.13b" 7,6*0,15		1,140
	VV		Mezisoučet		4,890
	VV		Součet		4,890
99	M	245R 51274	stěrka hydroizolační cementová	kg	265,590
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 4,5 kg/m2/2,5 mm		
	VV		54,13+4,89		59,020
	VV		59,02*4,5 Přepočtené koeficientem množství		265,590
100	K	711199102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnků vodotěsné těsnící pásy pro vnější a vnitřní roh	m	45,000
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství
	vv		"2.PP"		
	vv		"3.13a" 25,0+0,15*12		26,800
	vv		"3.13b" 7,6+0,15*8		8,800
	vv		"3.M.01" (2,0+2,7)*2		9,400
	vv		Součet		45,000
101	M	28355020	páska pružná těsnící š 80mm	m	49,500
	vv		45*1,1 Přepočtené koeficientem množství		49,500
102	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	700,030
103	K	998711293	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	700,030
	D	763	Konstrukce suché výstavby		
104	K	763 R 172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 800 mm	kus	11,000
	vv		"viz tabulka výplní zámečnických výrobků"		
	vv		"2/Z" 10		10,000
	vv		"3/Z" 1		1,000
	vv		Součet		11,000
105	M	590R 2/Z	2/Z - protipožární revizní dvířka 600 x 800 mm s požární odolností EW15 DP2	kus	10,000
	P		Poznámka k položce: SDK, opatřit výmalbou dle okolní		
	vv		"viz tabulka výplní zámečnických výrobků"		
	vv		"2/Z" 10		10,000
	vv		Součet		10,000
106	M	590R 3/Z	3/Z - protipožární revizní dvířka 600 x 800 mm s požární odolností EW30 DP2	kus	1,000
	P		Poznámka k položce: SDK, opatřit výmalbou dle okolní		
	vv		"viz tabulka výplní zámečnických výrobků"		
	vv		"3/Z" 1		1,000
	vv		Součet		1,000
107	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	20,735
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		2,3*2,9		6,670
	vv		2,3*2,9		6,670
	vv		2,55*2,9		7,395
	vv		Součet		20,735
108	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	56,510
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		2,3*2,9*2		13,340
	vv		2,3*2,9*2		13,340
	vv		2,55*2,9*2		14,790
	vv		(0,5*2+0,6)*(6,5+2,9)		15,040
	vv		Součet		56,510
109	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem	m	14,300
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		2,3*2		4,600
	vv		2,3*2		4,600
	vv		2,55*2		5,100
	vv		Součet		14,300
110	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	20,735
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		2,3*2,9		6,670
	vv		2,3*2,9		6,670
	vv		2,55*2,9		7,395
	vv		Součet		20,735
111	K	763164651	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	15,040
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"opláštění rozvodů chlazení - trasa k jednotkám na zadní fasádu"		
	vv		(0,5*2+0,6)*(6,5+2,9)		15,040
	vv		Součet		15,040
112	K	763164666	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm	m2	7,660
	vv		"zakrytí uhlíkových lamel"		
	vv		"3.13a"		
	vv		3,5*2,0		7,000
	vv		(3,5+2,0)*2*0,06		0,660
	vv		Součet		7,660
113	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubné kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"800 x 1970" 1		1,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství
	vv		Součet		1,000
114	M	55331542	zárubeň ocelová pro sádkarton 150 800 L/P	kus	1,000
115	M	59030044	profil vodící stěnový UW 100	m	6,000
	vv		1*2*3,0		6,000
	vv		Součet		6,000
116	M	59030048	profil stěnový CW 100	m	7,100
	vv		"zárubně tl. 150mm"		
	vv		1*(2*3,0+0,80+0,30)		7,100
	vv		Součet		7,100
117	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,2 m	m	5,950
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"1350 x 2300" 1,35+2,3*2		5,950
	vv		Součet		5,950
118	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	103,860
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.M.02" 28,15		28,150
	vv		"3.M.03" 3,88		3,880
	vv		"3.M.04" 2,64		2,640
	vv		"3.M.05" 3,78		3,780
	vv		"3.M.06" 2,14		2,140
	vv		"3.M.07" 3,04		3,040
	vv		"3.M.08" 35,95		35,950
	vv		"3.M.09" 24,28		24,280
	vv		Součet		103,860
119	M	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.24, tl 20mm	m2	109,053
	vv		103,86*1,05 Přepočtené koeficientem množství		109,053
120	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	130,800
	vv		"viz výkresy stavebních úprav"		
	vv		"1.PP"		
	vv		"3.M.02" 29,4		29,400
	vv		"3.M.03" 5,4+5,8		11,200
	vv		"3.M.04" 6,4		6,400
	vv		"3.M.05" 5,9+5,4		11,300
	vv		"3.M.06" 5,8		5,800
	vv		"3.M.07" 6,8		6,800
	vv		"3.M.08" 34,7		34,700
	vv		"3.M.09" 25,2		25,200
	vv		Součet		130,800
121	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 266,450
122	K	998763492	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	%	2 266,450
D	764	Konstrukce klempířské			
123	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rs 200 mm	m	20,500
	vv		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNIKU A RAMPY"		
	vv		"Vstup do 1.NP - parapetní zídka" 20,5		20,500
	vv		Součet		20,500
124	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	54,267
125	K	998764293	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	54,267
D	766	Konstrukce truhlářské			
126	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm 8/O - HPL laminátové vnitřní otevírací dveře jednokřídlé plně 800x1970mm	kus	12,000
127	K	767 R 8/O		kus	3,000

Poznámka k položce:

- dveřní kování klika-klika + WC sada, vodorovné madlo pro OTP, větrací mřížka 400/100 mm
- odstín - jednobarevné dle výběru investora (např. šedé)
- ocelová zárubeň pro zdívo tl. 100 mm

P

	vv		"viz tabulka výplní otvorů"		
	vv		"8/O" 3		3,000
	vv		Součet		3,000
128	K	767 R 9/O	9/O - HPL laminátové vnitřní otevírací dveře jednokřídlé plně 800x1970mm	kus	2,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
- dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, větrací mřížka 400/100 mm
- odstín - jednobarevné dle výběru investora (např. šedé)
- ocelová zárubeň pro zdívo tl. 100 mm

P

	VV		"viz tabulka výplní otvorů"					
	VV		"9/O" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
129	K	767 R 10/O	10/O - HPL laminátové vnitřní otvíravé dveře jednokřídle plně 800x1970mm	kus	2,000			

Poznámka k položce:
- dveřní kování klika-klika + WC sada, větrací mřížka 400/100 mm
- odstín - jednobarevné dle výběru investora (např. šedé)
- ocelová zárubeň pro zdívo tl. 100 mm

P

	VV		"viz tabulka výplní otvorů"					
	VV		"10/O" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
130	K	767 R 11/O	11/O - HPL laminátové vnitřní otvíravé dveře jednokřídle plně 700x1970mm	kus	2,000			

Poznámka k položce:
- dveřní kování klika-klika + WC sada, větrací mřížka 400/100 mm
- odstín - jednobarevné dle výběru investora (např. šedé)
- ocelová zárubeň pro zdívo tl. 100 mm

P

	VV		"viz tabulka výplní otvorů"					
	VV		"11/O" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
131	K	767 R 12/O	12/O - HPL laminátové vnitřní otvíravé dveře jednokřídle plně 800x1970mm	kus	2,000			

Poznámka k položce:
- dveřní kování klika-klika + obyčejný zámek
- odstín - jednobarevné dle výběru investora (např. šedé)
- 1x ocelová zárubeň pro zdívo tl. 150 mm, 1x ocelová zárubeň pro SDK tl. 150 mm

P

	VV		"viz tabulka výplní otvorů"					
	VV		"12/O" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
132	K	767 R 13/O	13/O - HPL laminátové vnitřní posuvné dveře jednokřídle plně 800x1970mm	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
- kolejnice vč. upevnění, kladky, kartáče a doraz pro posuv „na stěnu“, dveřní kování - zádlab „mušle“
- odstín - jednobarevné dle výběru investora (např. šedé)
- provedení posuvných dveří „na stěnu“, obložková zárubeň pro zdívo tl. 150 mm (odstín dle křídla)

P

VV			"viz tabulka výplní otvorů"					
VV			"13/O" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
133	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm 15/O - protipož. kovové vnitřní otvřavé dveře jednokřídlé plně 900x1970mm - včetně ocelové zárubně	kus	1,000			
134	K	767 R 15/O		kus	1,000			

Poznámka k položce:
- dveřní kování koule-klika + cylindrický zámek
- odstín - jednobarevné dle výběru investora (např. šedé)
- pož. uzávěr EW30 DP1,
- včetně ocelové zárubně pro zdívo tl. 180 mm

P

VV			"viz tabulka výplní otvorů"					
VV			"15/O" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
135	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm 14/O - protipož. kovové vnitřní otvřavé dveře dvoukřídlé plně 1450x1970mm - včetně ocelové zárubně	kus	1,000			
136	K	767 R 14/O		kus	1,000			

Poznámka k položce:
- dveřní kování koule-klika + cylindrický zámek
- odstín - jednobarevné dle výběru investora (např. šedé)
- pož. uzávěr EW30 DP1,
- včetně ocelové zárubně pro zdívo tl. 180 mm

P

VV			"viz tabulka výplní otvorů"					
VV			"14/O" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
137	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 567,060			
138	K	998766293	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1 567,060			
D		767	Konstrukce zámečnické					
139	K	767 R 001	Informační systém vč. bezpečnostních tabulek - odhad (upřesní investor během výstavby)	sada	1,000			
140	M	73534510	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm - odhad (upřesní investor během výstavby)	kus	20,000			
141	M	56289030	tabule orientační z plastu malá - odhad (upřesní investor během výstavby)	kus	15,000			
142	M	56289040	tabule orientační z plastu velká - odhad (upřesní investor během výstavby)	kus	4,000			
143	K	767 R 1/O	1/O - doplnění proskleného obvodového pláště s rámem z plastových profilů se vstupními dveřmi 2990 x cca 2600, dveře 900-700xmin.2100mm	kus	1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: - dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, vodorovné madlo pro OTP, samozavírač na hlavním křídle - izolační dvojsklo U=max. 1,1 W/m2K, ve dveřích bezpečnostní, vč. bezpečnostního polepu - rám dle stávajícího - bílá, vzhled kování dle výběru investora (např. nerez) - pětikomorový plastový rám v provedení dle stávajícího U=max. 1,2 W/m2K+ 1x dvoukřídle dveře s průchodem (900+700)/2100 mm napojit na stávající sousední rám prosklené stěny					
	VV		~viz tabulka výplní otvorů					
	VV		~1/O~ 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
144	K	767 R 2/O	2/O - vnitřní prosklená stěna s Al-rámem vč. dveří 2300xcca 2800, dveře 900x2100mm	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: - dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, vodorovné madlo pro OTP, samozavírač - standardní zasklení, ve dveřích bezpečnostní - odstín - prášek, barva a vzhled kování dle výběru investora (např. nerez) - horní část nadsvětliku v úrovni nad podhledem plná Al rám v interiérovém provedení					
	VV		~viz tabulka výplní otvorů					
	VV		~2/O~ 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	767 R 3/O	3/O - protipož. vnitřní automatické posuvné dveře jednokřídle prosklené s Al rámem 1500xmin.2100mm - včetně systémové plech. zárubně	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: - rám pro posuvné dveře, servopohon se záložním zdrojem vč. napojení na nouzové tlačítka pro otevření (vč. tlačítka), systémové kování, otevírání pomocí tlačítka, samočinné zavření po prodlevě - zasklení - protipožární, bezpečnostní, vč. bezpečnostního polepu - odstín - prášek, barva a vzhled kování dle výběru investora (např. nerez) - pož. uzávěr EW30 DP1 C, - vč. systémové plech. zárubně pro zdívo tl. 150 mm					
	VV		~viz tabulka výplní otvorů					
	VV		~3/O~ 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	767 R 4/O	4/O - protipož. kovové vnitřní otvíravé dveře jednokřídle plně 900x2100mm - včetně systémové plech. zárubně	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: - dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek, vodorovné madlo pro OTP, samozavírač - odstín dle výběru investora (např. šedé) - pož. uzávěr EW30 DP1 C, - včetně ocelové zárubně pro zdívo tl. 100 mm					
	VV		~viz tabulka výplní otvorů					
	VV		~4/O~ 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
147	K	767 R 5/O	5/O - protipož. kovové vnitřní otvíravé dveře jednokřídle plně 900x2100mm - včetně systémové plech. zárubně	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: - dveřní kování koule-klika + cylindrický zámek - odstín - dle výběru investora (např. šedé) - pož. uzávěr EW30 DP1, - včetně ocelové zárubně pro zdívo tl. 150 mm					
	VV		~viz tabulka výplní otvorů					
	VV		~5/O~ 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cenová
148	K	767 R 6/O	6/O - protipož. kovové vnitřní otevírací dveře jednokřídlé plně 800x2100mm - včetně systémové plech. zárubně	kus	1,000		

Poznámka k položce:

- dveřní kování koule-klika + cylindrický zámek
- odstín - dle výběru investora (např. šedé)
- pož. uzávěr EW30 DP1,
- včetně ocelové zárubně pro zdívo tl. 150 mm

P

VV			"viz tabulka výplní otvorů"				
VV			"6/O" 1			1,000	
VV			Součet			1,000	
149	K	767 R 7/O	7/O - vnitřní automatické posuvné dveře jednokřídlé prosklené s Al rámem 1000x2000mm - včetně systémové plech. zárubně	kus	1,000		

Poznámka k položce:

- rám pro posuvné dveře, servopohon se záložním zdrojem vč. napojení na nouzové tlačítko pro otevření (vč. tlačítka), systémové kování, otevírání pomocí tlačítka, samočinné zavření po prodlevě
- zasklení bezpečnostní, vč. bezpečnostního polepu
- odstín - prášek, barva a vzhled kování dle výběru investora (např. nerez)
- včetně systémové plech. zárubně pro zdívo tl. 100 mm

P

VV			"viz tabulka výplní otvorů"				
VV			"7/O" 1			1,000	
VV			Součet			1,000	
150	K	767 R 16/O	16/O - vnitřní prosklená stěna s Al-rámem vč. dveří 2250xcca 2900, dveře 1600x2100mm	kus	1,000		

Poznámka k položce:

- dveřní kování klika-koule + cylindrický zámek, elektromagne-tický zámek vč. napojení, samozavírač
- zasklení - standardní zasklení, ve dveřích bezpečnostní, polep neprůhlednou (průsvitnou) fólií
- odstín - prášek, barva a vzhled kování dle výběru investora (např. nerez)
- Al rám v interiérovém provedení, dodatečně montovaná schránka a zdířka na recepty v provedení dle stávající el. zámek napojit na stávající slaboproudé rozvody

P

VV			"viz tabulka výplní otvorů"				
VV			"16/O" 1			1,000	
VV			Součet			1,000	
151	K	767 R 17/O	17/O - vnitřní prosklená stěna s Al-rámem vč. dveří 2250xcca 2900, dveře 1600x2100mm	kus	1,000		

Poznámka k položce:

- dveřní kování klika-klika + cylindrický zámek
- zasklení - standardní zasklení, ve dveřích bezpečnostní, polep neprůhlednou (průsvitnou) fólií
- odstín - prášek, barva a vzhled kování dle výběru investora (např. nerez)
- Al rám v interiérovém provedení

P

VV			"viz tabulka výplní otvorů"				
VV			"17/O" 1			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,000			
152	K	767 R 896110	Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním	m	36,000			
	vv		"viz tabulka výplní zámečnických výrobků"					
	vv		"4/Z" 8*2,0		16,000			
	vv		"5/Z" 20,0		20,000			
	vv		Součet		36,000			
153	M	697R 001	4/Z - ochranný vinylový rohovník min. 76/76 mm dl. min. 2000 mm vč. kovového kotevního úhelníku	m	16,000			
	P		Poznámka k položce: ochranný vinylový rohovník min. 76/76 mm dl. min. 2000 mm vč. kovového kotevního úhelníku (bez viditelného kotvení vruty) a ukončovacích prvků umístění dle 14/Z					
	vv		"viz tabulka výplní zámečnických výrobků"					
	vv		"4/Z" 8*2,0		16,000			
	vv		Součet		16,000			
154	M	697R 002	5/Z - ochranný vinylový profil na stěny min. 15/100 mm vč. kovového kotevního profilu (bez viditelného kotvení vruty) a ukončovacích prvků	m	20,000			
	P		Poznámka k položce: ochranný vinylový profil na stěny min. 15/100 mm vč. kovového kotevního profilu (bez viditelného kotvení vruty) a ukončovacích prvků umístění upřesní investor, koordinovat s výškou lůžka					
	vv		"viz tabulka výplní zámečnických výrobků"					
	vv		"5/Z" 20,0		20,000			
	vv		Součet		20,000			
155	K	767 R 995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kus	4,000			
	vv		"PHP P6 21A" 3+1		4,000			
	vv		Součet		4,000			
156	M	44932112	přístroj hasicí ruční práškový P6 21A	kus	4,000			
	P		Poznámka k položce: typ PHP 6P KTK 06.88/EN3 hasivo prášek ABC hasicí schopnost 21A / 183B / C doba činnosti 15 sekund / 4m teplotní rozsah -30 °C až +60 °C celková hmotnost max. 9,8 kg					
157	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	6,900			
	vv		"viz tabulka výplní zámečnických výrobků"					
	vv		"8/Z" 1,0*1,5*1		1,500			
	vv		"9/Z" 2,0*2,7*1		5,400			
	vv		Součet		6,900			
158	M	697R 52079	8/Z - kartáčová čistící zóna do exteriéru cca 1000/1500 mm tl. do 20 mm vč. Al rámečku do dlažby	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: prohlubeň vč. hydroizolační stěrky					
159	M	697R 52070	9/Z - kobercová čistící zóna do interiéru cca 2000/2700 mm tl. do 20 mm vč. Al rámečku do dlažby	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: prohlubeň vč. hydroizolační stěrky					
160	K	767583341	Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150, plochy do 10 m2	m2	13,980			
	P		Poznámka k položce: bude použit původní zdemontovaný podhled					
	vv		"viz výkresy bouracích prací"					
	vv		"1.PP"					
	vv		"3.20"					
	vv		(13,93+0,6+7,12)*0,6		12,990			
	vv		1,65*0,6		0,990			
	vv		Mezisoučet		13,980			
	vv		Součet		13,980			
161	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	180,000			
162	M	697R 003	6/Z - Protihlukový kryt s útlumem 15dB pro kondenzační jednotky poz. 2.1 a 4.1	kus	2,000			
	P		Poznámka k položce: odstín - lakovaný plech - např. šedá - upřesní investor certifikovaná samonosná rámová konstrukce s výplněmi z pozinkovaného děrovaného i neděrovaného plechu s izolační výplní s útlumem 15 dB					
163	M	697R 004	7/Z - Protihlukový kryt s útlumem 25dB pro kondenzační jednotku poz. 1.3	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: odstín - lakovaný plech - např. šedá - upřesní investor certifikovaná samonosná rámová konstrukce s výplněmi z pozinkovaného děrovaného i neděrovaného plechu s izolační výplní (popř. PMMA desek) s útlumem 25 dB					
164	K	767 R 995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg + pozinkování	kg	189,252			
	vv		"viz tabulka zámečnických výrobků"					
	vv		"1/Z"					
	vv		"U140 - 3000, 2ks" 3,0*16,0*1,05*2		100,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		"P6 - 1200x1500, 1 ks" 1,2*1,5*6*7,8*1,05		
	VV		Součet		88,452
165	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	189,252
	VV		"viz tabulka zámečnických výrobků"		
	VV		"1/2"		
	VV		"U140 - 3000, 2ks" 3,0*16,0*1,05*2		
	VV		"P6 - 1200x1500, 1 ks" 1,2*1,5*6*7,8*1,05		100,800
	VV		Součet		88,452
166	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	189,252
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 16,00 kg/m		0,101
	VV		"viz tabulka zámečnických výrobků"		
	VV		"1/2"		
	VV		"U140 - 3000, 2ks" 3,0*16,0/1000*1,05*2		0,101
	VV		Součet		0,101
167	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule	t	0,088
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 96 kg/kus		0,088
	VV		"viz tabulka zámečnických výrobků"		
	VV		"1/2"		
	VV		"P6 - 1200x1500, 1 ks" 1,2*1,5*6*7,8/1000*1,05		0,088
	VV		Součet		0,088
168	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 760,345
169	K	998767293	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	9 760,345
D	771		Podlahy z dlaždic		
170	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	13,500
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.M.01" 8,5		
	VV		Mezisoučet		8,500
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"		8,500
	VV		"Vstup do 1.PP"		
	VV		4,2+0,8		
	VV		Mezisoučet		5,000
	VV		Součet		5,000
171	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	13,500
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.04" 1,15		
	VV		"3.05" 7,51		1,150
	VV		"3.06" 2,48		7,510
	VV		"3.07" 1,57		2,480
	VV		"3.08" 1,15		1,570
	VV		"3.09" 1,15		1,150
	VV		"3.M.01" 14,36-(2,0*2,7)		1,150
	VV		"3.M.03" 3,88		8,960
	VV		"3.M.04" 2,64		3,880
	VV		"3.M.05" 3,78		2,640
	VV		"3.M.13" 3,11		3,780
	VV		Součet		3,110
172	M	59761433	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2	m2	37,380
	VV		37,38		45,793
	VV		8,5/0,3/2*0,3		37,380
	VV		Součet		4,250
	VV		41,63*1,1 Přepočtené koeficientem množství		41,630
173	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovaných do 50 ks/ m2	m2	45,793
	VV		"VENKOVNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A RAMPY"		
	VV		"Vstup do 1.PP"		
	VV		8,1-(1,0*1,5)		
	VV		Součet		6,600
174	M	59761434	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání tmavé přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,600
	VV		8,1-1,0*1,5		10,010
	VV		5,0/0,3/2*0,3		6,600
	VV		Součet		2,500
	VV		9,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9,100
175	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	10,010
	VV		37,38+6+13,5*0,1		45,330
176	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	45,330
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.04" 4,2		
	VV		"3.05" 14,7		4,200
	VV		"3.06" 6,3		14,700
	VV		"3.07" 5,0		6,300
	VV		"3.08" 4,2		5,000
	VV		"3.09" 4,2		4,200
	VV		"3.M.01" 8,5		4,200
	VV		"3.M.03" 5,8+5,4		4,200
	VV		"3.M.04" 6,4		11,200
	VV		"3.M.05" 5,8+5,4		6,400
	VV		"3.M.13" 7,7		11,200
	VV		Součet		7,700
177	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 30 MPa	m2	83,600
	VV		37,38+6,6		43,980
					43,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c
178	K	771990192	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Připlatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	50,880	
179	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	865,170	
180	K	998771293	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	865,170	
D 776 Podlahy povlakové						
181	K	776 R 421111	Koutová podlahová lišta (fabion 24x16x2000mm) pro PVC - dod + mtž + tmelení soklu	m	131,800	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"1.PP"			
	VV		"3.M.02" 8,6+3,1+8,9+7,1		27,700	
	VV		"3.M.06" 5,8		5,800	
	VV		"3.M.07" 6,8		6,800	
	VV		"3.M.08" 20,4+0,6+1,0+4,2+2,2+6,4		34,800	
	VV		"3.M.09" 12,7+12,7		25,400	
	VV		"3.M.10" 14,0		14,000	
	VV		"3.M.12" 17,3		17,300	
	VV		Součet		131,800	
182	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	170,700	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"1.PP"			
	VV		"3.M.02" 28,15		28,150	
	VV		"3.M.06" 2,14		2,140	
	VV		"3.M.07" 3,04		3,040	
	VV		"3.M.08" 35,95		35,950	
	VV		"3.M.09" 24,28		24,280	
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320	
	VV		"3.M.11" 49,15		49,150	
	VV		"3.M.12" 15,67		15,670	
	VV		Součet		170,700	
183	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	170,700	
184	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	170,700	
185	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	155,030	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"1.PP"			
	VV		"PVC"			
	VV		"3.M.02" 28,15		28,150	
	VV		"3.M.06" 2,14		2,140	
	VV		"3.M.07" 3,04		3,040	
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320	
	VV		"3.M.11" 49,15		49,150	
	VV		Mezisoučet		94,800	
	VV		"Antistatik"			
	VV		"3.M.08" 35,95		35,950	
	VV		"3.M.09" 24,28		24,280	
	VV		Mezisoučet		60,230	
	VV		Součet		155,030	
186	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1	m2	104,280	
	VV		94,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		104,280	
187	M	28411025	PVC homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, el. odpor < 1000Mohm, třída zátěže 34/43, Bfl S1	m2	66,253	
	VV		60,23*1,1 Přepočtené koeficientem množství		66,253	
188	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	15,670	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"1.PP"			
	VV		"3.M.12" 15,67		15,670	
	VV		Součet		15,670	
189	M	28411026	PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl 2,00mm el. odpor 0,05-1mohm třída zátěže 34/43,třotěru P,Bfl S1	m2	17,237	
	VV		15,67*1,1 Přepočtené koeficientem množství		17,237	
190	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	56,900	
	VV		170,7/3,0		56,900	
191	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	155,030	
192	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 253,320	
193	K	998776293	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2 253,320	
D 781 Dokončovací práce - obklady						
194	K	781414112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2	m2	113,196	
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"			
	VV		"1.PP"			
	VV		"3.04" 4,2*2,02-0,7*1,97		7,105	
	VV		"3.05" 14,7*2,02-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)		25,360	
	VV		"3.06" 6,3*2,02-(0,8*1,97+0,74*2,02)		9,655	
	VV		"3.07" 5,0*2,02-(0,7*1,97+0,74*2,02)		7,226	
	VV		"3.08" 4,2*2,02-0,7*1,97		7,105	
	VV		"3.09" 4,2*2,02-0,7*1,97		7,105	
	VV		"3.M.03" (5,4+5,8)*2,02-(0,8*1,97*2)		19,472	
	VV		"3.M.04" 6,4*2,02-(0,8*1,97)		11,352	
	VV		"3.M.05" (5,4+5,8)*2,02-(0,8*1,97*2)		19,472	
	VV		"3.M.08" 1,2*1,6+2,1*0,6		3,180	
	VV		"3.M.10" 3,3*0,6		1,980	
	VV		"3.M.13" 7,7*2,02-0,8*1,97		13,978	
	VV		"odpočet - listela"			
	VV		-19,794		-19,794	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		Součet		113,196
195	M	597R 001	obkládačky keramické (bílé i barevné) vel. 200x200mm - odstín dle výběru investora	m2	124,516
	VV		113,196*1,1 Přepočtené koeficientem množství		124,516
196	K	781414114	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkládaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2	m2	19,794
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.04" (4,2-0,7)*0,3		1,050
	VV		"3.05" (14,7-0,7*2-0,8)*0,3		3,750
	VV		"3.06" (6,3-0,8+0,74)*0,3		1,872
	VV		"3.07" (5,0-0,7+0,74)*0,3		1,512
	VV		"3.08" (4,2-0,7)*0,3		1,050
	VV		"3.09" (4,2-0,7)*0,3		1,050
	VV		"3.M.03" ((5,4+5,8)-(0,8*2))*0,3		2,880
	VV		"3.M.04" (6,4-0,8)*0,3		1,680
	VV		"3.M.05" ((5,4+5,8)-(0,8*2))*0,3		2,880
	VV		"3.M.13" (7,7-0,8)*0,3		2,070
	VV		Součet		19,794
197	M	597R 002	obkládačky keramické (bílé i barevné) vel. 150x150mm - odstín dle výběru investora	m2	21,773
	VV		19,794*1,1 Přepočtené koeficientem množství		21,773
198	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	185,960
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"svislé"		
	VV		"3.04" 2,02*4		8,080
	VV		"3.05" 2,02*8		16,160
	VV		"3.06" 2,02*5		10,100
	VV		"3.07" 2,02*4		8,080
	VV		"3.08" 2,02*4		8,080
	VV		"3.09" 2,02*4		8,080
	VV		"3.M.03" 2,02*8		16,160
	VV		"3.M.04" 2,02*4		8,080
	VV		"3.M.05" 2,02*8		16,160
	VV		"3.M.08" 1,6*2		3,200
	VV		"3.M.10" 0,6*1		0,600
	VV		"3.M.13" 2,02*4		8,080
	VV		Mezisoučet		110,860
	VV		"vodorovné"		
	VV		"3.04" 4,2		4,200
	VV		"3.05" 14,7		14,700
	VV		"3.06" 6,3		6,300
	VV		"3.07" 5,0		5,000
	VV		"3.08" 4,2		4,200
	VV		"3.09" 4,2		4,200
	VV		"3.M.03" (5,4+5,8)		11,200
	VV		"3.M.04" 6,4		6,400
	VV		"3.M.05" (5,4+5,8)		11,200
	VV		"3.M.13" 7,7		7,700
	VV		Mezisoučet		75,100
	VV		Součet		185,960
199	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	55,160
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.04" 1,97*2*1		3,940
	VV		"3.05" 1,97*2*3		11,820
	VV		"3.06" 1,97*2*1		3,940
	VV		"3.07" 1,97*2*1		3,940
	VV		"3.08" 1,97*2*1		3,940
	VV		"3.09" 1,97*2*1		3,940
	VV		"3.M.03" 1,97*2*2		7,880
	VV		"3.M.04" 1,97*2*1		3,940
	VV		"3.M.05" 1,97*2*2		7,880
	VV		"3.M.13" 1,97*2*1		3,940
	VV		Součet		55,160
200	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	132,990
	VV		113,196+19,794		132,990
201	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	107,020
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.04" 2,02*4		8,080
	VV		"3.05" 2,02*6		12,120
	VV		"3.06" 2,02*6		12,120
	VV		"3.07" 2,02*3		6,060
	VV		"3.08" 2,02*4		8,080
	VV		"3.09" 2,02*4		8,080
	VV		"3.M.03" 2,02*8		16,160
	VV		"3.M.04" 2,02*4		8,080
	VV		"3.M.05" 2,02*8		16,160
	VV		"3.M.08" 1,6+0,6		2,200
	VV		"3.M.10" 0,6*3		1,800
	VV		"3.M.13" 2,02*4		8,080
	VV		Součet		107,020
202	K	781495141	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN	kus	30,000
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"		
	VV		"1.PP"		
	VV		"3.04" 1		1,000
	VV		"3.05" 4		4,000
	VV		"3.06" 2		2,000
	VV		"3.07" 1		1,000
	VV		"3.08" 1		1,000
	VV		"3.09" 1		1,000
	VV		"3.M.03" 2+1		3,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.M.04" 3		3,000			
	VV		"3.M.05" 2+1		3,000			
	VV		"3.M.08" 4		4,000			
	VV		"3.M.10" 4		4,000			
	VV		"3.M.13" 3		3,000			
	VV		Součet		30,000			
203	K	781495142	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN	kus	11,000			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"3.04" 0		0,000			
	VV		"3.05" 2		2,000			
	VV		"3.06" 1		1,000			
	VV		"3.07" 1		1,000			
	VV		"3.08" 0		0,000			
	VV		"3.09" 0		0,000			
	VV		"3.M.03" 1		1,000			
	VV		"3.M.04" 1		1,000			
	VV		"3.M.05" 1		1,000			
	VV		"3.M.08" 2		2,000			
	VV		"3.M.10" 2		2,000			
	VV		"3.M.13" 0		0,000			
	VV		Součet		11,000			
204	K	781495143	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN	kus	7,000			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"3.04" 1		1,000			
	VV		"3.08" 1		1,000			
	VV		"3.09" 1		1,000			
	VV		"3.M.03" 1		1,000			
	VV		"3.M.04" 1		1,000			
	VV		"3.M.05" 1		1,000			
	VV		"3.M.13" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
205	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 672,533			
206	K	998781293	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	1 672,533			
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
207	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	15,542			
208	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	15,542			
209	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	15,542			
	VV		"dle TZ a výkresů"					
	VV		"zárubně - zdívo tl. do 100mm"					
	VV		"700/1970-100mm" ((2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05))*5		4,640			
	VV		"800/1970-100mm" ((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05))*9		8,532			
	VV		Mezisoučet		13,172			
	VV		"zárubně - zdívo tl. do 150mm"					
	VV		"800/1970-150mm" ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05))*2		2,370			
	VV		Mezisoučet		2,370			
	VV		Součet		15,542			
210	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,542			
211	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,542			
212	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	205,120			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"2.PP"					
	VV		"3.13a" 24,8*1,6		39,680			
	VV		"3.13b" 7,6*1,6		12,160			
	VV		Mezisoučet		51,840			
	VV		"1.PP"					
	VV		"3.M.01" 8,4*1,6		13,440			
	VV		"3.M.02" (21,0+0,6+1,2)*1,6		36,480			
	VV		"3.M.06" 5,8*1,6		9,280			
	VV		"3.M.07" 6,8*1,6		10,880			
	VV		"3.M.08" 34,7*1,6		55,520			
	VV		"3.M.12" 17,3*1,6		27,680			
	VV		Mezisoučet		153,280			
	VV		Součet		205,120			
213	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	205,120			
214	K	783822101	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin vlasečnicových šířky do 1 mm	m	205,120			
215	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	205,120			
216	K	783826655	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva	m2	16,327			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"venkovní prostor"					
	VV		"jáma pro helium - opěrná zed" (Pl*1,6*(1,7*1,7))		14,527			
	VV		Mezisoučet		14,527			
	VV		"2.PP - čerpací jámka"					
	VV		0,6*0,6*5		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		Součet		16,327			
217	K	783827421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	205,120			
218	K	783897607	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného	m2	205,120			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
219	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	769,005			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena	Cenová
220	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	323,444	[C]		
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"1.PP - stropy"					
	VV		"3.04" 1,15		1,150			
	VV		"3.05" 7,51		7,510			
	VV		"3.09" 1,15		1,150			
	VV		"3.M.01" 14,36		14,360			
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320			
	VV		"3.M.12" 15,67		15,670			
	VV		"3.M.13" 3,11		3,110			
	VV		Mezisoučet		55,270			
	VV		"2.PP - stěny"					
	VV		"3.13a" 20,9*2,9		60,610			
	VV		"3.13b" 3,8*2,9		11,020			
	VV		Mezisoučet		71,630			
	VV		"1.PP - stěny"					
	VV		"3.04" 1,2*(2,9-2,02)		1,056			
	VV		"3.05" (7,8+2,8)*(2,9-2,02)		9,328			
	VV		"3.06" 5,5*(2,9-2,02)		4,840			
	VV		"3.07" (0,9+1,8)*(2,9-2,02)		2,376			
	VV		"3.08" 0,9*(2,9-2,02)		0,792			
	VV		"3.09" 0,5*(2,9-2,02)		0,440			
	VV		"3.M.01" 3,03*2,9		8,787			
	VV		"3.M.02" (1,5+0,6+0,6+3,1)*2,9		16,820			
	VV		"3.M.05" 3,2*2,9		9,280			
	VV		"3.M.08" (5,45+4,2+0,6)*2,9		29,725			
	VV		"3.M.09" 6,7*2,9		19,430			
	VV		"3.M.10" 4,4*2,9		12,760			
	VV		"3.M.10" (5,4+9,1)*2,9		42,050			
	VV		"3.M.12" 11,2*2,9		32,480			
	VV		"3.M.13" 2,2*2,9		6,380			
	VV		Mezisoučet		196,544			
	VV		Součet		323,444			
221	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	323,444			
222	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	27,272			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"3.04" 1,2*0,7		0,840			
	VV		"3.05" 1,2*0,7		0,840			
	VV		"3.M.01" (2,96+3,54)*2,8		18,200			
	VV		"3.M.02" 2*1,2*1,88		4,512			
	VV		"3.M.09" 4*1,2*0,6		2,880			
	VV		Součet		27,272			
223	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	28,636			
	VV		27,272*1,05 Přepočtené koeficientem množství		28,636			
224	K	784181101	Penetrace podkladu jednorázová základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	735,995			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav"					
	VV		"1.PP - stropy"					
	VV		"3.04" 1,15		1,150			
	VV		"3.05" 7,51		7,510			
	VV		"3.09" 1,15		1,150			
	VV		"3.M.01" 14,36		14,360			
	VV		"3.M.10" 12,32		12,320			
	VV		"3.M.12" 15,67		15,670			
	VV		"3.M.13" 3,11		3,110			
	VV		Mezisoučet		55,270			
	VV		"viz výkresy stavebních úprav - stěny"					
	VV		"2.PP"					
	VV		"3.10" 11,5*2,9		33,350			
	VV		"3.10a" (11,4+11,2)*2,9		65,540			
	VV		"3.13a" (20,9+4,0)*2,9		72,210			
	VV		"3.13b" 3,8*2*2,14		16,264			
	VV		Mezisoučet		187,364			
	VV		"1.PP"					
	VV		"3.04" (3,0+1,2)*(2,9-2,02)		3,696			
	VV		"3.05" (7,7+3,2+2,8+1,05)*(2,9-2,02)		12,980			
	VV		"3.06" 5,5*(2,6-2,02)		3,190			
	VV		"3.07" 4,5*(2,6-2,02)		2,610			
	VV		"3.08" 4,2*(2,6-2,02)		2,436			
	VV		"3.09" 4,2*(2,6-2,02)		2,436			
	VV		"3.20" 0,9*2,05*3+1,0*2,05*1		7,585			
	VV		"3.M.01" (2,9+3,3)*2,8		17,360			
	VV		"3.M.02" (8,6+8,9+3,1+0,6+1,5)*2,7		61,290			
	VV		"3.M.03" (5,8+5,4)*(2,6-2,02)		6,496			
	VV		"3.M.04" 6,4*(2,6-2,02)		3,712			
	VV		"3.M.05" (5,9+5,4)*(2,6-2,02)		6,554			
	VV		"3.M.06" 5,8*2,6		15,080			
	VV		"3.M.07" 6,8*2,6		17,680			
	VV		"3.M.08" (6,3+2,2+4,2+1,0+0,6+20,4)*2,7		93,690			
	VV		"3.M.09" (12,7+1,0+6,7)*2,85		58,140			
	VV		"3.M.10" (3,2+1,6+0,3+4,4)*2,8		26,600			
	VV		"3.M.11" 29,7*2,9		86,130			
	VV		"3.M.12" (11,2+6,2)*2,9		50,460			
	VV		"3.M.13" 7,7*(2,9-2,02)		6,776			
	VV		Mezisoučet		484,901			
	VV		"oplaštění rozvodů chlazení - trasa k jednotkám"					
	VV		(0,2*2+0,5)*(6,5+2,9)		8,460			
	VV		Mezisoučet		8,460			
	VV		Součet		735,995			
225	K	784211111	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	777,465			
	VV		735,995		735,995			
	VV		41,47		41,470			
	VV		Součet		777,465			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	M
D	799		Vybavení interiéru		
226	K	799 R 001	Doprava a montáž vybavení	soub	
227	M	799R 17/V	17/V - Kuchyňská linka 1800 mm	kpl	
P			Poznámka k položce: Skříňky jsou vyrobeny z lamina o síle 16 mm. Včetně pracovní desky 38mm. Zásuvky i dvířka mají systém tichého dovírání. Úchyty hliníkové, horizontální. Připojení ZTI, elektro. Dřez vč. baterie součástí ZTI.		
VV			"Viz tabulka vybavení"		
VV			"17/V" 1		1,000
VV			Součet		1,000
228	M	799R 25/V	25/V - Lékařský nábytek - linka 1500 mm	kpl	1,000
P			Poznámka k položce: • spodní skříňka dřezová 900 mm s dvířky • spodní skříňka 600 se zásuvkami • kuchyňské skříňky na nožičkách • pracovní linky se skládají z horních a spodních skříněk a pracovní desky • horní skříňky 1-dveřové, 1L+1P š.450mm, v.580 mm, dvířka plná • horní skříňka 1-dveřová 1x 600 mm v. 580 mm, dvířka plná • hliníkové madlové úchyty 128 mm		
VV			"Viz tabulka vybavení"		
VV			"25/V" 1		1,000
VV			Součet		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most - projektové práce IV

Objekt:

01 - Nové pracoviště magnetické rezonance

Soupis:

D.1 - Stavební úpravy objektu

Úroveň 3:

D.1.4.1 - Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

KSO:

Místo: J.E. Purkyně 270/5, Most



CO

Da

IČ

DI

IČ

DI

IČ

DI



Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

