



Název veřejné zakázky: **Zvýšení spolehlivosti zálohování pro Krajskou zdravotní, a.s.**
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1772/2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci je požadováno doplnění nových zálohovaných okruhů ze systému B – UPS2.

Technická specifikace uvedená v projektové dokumentaci je následující: zásuvkové okruhy s jištěním C32/3, zakončené průmyslovou zásuvkou 32A/3f, kabel 5Gx4.

Upozorňujeme Vás, že uvedený kabel 5Gx4 (typové označení H07RN-F 5Gx4) má výrobcem povolené zatížení na vzduchu 30A, což je méně, než požadované jištění.

Je tedy zapotřebí buďto snížit jištění na 25A, nebo použít kabel s větším průřezem, tedy kabel 5Gx6. Prosíme o vysvětlení a upřesnění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na hodnotě jištění 32A, typ kabelu je možné nabídnout i jiný, odpovídající hodnotě 32A.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci a výkazu výměr – položka č.4 jsou rámcově definovány požadavky na připojení UPS2 z trafostanice TSII a připojení k DG CAT.

Prosíme o upřesnění zadání v těchto bodech:

- protipožární ucpávky – na kolika místech je zapotřebí realizovat protipožární ucpávky, jaké jsou přibližné rozměry průchodů, kterých se protipožární ucpávky dotýkají
- materiál k zajištění vybudování kabelové trasy – jakým typem materiálu a v jaké délce je zapotřebí doplnit stávající kabelové trasy?

Odpověď č. 2:

Trasa vedení kabelu pro připojení DG CAT je osazena drátěným korytem, na které je možno položit nový kabel. Jelikož se jedná o tři prostupy, u kterých se musí narušit celistvost protipožární ucpávky, musí se na odpovídající šíři nového prostupu doplnit v délce 20m.

**Dotaz č. 3:**

Likvidace původních technologií – položky výkazu výměr 37-41. Prosíme o upřesnění požadovaného rozsahu činností a prací v tomto smyslu:

Položka č. 38 – Přestěhování dočasné UPS GTEC – jakým způsobem a kam má být UPS přestěhována? – popis složitosti a parametrů stěhovací trasy (pouze bezbariérově, rovina, schody, ruční manipulace, převoz autem, vzdálenost,???)

Položky č. 37, 39, 40, 41 – Likvidace – zadavatel počítá s tím, že předá veškerý tento materiál dodavateli k odvozu a likvidaci

Odpověď č. 3:

Trasa je následující: po rovině k výtahu v -1NP, vzdálenost cca 40m / z výtahu v 2NP, po rovině do Rozvodny CIS Atrium (F230) vzdálenost cca 15m.

Rozměry a profily:

Stávající UPS Gtec: š 610mm, v 2000mm, h 1030mm hmotnost: 137kg bez modulů a baterií.

Dveře Datacentrum Chodba: š 1200mm, v 2200mm

Dveře do chodby výtahu přízemí: š 1450mm, v 1965mm

Výtah z -1NP do 2NP : š 1450mm, v 2100mm h 2500mm , nosnost 1800kg

Dveře z chodby výtahu do Atria : š 1450mm, v 1965mm

Dveře Rozvodna CIS Atrium (F230): š 890mm, v 1970mm

V případě Položek č. 37, 39, 40, 41 – Zadavatel požaduje odstěhování a odvezení staré demontované techniky.

Dotaz č. 4:

Položka výkazu výměr č. 46 – Náklady na zajištění nepřerušného provozu v Datacentru během realizace zakázky.

Prosíme o specifikaci, co je přesně a v jakém rozsahu ze strany dodavatele požadováno.

Odpověď č. 4:

Jde o materiál a práce, kterou zhotovitel vynaloží na zajištění nepřerušného provozu, přesný rozsah není možné specifikovat, způsob zajištění nepřerušného provozu je na straně dodavatele.

Poznámka: Veškeré ICT vybavení v Datacentru má redundantní napájecí zdroje.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro příjem nabídek.

V Ústí nad Labem dne: 17 -10- 2019

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
iČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
Generální ředitel