

## A.1. Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Restrukturalizace oddělení ortopedie  
KZ a.s. - Nemocnice Most o.z.

Místo stavby: Most  
Katastrální území: Most I  
Dotčené pozemky: st. 4336  
Charakter stavby: Stavební úpravy

### A.1.2 Údaje o žadateli

Investor: Krajská zdravotní a.s.  
Sociální péče 3316/12A,  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ:25488627

Zastoupený: Multitechnik div II., spol. s.r.o.  
Na Příkopech 1782  
43001 Chomutov  
tel.: 474 652 785  
IČO 61326496

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: hlavní inženýr projektu:  
Ing. Karel Šafařík, AI v oboru pozemní stavby, veden pod číslem 0300888  
  
Multitechnik div II., spol. s.r.o.  
Na Příkopech 1782  
43001 Chomutov  
tel.: 474 652 785

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Dostupná dokumentace, vlastní měření, vizuální prohlídky objektu

## A.3 Údaje o území

- a) rozsah řešeného území – stávající monoblok B na st. 4336 k.ú. Most I
- c) ochrana území podle zvláštních předpisů – nejedná se o území vyžadující ochranu podle zvláštních předpisů
- d) odtokové poměry – odtokové poměry se v území nemění, dešťové vody z objektů a zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku jako doposud, stavba nezasahuje do vnějších prostranství
- e) stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, stavba se týká pouze vnitřních prostor
- f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – stavba je stávající, neumísťuje se nově
- g) požadavky dotčených orgánů byly splněny
- h) stavba nevyžaduje řešení výjimek a úlev
- i) stavba nevyžaduje další související investice
- j) st. 4336 k.ú. Most I

## A.4 Údaje o stavbě

- a) jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu
- b) účel užívání: stavby zdravotnického zařízení
- c) jedná se o trvalou stavbu
- d) stavba nevyžaduje ochranu podle zvláštních předpisů
- e) stavebně technické řešení stavby odpovídá obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Jsou splněny požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stavební konstrukce nově upravovaných prostor – dveře a chodby, sanitární prostory a směr otevírání dveří jsou velikostně navrženy v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- f) požadavky dotčených orgánů byly splněny
- g) stavba nevyžaduje řešení výjimek a úlev
- h) navrhované kapacity stavby: jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, které nebudou nijak navyšovat nebo zmenšovat stávající kapacity stavby, max. dojde k přesunu kapacit (pacientů, personálu) v rámci stávajícího objektu.

V nově upravovaných prostorech 9.NP je navrženo nové lůžkové oddělení ortopedie se souvisejícími provozy. Celkově je navrženo 16 dvoulůžkových pokojů a 3 jednolůžkové pokoje „nadstandard“, celkem kapacita 35 pacientů.

Zázemí pro personál tvoří inspekční pokoje lékařů, sesterna, vyšetřovny, denní místnost s příslušným WC, umývárnu a šatnou, čistící místnost, sklady a archiv.

i) základní bilance stavby:

bilance stavby jako celku zůstávají stávající

#### Nakládání s dešťovou vodou:

Jelikož se jedná o vnitřní úpravy stávajícího objektu, nebude se měnit způsob nakládání s dešťovou vodou ze střechy objektu.

#### Odpadové hospodářství

Veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě, budou náležitě dle předpisů shromažďovány a následně likvidovány (svozem na skládku, likvidací oprávněnými firmami atd.)

#### **Odpady vzniklé při výstavbě:**

<b>Kód</b>	<b>Kat.</b>	<b>Název</b>
<b>15</b>		<b>Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály, a ochranné oděvy jinak neurčené</b>
<b>15 01</b>		<b>Obaly (vč. odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)</b>
15 01 01	O	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02	O	Plastové obaly
15 01 06	O	Směsné obaly
<b>15 02</b>		<b>Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy</b>
15 02 02	N	Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
<b>17</b>		<b>Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)</b>
<b>17 01</b>		<b>Beton, cihly, tašky a keramika</b>
17 01 01	O	Beton
17 01 02	O	Cihly
17 01 07	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod kódem 17 01 06
<b>17 02</b>		<b>Dřevo, sklo a plasty</b>
17 02 01	O	Dřevo
17 02 02	O	Sklo
17 02 03	O	Plasty

**17 04 Kovy (včetně jejich slitin)**

- 17 04 05 O Železo a ocel
- 17 04 07 O Směsné kovy
- 17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

**17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu**

- 17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

**17 08 Stavební materiál na bázi sádry**

- 17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

**17 09 Jiné stavební a demoliční odpady**

- 17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Jednotlivé druhy odpadu byly zařazeny dle katalogu odpadů, resp. seznamu vydaného Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb.

S těmito odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Přesné množství bude evidováno během výstavby a ke kolaudaci bude předložen doklad o množství vzniklého odpadu a způsobu jeho likvidace

j) stavba bude realizována v jedné etapě

doba výstavby: ca. 4 měsíce

k) orientační náklady stavby: ca. 6 mil Kč bez DPH