



MZ Liberec, a.s. Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků



CENOVÁ NABÍDKA

CN 200 323
(akt. 6738)

Dětské operační sály

Krajská zdravotní a.s. – nemocnice v Ústí nad Labem

Červen 2020

I. Zhotovitel:

MZ Liberec, a.s.

č.p. 4, 543 72 Rudník

II. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je dodávka a montáž mediplynů.

Vzhledem k platnosti normy ČSN EN ISO 7396-1, v rámci které poskytujeme náš montážní a dodavatelský servis, jsme zárukou dodržení přísných technických požadavků.

III. CENA DÍLA (bez DPH) – podrobný výkaz výměr je součástí cenové nabídky.

Cena celkem	279 583 Kč
Poskytnutá sleva - 20%	-55 917 Kč
Cena celkem bez DPH	223 666 Kč

- DPH bude účtováno dle platných předpisů v době fakturace.

IV. DODÁVKA ZBOŽÍ

Zakázka bude realizována podle předem schváleného harmonogramu.

V. PLATNOST NABÍDKY

Tato nabídka je platná do 31. 10. 2020.


VI. PODMÍNKA PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

Objednatel předloží závaznou objednávku.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Splatnost daňových dokladů je 14 dnů.

V Liberci dne 5. 6. 2020





MZ Liberec, a. s.

Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí

E-mail: [REDACTED]

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	4. červen 2020
Název stavby :	Masarykova nemocnic Ústí nad Labem dětské operační sály zdroj N2O
Projektant :	

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.
N2O	měděná trubka 18x1	5,00	m	191,00	156,00	955,00	780,00
	měděná trubka 22x1	8,00	m	228,00	188,00	1 824,00	1 504,00
	Ag pájka 45+pasta	200,00	g	15,00	0,00	3 000,00	0,00
	tvarovky Cu do pr.22	10,00	kus	67,00	97,00	670,00	970,00
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2,6 (0,5m)	1,00	kus	64,00	230,00	64,00	230,00
	konzole jednoduchá	12,00	kus	65,00	142,00	780,00	1 704,00
	značení potrubí	13,00	m	8,00	18,00	104,00	234,00
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	13,00	m	7,00	0,00	91,00	0,00
	nápojení na stávající rozvod	1,00	kus	205,00	339,00	205,00	339,00
	tlaková zkouška ve stanici	1,00	kus	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	propláchnutí rozvodu dusíkem	13,00	m	9,00	8,00	117,00	104,00
	lahvový zdroj N2O : 1+1 lahev vč.automat.přepínání (1x automat.přepínání lahví vč.redukce a signalizace, 2x vysokotl.přípojka, 2x držák pro 1 lahev, 1x místo pro údržbu, 4x lahv.ventil, 1x čidlo, 1x kontr.manometr, 1x poj. ventil, 2x kul.kohout, vysokotl.Cu trubka)	1,00	kus	188 767,00	15 198,00	188 767,00	15 198,00
	záložní zdroj N2O : 1 lahev vč.redukčního panelu (redukční panel vstup 200 bar/výstup 4 bar, 1x lahvový ventil, 1x držák pro 1 lahev, 1x přípojka, vysokotlaková Cu trubka)	1,00	kus	24 918,00	1 389,00	24 918,00	1 389,00
	průraz pro chráničku	1,00	kus	0,00	3 495,00	0,00	3 495,00
	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	kus	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00
	zahájení,ukončení a předání	1,00	kus	0,00	4 984,00	0,00	4 984,00
	přesun hmot	1,00	kus	0,00	7 332,00	0,00	7 332,00
	zkoušky a revize	1,00	kus	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00
celkem Kč bez DPH							233 445,00
							279 583,00

Demontáže nejsou započítány, stavební přípomocné práce pouze v uvedeném rozsahu.