

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2014

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ ze dne 21.8.2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. V. Štyvar, vaclav.styvar@kzcr.eu

Ing. Jiří Smrčka, jiri.smrcka@kzcr.eu

Ing. Ondřej Hampejs, ondrej.hampejs@kzcr.eu

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost Nemocnice Most“

(Společnost firem METALL QUATRO spol. s r.o. – HERKUL a.s. – Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)

se sídlem:

Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Karfík, jednatel METALL QUATRO spol.s r.o.

Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva HERKUL a.s.

Zdeněk Brabec, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech technických:

Miroslav Štýbr, jednatel, Ing. Milan Karfík, ml. – stavbyvedoucí

Ing. Řadovan Dušek, místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Roman Kotlan, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech stavby:

Pavel Novák – zástupce stavbyvedoucího, Jiří Jaroš - technik

Bc. Jakub Justra, vedoucí stavební divize
Ing. Petr Augusta, jednatel společnosti, stavbyvedoucí, Mirko
Prokop, zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100

vedoucí účastník společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
doručovací adresa: METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.e. 2, 431 59
Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
7746

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Karfík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Identifikační číslo: 61538213
DIČ: CZ61538213

2. účastník Společnosti

HERKUL a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
doručovací adresa: Obrnice 228, 435 21 Obrnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15889

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva
Identifikační číslo: 25004638
DIČ: CZ25004638

3. účastník Společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vl. 11573

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Augusta, jednatel
Identifikační číslo: 25014111
DIČ: CZ25014111

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy uzavřené dne 21. 8. 2014 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“.
2. Smluvní strany se dohodly dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy o dílo na změně rozsahu díla, a to v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Změna rozsahu díla, je přesně specifikována ve změnovém listu č. 2 ze dne 5. 2. 2015 a změnového listu č. 3 ze dne 5. 2. 2015, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a č. 2.
3. Příloha č. 1 obsahuje změnový list č. 2:
 - a) Návrh ocenění změny, kdy zvýšení ceny činí 2.833.227,33Kč bez DPH, 3.428.205,07Kč s DPH
 - b) Odsouhlasení změny
 - c) Zdůvodnění změny ke ZL č. 2
 - d) Krycí listy rozpočtu – odpočtové položky
 - e) Rekapitulace rozpočtu– odpočtové položky
 - f) Rozpočty– odpočtové položky
 - g) Krycí listy rozpočtu – přípočtové položky
 - h) Rekapitulace rozpočtu - přípočtové položky
 - i) Rozpočty - přípočtové položky
4. Příloha č. 2 obsahuje změnový list č. 3:
 - j) Návrh ocenění změny, kdy zvýšení ceny činí 1.936.517,09Kč bez DPH, 2.343.185,65Kč s DPH
 - k) Odsouhlasení změny
 - l) Zdůvodnění změny ke ZL č. 3
 - m) Krycí listy rozpočtu – odpočtové položky
 - n) Rekapitulace rozpočtu– odpočtové položky
 - o) Rozpočty– odpočtové položky
 - p) Krycí listy rozpočtu – přípočtové položky
 - q) Rekapitulace rozpočtu - přípočtové položky
 - r) Rozpočty - přípočtové položky

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.


4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 3 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 5. 2. 2015 (celkem 17 listů)

Příloha č. 2 – Změnový list ze dne 5. 2. 2015 (celkem 20 listů)

V Ústí nad Labem, dne:

za Objednatele:


06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
.....
Ing. Petr Fiala,
generální ředitel

V Mostě dne:

za Zhotovitele:


.....
Ing. Milan Karfík, jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“	Číslo změny: 2
SoD: 28/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141	Datum: 5.2.2015

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_02.1 - Úprava nadpraží a parapetu	1.609.647,12,- Kč
ZL_02.2b - Okno s výplní CONEX – přípočtové položky	1.373.414,81,- Kč
ZL_02.3 - Lešení	643.700,00,- Kč
ZL_02.4a - Výměna zábradlí – přípočtové položky	399.860,20,- Kč
Přípočtové položky celkem – vícepráce	4.026.622,13,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_02.2a – Okno s výplní CONEX – odpočtové položky	-1.149.987,20,- Kč
ZL_02.4b – Výměna zábradlí – odpočtové položky	-43.407,60,- Kč
Odpočtové položky celkem – méněpráce	1.193.394,80,- Kč

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací **2.833.227,33,- Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	128.813.597,10,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	155.864.452,50,- Kč


Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	131.646.824,43,- Kč
2. Cena díla s DPH	159.292.657,56,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **159.292.657,56,- Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	2.833.227,33,- Kč
	DPH 21%:	594.977,74,- Kč
	Cena včetně DPH:	3.428.205,07,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0.00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Pavel Novák	 METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1215 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213
Za objednatele: Ing. Zdislav Mazur – TDS	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“			Číslo změny: 2	
SoD: 28/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141			Datum: 5.2.2015	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce</u> ZL_02.1 - Úprava nadpraží a parapetu 1.609.647,12,- Kč ZL_02.2b - Okno s výplní CONEX – přípočtové položky 1.373.414,81,- Kč ZL_02.3 - Lešení 643.700,00,- Kč ZL_02.4a - Výměna zábradlí – přípočtové položky 399.860,20,- Kč Přípočtové položky celkem – vícepráce 4.026.622,13,- Kč <u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu</u> ZL_02.2a – Okno s výplní CONEX – odpočtové položky -1.149.987,20,- Kč ZL_02.4b – Výměna zábradlí – odpočtové položky -43.407,60,- Kč Odpočtové položky celkem – méněpráce 1.193.394,80,- Kč Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací 2.833.227,33,- Kč Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva <u>Původní cena díla dle ZL č.1</u> 1. Cena díla bez DPH 128.813.597,10,- Kč 2. Cena díla vč. DPH 155.864.452,50,- Kč <u>Návrh ceny díla včetně ZL č.2</u> 1. Cena díla bez DPH 131.646.824,43,- Kč 2. Cena díla s DPH 159.292.657,56,- Kč Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 159.292.657,56 Kč				
zvýšení ceny o		Základ: 2.833.227,33,- Kč DPH 21%: 594.977,74,- Kč Cena včetně DPH: 3.428.205,07,- Kč		
snížení ceny o		Základ: 0,00 Kč DPH 21%: 0,00 Kč Cena včetně DPH: 0,00 Kč		
Celková cena po změně				
Viz příloha: zdůvodnění změny		Základ 131.646.824,43,- Kč DPH 21%: 27.645.833,13,- Kč Cena včetně DPH: 159.292.657,56,- Kč		
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně		Datum dokončení: 30.6.2015		
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele ☐		
		chybou v dokumentaci zakázky ☐		
		rozdílem mezi PD a skutečností ☒		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur –TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: METALL QUARTER s.r.o. Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213 Pavel Novák		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Přípočtové položky:

Úprava nadpraží a parapetů

Z důvodu osazení nových výplní otvorů do stávajících ocelových rámců vzniká po obvodě výplní liniový tepelný most. Za účelem eliminace tepelného mostu je nutné provést vnitřní zateplení nadpraží a parapetů tepelným izolantem. Nadpraží se zateplí deskami z pěnového polystyrenu EPS 70S tl. 60mm a parapet deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 20mm. Součástí zateplení je potažení zateplovaných ploch tenkovrstvou hmotou s vtlačeným sklovláknitým pletivem a následně štukovou omítkou, hrany budou začištěny rohovou Al lištou. Styk výplní otvorů s omítkou v interiéru bude po obvodě zakryt okenní krycí lištou z plastu.

Okno s bezpečnostním sklem (Conex) na SO.03 - Blok II

Z důvodů bezpečnosti pacientů dětského a psychiatrického oddělení je nutné některé okenní výplně zasklít bezpečnostním sklem a tím zamezit případnému zranění pacientů těchto oddělení . Jedná se celkem 79 ks oken.

Lešení na SO. 02 - Monoblok

Po zahájení stavby byly provedeny sondy za účelem zjištění únosnosti střech, na kterých bylo v projektové dokumentaci navrženo založení stavebního lešení. Dle výsledku odborného statického posouzení, je únosnost střech nedostatečná a proto je nutné zavěsit lešení pomocí speciálních konzol, kotvených do obvodového pláště budovy.

Změna úpravy zábradlí na SO.02 - Monoblok

Dle projektové dokumentace byla navržena povrchová úprava stávajícího zábradlí v podobě mechanického očištění povrchu, provedení nových nátěrů a následné zpětné montáže. Po demontáži zábradlí a mechanickém odstranění nátěru byla zjištěna koroze zábradlí ve značném rozsahu, což vyloučilo opravu stávajícího zábradlí, a proto bylo rozhodnuto o výrobě a montáži nového zábradlí z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkem.

Odpočtové položky:

Okno s bezpečnostním sklem (Conex) na SO.03 – Blok II

Z důvodů bezpečnosti pacientů dětského a psychiatrického oddělení bylo nutné některé standardní okenní výplně zaměnit za výplně s bezpečnostním sklem a tím zamezit případnému zranění pacientů těchto oddělení. Jedná se celkem 79 ks oken.

Změna úpravy zábradlí na SO.02 - Monoblok



Po demontáži stávajícího zábradlí a mechanickém odstranění nátěru byla zjištěna koroze zábradlí ve značném rozsahu, což vyloučilo jeho opravu a následné osazení zpět na původní místo. Z tohoto důvodu je nutné vyrobit a osadit nové zábradlí z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkem. Zkorodované zábradlí se odveze do sběrný kovových odpadů.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs 	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur - TDS 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 121/5 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex
Objekt: ZL_02.1 - Úprava nadpraží a parapetu

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 05.02.2015

Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Nemocnice Most

IČ: 61538213
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 609 647,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 609 647,12
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 609 647,12	338 025,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 947 673,02
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.1 - Úprava nadpraží a parapetu

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **1 609 647,12**

02 - Přípočtové položky **1 609 647,12**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **1 609 647,12**

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 609 647,12**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.1 - Úprava nadpraží a parapetu

Místo: Most Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 609 647,12

02 - Přípočtové položky

1 609 647,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 609 647,12

3	K	612232001	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polystyrenovými deskami tl do 40 mm - Parapet	m	3 760,680	64,70	243 316,00
11	M	283763600	polystyren extrudovaný URSA XPS N-W -PZ- I 1250 x 600 x 20 mm	m2	909,726	103,00	93 701,78
5	K	612232003	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 200 mm polystyrenovými deskami tl do 80	m	3 760,680	66,40	249 709,15
6	M	283722840	deska z pěnového polystyrenu EPS 70S, 1000 x 500 x 60 mm	m2	909,726	114,30	103 981,68
7	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - nadpraží, parapet	m2	1 504,272	172,00	258 734,78
12	K	415Hn7030-008	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - stěnové, Al, s tkaninou 10/10 mm	m	7 521,360	22,00	165 469,92
9	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm - nadpraží	m2	752,136	118,00	88 752,05
10	K	R766691000	Lišty okenní krycí těsnící - doplnění	m	8 370,758	48,50	405 981,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Uprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.2a - Okno s výplní CONEX - odpočtové položky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Most Datum: 05.02.2015

Objednavatel: IČ: 25488627
Krajská Zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: IČ: 61538213
Společnost Nemocnice Most DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	-1 149 987,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-1 149 987,20
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	-1 149 987,20	-241 497,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-1 391 484,51
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1215
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní Conex

Objekt: ZL_02.2a - Okno s výplní CONEX - odpočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-1 149 987,20
01 - Odpočtové položky	-1 149 987,20
D12 - 314: Okna, balkónové dveře	-1 149 987,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 149 987,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní Conex

Objekt: ZL_02.2a - Okno s výplní CONEX - odpočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 149 987,20

01 - Odpočtové položky

-1 149 987,20

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

-1 149 987,20

1	K	S02-002-a/ V1007-Z5	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2 křídla, pevné - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduc	kus	-79,000	14 556,80	-1 149 987,20
---	---	---------------------	--	-----	---------	-----------	---------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Uprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex
Objekt: ZL_02.2b - Okno s výplní CONEX - přípočtové plošky

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 05.02.2015

Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost Nemocnice Most

IČ: 61538213
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 373 414,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 373 414,81
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 373 414,81	288 417,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 661 831,92
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1215
431 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní Conex

Objekt: ZL_02.2b - Okno s výplní CONEX - přípočtové plošky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 373 414,81
02 - Přípočet - Okno s výplní Conex	1 373 414,81
D12 - 314: Okna, balkónové dveře	1 373 414,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 373 414,81

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní Conex

Objekt: ZL_02.2b - Okno s výplní CONEX - přípočtové plošky

Místo: Most Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 373 414,81

02 - Přípočet - Okno s výplní Conex 1 373 414,81

D12 - 314: Okna, balkónové dveře 1 373 414,81

2	K	S02-002-a.1/V1007-Z5	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2 křídla, pevné - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / barva bílá, sklo Conex z vnitřní strany	kus	79,000	17 385,00	1 373 414,81
---	---	----------------------	--	-----	--------	-----------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Uprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.3 - Lešení

JKSO:

Místo:
Most

Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

Zhotovitel:
Společnost Nemocnice Most

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2015

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	643 700,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	643 700,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	643 700,00	135 177,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	778 877,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.3 - Lešení

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	643 700,00
HSV - Práce a dodávky HSV	604 200,00
94 - Lešení a stavební výtahy	604 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	39 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	643 700,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.3 - Lešení

Místo: Most Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 643 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 604 200,00

94 - Lešení a stavební výtahy 604 200,00

1	K	R94632000x	Montáž konzol pro příhradové nosníky lešení, opakovaná montáž 4x (22ks x 4)	ks	88,000	3 300,00	290 400,00
2	K	R94632100x	Příplatek ke konzolám za první a ZKD den použití (22 ks x 25,-Kč)	den	240,000	550,00	132 000,00
3	K	R94631100x	Montáž příhradových nosníků lešení, opakovaná montáž 4x (150 bm x 4)	bm	600,000	195,00	117 000,00
4	K	R94631110x	Příplatek k příhradovým nosníkům za první a ZKD den použití (150 bm x 1,80,-Kč)	den	240,000	270,00	64 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 39 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 500,00

5	K	013002000	Projektové práce - Statický výpočet (PD)	Kč	1,000	39 500,00	39 500,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Uprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.4a - Výměna zábradlí - pozink - Přípočtové položky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.02.2015
Most
Objednavatel: IČ: 25488627
Krajská Zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627
Zhotovitel: IČ: 61538213
Společnost Nemocnice Most DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				399 860,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				399 860,20
DPH základní	21,00%	ze	399 860,20	83 970,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	483 830,84

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1243
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.4a - Výměna zábradlí - pozink - Přípočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **399 860,20**

01 - Přípočtové položky **399 860,20**

HSV - Práce a dodávky HSV 23 116,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 116,80

PSV - Práce a dodávky PSV 376 743,40

767 - Konstrukce zámečnické 334 683,40

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 42 060,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **399 860,20**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.4a - Výměna zábradlí - pozink - Přípočtové položky

Místo: Most Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 399 860,20

01 - Přípočtové položky 399 860,20

HSV - Práce a dodávky HSV 23 116,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 116,80

1	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - kotvení sloupků	kus	516,000	44,80	23 116,80
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV 376 743,40

767 - Konstrukce zámečnické 334 683,40

2	K	76716100R	Výroba a dodávka zábradlí	kg	2 804,000	89,00	249 556,00
3	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	177,900	191,00	33 978,90
4	K	767995111.R01	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - Sloupek zábradlí (127ks)	kg	645,000	79,30	51 148,50

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 42 060,00

5	K	78942100.R001	Žárové zinkování ocelových konstrukcí, Zn 120 um	kg	2 804,000	15,00	42 060,00
---	---	---------------	--	----	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Uprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
 Conex
 Objekt: ZL_02.4b - Výměna zábradlí - pozink - Odpočtové položky

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	05.02.2015
Most			
Objednavatel:		IČ:	25488627
Krajská Zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	61538213
Společnost Nemocnice Most		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				-43 407,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-43 407,60
DPH základní	21,00%	ze	-43 407,60	-9 115,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-52 523,20
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Na Vrátku 1215
 434 01 Most
 IČO 615 33 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.4b - Výměna zábradlí - pozink - Odpočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-43 407,60
02 - Odpočtové položky	-43 407,60
D1 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť	-43 407,60
D17 - 342: Zábradlí, madla	-43 407,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-43 407,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., Nemocnice Most - ZL 02 - Úprava nadpraží a parapetu, okno s výplní
Conex

Objekt: ZL_02.4b - Výměna zábradlí - pozink - Odpočtové položky

Místo: Most Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -43 407,60

02 - Odpočtové položky -43 407,60

D1 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť -43 407,60

D17 - 342: Zábradlí, madla -43 407,60

1	K	342-X38	Oprava zábradlí lodžii, opálení nátěru, odmaštění, nový nátěr 1+2, výměna kotvení,	m	-177,900	244,00	-43 407,60
---	---	---------	--	---	----------	--------	------------

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

Číslo změny: **3**

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Datum: **5.2.2015**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_03.1 – Oprava podlah terasy a lodžii na SO 02	360.693,15,- Kč
ZL_03.2a – Změna oken a parapetů při styku se střechou – přípočtové položky	71.552,17,- Kč
ZL_03.3 – Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí SO 01, SO 02, SO 03	244.416,00,- Kč
ZL_03.4a – Změna provedení LOP – přípočtové položky	2.134.817,37,- Kč
ZL_03.5 – Úprava strojovny výtahu SO_03:Blok II.	103.224,55,- Kč
ZL_03.6a – Úprava řešení vstupu do objektu SO_01-Poliklinika – Přípočtové položky	45.249,37,- Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>2.959.952,61,- Kč</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_03.4b – Změna provedení LOP – odpočtové položky	-1.023.435,52,- Kč
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>-1.023.435,52,- Kč</u>

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

1.936.517,09,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	131.646.824,43,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	159.292.657,56,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.3

1. Cena díla bez DPH	133.583.341,52,- Kč
2. Cena díla s DPH	161.635.843,24,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

161.635.843,24,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	1.936.517,09,- Kč
	DPH 21%:	406.668,59,- Kč
	Cena včetně DPH:	2.343.185,68,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0.00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Pavel Novák

Za objednatele: Ing. Zdislav Mazur – TDS

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 33 213 DIČ CZ61538213

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“		Číslo změny: 3																											
SoD: 28/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141		Datum: 5.2.2015																											
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒ objednatel ☒																										
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐ osobně ☒																										
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:																													
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u> <table border="0"> <tr> <td>ZL_03.1 – Oprava podlah terasy a lodžii na SO 02</td> <td>360.693,15,- Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL_03.2a – Změna oken a parapetů při styku se střechou – přípočtové položky</td> <td>71.552,17,- Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL_03.3 – Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí SO 01, SO 02, SO 03</td> <td>244.416,00,- Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL_03.4a – Změna provedení LOP – přípočtové položky</td> <td>2.134.817,37,- Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL_03.5 – Úprava strojovny výtahu SO_03:Blok II.</td> <td>103.224,55,- Kč</td> </tr> <tr> <td>ZL_03.6a – Úprava řešení vstupu do objektu SO_01-Poliklinika – Přípočtové položky</td> <td>45.249,37,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Přípočtové položky celkem – vícepráce</td> <td>2.959.952,61,- Kč</td> </tr> </table> <u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u> <table border="0"> <tr> <td>ZL_03.4b – Změna provedení LOP – odpočtové položky</td> <td>-1.023.435,52,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočtové položky celkem – méněpráce</td> <td>-1.023.435,52,- Kč</td> </tr> </table> Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací 1.936.517,09,- Kč Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva <u>Původní cena díla dle ZL č.2</u> <table border="0"> <tr> <td>1. Cena díla bez DPH</td> <td>131.646.824,43,- Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Cena díla vč. DPH</td> <td>159.292.657,56,- Kč</td> </tr> </table> <u>Návrh ceny díla včetně ZL č.3</u> <table border="0"> <tr> <td>1. Cena díla bez DPH</td> <td>133.583.341,52,- Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Cena díla s DPH</td> <td>161.635.843,24,- Kč</td> </tr> </table> Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 161.635.843,24,- Kč				ZL_03.1 – Oprava podlah terasy a lodžii na SO 02	360.693,15,- Kč	ZL_03.2a – Změna oken a parapetů při styku se střechou – přípočtové položky	71.552,17,- Kč	ZL_03.3 – Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí SO 01, SO 02, SO 03	244.416,00,- Kč	ZL_03.4a – Změna provedení LOP – přípočtové položky	2.134.817,37,- Kč	ZL_03.5 – Úprava strojovny výtahu SO_03:Blok II.	103.224,55,- Kč	ZL_03.6a – Úprava řešení vstupu do objektu SO_01-Poliklinika – Přípočtové položky	45.249,37,- Kč	Přípočtové položky celkem – vícepráce	2.959.952,61,- Kč	ZL_03.4b – Změna provedení LOP – odpočtové položky	-1.023.435,52,- Kč	Odpočtové položky celkem – méněpráce	-1.023.435,52,- Kč	1. Cena díla bez DPH	131.646.824,43,- Kč	2. Cena díla vč. DPH	159.292.657,56,- Kč	1. Cena díla bez DPH	133.583.341,52,- Kč	2. Cena díla s DPH	161.635.843,24,- Kč
ZL_03.1 – Oprava podlah terasy a lodžii na SO 02	360.693,15,- Kč																												
ZL_03.2a – Změna oken a parapetů při styku se střechou – přípočtové položky	71.552,17,- Kč																												
ZL_03.3 – Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí SO 01, SO 02, SO 03	244.416,00,- Kč																												
ZL_03.4a – Změna provedení LOP – přípočtové položky	2.134.817,37,- Kč																												
ZL_03.5 – Úprava strojovny výtahu SO_03:Blok II.	103.224,55,- Kč																												
ZL_03.6a – Úprava řešení vstupu do objektu SO_01-Poliklinika – Přípočtové položky	45.249,37,- Kč																												
Přípočtové položky celkem – vícepráce	2.959.952,61,- Kč																												
ZL_03.4b – Změna provedení LOP – odpočtové položky	-1.023.435,52,- Kč																												
Odpočtové položky celkem – méněpráce	-1.023.435,52,- Kč																												
1. Cena díla bez DPH	131.646.824,43,- Kč																												
2. Cena díla vč. DPH	159.292.657,56,- Kč																												
1. Cena díla bez DPH	133.583.341,52,- Kč																												
2. Cena díla s DPH	161.635.843,24,- Kč																												
zvýšení ceny o	Základ:	1.936.517,09,- Kč																											
	DPH 21%:	406.668,59,- Kč																											
	Cena včetně DPH:	2.343.185,68,- Kč																											
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč																											
	DPH 21%:	0,00 Kč																											
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč																											
Celková cena po změně																													
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	133.583.341,52,- Kč																											
	DPH 21%:	28.052.501,72,- Kč																											
	Cena včetně DPH:	161.635.843,24,- Kč																											
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů																												
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů																												
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.6.2015																												
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐																											
	chybou v dokumentaci zakázky	☐																											
	rozdílem mezi PD a skutečností	☒																											
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.																													
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald																											
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur – TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213																											

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 3

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Přípočtové položky:

Oprava podlah terasy a lodžii na SO.02

Po odstranění nášlapné vrstvy teras a lodžii bylo zjištěno, že je nutné provést celkovou rekonstrukci skladeb podlah. Souvrství bylo v havarijním stavu, podkladní betony zvětřelé a zdegradované a hydroizolace za hranicí životnosti, nefunkční. Byla navržena kompletní nová skladba podlah, včetně podkladních vrstev (spádový beton, hydroizolace).

Změna oken a parapetů při styku se střechou

Změna se týká oken ve 2.NP budov, přiléhajících k přízemním objektům operačních sálů. Dotčená okna mají stávající parapety v nevyhovující výšce 50/150 mm nad úrovní stávající střechy. Vzhledem k navrženému zateplení střech v tloušťce minimálně 240mm a zároveň za účelem splnění požadavku na minimální výšku parapetu 300mm nad úrovní střešní krytiny je nutné navýšení těchto parapetů a zároveň zmenšení sousedících oken o 500mm.

Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí

Na střechách řešených objektů se nachází velké množství odvětrávacího kanalizačního odpadního potrubí. Napojení hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC na povrch stávajících degradovaného vystupujícího potrubí není možné. Dalším problémem je nedostatečná výška odvětrávacího potrubí, ve většině případů končí těsně nad stávajícím povrchem střechy, přičemž normou požadované minimum je 500mm nad úrovní střechy. Vzhledem k prováděnému zateplení střech v tloušťce minimálně 240mm je nutné prodloužit všechna potrubí včetně odvětrávacích hlavic na předepsanou výšku nad střešní rovinu .

Změna provedení LOP

Části fasád objektů jsou řešeny jako „lehký obvodový plášť (LOP). Po odstranění krycích lišt a bližším prozkoumání bylo zjištěno, že LOP není proveden standardním systémem boletických panelů, vyskytujícím se po celém území ČR, ale jedná se o atypické řešení, které se skládá z masivních hliníkových žeber, která probíhají vertikálně přes celou výšku stavebního otvoru (přes několik podlaží). Mezi žebra jsou vsunuty boletické panely a okenní výplně. Z důvodu absence původně předpokládaných ocelových svislých nosníků, na které

měla být kotvena sendvičová konstrukce nového obvodového pláště, dochází ke změně řešení. Je navrženo plné vyzdění nových obvodových stěn z pórobetonových tvárnic se standardně osazenými výplněmi otvorů, v úrovních jednotlivých podlaží budou zděné obvodové stěny založeny na ocelový překlad.

Úprava strojovny výtahů na SO.03

Na střeše objektu C-SO.03 Blok II se nachází dvě strojovny výtahů, jedna ze strojoven je směrem na SEVEROZÁPAD prosklena kopilitovou výplní. Při ponechání stávajícího stavu není možné provést zateplení přilehlé střechy, výplň bude proto demontována a stavební otvor zazděn tvárnicemi z pórobetonu s kontaktním zateplením z exteriéru (se stejnými parametry zateplení jako u ostatních fasádních ploch).

Úprava řešení vstupu do objektu SO.01

Původní prosklený vstup do objektu A-SO.01 Poliklinika byl po dokončení projektové dokumentace a zároveň před zahájením stavby přebudován, z důvodu jeho havarijního stavu. Původní prosklení bylo nahrazeno vyzdívkou a osazením pásu oken v horní části (výška parapetu tohoto pásu oken je cca 2m). Tato úprava bude ponechána, obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem ve stejné skladě a provedení, jako na zbytku stavby.

Odpočtové položky:

Změna provedení LOP

Z důvodů změny řešení lehkého obvodového pláště na zděnou obvodovou konstrukci, se odečítají původní rozpočtové položky týkající se provedení LOP.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur - TDS	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.1 - Oprava podlah terasy a lodžii na SO 02

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 05.02.2015

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

360 693,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

360 693,15

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

360 693,15
0,00

75 745,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

436 438,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
431 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.1 - Oprava podlah terasy a lodžii na SO 02

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	360 693,15
D1 - 001: Zemní práce	72 384,01
D2 - 006: Úpravy povrchu	207 950,66
D4 - 099: Přesun hmot HSV	42 703,69
D6 - 771: Podlahy z dlaždic	37 654,79
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	360 693,15

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.1 - Oprava podlah terasy a lodžii na SO 02

Místo: Most Datum: 05.02.2015
Objednavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel: Jan Hanuljak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

360 693,15

D1 - 001: Zemní práce

72 384,01

1	K	113107230941Bq4020-0	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě přes 200 m2 - tloušťka vrstvy do 100 mm - terasa	m2	222,740	72,10	16 059,55
2	K	113107131941Bq4010-0	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 200 m2 - tloušťka vrstvy do 150 mm - lodžie	m2	140,460	401,00	56 324,46

D2 - 006: Úpravy povrchu

207 950,66

3	K	632450121431Pq3024-0	Vyrovnávací potěr cementový ze suchých směsí, hlazený dřevěným hladítkem - tloušťka potěru od 10 do 20 mm, provedený v pásu - vyrovnání podkladu	m2	393,660	231,00	90 935,46
4	K	631311114332Eq4102-0	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 30 do 80 mm - třída C 16/20 - terasa	m3	28,700	2 810,00	80 647,00
5	K	631311114332Eq4102-x	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 20 do 50 mm - třída C 16/20 - lodžie	m3	9,240	2 810,00	25 964,40
6	K	634111114332Zn6002-0	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou - výška 100 mm	m	206,835	50,30	10 403,80

D4 - 099: Přesun hmot HSV

42 703,69

8	K	998011004180Az0010-0	Přesun hmot pro budovy s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška přes 24 do 36 m	t	103,149	414,00	42 703,69
---	---	----------------------	--	---	---------	--------	-----------

D6 - 771: Podlahy z dlaždic

37 654,79

13	K	771591111436Vv6040-0	Penetrace podkladu pod keramické dlažby - penetrace podkladu	m2	293,660	33,30	9 778,88
21	K	X3	Obložení schůdku u dveří a prosklených stěn pomocí keramické dlažby - pokládka včetně materiálu (ker. dlažba, rohová lišta)	m2	15,800	879,00	13 888,20
22	K	771591161438Zt9010-0	Montáž profilu dilatační spáry - v rovině dlažby, bez izolace	m	53,945	13,10	706,68
23	K	429Zh4020-02	Profil hliníkový dilatační Schlüter DECO - A 100 D, výška 10 mm, délka 2500 mm	m	53,945	162,00	8 739,09
24	K	998771103432Az0010-0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic - výška objektu přes 12 do 24 m	t	6,470	443,00	2 866,21
25	K	998771181432Az0050-0	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro podlahy z dlaždic prováděný bez použití mechanizace - pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,470	259,00	1 675,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.2a - Změna oken a parapetů při styku se střechou - přípočtové položky

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 05.02.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

71 552,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

71 552,17

DPH základní

21,00%

ze

71 552,17

15 025,96

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

86 578,13

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1215
031 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.2a - Změna oken a parapetů při styku se střechou - přípočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	71 552,17
D1 - SO_02:: Monoblok	61 084,36
D2 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť	61 084,36
D3 - 211:: Zdi zděné	24 151,20
D4 - 212:: Zdi monolitické	1 031,70
D7 - 400:: Úpravy povrchu	783,77
D8 - 411:: Omítky vnější	8 187,53
D9 - 415:: Zateplovací systémy	19 878,96
D10 - 421:: Omítky vnitřní	7 051,20
D11 - SO_03:: Blok II.	10 467,81
D12 - SO_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť	10 467,81
D3 - 211:: Zdi zděné	4 025,20
D4 - 212:: Zdi monolitické	172,90
D7 - 400:: Úpravy povrchu	138,72
D8 - 411:: Omítky vnější	1 364,59
D9 - 415:: Zateplovací systémy	3 518,40
D10 - 421:: Omítky vnitřní	1 248,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 552,17

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.2a - Změna oken a parapetů při styku se střechou - přípočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel: Jan Hanuljak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 552,17

D1 - SO_02:: Monoblok

61 084,36

D2 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť

61 084,36

D3 - 211:: Zdi zděné

24 151,20

279	K	229Zt3010-012	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm	m	12,000	78,20	938,40
581	K	211zmena2300-024	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 300 mm, přesná - porobetonová tvárnice, pevnost P4-550	m2	28,800	806,00	23 212,80

D4 - 212:: Zdi monolitické

1 031,70

509	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	5,430	190,00	1 031,70
-----	---	---------------	---	---	-------	--------	----------

D7 - 400:: Úpravy povrchu

783,77

392	K	400xas8039-001	Malba z malířských směsí - bílá, ořezuvzdorné a omyvatelné, dvojnásobné s penetrací, v místnostech, - výška do 3,8 m	m2	27,120	28,90	783,77
-----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

D8 - 411:: Omítky vnější

8 187,53

408	K	411Pq3668-002	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů - přes 45 do 65 %	m2	27,120	25,00	678,00
411	K	411Pr4188-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s - anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočistící	m2	27,120	254,00	6 888,48
414	K	418Vq3002-004	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítkou	m2	27,120	22,90	621,05

D9 - 415:: Zateplovací systémy

19 878,96

425	K	415cetris1030-024	KZS stěn pod omítkou s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - - šroubovací hmoždinka např. STR H, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm / systémové lepidlo, / penetrace	m2	27,120	712,00	19 309,44
438	K	415Km1126-002	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za - zápusťnou montáž kotev	m2	27,120	21,00	569,52

D10 - 421:: Omítky vnitřní

7 051,20

441	K	429Jm1002-004	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtačením do tmelu - stěna	m2	27,120	155,00	4 203,60
442	K	421Pq3576-004	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - pilíř nebo sloup - - omítka dozrívky MIV	m2	27,120	105,00	2 847,60

D11 - SO_03:: Blok II.

10 467,81

D12 - SO_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť

10 467,81

D3 - 211:: Zdi zděné

4 025,20

279	K	229Zt3010-012	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm	m	2,000	78,20	156,40
-----	---	---------------	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
581	K	211zmena2300-024	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 300 mm, přesná - porobetonová tvárnice, pevnost P4-550	m2	4,800	806,00	3 868,80
D4 - 212:: Zdi monolitické							172,90
509	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	0,910	190,00	172,90
D7 - 400:: Úpravy povrchu							138,72
392	K	400xas8039-001	Malba z malířských směsí - bílá, ořetuvzdorné a omyvatelné, dvojnásobné s penetrací, v místnostech, - výška do 3,8 m	m2	4,800	28,90	138,72
D8 - 411:: Omítky vnější							1 364,59
408	K	411Pq3668-002	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů - přes 45 do 65 %	m2	4,520	25,00	113,00
411	K	411Pr4188-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s - anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m2	4,520	254,00	1 148,08
414	K	418Vq3002-004	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	4,520	22,90	103,51
D9 - 415:: Zateplovací systémy							3 518,40
425	K	415cetris1030-024	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - - šroubovací hmoždinka např. STR H, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm / systémové lepidlo, / penetrace	m2	4,800	712,00	3 417,60
438	K	415Km1126-002	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za - zápuštnou montáž kotev	m2	4,800	21,00	100,80
D10 - 421:: Omítky vnitřní							1 248,00
441	K	429Jm1002-004	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtlačením do tmelu - stěna	m2	4,800	155,00	744,00
442	K	421Pq3576-004	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - piliř nebo sloup - - omítka dozdivěk MIV	m2	4,800	105,00	504,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.3 - Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí SO 01, SO 02, SO 03

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 05.02.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

244 416,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

244 416,00

DPH základní 21,00%

ze

244 416,00

51 327,36

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

295 743,36

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.
Stavebně montážní firma
Na Větrku 1245
431 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.3 - Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí SO 01, SO 02, SO 03

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	244 416,00
PSV - Práce a dodávky PSV	244 416,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	244 416,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	244 416,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.3 - Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí SO 01, SO 02, SO 03

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

244 416,00

PSV - Práce a dodávky PSV

244 416,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

244 416,00

1	K	721233111R	Střešní vtok PP pro ploché střechy sanační TW SAN PVC DN 75	kus	68,000	1 860,00	126 480,00
2	K	7212731500.R1	Sanační odvětrávací komínek TWOP SAN 90 PVC	kus	162,000	728,00	117 936,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.4a - Změna provedení LOP - Přípočtové položky

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 05.02.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.,

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 134 817,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 134 817,37

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

2 134 817,37
0,00

448 311,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 583 129,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1243
434 01 Most
IČO 015 38 213 DIČ CZB1538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.4a - Změna provedení LOP - Přípočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.,
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 134 817,37

D1 - SO_01:: Poliklinika

103 896,85

D2 - SO_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	103 896,85
D3 - 211: Zdi zděné	447,05
D4 - 211:: Zdi zděné	11 324,30
D5 - 212: Zdi monolitické	3 090,53
D6 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)	7 792,80
D7 - 223:: Příčky montované (např. sádrokartón)	14 504,64
D8 - 229: Příčky - speciální části a doplňky (např. izolace)	5 354,91
D10 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)	12 451,86
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody	7 912,80
D13 - 411:: Omítky vnější	2 464,44
D14 - 415:: Zateplovací systémy	34 023,71
D15 - 421:: Omítky vnitřní	3 469,87
D16 - 425:: Malby	682,21
D17 - 486: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)	377,73

D19 - SO_02:: Monoblok

1 053 353,11

D20 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť	1 053 353,11
D4 - 211:: Zdi zděné	208 436,08
D5 - 212: Zdi monolitické	28 274,65
D6 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)	70 479,00
D7 - 223:: Příčky montované (např. sádrokartón)	118 983,52
D8 - 229: Příčky - speciální části a doplňky (např. izolace)	48 992,04
D10 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)	68 292,97
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody	46 629,00
D13 - 411:: Omítky vnější	38 353,71
D14 - 415:: Zateplovací systémy	380 043,80
D15 - 421:: Omítky vnitřní	40 198,35
D16 - 425:: Malby	1 461,04
D17 - 486: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)	3 208,95

D21 - SO_03:: Blok II.

977 567,41

D22 - SO_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť	977 567,41
D23 - 181: Základy zděné	6 090,00
D3 - 211: Zdi zděné	11 158,00
D4 - 211:: Zdi zděné	67 061,64
D5 - 212: Zdi monolitické	8 785,28
D6 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)	11 200,00
D7 - 223:: Příčky montované (např. sádrokartón)	52 183,30
D8 - 229: Příčky - speciální části a doplňky (např. izolace)	22 758,98
D24 - 351: Zavěšené podhledy - bezesparé (deskové, sádrokartón, fólie)	8 198,40
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody	24 868,80
D13 - 411:: Omítky vnější	11 144,70
D14 - 415:: Zateplovací systémy	172 397,59

D15 - 421:: Omítky vnitřní	22 951,53
D16 - 425:: Malby	594,46
D17 - 486: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)	4 845,30
D25 - 489: Kompletace - ostatní - speciální části a doplňky (např. izolace)	553 329,43

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 134 817,37
--	---------------------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt:

ZL 03.4a - Změna provedení LOP - Přípočtové položky

Místo:

Most

Datum:

05.02.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.,

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 134 817,37

D1 - SO_01:: Poliklinika

103 896,85

D2 - SO_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

103 896,85

D3 - 211: Zdi zděné

447,05

911	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	5,040	88,70	447,05
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D4 - 211:: Zdi zděné

11 324,30

279	K	229Zt3010-012	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm	m	11,500	78,20	899,30
282	K	211porobeton4130-004	Zdivo výplňové z pórobetonových hladkých tvárnic - tloušťka 250 mm, hmotnost 500 kg/m3	m3	3,750	2 780,00	10 425,00

D5 - 212: Zdi monolitické

3 090,53

909	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	5,040	548,00	2 761,92
910	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,040	65,20	328,61

D6 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

7 792,80

912	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - HILTI HST M8x75/10 - po 250 mm	kus	68,000	64,80	4 406,40
913	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	68,000	49,80	3 386,40

D7 - 223:: Příčky montované (např. sádkartón)

14 504,64

901	K	223xxa001	Demontáž ocelové a hliníkové nosné konstrukce "boletických stěn" - (svíslé nosné sloupky a vodorovné nosné a kotevní prvky) / včetně nákladů za vodorovnou a svislou dopravu k uložení do sběrný odpadu	m2	62,520	232,00	14 504,64
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

D8 - 229: Příčky - speciální části a doplňky (např. izolace)

5 354,91

902	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - izolace čela stropního panelu a nadpraží v místě kotvení okna	m2	9,912	114,00	1 129,97
903	M	219Km1132-03	Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno - tl. 50 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 2,40 m2, R 1,35 m2K/W, paleta 62 m2	m2	0,924	249,30	230,35
904	M	219Km1132-06	Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno - tl. 80 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,80 m2, R 2,20 m2K/W, paleta 39,60 m2	m2	5,544	362,70	2 010,81
905	M	219Km1132-07	Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno - tl. 100 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,20 m2, R 2,75 m2K/W, paleta 31,20 m2	m2	4,435	447,30	1 983,78

D10 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)

12 451,86

906	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	229,824	43,40	9 974,36
907	M	H-767-01	Válcovaná tyč L nerovnoramenná 80x60x6 mm	kg	126,403	19,60	2 477,50

D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody

7 912,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	S01-K01xa	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka - a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkolit) / š-350 mm - barva bílá	m	16,800	471,00	7 912,80

D13 - 411:: Omítky vnější

2 464,44

137	K	411Pr4188-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s - anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočistící	m2	7,525	254,00	1 911,35
140	K	418Vq3002-004	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítkou	m2	7,525	22,90	172,32
692	K	418zmena3002-004	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	7,525	25,60	192,64
694	K	411Pq3668-002	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů - přes 45 do 65 %	m2	7,525	25,00	188,13

D14 - 415:: Zateplovací systémy

34 023,71

160	K	622221041	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm	m2	22,680	483,00	10 954,44
161	M	219Km-x01-13	Desky z minerálních desek, podélné vlákno - tl. 200 mm	m2	24,948	872,10	21 757,15
724	K	415Km1126-002	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za - zápusťnou montáž kotev	m2	22,680	21,00	476,28
840	K	415Jm1002-006	Potažení vnějších ploch skloláknitým pletivem vtlačení do tmelu - pilířů nebo sloupů - ostění	m2	5,005	167,00	835,84

D15 - 421:: Omítky vnitřní

3 469,87

224	K	421Pq3576-002	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - stěna	m2	18,312	106,00	1 941,07
441	K	429Jm1002-004	Potažení vnitřních ploch skloláknitým pletivem vtlačení do tmelu - stěna	m2	5,880	155,00	911,40
442	K	421Pq3576-004	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - pilíř nebo sloup - - omítka dozdivěk MIV	m2	5,880	105,00	617,40

D16 - 425:: Malby

682,21

235	K	400zmena8035-051	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, ořezuvzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v - místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti	m2	24,192	28,20	682,21
-----	---	------------------	---	----	--------	-------	--------

D17 - 486: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)

377,73

908	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozi	m2	4,704	80,30	377,73
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D19 - SO_02:: Monoblok

1 053 353,11

D20 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť

1 053 353,11

D4 - 211:: Zdi zděné

208 436,08

279	K	229Zt3010-012	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm	m	251,800	78,20	19 690,76
282	K	211porobeton4130-004	Zdivo výplňové z pórobetonových hladkých tvárnic - tloušťka 250 mm, hmotnost 500 kg/m3	m3	67,894	2 780,00	188 745,32

D5 - 212: Zdi monolitické

28 274,65

909	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	46,110	548,00	25 268,28
910	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	46,110	65,20	3 006,37

D6 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

70 479,00

912	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - HILTI HST M8x75/10 - po 250 mm	kus	615,000	64,80	39 852,00
913	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	615,000	49,80	30 627,00

D7 - 223:: Příčky montované (např. sádkokartón)

118 983,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
901	K	223xxa001	Demontáž ocelové a hliníkové nosné konstrukce "boletických stěn" - (svislé nosné sloupky a vodorovné nosné a kotevní prvky) / včetně nákladů za vodorovnou a svislou dopravu k uložení do sběrný odpadu	m2	512,860	232,00	118 983,52
D8 - 229: Příčky - speciální části a doplňky (např. izolace)							48 992,04
902	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - izolace čela stropního panelu a nadpraží v místě kotvení okna	m2	90,683	114,00	10 337,86
903	M	219Km1132-03	Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno - tl. 50 mm, rozměry 1000×600 mm, balení 2,40 m2, R 1,35 m2K/W, paleta 62 m2	m2	8,454	249,30	2 107,58
904	M	219Km1132-06	Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno - tl. 80 mm, rozměry 1000×600 mm, balení 1,80 m2, R 2,20 m2K/W, paleta 39,60 m2	m2	50,721	362,70	18 396,51
905	M	219Km1132-07	Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno - tl. 100 mm, rozměry 1000×600 mm, balení 1,20 m2, R 2,75 m2K/W, paleta 31,20 m2	m2	40,577	447,30	18 150,09
D10 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)							68 292,97
906	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	1 051,308	43,40	45 626,77
907	M	H-767-01	Válcovaná tyč L nerovnoramenná 80x60x6 mm	kg	1 156,439	19,60	22 666,20
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody							46 629,00
98	K	S01-K01xa	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka - a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkolit) / Š-350 mm - barva bílá	m	99,000	471,00	46 629,00
D13 - 411:: Omítky vnější							38 353,71
406	K	418zmena3002-004	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	125,915	25,60	3 223,42
411	K	411Pr4188-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s - anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočističí	m2	125,915	254,00	31 982,41
694	K	411Pq3668-002	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů - přes 45 do 65 %	m2	125,915	25,00	3 147,88
D14 - 415:: Zateplovací systémy							380 043,80
160	K	622221041	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm	m2	253,535	483,00	122 457,41
161	M	219Km-x01-13	Desky z minerálních desek, podélné vlákno - tl. 200 mm	m2	278,889	872,10	243 219,10
724	K	415Km1126-002	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za - zápusnou montáž kotev	m2	253,535	21,00	5 324,24
840	K	415Jm1002-006	Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačením do tmelu - pilířů nebo sloupů - ostění	m2	54,150	167,00	9 043,05
D15 - 421:: Omítky vnitřní							40 198,35
224	K	421Pq3576-002	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - stěna	m2	271,575	106,00	28 786,95
441	K	429Jm1002-004	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtlačením do tmelu - stěna	m2	43,890	155,00	6 802,95
442	K	421Pq3576-004	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - pilíř nebo sloup - - omítka dozdívek MIV	m2	43,890	105,00	4 608,45
D16 - 425:: Malby							1 461,04
235	K	400zmena8035-051	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, ořezuvzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v - místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti	m2	51,810	28,20	1 461,04
D17 - 486: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)							3 208,95
908	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní	m2	39,962	80,30	3 208,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D21 - SO_03:: Blok II.							977 567,41
D22 - SO_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť							977 567,41
D23 - 181: Základy zděné							6 090,00
914	K	9710-R01	Vybourání rýhy ve zdivu cihelném výška/hloubka/délka - 0,25/0,25/0,85 - otvor pro vsazení ocelového překladu	kus	14,000	435,00	6 090,00
D3 - 211: Zdi zděné							11 158,00
915	K	3102-R01	Zazdívka rýhy po osazení překladu	kus	14,000	797,00	11 158,00
D4 - 211:: Zdi zděné							67 061,64
279	K	229Zt3010-012	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm	m	59,400	78,20	4 645,08
282	K	211porobeton4130-004	Zdivo výplňové z pórobetonových hladkých tvárníc - tloušťka 250 mm, hmotnost 500 kg/m3	m3	22,452	2 780,00	62 416,56
D5 - 212: Zdi monolitické							8 785,28
922	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	11,200	83,90	939,68
923	K	98533-x01	Dodatečné osazení závitové tyče a šroubu s dodáním hmot	m	16,800	467,00	7 845,60
D6 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)							11 200,00
920	K	953961-x1	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - HILTI-HY 200-A + HIT-V (5.8)	kus	112,000	35,20	3 942,40
921	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	112,000	64,80	7 257,60
D7 - 223:: Příčky montované (např. sádrokartón)							52 183,30
901	K	223xxa001	Demontáž ocelové a hliníkové nosné konstrukce "boletických stěn" - (svíslé nosné sloupky a vodorovné nosné a kotevní prvky) / včetně nákladů za vodorovnou a svislou dopravu k uložení do sběrný odpadu	m2	224,928	232,00	52 183,30
D8 - 229: Příčky - speciální části a doplňky (např. izolace)							22 758,98
902	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - izolace čela stropního panelu a nadpraží v místě kotvení okna	m2	42,720	114,00	4 870,08
903	M	219Km1132-03	Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno - tl. 50 mm, rozměry 1000×600 mm, balení 2,40 m2, R 1,35 m2K/W, paleta 62 m2	m2	6,336	249,30	1 579,56
904	M	219Km1132-06	Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno - tl. 80 mm, rozměry 1000×600 mm, balení 1,80 m2, R 2,20 m2K/W, paleta 39,60 m2	m2	22,176	362,70	8 043,24
905	M	219Km1132-07	Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno - tl. 100 mm, rozměry 1000×600 mm, balení 1,20 m2, R 2,75 m2K/W, paleta 31,20 m2	m2	18,480	447,30	8 266,10
D24 - 351: Zavěšené podhledy - bezesparé (deskové, sádrokartón, fólie)							8 198,40
924	K	762421013	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	33,600	244,00	8 198,40
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody							24 868,80
98	K	S01-K01xa	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka - a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkolit) / š- 350 mm - barva bílá	m	52,800	471,00	24 868,80
D13 - 411:: Omítky vnější							11 144,70
692	K	418zmena3002-004	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	36,588	25,60	936,65
694	K	411Pq3668-002	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů - přes 45 do 65 %	m2	36,588	25,00	914,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
697	K	411Pr4188-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s - anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m2	36,588	254,00	9 293,35

D14 - 415:: Zateplovací systémy

172 397,59

160	K	622221041	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm	m2	116,688	483,00	56 360,30
161	M	219Km-x01-13	Desky z minerálních desek, podélné vlákno - tl. 200 mm	m2	128,357	872,10	111 940,14
724	K	415Km1126-002	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za - zápusťnou montáž kotev	m2	13,788	21,00	289,55
840	K	415Jm1002-006	Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačením do tmelu - pilířů nebo sloupů - ostění	m2	22,800	167,00	3 807,60

D15 - 421:: Omítky vnitřní

22 951,53

224	K	421Pq3576-002	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - stěna	m2	116,688	106,00	12 368,93
727	K	429Jm1002-004	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtlačením do tmelu - stěna	m2	59,360	155,00	9 200,80
728	K	421Pq3576-004	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - pilíř nebo sloup - - omítka dozdivků MIV	m2	13,160	105,00	1 381,80

D16 - 425:: Malby

594,46

235	K	400zmena8035-051	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, ořetuvzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v - místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti	m2	21,080	28,20	594,46
-----	---	------------------	---	----	--------	-------	--------

D17 - 486: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)

4 845,30

908	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní	m2	60,340	80,30	4 845,30
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D25 - 489: Kompletace - ostatní - speciální části a doplňky (např. izolace)

553 329,43

916	K	489-X01	Dílečná výroba ocelové konstrukce překladů (U 200, kotevní plechy P10) - řezání, svaření, broušení	kg	4 377,380	62,30	272 710,77
917	K	489-X02	Montáž ocelové konstrukce překladů s kotevními plechy	kg	4 377,380	35,00	153 208,30
918	K	489-H01	Ocelový nosník U200	kg	4 597,516	26,70	122 753,68
919	K	489-H02	Kotevní plech P10-150/300	kg	217,602	21,40	4 656,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.4b - Změna provedení LOP - Odpočtové položky

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 05.02.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.,

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-1 023 435,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-1 023 435,52

DPH základní 21,00%

ze

-1 023 435,52

-214 921,46

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 238 356,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1243
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.4b - Změna provedení LOP - Odpočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.,
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-1 023 435,52
D1 - SO_01:: Poliklinika	-71 416,58
D2 - SO_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	-71 416,58
D7 - 223:: Příčky montované (např. sádrokartón)	-40 198,12
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody	-5 241,60
D14 - 415:: Zateplovací systémy	-14 405,02
D18 - 486:: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)	-11 571,84
D19 - SO_02:: Monoblok	-611 240,32
D20 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť	-611 240,32
D7 - 223:: Příčky montované (např. sádrokartón)	-344 099,50
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody	-30 888,00
D14 - 415:: Zateplovací systémy	-131 916,84
D18 - 486:: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)	-104 335,98
D21 - SO_03:: Blok II.	-340 778,62
D22 - SO_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť	-340 778,62
D7 - 223:: Příčky montované (např. sádrokartón)	-190 924,42
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody	-16 473,60
D14 - 415:: Zateplovací systémy	-74 316,00
D18 - 486:: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)	-59 064,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 023 435,52

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.4b - Změna provedení LOP - Odpočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.,
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 023 435,52

D1 - SO_01:: Poliklinika

-71 416,58

D2 - SO_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

-71 416,58

D7 - 223:: Příčky montované (např. sádkartón)

-40 198,12

17	K	223osb7540-002	Stěna OSB předsazená, 1× opláštěná, z profilů CD, UD - deska standardní tl. 12,5 mm (A), bez tepelné izolace / desky OSB tl. 18 mm	m2	-20,160	582,00	-11 733,12
18	K	229Ka0001-012	Montáž tepelné izolace stěn a základů - vložení rohoží, pásů, dílců, desek, jednovrstvě - stěna po - vybourání boletických	m2	-20,160	25,90	-522,14
19	K	279zmena1206-05	Tepelná izolace z desek z minerální vlny - tloušťka 100 mm, rozměry 1200×600 mm, balení 3,60 m2, R - 2,85 m2K/W	m2	-21,168	166,00	-3 513,89
20	K	223Lx0010-002	Montáž parotěsné zábrany do sádkartónové příčky - do předstěny, včetně slepení spojů a návazností - na ostatní konstrukce	m2	-20,160	23,60	-475,78
21	K	279zmena6064-03	Fólie parotěsná vysoce účinná	m2	-22,176	34,90	-773,94
22	K	279zmena9034-01	Páska spojovací parotěsné zábrany	m	-55,220	6,40	-353,41
23	K	223zmena7590-004	Stěna SDK předsazená, 2× opláštěná deskou tl. 2×12,5 mm, z profilů CW, UW - tl. stěny 100 mm, profil - 75, bez tepelné izolace	m2	-20,160	689,00	-13 890,24
24	K	223-2sdc7752-002	Ostění oken z 2x desek v sádkartónové konstrukci - hloubka do 0,2 m / 2x 12,5 mm	m	-50,200	178,00	-8 935,60

D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody

-5 241,60

98	K	S01-K01	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka - a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkolit) / Š-200 mm - barva bílá	m	-16,800	312,00	-5 241,60
----	---	---------	--	---	---------	--------	-----------

D14 - 415:: Zateplovací systémy

-14 405,02

151	K	415cetris1030-024	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - šroubovací hmoždinka např. STR H, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm / systémové lepidlo, / penetrace	m2	-20,160	712,00	-14 353,92
154	K	415Hn7030-008	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - stěnové, Al, s tkaninou 10/10 mm	m	-0,700	22,00	-15,40
157	K	415Hn7050-002	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - začističovací u oken, dveří, výloh apod., s tkaninou	m	-0,700	51,00	-35,70

D18 - 486:: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)

-11 571,84

196	K	486-X001	Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - opálení nátěru, očištění, - nový nátěr 2x syntetický	m2	-20,160	208,00	-4 193,28
197	K	486-X002	Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - výměna popř. doplnění - ocelové nosné konstrukce konstrukce / rezerva	m2	-20,160	366,00	-7 378,56

D19 - SO_02:: Monoblok

-611 240,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D20 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť							-611 240,32
D7 - 223:: Příčky montované (např. sádrokartón)							-344 099,50
285	K	223osb7540-002	Stěna OSB předsazená, 1× opláštěná, z profilů CD, UD - deska standardní tl. 12,5 mm (A), bez tepelné - izolace / desky OSB tl. 18 mm	m2	-181,770	582,00	-105 790,14
286	K	229Ka0001-012	Montáž tepelné izolace stěn a základů - vložením rohoží, pásů, dílců, desek, jednovrstvě - stěna po - vybourání boletických	m2	-181,770	25,90	-4 707,84
287	K	279zmena1206-05	Tepelná izolace z desek z minerální vlny - tloušťka 100 mm, rozměry 1200×600 mm, balení 3,60 m2, R - 2,85 m2K/W	m2	-190,858	166,00	-31 682,43
288	K	223Lx0010-002	Montáž parotěsné zábrany do sádrokartonové příčky - do předstěny, včetně slepení spojů a návazností - na ostatní konstrukce	m2	-181,770	23,60	-4 289,77
289	K	279zmena6064-03	Fólie parotěsná vysoce účinná	m2	-199,947	34,90	-6 978,15
290	K	279zmena9034-01	Páska spojovací parotěsné zábrany	m	-388,850	6,40	-2 488,64
291	K	223zmena7590-004	Stěna SDK předsazená, 2× opláštěná deskou tl. 2×12,5 mm, z profilů CW, UW - tl. stěny 100 mm, profil - 75, bez tepelné izolace	m2	-181,770	689,00	-125 239,53
292	K	223-2sdk7752-002	Ostění oken z 2x desek v sádrokartonové konstrukci - hloubka do 0,2 m / 2x 12,5 mm	m	-353,500	178,00	-62 923,00
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody							-30 888,00
368	K	S02-K03	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka - a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkolit) / Š-200 mm - barva bílá	m	-99,000	312,00	-30 888,00
D14 - 415:: Zateplovací systémy							-131 916,84
425	K	415cetris1030-024	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - - šroubovací hmoždinka např. STR H, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm / systémové lepidlo, / penetrace	m2	-181,770	712,00	-129 420,24
429	K	415Hn7030-008	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - stěnové, AL, s tkaninou 10/10 mm	m	-34,200	22,00	-752,40
431	K	415Hn7050-002	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - začíšťovací u oken, dveří, výloh apod., s tkaninou	m	-34,200	51,00	-1 744,20
D18 - 486:: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)							-104 335,98
482	K	486-X001	Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - opálení nátěru, očištění, - nový nátěr 2x syntetický	m2	-181,770	208,00	-37 808,16
483	K	486-X002	Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - výměna popř. doplnění - ocelové nosné konstrukce konstrukce / rezerva	m2	-181,770	366,00	-66 527,82
D21 - SO_03:: Blok II.							-340 778,62
D22 - SO_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť							-340 778,62
D7 - 223:: Příčky montované (např. sádrokartón)							-190 924,42
587	K	223osb7540-002	Stěna OSB předsazená, 1× opláštěná, z profilů CD, UD - deska standardní tl. 12,5 mm (A), bez tepelné - izolace / desky OSB tl. 18 mm	m2	-102,900	582,00	-59 887,80
588	K	229Ka0001-012	Montáž tepelné izolace stěn a základů - vložením rohoží, pásů, dílců, desek, jednovrstvě - stěna po - vybourání boletických	m2	-102,900	25,90	-2 665,11
589	K	279zmena1206-05	Tepelná izolace z desek z minerální vlny - tloušťka 100 mm, rozměry 1200×600 mm, balení 3,60 m2, R - 2,85 m2K/W	m2	-108,045	166,00	-17 935,47
590	K	223Lx0010-002	Montáž parotěsné zábrany do sádrokartonové příčky - do předstěny, včetně slepení spojů a návazností - na ostatní konstrukce	m2	-102,900	23,60	-2 428,44
591	K	279zmena6064-03	Fólie parotěsná vysoce účinná	m2	-113,190	34,90	-3 950,33
592	K	279zmena9034-01	Páska spojovací parotěsné zábrany	m	-197,120	6,40	-1 261,57
593	K	223zmena7590-004	Stěna SDK předsazená, 2× opláštěná deskou tl. 2×12,5 mm, z profilů CW, UW - tl. stěny 100 mm, profil - 75, bez tepelné izolace	m2	-102,900	689,00	-70 898,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
594	K	223-2sdk7752-002	Ostění oken z 2x desek v sádkartonové konstrukci - hloubka do 0,2 m / 2x 12,5 mm	m	-179,200	178,00	-31 897,60
D12 - 380:: Okapy, žlaby, svody							-16 473,60
658	K	S03-K03	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovýmnosem výšky 25 mm - dodávka - a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkolit) / Š-	m	-52,800	312,00	-16 473,60
D14 - 415:: Zateplovací systémy							-74 316,00
712	K	415cetris1030-024	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - - šroubovací hmoždinka např. STR H, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm / systémové lepidlo, / penetrace	m2	-102,900	712,00	-73 264,80
715	K	415Hn7030-008	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - stěnové, AL, s tkaninou 10/10 mm	m	-14,400	22,00	-316,80
717	K	415Hn7050-002	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům - zajišťovací u oken, dveří, výloh apod., s tkaninou	m	-14,400	51,00	-734,40
D18 - 486:: Kompletace - ostatní - nátěry (OK, kovové stav. doplňkové kce, pletiva)							-59 064,60
765	K	486-X001	Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - opálení nátěru, očištění, - nový nátěr 2x syntetický	m2	-102,900	208,00	-21 403,20
766	K	486-X002	Oprava kovové konstrukce po demontáži a likvidaci boletických panelů. - výměna popř. doplnění - ocelové nosné konstrukce konstrukce / rezerva	m2	-102,900	366,00	-37 661,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.5 - Úprava strojovny výtahu SO_03Blok II.

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 05.02.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

103 224,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

103 224,55

DPH základní 21,00%

ze

103 224,55

21 677,16

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

124 901,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1215
434 01 Most
IČO 615 36 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.5 - Úprava strojovny výtahu SO_03Blok II.

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	103 224,55
D1 - 003: Svislé konstrukce	24 470,57
D2 - 006: Úpravy povrchu	7 586,49
D3 - 009: Ostatní konstrukce a práce	32 613,17
D4 - 099: Přesun hmot HSV	1 036,05
D5 - 762: Konstrukce tesařské	1 110,18
D6 - 766: Konstrukce truhlářské	35 256,80
D7 - 767: Konstrukce zámečnické	331,60
D8 - 784: Malby	819,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 224,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.5 - Úprava strojovny výtahu SO_03Blok II.

Místo: Most Datum: 05.02.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel: Jan Hanuljak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 224,55

D1 - 003: Svislé konstrukce

24 470,57

1	K	211Ff4130-0023122721	Zdivo výplňové z pórobetonových hladkých tvárnic YTONG - tloušťka 200 mm, hmotnost 500 kg/m3	m3	5,813	3 890,00	22 612,57
2	K	211Gf4080-0043171434	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG, osazené na tenké maltové lože, - tloušťka zdi 200 mm, světlost otvoru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
3	K	211Gf4010-0023171412	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu YTONG - tenké maltové lože, šířka překladu 125 mm, světlost otvoru do 900 mm	kus	2,000	329,00	658,00

D2 - 006: Úpravy povrchu

7 586,49

4	K	429Jm1002-004	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtačením do tmelu - stěna	m2	29,067	155,00	4 505,39
5	K	421Pq3576-002	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - stěna	m2	29,067	106,00	3 081,10

D3 - 009: Ostatní konstrukce a práce

32 613,17

6	K	211Bo0010-004	Bourání stěn a příček ze skleněných tvárnic - tl. do 150 mm	m2	28,842	113,00	3 259,15
7	K	X6a1	Demontáž stávajících ocelových mřížek fasádních do 1m2 - včetně odvezení na skládku	kus	3,000	155,00	465,00
8	K	X6	D+M mřížka odvětrávací protidešťová hliníková, včetně zatmelení po obvodu - a nastavení přes tepelný izolant. Rozměr 750x400mm.	kus	3,000	4 970,00	14 910,00
9	K	X6a	D+M mřížka odvětrávací protidešťová hliníková, včetně zatmelení po obvodu - a nastavení přes tepelný izolant. Rozměr 650x400mm.	kus	1,000	4 970,00	4 970,00
10	K	X6b	D+M mřížka odvětrávací protidešťová hliníková, včetně zatmelení po obvodu - a nastavení přes tepelný izolant. Rozměr 1000x400mm.	kus	1,000	5 510,00	5 510,00
11	K	211Bf2010-0029640112	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů - délka do 3,00 m, hmotnost do 50 kg/m	m3	0,060	2 640,00	158,40
12	K	180Bz0030-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	2,535	158,00	400,53
13	K	180Bz0030-004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	25,350	7,98	202,29
14	K	180Az0382-008	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - ze skla	t	2,535	1 080,00	2 737,80

D4 - 099: Přesun hmot HSV

1 036,05

15	K	180Az0010-0069980110	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška přes 12 do 24 m	t	4,688	221,00	1 036,05
----	---	----------------------	--	---	-------	--------	----------

D5 - 762: Konstrukce tesařské

1 110,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	332Rj7020-x021-02276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB - jednovrstvé, šroubované, na sraz, tloušťka desky 18 mm šířky 150mm / Zesílení prahu dveří, včetně 2ks podpůrných fošen dřevěných 40x120x400mm, kotvené přes L30/60	m2	2,000	541,40	1 082,81
17	K	213Az0010-0049987621	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,023	1 190,00	27,37

D6 - 766: Konstrukce truhlářské

35 256,80

18	K	323Ua0070-0027666604	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdiva, jednokřídlové, bez nadsvětlíku	kus	2,000	864,00	1 728,00
19	K	X731	Dveře plastové jednokřídlé plně levé 800 x 2100mm otevírané ven, barva bílá. - Včetně vnější paropropustné a vnitřní parotěsné izolace - "připojovací spára". Viz. PD - ND / hliníkový práh, kování klika-koule, FAB	kus	2,000	16 573,00	33 146,00
20	K	213Az0084-0069987662	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 24 m	%	1,100	348,00	382,80

D7 - 767: Konstrukce zámečnické

331,60

21	K	323Bi0004-0027676418	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění - plocha do 2,5 m2	kus	2,000	151,00	302,00
22	K	323Bh0026-0027676918	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří s případným uložením a opětovným - plocha do 2 m2	kus	1,000	14,80	14,80
23	K	323Bh0026-x011-00276	Vyvěšení nebo zavěšení plastových křídel dveří s případným uložením a opětovným - plocha do 2 m2	kus	1,000	14,80	14,80

D8 - 784: Malby

819,69

26	K	400zmena8035-051	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, otěruvzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti	m2	29,067	28,20	819,69
----	---	------------------	---	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.6a - Úprava řešení vstupu do objektu SO_01-Poliklinika -
Přídočtové položky

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 05.02.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.,

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

45 249,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

45 249,37

DPH základní

21,00%

ze

45 249,37

9 502,37

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

54 751,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1213
434 01 Most
IČO 015 38 213 DIČ CZ61538215

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.6a - Úprava řešení vstupu do objektu SO_01-Poliklinika -
Přípočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.,
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	45 249,37
D1 - SO.01: Poliklinika - dodatek č.3	45 249,37
D2 - 002: Základy	177,38
D3 - 003: Svislé konstrukce	820,60
D4 - 006: Úpravy povrchu	37 884,41
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce	57,00
D6 - 099: Přesun hmot HSV	247,08
D7 - 764: Konstrukce klempířské	5 858,64
D8 - 767: Konstrukce zámečnické	133,70
D9 - 783: Nátěry	70,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 249,37

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.3

Objekt: ZL 03.6a - Úprava řešení vstupu do objektu SO_01-Poliklinika - Přípočtové položky

Místo: Most

Datum: 05.02.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.,
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 249,37

D1 - SO.01: Poliklinika - dodatek č.3

45 249,37

D2 - 002: Základy

177,38

1	K	128Aw4010-004	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn jakéhokoliv zdiva a rubu kleneb	m2	35,475	5,00	177,38
---	---	---------------	--	----	--------	------	--------

D3 - 003: Svislé konstrukce

820,60

2	K	219Zt1030-002	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců stěnových a příčkových - tloušťka svaru do 10 mm	m	2,200	329,00	723,80
3	K	X111-012	Profil uzavřený ocelový JAKL 30x10x1,5mm	m	2,200	44,00	96,80

D4 - 006: Úpravy povrchu

37 884,41

4	K	415Km1030-024	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	30,525	702,00	21 428,55
5	K	415Kn7080-036	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek extrudovaného polystyrenu XPS - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace 120 mm	m2	4,950	950,00	4 702,50
6	K	415Km1100-002	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z minerální vlny hloubky špalet do 200 mm - tloušťka desky do 40 mm	m	4,300	117,00	503,10
7	K	219Km1196-03	Minerální desky s podélným vláknem tl. izolace 40 mm, balení 3,60 m2	m2	0,860	200,00	172,00
8	K	411Pr4174-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonová probarvená vnějších ploch tloušťky 1,5 mm - stěna	m2	36,360	254,00	9 235,44
9	K	415Hn7030-008	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - stěnové, Al, s tkaninou 10/10 mm	m	4,300	22,00	94,60
10	K	418Vq3002-004	Penetrace akrylát-silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	35,360	25,60	905,22
11	K	419Zh2012X1-02	Profil okenní začíšťovací pro zateplení - , balení 2,4 m APU	m	4,300	51,00	219,30
12	K	415Hn6038X1-01	Profil ukončovací podparapetní PVC + tkanina 2 m - balení 25 m	m	16,500	37,80	623,70

D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce

57,00

13	K	219Bh2010-002	Přerušení různých ocelových profilů - průřez do 100 mm2	kus	4,000	7,53	30,12
14	K	290Bh2480-002	Demontáž ochranného zábradlí trubkového - vnější volné strany objektů, odkloněné od svislice do 15 °	m	0,700	38,40	26,88

D6 - 099: Přesun hmot HSV

247,08

15	K	180Az0010-006	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška přes 12 do 24 m	t	1,118	221,00	247,08
----	---	---------------	--	---	-------	--------	--------

D7 - 764: Konstrukce klempířské

5 858,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	471Mh4090X1-010	Oplechování parapetů z hliníkového Al plechu, včetně rohů - tl. plechu 1,0 mm, rš 330 mm	m	16,500	350,00	5 775,00
17	K	X87	Krytka parapetní ukončovací systémová hliníková - k ostění otvorů	pár	2,000	33,00	66,00
18	K	380Az0010-006	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu přes 12 do 24 m	t	0,014	1 260,00	17,64

D8 - 767: Konstrukce zámečnické

133,70

19	K	342Hh2020-020	Montáž kovových (zámečnických) zábradlí rovných - z profilové oceli, hmotnost zábradlí přes 20 do 30 kg/m	m	0,700	191,00	133,70
----	---	---------------	---	---	-------	--------	--------

D9 - 783: Nátěry

70,56

20	K	486Vv4020-028	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, standardními barvami - OK lehká C nebo velmi lehká CC, jednonásobné a 2× email	m2	0,560	126,00	70,56
----	---	---------------	---	----	-------	--------	-------