


POHLED NA ALTÁN 1:100




PŮDORYS 1:100

POPIS:

ZAHRADNÍ OSMIBOKÝ ALTÁN SE STANOVOU STŘECHOU, PLECHOVOU KRYTINOU Z TIŽN
A DŘEVĚNOU MŘÍŽOVNOU V ŠESTI STRANÁCH ALTÁNU.
KONSTRUKCE ALTÁNU JE TVOŘENA HOBLOVANÝMI HRANOLY Z JEHLČNATÉHO ŘEZIVA (S) .
KONSTRUKCE STŘECHY JE NAVRŽENA S NÁROŽNÍMI KROKVEMI, HAMBALKOVÝMI KROKVEMI , TÁHLY DO RŮŽICE
A STŘEDNÍMI VAZNICEMI.
STŘEŠNÍ ZÁKLOP JE ŘEŠEN ZE SMRKOVÝCH PRKEN TL. 30MM A PODHLED Z POHLEDOVÝCH HOBLOVANÝCH PALUBEK
Z BOROVĚHO DŘEVA NA PÉRO A DŘÁŽKU, PROFILU 120/24MM.
KONSTRUKCE JE NAPUŠTĚNA BEZBARVÝM FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM PŘÍPRAVKEM A VRCHNÍ TROJNÁSOBNOU OLEJOVOU
LAZUROU SOKRATES LAZURIT FORTE, ODSTÍN VÍŠEŇ
ZASTAVĚNÁ PLOCHA ALTÁNEM: cca28m²
VÝŠKA: 5m

±0,0 ≈275,20

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 ÚSTÍ N.L. IČO 254 17 649		TEL. 475 622 413	
AUTOR: ING.ARCH.KALLMÜNZEROVÁ	KRESLIL: R.BÁLEK	 ARCHATELIÉR 2000, a.s.	
PROJEKTANT: ING.KALLMÜNZER	KONTROLOVAL: ING.KALLMÜNZER		
OBEC : ÚSTÍ NAD LABEM	KRAJ: ÚSTECKÝ		
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s., MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ N/L			
ÚPRAVA ZELENĚ A VENKOVNÍHO PROSTRANSTVÍ V RÁMCI ODDĚLENÍ PSYCHIATRIE, MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM o.z.		DATUM	01/2017
		STUPEŇ	PD pro provádění stavby
		POČET FORM.	8A4
		MĚŘITKO	ČÍS.VÝKRESU
		1:100	D1.1.2.04
ALTÁN SO 03– DETAIL			