

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy RTG Nemocnice Děčín o.z.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavební firma JAN MAJER, Chlum 2, 405 02 Děčín 34

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 549,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 549,95	21,00%	20 695,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 245,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy RTG Nemocnice Děčín o.z.

Místo:

Datum: 25.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 549,95

HSV - Práce a dodávky HSV

43 621,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 300,00
-----------------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 256,25
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 713,75
---	----------

997 - Přesun sutě	10 514,75
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	1 837,20
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

31 928,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 000,00
---	----------

767 - Konstrukce zámečnické	22 140,00
-----------------------------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	2 788,00
-----------------------------------	----------

M - Práce a dodávky M


18 000,00

21-M - Elektromontáže	18 000,00
-----------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
-----------------------	----------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy RTG Nemocnice Děčín o.z.

Místo:

Datum: 25.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 549,95

D HSV Práce a dodávky HSV 43 621,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 300,00

1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,260	5 000,00	6 300,00
WV					1,260		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 256,25

3	K	611.01	Vyspravení stropů s přepěnováním šuku	m2	7,500	120,00	900,00
2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	40,500	50,00	2 025,00
4	K	611325422	Óprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	39,000	180,00	7 020,00
WV					26*1,5	39,000	
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,800	125,00	1 600,00
WV					1,4*2*2+1,8*2*2	12,800	
6	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,975	3 550,00	3 461,25
WV					7,5*0,13	0,975	
7	K	632441212	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 35 mm	m2	7,500	300,00	2 250,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 713,75

8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,500	75,00	3 037,50
9	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,125	2 250,00	2 531,25
WV					7,5*0,15	1,125	
10	K	965081112	Bourání dlažby z dlaždic pl do 1 m2	m2	7,500	100,00	750,00
11	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	7,560	125,00	945,00
12	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček jednotlivé plochy do 1 m2	m2	3,000	150,00	450,00

D 997 Přesun sutě 10 514,75

13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,425	1 250,00	4 281,25
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,425	200,00	685,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,250	12,00	411,00
WV					3,425*10 'Přepočtené koeficientem množství	34,250	
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,425	1 500,00	5 137,50

D 998 Přesun hmot 1 837,20

17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,124	300,00	1 837,20
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 31 928,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 000,00

18	K	721.01	ZTI- demontáž, montáž a kompletace potrubí a zařízení předmětů	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

D 767 Konstrukce zámečnické 22 140,00

20	K	763131411	SDK podhled desky 1 - montáž	m2	40,500	520,00	21 060,00
WV					33+7,5	40,500	
19	K	767620116	Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	1,080	1 000,00	1 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			1,2*0,9		1,080		
D 781			Dokončovací práce - obklady				2 788,00
21	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,400	10,00	34,00
22	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,400	60,00	204,00
23	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,400	200,00	680,00
24	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,400	550,00	1 870,00
D M			Práce a dodávky M				18 000,00
D 21-M			Elektromontáže				18 000,00
25	K	210202010	Elektroinstalce - montáž	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
D VRN7			Provozní vlivy				5 000,00
26	K	070001000	Přiružený stavební materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

