

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostranění havarijního stavu budova E - Nemocnice Děčín o.z.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavební práce Jan Šmalcl, Malšovice 70

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 430,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 430,45	21,00%	20 880,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 310,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostranění havarijního stavu budova E - Nemocnice Děčín o.z.

Místo:

Datum: 25.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jan Šmalcl

Zpracovatel: Jan Šmalcl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 430,45

HSV - Práce a dodávky HSV

31 328,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 557,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 700,00
997 - Přesun sutě	5 088,83
998 - Přesun hmot	981,92

PSV - Práce a dodávky PSV

42 522,10

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 600,00
763 - Konstrukce suché výstavby	8 736,00
766 - Konstrukce truhlářské	4 800,00
771 - Podlahy z dlaždic	2 275,20
776 - Podlahy povlakové	656,00
781 - Dokončovací práce - obklady	3 933,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 521,60

M - Práce a dodávky M

21 200,00

21-M - Elektromontáže	21 200,00
-----------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 380,00

VRN7 - Provozní vlivy	4 380,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostranění havarijního stavu budova E - Nemocnice Děčín o.z.

Místo:

Datum: 25.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební práce Jan Šmalcl

Zpracovatel: Jan Šmalcl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 430,45

D HSV Práce a dodávky HSV 31 328,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 557,60

1	K	611.01	Vyspravení stropů s přepěnováním šuku	m2	16,800	100,00	1 680,00
2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	13,800	42,00	579,60
3	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	27,000	200,00	5 400,00
W 18*1,5					27,000		
4	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% - CHODBA	m2	42,000	85,00	3 570,00
5	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,416	2 000,00	2 832,00
W 11,8*0,12					1,416		
6	K	632441212	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 35 mm	m2	16,800	220,00	3 696,00
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	800,00	800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 700,00

8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,800	50,00	840,00
9	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	2,360	2 000,00	4 720,00
W 11,8*0,2					2,360		
10	K	965081112	Bourání dlažby z dlaždic pl do 1 m2	m2	7,500	80,00	600,00
11	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,400	100,00	240,00
12	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček jednotlivé plochy do 1 m2	m2	3,000	100,00	300,00

D 997 Přesun sutě 5 088,83

13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,838	185,00	1 080,03
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,380	10,00	583,80
W 5,838*10 'Přepočtené koeficientem množství					58,380		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,425	1 000,00	3 425,00

D 998 Přesun hmot 981,92

16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,137	160,00	981,92
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 42 522,10

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 600,00

17	K	721.01	ZTI- demontáž, montáž a kompletace potrubí a zařizovacích předmětů	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00
----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 736,00

18	K	763131411	SDK podhled desky 1 - montáž	m2	16,800	520,00	8 736,00
----	---	-----------	------------------------------	----	--------	--------	----------

D 766 Konstrukce truhlářské 4 800,00

19	K	766.001	Oprava dveřních křidel	m2	2,400	2 000,00	4 800,00
----	---	---------	------------------------	----	-------	----------	----------

D 771 Podlahy z dlaždic 2 275,20

20	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,600	12,00	43,20
21	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,600	100,00	360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,600	520,00	1 872,00
D 776			Podlahy povlakové				656,00
23	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	8,200	80,00	656,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				3 933,30
24	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	3,150	12,00	37,80
25	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,150	50,00	157,50
26	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	16,800	125,00	2 100,00
27	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,150	520,00	1 638,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				5 000,00
28	K	783.1	Nátěry potrubí základní + vrchní	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				4 521,60
29	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	94,200	48,00	4 521,60
D M			Práce a dodávky M				21 200,00
D 21-M			Elektromontáže				21 200,00
30	K	210202010	Elektroinstalce - montáž	kpl	1,000	21 200,00	21 200,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 380,00
D VRN7			Provozní vlivy				4 380,00
31	K	070001000	Příružený stavební materiál	kpl	1,000	4 380,00	4 380,00