



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

EV. Č. VE VVZ: Z2021-018523

ZADAVATEL: Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), toto vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „*Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.*“ jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 21. května 2021 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-018523 (dále jen „**veřejná zakázka**“).

A. ŽÁDOST DODAVATELE 1

„V souladu s článkem 10. Zadávací dokumentace žádáme o vysvětlení ZD:

- V části D1_03 jsou položky pro odvoz sutí na skládku a skládkovné, odvoz sutí odpovídá, ale poplatky za skládku jsou uvažovány z ponížené výměry, chybí tedy cca 16,5 t v poplatcích za skládku.
Žádáme o vysvětlení / úpravu VV

- Doplňující dotazy k rozpočtu **A 02-18-P**

Dotaz vztahující se k listu : **D1_01_4g2-F1, Silnoproudá elektrotechnika**

Dotaz č.1 – Ve VV nejsou uvedeny přístroje pro ovládání svítidel DALI

Žádáme o vysvětlení / úpravu VV

Dotaz vztahující se k listu : **D1_01_4g2-F2, Silnoproudá elektrotechnika**

Dotaz č.2 – Ve VV nejsou uvedeny přístroje pro ovládání svítidel DALI

Žádáme o vysvětlení / úpravu VV

Dotaz vztahující se k listu : **D1_02_4g, Silnoproudá elektrotechnika**

Dotaz č.3 – položka č.39, není ve výkresové PD

39	M	H037709737	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. 2ks1x16A/230V, 1ks3x16A/400V, jištěno jističi a proudovým chráničem	ks	1,000
----	---	------------	---	----	-------

Žádáme o vysvětlení

Dotaz vztahující se k listu : **D1_02_4h3, EPS a NZS**

Dotaz č.4 – položka č.26, počet kusů nesouhlasí s počtem ve výkresové PD

26	M	NZS-12290	DL 06-130/T-EN54 - Stropní reproduktor 100V s protipožárním krytem a keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou, podhledový kulatý 6/3/1,5W	ks	10,000
----	---	-----------	--	----	--------

Žádáme o vysvětlení / úpravu VV

B. ŽÁDOST DODAVATELE 2

„Vážený zadavateli,

žádám jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Ve výkazu výměr D1_01_1_F1 stavební je v pol.č. 614 Ozn. Z114 - Dodávka mezikusu stropního vyšetřovacího svítidla vč. ukotvení, D+M, 15 ks. Dle tabulky prvků – zámečnick vnitřní ostatní pol. Z114 obsahuje pouze montáž mezikusu, samotné mezikusy jsou dodávkou lékařské technologie. Dle tabulky prvků má být 25 ks, dle výkazu výměr 15 ks. Žádáme o prověření položky.

2) Ve výkazu výměr objektu objekt D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP stavební části je uvedena položka č. 209 - Stěna prosklená zavěšená, z proskleného panelu, vč. systémové nosné konstrukce (podrobný popis viz skladby konstrukcí W8b). Skladba W8b není součástí. Může zadavatel doplnit zadávací PD?

3) Pro systémy Měření a regulace je požadována návaznost na stávající „automatický systém řízení stejného výrobce se stávajícím řídicím systémem osazeným v areálu nemocnice Chomutov.“ Žádáme o informaci, jaký je stávající systém řízení MaR?

4) Ve výkazu výměr pro 3NP – D1_01_1-D02 – Stavební je položka č. 191 Profil pro ukončení PVC soklu u keramického obkladu (čepcové těsnění), D+M s množstvím pouze 1 m. Žádáme o prověření množství této položky.

5) Pro systém generálního klíče je uveden ve specifikaci požadavek, že má být rozšířením stávajícího systému. Žádáme zadavatele o uvedení stávajícího systému, aby systém generálního klíče byl kompatibilní."

C. VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K DOTAZU DODAVATELE 1

K výše uvedeným dotazům dodavatele 1 Zadavatel uvádí následující:

Dotazy k rozpočtu D1_03

Ad 1) Zadavatel provedl v návaznosti na dotaz dodavatele týkající se rozpočtu D1_03 kontrolu a opravu slepého rozpočtu. Ve slepém rozpočtu D1_03_1-D03 došlo k úpravě množství pol. č. 222, 223, 225, 226, 227 a 228.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel změnil přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (dokument s názvem A 02-18-P Slepý rozpočet) závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí příložený soubor „A 02-18-P Slepý rozpočet (21. 6. 2021)“.

Dotazy k rozpočtu A 02-18-P

Ad 1) Zadavatel provedl v návaznosti na dotaz dodavatele kontrolu a opravu slepého rozpočtu. Ve slepém rozpočtu D1_01_4g2-F1-D03 jsou přidány nové pol. č. 301-304 vložené za pol. č. 258.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel změnil přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (dokument s názvem A 02-18-P Slepý rozpočet) závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí příložený soubor „A 02-18-P Slepý rozpočet (21. 6. 2021)“.

- Ad 2) Zadavatel provedl v návaznosti na dotaz dodavatele kontrolu a opravu slepého rozpočtu. Ve slepém rozpočtu D1_01_4g2-F2-D03 jsou přidány nové pol. č. 265-268 vložené za pol. č. 227.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel změnil přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (dokument s názvem A 02-18-P Slepý rozpočet) závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí příložený soubor „A 02-18-P Slepý rozpočet (21. 6. 2021)“.

- Ad 3) Zadavatel provedl v návaznosti na dotaz dodavatele kontrolu slepého rozpočtu a konstatuje, že položka je správně. Zadavatel proto do výkresu „D1_02_4g_03_R3 Elektroinstalace koridoru“ v rámci revize R3 doplnil značku zásuvkové skříně do rozvodny výtahů pavilonu D, která chyběla.

Výkres názvem „D1_02_4g_03_R3 Elektroinstalace koridoru“ Zadavatel uveřejňuje společně s tímto vysvětlením.

- Ad 4) Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že všech 10 kusů reproduktorů je na jedné reproduktorové lince náležící k D1.02. Blokové schéma a D1.02 obsahuje všech 10 kusů repro, z toho 8 kusů náleží do koridoru D1.02, 2 kusy náleží do chodby, která náleží do D1.01. Z pohledu realizace bude provedena reproduktorová linka při provádění D1.02.

D. VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K DOTAZU DODAVATELE 2

K výše uvedeným dotazům dodavatele 2 Zadavatel uvádí následující:

- Ad 1) Zadavatel provedl v návaznosti na dotaz dodavatele kontrolu a opravu slepého rozpočtu. Zadavatel uvádí, že platí počet dle tabulky PSV, tedy 25 kusů. Ve slepém rozpočtu D1_01_1-F1-D03 proto bylo změněno množství pol. č. 614.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel změnil přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (dokument s názvem A 02-18-P Slepý rozpočet) závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí příložený soubor „A 02-18-P Slepý rozpočet (21. 6. 2021)“.

- Ad 2) Zadavatel provedl v návaznosti na dotaz dodavatele kontrolu a opravu slepého rozpočtu. V této souvislosti Zadavatel uvádí, že součástí projektové dokumentace je skladba ozn. W8. Jedná se o skladbu provětrávané fasády stěny u přístřešku pro sanitní vozy, která je složená z plných oboustranných kompozitních panelů typu BOND. Prosklená část v této stěně není. Ve slepém rozpočtu D1_01_1-F1-D03 je změněno množství pol. č. 208 a odstraněná pol. č. 209.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel změnil přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (dokument s názvem A 02-18-P Slepý rozpočet) závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí příložený soubor „A 02-18-P Slepý rozpočet (21. 6. 2021)“.

- Ad 3) Zadavatel sděluje, že stávající řídicí systém MaR je Johnson Controls.

- Ad 4) Zadavatel provedl v návaznosti na dotaz dodavatele kontrolu a opravu slepého rozpočtu. Zadavatel uvádí, že ve 3.NP není potřeba profil pro ukončení PVC soklu u keramického obkladu. Ve slepém rozpočtu D1_01_1-D03 projektu A05-20-P byla odstraněna pol. č. 191.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel změnil přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (dokument s názvem A 02-20-P Slepý rozpočet) závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí příložený soubor „A 02-20-P Slepý rozpočet (21. 6. 2021)“.

Ad 5) Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že v nemocnici Děčín nyní není zaveden systém generálního a hlavního klíče, Zadavatel z tohoto důvodu tedy netrvá na rozšíření stávajícího systému. Pro účely ocenění jsou v PD definovány počty vložek a klíčů dle typů dveřních křídel (truhlářské, hliníkové, ocelové atd.).

E. ZÁVĚR

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace ponechává zadavatel v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek, tj. do **18. července 2021 do 14:00 hodin**.

V Praze dne 21. června 2021

Krajská zdravotní, a.s.
zastoupená CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Mgr. Milan Kučera,
advokát
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře,
advokáta, společníka, jednatele
na základě plné moci