

Stavební rozpočet

Název stavby:	OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU	Doba výstavby:	Objednatel:	K.Z. a.s.
Druh stavby:	MASARYKOVA NEMOCNICE	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	VSTUP U LÉKÁRNY	Konec výstavby:	Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	23.6.2021	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		1	Zemní práce				0,00	1 450,00	1 450,00		0,00	
1		100004212R00	Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd	kpl	1,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 924,00	1 924,00		8,33	
2		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	37,00	52,00	0,00	1 924,00	1 924,00	0,23	8,33	RTS II / 2020
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a :)				3 748,06	5 686,94	9 435,00		11,12	
4		451571222R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 15 cm	m2	37,00	125,00	3 748,06	876,94	4 625,00	0,30	11,12	RTS II / 2020
5		451504114R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 250 mm	m2	37,00	130,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných				21 127,66	13 977,84	35 105,50		7,22	
6		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	37,00	260,00	1 501,07	8 118,93	9 620,00	0,07	2,73	RTS II / 2020
7		597097521R00	Odtoková sada ACO, zatížení A15	kus	2,00	6 550,00	12 911,15	188,85	13 100,00	0,05	0,10	RTS II / 2020
8		597071103R00	Úprava chodníkové vpustě vč vyčištění	kus	1,00	1 560,00	1 475,16	84,84	1 560,00	0,06	0,06	RTS II / 2020
9		596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	10,00	365,00	1 950,54	1 699,46	3 650,00	0,17	1,68	RTS II / 2020
10		597761111R00	Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm bet.desky	m2	2,50	775,00	1 588,73	348,77	1 937,50	0,41	1,01	RTS II / 2020
11		597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15	m	18,00	291,00	1 701,01	3 536,99	5 238,00	0,09	1,62	RTS II / 2020
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komu				210,15	64,75	274,90		0,15	
12		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	1,00	274,90	210,15	64,75	274,90	0,15	0,15	RTS II / 2020
		96	Bourání konstrukcí				0,00	4 650,00	4 650,00		3,38	
13		963023711R00	Vybourání betonového lože	m	10,00	465,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,34	3,38	RTS II / 2020
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	8 737,96	8 737,96		0,00	
14		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	26,82	89,00	0,00	2 386,98	2 386,98	0,00	0,00	RTS II / 2020
15		998222199R00	Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km	t	26,82	16,80	0,00	450,58	450,58	0,00	0,00	RTS II / 2020
16		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	26,82	220,00	0,00	5 900,40	5 900,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
		S	Přesuny sutí				0,00	4 651,90	4 651,90		0,00	
17		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,38	346,50	0,00	1 171,17	1 171,17	0,00	0,00	RTS II / 2020
18		979011229R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další PP nošením	t	3,38	338,00	0,00	1 142,44	1 142,44	0,00	0,00	RTS II / 2020
19		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,28	223,00	0,00	731,44	731,44	0,00	0,00	RTS II / 2020
20		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,38	17,90	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
21		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	3,38	162,50	0,00	549,25	549,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
22		979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	3,38	295,00	0,00	997,10	997,10	0,00	0,00	RTS II / 2020
			Ostatní materiál				1 995,00	0,00	1 995,00		0,00	
23		583315024	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	t	5,70	350,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

Celkem:

68 224,26

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU	Objednatel:	K.Z. a.s.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	MASARYKOVA NEMOCNICE	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	VSTUP U LÉKÁRNY	Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60490161/CZ60490161
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Datum:	23.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	25 085,87	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	27 753,53	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		1 995,00						
Přesun hmot a sutí		13 389,86						
ZRN celkem		68 224,26	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 68 224,26
Základ 21%	68 224,26	DPH 21%	14 327,09	Celkem včetně DPH 82 551,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: