

Krajská zdravotní, a.s.– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II.
V podhájí, zřízení brachyterapie včetně nástavby 2.NP
Slaboproud

ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR

1 Univerzální (strukturovaná) kabeláž

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
101	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP KAT 5e design, společné rámečky se silnoproudem	24	ks	
102	MONT DVOJZÁSUVKY UTP, FTP 2xRJ	24	ks	
103	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU U-FTP KAT5	96	ks	
104	MĚŘENÍ I KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU	48	ks	
105	Kabel KAT6A, B2ca - s1a, d1, a1. Certifikaci CPR dle EN 60754-2, EN 61034-2 a integrovaný test EN 50399	2400	ks	
106	ZATAŽ KABELU TRUBEK, DO ŽLABU	2400	m	
107	PATCH CORD 6A - 2m	20	ks	
108	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	48	ks	
109	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, na provrch nad podled 16-29 mm	240	ks	
110	Vodič v trubkovodu AY 2,5	240	ks	
111	AY 2,5 B	240	ks	
112	Žlab 125/100 drátěný, D+M do podhledu – komplet trasa D+M	15	bm	
113	Oka pro kabely nad podhled – komplet trasa D+M	70	bm	
114	Vybudování prostupu stopem, stěnou do d=50mm	8	ks	
115	Vybudování požární ucpávky dod =100x100	2	ks	
116	Demontáže stávajících podhledů, zpětná montáž	8	hod	
117	Demontáže stávající kabeláže až po rozvaděč	8	hod	
118	Drobný spotřební a montážní materiál, nevyčíslitelné práce	1	ks	
119	Rozvaděč rack, 19inch, š=600, hl=800, 42U, skleněné dveře, zadní dveře dvoukřídle perforované, včetně nuceného oběhu vzduchu s termostatem, kompletní	1	ks	
120	Montáž racku	1	ks	
121	Panel černý, modulární, osazený včetně keystonů, KAT6A, 48 portů	1	ks	
122	Montáž panelu	1	ks	
123	Panel pomocný – organizér 1U	1	ks	
124	Montáž organizéru	1	ks	
125	UBNT UniFi nanoHD Access point, 2033Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac Wave2, MU-MIMO 4x4, vnitřní	3	ks	
126	Switch 10/100/1000 Mbit/s dle TZ, kompatibilní se zařízením v nemocnici, dodán musí být vč. Optických modulů a včetně veškerých komponent pro zhotovení stacku - stackovací kabely, přídatná karta pro stack atp	1	ks	
127	UPS 3kVA s komunikací LAN SNMP a měřením teploty. 1 x ATS 16Amp s komunikací LAN SNMP	1	ks	
128	ATS 16Amp s komunikací LAN SNMP přepínač napájení	1	ks	
129	Licence pro IP telefonii	4	ks	
130	IP telefon, základní standard bez videa	4	ks	
131	Zřízení a úprava přívodu 230V	3	ks	
132	Drobný spotřební a montážní materiál, nevyčíslitelné práce, práce v rozvaděči, přenesení stávající náplně rozvaděče do nové skříně	16	hod	

2 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS - PTZS

No.	Popis položky	Počet	
201	Demontáž ústředny EZS, přenesení na nové místo a nová montáž na stěnu	5	hod
202	Demontáž přenosového zařízení NAM, přenesení na nové místo a nová montáž na stěnu	3	hod
203	Hlásič sběrníkový – detektor pohybu duální	1	ks
204	Demontáž hlásiče	1	ks
205	Montáž hlásiče	1	ks
206	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	10	ks
207	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, na provrch nad podled 16-29 mm	30	ks
208	Vodič v trubkovodu AY 2,5	30	ks
209	AY 2,5 B protahovací	30	ks
210	Montáž bus kabelu do trubky	60	m
211	Bus kabel pro EZS dodávka	60	m
212	Oživení přenesené ústředny	8	hod
213	Zřízení a úprava přívodu 230V	2	ks
214	Drobný spotřební a montážní materiál, nevyčíslitelné práce	1	ks

CELKEM bez DPH

841 175 Kč