

SKLADBY PODLAH:

PODROBNÝ POPIS VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – TABULKY PODLAH.

F1

VÝMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (KERAMICKÁ DLAŽBA, PVC, LITÁ PODLAHA)
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE OD NENOSNÝCH A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, VYSÁTÍ
- PROVEDENÍ NOVE NÁŠLAPNÉ VRSTVY TL. CCA 25 MM (PODROBNĚJI VIZ TABULKY PODLAH) VČETNĚ:
 - VYROVNÁNÍ POVRCHU STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE
 - DOPLNĚNÍ CELÉ KONSTRUKČNÍ PODLAHOVÉ SKLADBY V MÍSTECH STAVEBNÍCH ÚPRAV A BOURANÝCH NENOSNÝCH PŘÍČEK

F2

PROVEDENÍ NOVE PODLAHOVÉ SKLADBY

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ SKLADBY, CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 100 MM
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (KERAMICKÁ DLAŽBA, PVC, LITÁ PODLAHA)
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO BETONU VČETNĚ PŘÍP. SEPARACE A KROČEJOVÉ IZOLACE
 - OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE OD NENOSNÝCH A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, VYSÁTÍ
- PROVEDENÍ NOVE PODLAHOVÉ SKLADBY TL. 100 MM VČETNĚ VYROVNÁNÍ POVRCHU STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (PODROBNĚJI VIZ TABULKY PODLAH)

VEŠKERÉ NOVE PROVEDENÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT SROVNÁNY NA ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍCH PODLAH V PODLAŽÍ. V PŘÍPADĚ ODLIŠNÉ TLOUŠTKY BOURANÉ PODLAHOVÉ SKLADBY OD PŘEDPOKLÁDANÉ (100 MM), BUDE V NOVE PODLAHOVÉ SKLADBĚ UPRVENA TL. KROČEJOVÉ IZOLACE.