

**VÝKAZ VÝMĚR ev.č. 3638-2022****Akce:** Výměna podlahové krytiny - pokoje C302,303-304,305**Stavba:** Krajská zdravotní, a.s.  
Nemocnice Teplice**Uchazeč:** ALTRYSS s.r.o.

Položka	NÁZEV	počet	MJ	dod	dod celkem
Materiál					
1	podlahová krytina PVC tarkett 34/43 nášlap 0,8 mm tl. 2mm	160	m2	260,00	41 600,00 Kč
2	vytahovaný fabion podklad profil	110,5	mb	18,00	1 989,00 Kč
3	přechodová lišta 40 mm sam. stříbrná d=1	5	ks	290,00	1 450,00 Kč
Materiál celkem					45 039,00 Kč

Práce technika, doprava a ostatní					
4	stržení stávajících fabionu včetně přípravy podkladů	110,5	m2	35,00	3 867,50 Kč
5	odvoz a likvidace odpadu vzniklém na zakázce	1	kpl	700,00	700,00 Kč
6	vysátí podkladu před pokládkou, odmaštění pvc	132,9	m2	20,00	2 658,00 Kč
7	montáž PVC pásů na nesavé podklady - stávající PVC	132,9	m2	125,00	16 612,50 Kč
8	svaření PVC	75	mb	25,00	1 875,00 Kč
9	montáž vytažovaného fabionu, svaření, silikonování	110,5	mb	160,00	17 680,00 Kč
10	montáž přechodové lišty	5	ks	90,00	450,00 Kč
11	přepravní náklady, přesun hmot na stavbu, stavbě,	1	kpl	3 000,00	3 000,00 Kč
Celkem za montážní práce					46 843,00 Kč

<b>Cena v Kč celkem bez DPH:</b>	<b>91 882,00 Kč</b>
DPH 21 %	19 295,22 Kč
<b>Cena celkem včetně 21 % DPH</b>	<b>111 177,22 Kč</b>

V Mostě dne 03.03.2022

