



Název veřejné zakázky: **Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: Podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2819/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

V technické zprávě uchazeč našel informaci o zřízení lůžkového výtahu mezi 3 a 4. patrem. Tento se však nenachází ani v PD ani ve výkazu výměr není odpovídající položka. Žádáme o doplnění PD včetně jeho specifikace a VV.

Odpověď na dotaz č. 1

Přípomínka zapracovaná – doplnění výrobku PSV + oprava slepého rozpočtu.

V části dokumentace D1.01.1 Architektonicko stavební řešení / D1.01.1-18 Tabulky PSV / Ostatní – přidán výrobek O37.

Ve výkazu výměr D1_01_1-D01 doplněná nová položka č. 692 vložená za položku č. 593.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr Objekt D1_01_1 Stavební v položkách 676-678 je uvedena výměra odmaštění a základní antikoroziční nátěr ZK v množství 308,26 m² a přitom v položce 678 krycí nátěr je množství pouhých 4,889 m². Žádáme o opravu výkazu výměr nebo o vysvětlení, zda tyto položky spolu souvisí.

Odpověď na dotaz č. 2

Přípomínka zapracovaná – oprava slepého rozpočtu.

Ve výkazu výměr D1_01_1-D01 odstraněná položka č. 678.

Dotaz č. 3

V oddíle zdravotně technické instalace jsou výkazem výměr specifikovány následující položky:

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

33	K	721212114p	Krabicový líniový žlab z nerezové oceli, profil modular125 délka 0,75m, svislý odtok DN100, rošt mřížkový protiskluz vč. zápach.uz.mokry a kalov.koše, vč.montáže	kus	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

VV

1

1,000



VV		viz.D1.01.4e-04-08			
34	K	721212115p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli, profil modular125 délka 1,5m, svislý odtok DN100, rošt mřížkový protiskluz vč. zápach.uz.mokry a kalov.koše, vč.montáže	kus	5,000
VV		5			5,000
35	K	721212117p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli, profil modular125 délka 2,0m, svislý odtok DN100, rošt mřížkový protiskluz vč. zápach.uz. a kalov.koše, vč.montáže	kus	2,000
VV		2			2,000
36	K	721212119p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli, profil modular125 délka 3,0m, svislý odtok DN100, rošt mřížkový protiskluz vč. zápach.uz.mokry a kalov.koše, vč.montáže	kus	1,000

Ale v projektové dokumentaci 3.NP a 4.NP je pouze 5ks krabicových liniových žlabů u VZT jednotek.

Jaké je skutečné množství a délky nerezových žlabů?

Kde jsou umístěny zbývající nerezové žlaby?

Jaké má být provedení nerezových žlabů jednoduché nebo dvojdílné s připojením na vodorovné hydroizolace?

Odpověď na dotaz č. 3

Vysvětlení + oprava slepého rozpočtu.

Délky krabicových žlabů odpovídají dle VV. Chyba je u položky č. 34, kde má být místo 5 ks uveden pouze 1 ks. Ve výkazu výměr D1_01_4e-D01 upraveno množství pol. č. 34.

Krabicové žlaby jsou v provedení jednoduchém do betonové stěrky ve strojvnách VZT bez připojení na vodorovnou hydroizolaci (viz část dokumentace D1.01.1 Architektonicko stavební řešení / D1.01.1-17 Tabulky podlah / skladba B1).

Krabicové žlaby z korozivzdorné oceli, prostory VZT.

Nerezové žlaby vyrobené z nerezové austenitické oceli třídy AISI 304 (DIN 1.4301) v souladu s normou EN 1253. Žlaby o stavební šířce 125mm s pryžovou výplní okraje. Výška žlabu je 50-80mm. Dno žlabu bude spádované min 0,5% směrem k výpusti a v řezu prolomené do „V“ pro lepší odtok a sběr vody. Součástí žlabu jsou výškově stavitelné nohy s možností ukotvení do podkladu

Žlaby budou kryty mřížkovými protiskluznými rošty s třídou zatížení A15 (dle EN 1433), které jsou vyráběny z válcovaných profilů a neobsahují žádné ostré hrany, o které by bylo možné se zranit. Povrchová úprava roštů je lesklá (proces elektrolytického leštění) pro snadnou údržbu.

Odtok žlabu je řešen přímým (bez vpusti) napojením na odpadní potrubí DN 110 mm. Jde o nátrubek ve dně žlabu s prolisem pro umístění pachového uzávěru s kalovým košem, minimální průtok je 1 l/s.

Dotaz č. 4

Úprava interiérového řešení porodních boxů – m. č. 405, 406 a 410.

Odpověď na dotaz č. 4



Úprava interiérového řešení porodních boxů – m. č. 405, 406 a 410. Změna obkladu stěn – nově velkoformátový obklad.

Ve výkazu výměr D1_01_1-D01 přidané nové položky č. 693 a 694 vložené za položku č. 668.

Ve výkazu výměr D1_01_1-D01 přidaná nová položka č. 695 vložená za položku č. 669.

Ve výkazu výměr D1_01_1-D01 upraveno množství pol. č. 664, 665, 666, 667, 669 a 671.

Dotaz č. 5

Ve výzvě k podání nabídky čl. 10 je uvedeno, že Dodavatel nepředkládá do nabídky návrh smlouvy (výjimkou příloh smlouvy zmíněných v bodě 12 této výzvy). V bodě 12 výzvy nicméně žádné požadované přílohy uvedeny nejsou. Platí, že postačí předložit přílohy požadované v bodě 11 této výzvy?

Odpověď na dotaz č. 5

Dodavatel v nabídce předloží přílohy uvedené v bodě 11. Výzvy.

Přílohy:

- A 16-20-P Slepý rozpočet_aktualizace 18.03.2022
- O37

V Ústí nad Labem dne:

23-03-2022

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

[Handwritten signature]

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel