



Název veřejné zakázky: **Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3039/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 1:

SO 06 – Přeložky NN vedení – nesedí „D.5_03_a_Kabelový list“ s výkazem výměr.

Odpověď č. 1:

Po kontrole výkazu výměr a kabelového listu bylo zjištěno, že typy kabeláže sedí. Pokud se účastník domnívá, že nesedí metráž, tak jen proto, že ve výkazu výměr jsou určité rezervy pro nepředvídatelné situace při přepojování jednotlivých NN kabelů. Při několika místních šetřeních se snažilo zmapovat veškerou kabeláž, ale nepodařilo se to (neexistovali podklady a podobně).

Dotaz č. 2:

Areálové vedení VN – ve VV položka „Kabel 3x 22-AXEKVCEY 1x240“ má být 180 m nebo 3x180 = 540 m.

Odpověď č. 2:

Pokud bychom uváděli ve výkazu výměr 540 m, tak ve VV bude kabel uveden takto: „Kabel 22-AXEKVCEY 1x240“ a to odkazuje na každou žílu VN kabeláže. Ve VV jsme uvedli „Kabel 3x 22-AXEKVCEY 1x240“, tj. účastník musí do ceny počítat kompletní vybudování trasy.

V Ústí nad Labem dne: **14-10-2022**

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel