

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2014

DODATEK č. 7 **ke smlouvě o dílo**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ ze dne 21.8.2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. V. Štyvar, vaclav.styvar@kzcr.eu

Ing. Ondřej Hampejs, ondrej.hampejs@kzcr.eu

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost Nemocnice Most“

(Společnost firem METALL QUATRO spol. s r.o. – HERKUL a.s. – Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)

se sídlem:

Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Karfík, jednatel METALL QUATRO spol.s r.o.

Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva HERKUL a.s.

Zdeněk Brabec, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech technických:

Miroslav Štýbr, jednatel, Ing. Milan Karfík, ml. – stavbyvedoucí

Ing. Radovan Dušek, místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Roman Kotlan, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech stavby:

Pavel Novák – zástupce stavbyvedoucího, Jiří Jaroš - technik

Bc.Jakub Justa, vedoucí stavební divize

Ing. Petr Augusta jednatel společnosti, stavbyvedoucí, Mirko

Prokop, zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100

vedoucí účastník společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
doručovací adresa : METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.e. 2, 431 59
Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Karfík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Identifikační číslo: 61538213
DIČ: CZ61538213

2.účastník Společnosti

HERKUL a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
doručovací adresa : Obrnice 228, 435 21 Obrnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15889

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva
Identifikační číslo: 25004638
DIČ: CZ25004638

3.účastník Společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.11573

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Augusta, jednatel
Identifikační číslo: 25014111
DIČ: CZ25014111

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy uzavřené dne 21. 8. 2014 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, který je přesně specifikován ve změnovém listu č. 7 ze dne 11. 8. 2015, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Příloha č. 1 obsahuje
 - a) Návrh ocenění změny
 - b) Odsouhlasení změny
 - c) Zdůvodnění změny ke ZL č. 7
 - d) Souhrnný list stavby
 - e) Rekapitulace objektů stavby
 - f) Krycí list rozpočtu
 - g) Rekapitulace rozpočtu
 - h) Rozpočet

III. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 7 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 7 ze dne 11. 8. 2015 (celkem 85 stran)

V Ústí nad Labem, dne:

V Mostě dne: 27.8.2015

za Objednatele:

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala,
generální ředitel

za Zhotovitele:

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

.....
Ing. Milan Karfík, jednatel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“	Číslo změny: 7
SoD: 28/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141	Datum: 11.8.2015

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL_07.1a – Sociální zařízení - Monoblok - přípočtové položky	1.760.702,51,- Kč
ZL_07.2a – Sociální zařízení – Blok II. – přípočtové položky	1.777.076,87,- Kč
ZL_07.3 – Úprava atiky u hlavního vstupu SO_02	11.823,76,- Kč
ZL_07.4 – Odvodnění a úprava zděného zábradlí pavlače SO_03	15.318,24,- Kč
ZL_07.5 – Ošetření ukončení ETICS u vstupu SO_01	18.519,33,- Kč
ZL_07.6 – Ocelové žebříky – strojovny výtahu	58.812,59,- Kč
ZL_07.7 – Osazení D01, D03 – SO_02	13.682,38,- Kč
ZL_07.8 – Nadpraží ve štítech SO_01	12.390,41,- Kč
ZL_07.9 – Monoblok – osazení světlíků	168.501,27,- Kč
ZL_07.10 – Poliklinika – osazení světlíků	65.803,80,- Kč
ZL_07.11 – Úprava konstrukce pod zateplením vrátnice	24.938,01,- Kč
ZL_07.12a – Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí – přípočtové položky	241.978,26,- Kč
ZL_07.13a – Úprava střešního souvrství pod VZT – SO_02 – přípočtové položky	8.715,28,- Kč
ZL_07.14 – Výplně otvorů vrátnice – SO_01a-Poliklinika	59.566,00,- Kč
ZL_07.15 – Doplnění akustických desek dělicích přček	400.155,20,- Kč
ZL_07.16a – Úprava únikového východu SO_02a – Monoblok – přípočtové položky – výplně	39.750,00,- Kč
ZL_07.17 – Úprava únikového východu – stavební část – SO_02-Monoblok	23.446,87,- Kč
ZL_07.18 – Dekorativní omítka SO_01a	88.335,75,- Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>4.789.516,53,- Kč</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

ZL_07.1b – Sociální zařízení - Monoblok - odpočtové položky	-618.000,00,- Kč
ZL_07.2b - Sociální zařízení – Blok II. – odpočtové položky	-336.000,00,- Kč
ZL_07.12b – Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí – odpočtové položky	-72.702,70,- Kč
ZL_07.13b – Úprava střešního souvrství pod VZT – SO_02 – odpočtové položky	-1.657,60,- Kč
ZL_07.16b – Úprava únikového východu SO_02a – Monoblok – odpočtové položky – výplně	-13.665,70,- Kč
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>-1.042.026,00,- Kč</u>

Rozdíl odečtu méněprací **3.747.490,53,- Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva


Původní cena díla dle ZL č.6

1. Cena díla bez DPH	130.325.038,43,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	157.743.296,50,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.7

1. Cena díla bez DPH	134.072.528,96,- Kč
2. Cena díla s DPH	162.227.760,04,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **162.227.760,04,- Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	3.747.490,53,- Kč
	DPH 21%:	786.973,01,- Kč
	Cena včetně DPH:	4.534.463,54,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21%:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele: Pavel Novák	METALI QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Vysoká Pec č.p. 600 431 58 Vysoká Pec IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	
Za objednatele: Ing. Zdislav Mazur – TDS		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“			Číslo změny: 7	
SoD: 28/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141			Datum: 11.8.2015	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL_07.1a – Sociální zařízení - Monoblok - přípočtové položky	1.760.702,51,- Kč
ZL_07.2a – Sociální zařízení – Blok II. – přípočtové položky	1.777.076,87,- Kč
ZL_07.3 – Úprava atiky u hlavního vstupu SO_02	11.823,76,- Kč
ZL_07.4 – Odvodnění a úprava zděného zábradlí pavlače SO_03	15.318,24,- Kč
ZL_07.5 – Ošetření ukončení ETICS u vstupu SO_01	18.519,33,- Kč
ZL_07.6 – Ocelové žebříky – strojovny výtahu	58.812,59,- Kč
ZL_07.7 – Osazení D01, D03 – SO_02	13.682,38,- Kč
ZL_07.8 – Nadpraží ve štítech SO_01	12.390,41,- Kč
ZL_07.9 – Monoblok – osazení světlíků	168.501,27,- Kč
ZL_07.10 – Poliklinika – osazení světlíků	65.803,80,- Kč
ZL_07.11 – Úprava konstrukce pod zateplením vrátnice	24.938,01,- Kč
ZL_07.12a – Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí – přípočtové položky	241.978,26,- Kč
ZL_07.13a – Úprava střešního souvrství pod VZT – SO_02 – přípočtové položky	8.715,28,- Kč
ZL_07.14 – Výplně otvorů vrátnice – SO_01a-Poliklinika	59.566,00,- Kč
ZL_07.15 – Doplnění akustických desek dělicích příček	400.155,20,- Kč
ZL_07.16a – Úprava únikového východu SO_02a – Monoblok – přípočtové položky – výplně	39.750,00,- Kč
ZL_07.17 – Úprava únikového východu – stavební část – SO_02-Monoblok	23.446,87,- Kč
ZL_07.18 – Dekorativní omítka SO_01a	88.335,75,- Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>4.789.516,53,- Kč</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

ZL_07.1b – Sociální zařízení - Monoblok - odpočtové položky	-618.000,00,- Kč
ZL_07.2b - Sociální zařízení – Blok II. – odpočtové položky	-336.000,00,- Kč
ZL_07.12b – Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí – odpočtové položky	-72.702,70,- Kč
ZL_07.13b – Úprava střešního souvrství pod VZT – SO_02 – odpočtové položky	-1.657,60,- Kč
ZL_07.16b – Úprava únikového východu SO_02a – Monoblok – odpočtové položky – výplně	-13.665,70,- Kč
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>-1.042.026,00,- Kč</u>

Rozdíl odečtu méněprací **3.747.490,53,- Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.6

1. Cena díla bez DPH	130.325.038,43 ,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	157.743.296,50,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.7

1. Cena díla bez DPH	134.072.528,96 ,- Kč
2. Cena díla s DPH	162.227.760,04,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **162.227.760,04,- Kč**

výšení ceny o	Základ:	3.747.490,53,- Kč
	DPH 21%:	786.973,01,- Kč
	Cena včetně DPH:	4.534.463,54,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21%:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
Celková cena po změně		
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	134.072.528,96,- Kč
	DPH 21%:	28.155.231,08,- Kč
	Cena včetně DPH:	162.227.760,04,- Kč
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.9.2015	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐
	chybou v dokumentaci zakázky	☐
	rozdílem mezi PD a skutečností	☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald	
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur –TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák STAVOCHNÉ MONTEŽNÍ FIRMA QUATRO spol. s r.o. Stavobné montážní firma Vysoká Pec č.p. 000 431 59 Vysoká Pec IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL_07

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.8.2015

Objednavatel:

IČ:

Krajská Zdravotní a.s.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Společnost Nemocnice Most

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 747 490,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 747 490,53
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	3 747 490,53	786 973,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 534 463,54
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 000
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL_07

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 747 490,53	4 534 463,54
ZL_07.1a	Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky	1 760 702,51	2 130 450,04
ZL_07.1b	Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky	-618 000,00	-747 780,00
ZL_07.2a	Sociální zařízení - Blok II. - přípočtové položky	1 777 076,87	2 150 263,01
ZL_07.2b	Sociální zařízení - Blok II. - odpočtové položky	-336 000,00	-406 560,00
ZL_07.3	Úprava atiky u hlavního vstupu SO_02	11 823,76	14 306,75
ZL_07.4	Odvodnění a úprava zděného zábradlí pavlače SO 03	15 318,24	18 535,07
ZL_07.5	Ošetření ukončení ETICS u vstupu SO_01	18 519,33	22 408,39
ZL_07.6	Ocelové žebříky - strojovny výtahu	58 812,59	71 163,23
ZL_07.7	Osazení D01, D03 - SO_02	13 682,38	16 555,68
ZL_07.8	Nadpraží ve štítech SO_01	12 390,41	14 992,40
ZL_07.9	Monoblok - osazení světlíků	168 501,27	203 886,54
ZL_07.10	Poliklinika - osazení světlíků	65 803,80	79 622,60
ZL_07.11	Úprava konstrukce pod zateplením vrátnice	24 938,01	30 174,99
ZL_07.12	Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí - přípočtové položky	241 978,26	292 793,69
ZL_07.12	Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí - odpočtové položky	-72 702,70	-87 970,27
ZL_07.13	Úprava střešního souvrství pod VZT - SO_02 - přípočtové položky	8 715,28	10 545,49
ZL_07.13	Úprava střešního souvrství pod VZT - SO_02 - odpočtové položky	-1 657,60	-2 005,70
ZL_07.14	Výplně otvorů Vrátnice - SO_01a- Poliklinika	59 566,00	72 074,86
ZL_07.15	Doplnění akustických desek dělicích přiček	400 155,20	484 187,79
ZL_07.16	Úprava únikového východu SO_02a - Monoblok - Přípočtové položky - Výplně	39 750,00	48 097,50
ZL_07.16	Úprava únikového východu SO_02a - Monoblok - Odpočtové položky - výplně otvorů	-13 665,70	-16 535,50
ZL_07.17	Úprava únikového východu - stavební část - SO 02-Monoblok	23 446,87	28 370,71
ZL_07.18	Dekoratивní omítka SO_01a	88 335,75	106 886,26

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 747 490,53

4 534 463,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.1a - Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 760 702,51

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 760 702,51

DPH základní

21,00%

ze

1 760 702,51

369 747,53

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 130 450,04

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.1a - Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky

Místo:

Datum:

10.08.2015

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 760 702,51
HSV - Monoblok : Střešní a obvodový plášť	83 078,90
180 - 180: Základy	83 078,90
D1 - SO_02b: Monoblok - sociální zařízení	1 112 185,93
D3 - Ostatní	67 687,87
190 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (nař. izolac	10 632,60
D2 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolac	47 935,24
D4 - 221: Příčky zděné	77 356,17
D4 - 221: Příčky zděné	105 091,74
D5 - 223: Příčky montované (např. sádrokartón)	5 983,20
D6 - 319:: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)	460,26
D7 - 323: Dveře a zárubně vnější	256 903,60
D8 - 325: Vrata	11 812,79
D9 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)	34 920,90
D10 - 419: Úpravy povrchu venkovních stěn - speciální části a doplňky (např. izolace)	25 987,50
D11 - 421:: Omítky vnitřní	67 689,00
422 - 422: Oblady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)	51 344,80
D12 - 431: Nášlapné vrstvy podlah monolitické, lité (beton, teraco, asfalt, plastbeton, sy	104 399,46
D13 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba	237 652,00
D14 - 451:: Omítky stropů a podhledů	6 328,80
722 - Vnitřní vodovod	238 237,05
725 - Zařizovací předměty	144 259,70
721 - Vnitřní kanalizace	182 940,93

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 760 702,51

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.1a - Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 760 702,51

HSV - Monoblok : Střešní a obvodový plášť

83 078,90

180 - 180: Základy

83 078,90

1	K	180Az0382-022	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	57,927	240,00	13 902,48
2	K	180Bz0010-002	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	57,927	158,00	9 152,47
3	K	180Bz0010-004	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	347,562	78,40	27 248,86
4	K	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	57,927	256,00	14 829,31
5	K	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	173,781	24,00	4 170,74
6	K	180Bz0030-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	57,927	158,00	9 152,47
7	K	180Bz0030-004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	579,270	7,98	4 622,57

D1 - SO_02b: Monoblok - sociální zařízení

1 112 185,93

D3 - Ostatní

67 687,87

8	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	63,073	190,00	11 983,87
140	K	721173311.R01	DMTŽ stávajících zařizovacích předmětů v kuchyních včetně vybavení, přesunů	kus	54,000	524,40	28 317,60
141	K	722181242.R00	Izolace nálieková 32/20mm - stávající potrubí TUV	m	112,000	104,00	11 648,00
142	K	722181812.R00	Demontáž izolace ze stávajícího potrubí TUV	m	112,000	55,00	6 160,00
139	K	72200000.R00	Drobný spotřební materiál	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
9	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	0,800	2 097,00	1 677,60
10	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	12,000	158,40	1 900,80

190 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (nař. izolac

10 632,60

12	K	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	66,000	161,10	10 632,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D2 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolac

47 935,24

143	K	190zmena4030-002	Izolace proti zemní vlhkosti tmely za studena - těsnící hmota, plocha vodorovná / včetně penetrace	m2	60,751	168,00	10 206,17
144	K	190zmena4030x-004	Izolace proti zemní vlhkosti tmely za studena - těsnící hmota, plocha svislá / včetně penetrace	m2	75,643	155,00	11 724,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	229Zt3010-012	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm	m	83,000	78,20	6 490,60
17	K	340238233	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	m2	37,000	527,40	19 513,80

D4 - 221: Příčky zděné

77 356,17

18	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	110,000	495,90	54 549,00
145	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	18,000	691,20	12 441,60
19	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	135,000	66,15	8 930,25
20	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	18,000	79,74	1 435,32

D4 - 221: Příčky zděné

105 091,74

88	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	638,000	69,48	44 328,24
89	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	315,000	135,90	42 808,50
90	K	971033631.R00	Zasekání podlahových vpustí do betonové podlahy	ks	21,000	855,00	17 955,00

D5 - 223: Příčky montované (např. sádrokartón)

5 983,20

21	K	763121428	SDK stěna přesazena tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	12,000	498,60	5 983,20
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D6 - 319:: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)

460,26

24	K	749Xn6022-02	Větrací mřížka - AVM105, průměr 100, balení 1 ks	ks	6,000	54,00	324,00
25	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm	kus	2,000	68,13	136,26

D7 - 323: Dveře a zárubně vnější

256 903,60

26	M	327Uh2094-600-02	Zárubeň ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 600, ústí 100	kus	20,000	543,60	10 872,00
27	M	327Uh2094-800-02	Zárubeň ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 800, ústí 100	kus	10,000	565,20	5 652,00
29	M	327Uh209x1-04	Zárubeň ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 900, ústí 100	kus	9,000	577,80	5 200,20
31	M	327Uh209x3-04	Zárubeň ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 1100, ústí 150	kus	7,000	617,40	4 321,80
32	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	46,000	373,50	17 181,00
33	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	30,000	428,40	12 852,00
34	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	16,000	464,40	7 430,40
35	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	46,000	137,70	6 334,20
36	K	H-01-dv	Dveřní křídlo 600x1970 (L, P) - dýha, kování WC, nerez / štiček dělený	kus	20,000	3 910,00	78 200,00
37	K	H-02-dv	Dveřní křídlo 800x1970 (L, P) - dýha, klika/klika, nerez, zámek / štiček dělený	kus	10,000	3 970,00	39 700,00
38	K	H-03-dv	Dveřní křídlo 900x1970 (L, P) - dýha, klika/klika, nerez, zámek / štiček dělený	kus	9,000	3 990,00	35 910,00
39	K	H-04-dv	Dveřní křídlo 1100x1970 (L, P) - dýha, klika/klika, nerez, zámek / štiček dělený	kus	7,000	4 750,00	33 250,00

D8 - 325: Vrata

11 812,79

40	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	55,357	176,40	9 764,97
41	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15,169	135,00	2 047,82

D9 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)

34 920,90

42	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	11,500	2 673,00	30 739,50
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	11,500	285,30	3 280,95
44	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	11,500	78,30	900,45

D10 - 419: Úpravy povrchu venkovních stěn - speciální části a doplňky (např. izolace) 25 987,50

45	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	165,000	157,50	25 987,50
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

D11 - 421:: Omítky vnitřní 67 689,00

146	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	345,000	196,20	67 689,00
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

422 - 422: Oblady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky) 51 344,80

52	K	422Bg3020-002	Demontáž soklíků z dlaždic keramických - kladené do malty, rovné	m	450,000	29,90	13 455,00
53	K	422Sg2020-090	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm	m	448,400	84,50	37 889,80

D12 - 431: Nášlapné vrstvy podlah monolitické, lité (beton, teraco, asfalt, plastbeton, sy 104 399,46

63	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	126,000	462,60	58 287,60
64	K	632459125	Příplatek k potěrům tl do 50 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	126,000	11,16	1 406,16
65	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,650	3 258,00	2 117,70
66	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	13,000	2 367,00	30 771,00
67	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	13,000	909,00	11 817,00

D13 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba 237 652,00

74	K	H-781-sokl pozl-05	sokl s pozábkem - rozměr 9,8x9,8x0,9 mm s rohy vnitřními i vnějšími	kus	4 484,000	53,00	237 652,00
----	---	--------------------	---	-----	-----------	-------	------------

D14 - 451:: Omítky stropů a podhledů 6 328,80

78	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch - po vybourané příčce	kus	16,000	176,40	2 822,40
79	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách - po vybourané příčce	kus	18,000	129,60	2 332,80
80	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	8,000	146,70	1 173,60

722 - Vnitřní vodovod 238 237,05

104	K	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	531,000	41,22	21 887,82
106	K	722174002	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm	m	352,000	200,70	70 646,40
107	K	722174003	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm	m	102,000	244,80	24 969,60
108	K	722174004	Potrubí z PPR Wavin, D 32/2,9 mm	m	42,000	292,50	12 285,00
109	K	722174005	Potrubí z PPR Wavin, D 40/3,7 mm	m	25,000	357,57	8 939,25
111	K	722174006	Potrubí z PPR Wavin, D 50/4,6 mm	m	10,000	500,94	5 009,40
105	K	722174074	Potrubí z PPR, kompenzační smyčka D 32/5,4 mm	kus	2,000	270,36	540,72
110	K	722181111.R00	Izolace kanalizace proti orosování tl. 5mm d=114mm	kus	28,000	81,30	2 276,40
113	K	722181231	Izolace návleková tl. stěny 13mm/22	m	352,000	49,23	17 328,96
114	K	722181232	Izolace návleková tl. stěny 13mm/28	m	102,000	64,44	6 572,88
115	K	722181232.1	Izolace návleková tl. stěny 13mm/32	m	42,000	64,44	2 706,48
116	K	722181232.2	Izolace návleková tl. stěny 13mm/42	m	25,000	64,44	1 611,00
117	K	722181233	Izolace návleková tl. stěny 13mm/52	m	10,000	74,34	743,40
118	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	186,000	127,35	23 687,10
121	K	722240122	Kohout kulový, DN 20	kus	8,000	213,84	1 710,72
122	K	722240123	Kohout kulový, DN 25	kus	8,000	271,62	2 172,96
120	K	722240124	Kohout kulový, DN 32	kus	10,000	367,20	3 672,00
123	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	531,000	31,14	16 535,34

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	531,000	27,09	14 384,79
125	K	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	t	1,150	484,20	556,83

725 - Zařizovací předměty

144 259,70

127	K	55192761.1	Držák ruční sprchy posuvný	kus	21,000	810,00	17 010,00
131	K	725230811	demontáž bidetů	kus	3,000	129,60	388,80
132	K	725112171.2	Klozet kombi invalidní - v=460mm	kus	6,000	4 150,00	24 900,00
147	K	725211602.R	Umývatko keramické	kus	1,000	1 422,00	1 422,00
133	K	642404140	Bidet stojatý	kus	3,000	4 131,00	12 393,00
130	K	725000000.R01	Demontáž madel ZTP	kus	10,000	63,00	630,00
135	K	725829121	montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	29,000	152,10	4 410,90
134	K	725829201RT1	Baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	29,000	2 394,00	69 426,00
137	K	725860213.R00	Odtok vanový	kus	1,000	665,00	665,00
128	K	551455570	Baterie bidetová	kus	3,000	2 673,00	8 019,00
148	K	742Bh0010-006	Demontáž van - litinové volně stojící	kus	2,000	450,00	900,00
149	K	745dod06-002	Demontáž baterií sprchových T 1954 diferenciálních - G do 3/4x1 " / vanová	kus	1,000	55,00	55,00
150	K	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná, G do 3/4 " - sprchová	kus	3,000	55,00	165,00
136	K	R28888802	Krycí rozeta dělená - WC - D110	kus	31,000	125,00	3 875,00

721 - Vnitřní kanalizace

182 940,93

91	K	721174042	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	33,000	251,55	8 301,15
92	K	721174043	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	84,000	275,76	23 163,84
93	K	721174045	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	109,000	420,57	45 842,13
94	K	721174056	Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm	m	47,000	409,95	19 267,65
95	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	39,000	47,07	1 835,73
96	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	19,000	52,11	990,09
97	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	41,000	77,58	3 180,78
98	K	721211421	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115x115mm, DN 40/50	kus	21,000	1 076,13	22 598,73
101	K	721233111.R00	Příprava pro střešní vtok DN110 vč zhotovení prostupu	kus	4,000	840,00	3 360,00
103	K	721274111.R00	Drobný spotřební materiál (upevnění potrubí, krycí rozety, mazivo apod.)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
99	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	273,000	17,64	4 815,72
102	K	722110825.1	Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	273,000	162,54	44 373,42
100	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	t	0,390	542,79	211,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.1b - Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-618 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-618 000,00
DPH základní	21,00%	ze	-618 000,00	-129 780,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-747 780,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.1b - Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky

Místo: **Datum:** 10.08.2015

Objednavatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-618 000,00
D1 - SO_02b: Monoblok - sociální zařízení	-618 000,00
D10 - 500: Stavební instalace	-618 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-618 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.1b - Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-618 000,00

D1 - SO_02b: Monoblok - sociální zařízení

-618 000,00

D10 - 500: Stavební instalace

-618 000,00

1	K	500-002	Demontaz stoupacího vedení vodovodu, kanalizace, vybourání montážních otvorů stěn, stropů (8 podlaží) - Dodávka a montáž stoupacího vedení vodovodu a kanalizace se zazdřením a omítnutím montážních otvorů / utěsnění prostupů stropy, stěny, připojovací potrubí	soubor	-3,000	206 000,00	-618 000,00
---	---	---------	--	--------	--------	------------	-------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.2a - Sociální zařízení - Blok II. - přípočtové položky

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 777 076,87

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 777 076,87

DPH základní

21,00%

ze

1 777 076,87

373 186,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 150 263,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.2a - Sociální zařízení - Blok II. - přípočtové položky

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 777 076,87

D50 - SO_03: Blok II.

461 030,93

D51 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

101 136,92

D4 - 180: Základy

101 136,92

D53 - SO_03b: Blok II. - sociální zařízení

359 894,01

D21 - 421: Omítky vnitřní

52 341,05

D31 - 212: Zdi monolitické

8 219,02

D32 - 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)

204 678,58

D33 - 425: Malby

0,00

D34 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba

26 283,48

D45 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izo

67 277,77

D8 - 290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran.

1 094,11

359 461,86

HSV - Práce a dodávky HSV

78 143,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

185 074,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

96 244,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

956 584,08

PSV - Práce a dodávky PSV

28 479,39

771 - Podlahy z dlaždic

38 770,45

776 - Podlahy povlakové

201 592,08

766 - Konstrukce truhlářské

2 217,60

781 - Dokončovací práce - obklady

185,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

288 026,61

722 - Vnitřní vodovod

103 288,72

725 - Zařizovací předměty

40 695,84

D3 - Ostatní

253 328,30

721 - Vnitřní kanalizace

0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 777 076,87

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.2a - Sociální zařízení - Blok II. - přípočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 777 076,87

D50 - SO_03: Blok II.

461 030,93

D51 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

101 136,92

D4 - 180: Základy

101 136,92

364	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	70,518	158,00	11 141,84
118	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	423,108	78,40	33 171,67
366	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	70,518	158,00	11 141,84
189	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	705,180	7,98	5 627,34
77	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	70,518	256,00	18 052,61
369	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	211,554	24,00	5 077,30
232	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	70,518	240,00	16 924,32

D53 - SO_03b: Blok II. - sociální zařízení

359 894,01

D21 - 421: Omítky vnitřní

52 341,05

312	K	612142001	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu - stěna	m2	268,540	155,00	41 623,70
235	K	613311131	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - piliř nebo sloup - omítka dozdivěk MIV	m2	102,070	105,00	10 717,35

D31 - 212: Zdi monolitické

8 219,02

277	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	43,258	190,00	8 219,02
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D32 - 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)

204 678,58

49	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických - kladené do malty, rovné	m	232,030	29,90	6 937,70
51	M	1.	sokl s požílkem včetně rohů	ks	3 194,900	53,00	169 329,70
85	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm	m	319,490	84,50	26 996,91
136	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro obklady keramické prováděný bez použití mechanizace - pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,064	348,00	1 414,27

D33 - 425: Malby

0,00

D34 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba

26 283,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	26,070	37,50	977,63
285	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, přes 22 do 25 kus/m2	m2	26,070	383,00	9 984,81
24	K	771579191	Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	26,070	44,40	1 157,51
25	M	DAA3B599	Dlaždice keramická - výběr dle vzorkování - součinitel smykového tření $\mu > 0,5$, pro sprchy a umývárny musí být úhel kluzu $> 18^\circ$	m2	28,190	490,00	13 813,10
415	K	998771103	přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	0,655	535,00	350,43

D45 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izo

67 277,77

103	K	634111113	Těsnící pás mezi stěnou a podlahou systémovou páskou - pro napojení tekuté hydroizolace podlaha/stěna	m	39,980	71,30	2 850,57
257	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti tmely za studena - těsnící hmota, plocha vodorovná / včetně penetrace	m2	43,610	168,00	7 326,48
258	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti tmely za studena - těsnící hmota, plocha svislá / včetně penetrace	m2	227,564	155,00	35 272,42
0	K	781495133	Těsnící pás svislé vnitřní rohy - pro napojení tekuté hydroizolace stěna/stěna	m	128,000	161,10	20 620,80
259	K	998711103	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu přes 12 do 60 m	t	1,150	1 050,00	1 207,50

D8 - 290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran.

1 094,11

219	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešňové podlahy do 1,9 m	m2	15,720	36,60	575,35
146	K	952901111	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světla výška podlaží do 4 m	m2	15,720	33,00	518,76

HSV - Práce a dodávky HSV

359 461,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

78 143,44

409	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobratových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	90,020	495,90	44 640,92
425	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	22,180	45,18	1 002,09
424	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	22,180	92,70	2 056,09
329	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	50,040	608,40	30 444,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

185 074,36

423	K	612311131.1	Omrška vápenná štuková jednovrstvá vnitřních vodorovných konstrukcí nanášená ručně - strop	m2	26,070	133,00	3 467,31
421	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	26,070	68,70	1 791,01
414	K	632451458	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 35 běžný	m2	73,500	222,30	16 339,05
299	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	73,500	24,93	1 832,36
11	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	42,000	297,00	12 474,00
12	M	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	23,000	543,60	12 502,80
13	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	4,000	565,20	2 260,80
14	M	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	8,000	577,80	4 622,40
15	M	553311080	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 1100 L/P	kus	6,000	617,40	3 704,40
7	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	1,000	554,40	554,40
2	K	612325111	Vápenocementová hladká omítká rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	153,485	539,10	82 743,76
11	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	153,837	278,10	42 782,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 244,06

112	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,120	66,15	338,69
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
386	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	78,650	79,74	6 271,55
301	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	336,660	135,90	45 752,09
302	K	974042565	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m	52,600	258,30	13 586,58
26	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	42,000	158,40	6 652,80
422	K	978011121	Otloučení omítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 %	m2	26,070	6,32	164,76
3	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,488	2 547,00	3 789,94
4	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	5,479	2 214,00	12 130,51
5	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	12,900	121,50	1 567,35
6	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV	m2	50,040	119,70	5 989,79

PSV - Práce a dodávky PSV

956 584,08

771 - Podlahy z dlaždic

28 479,39

70	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	121,380	33,93	4 118,42
267	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	121,380	200,70	24 360,97

776 - Podlahy povlakové

38 770,45

1	K	3.	Oprava podlahových krytin /odříznutí staré lité podlahy, penetrace, vyrovnání stěrky, přilepení lina/	HZS	105,000	225,00	23 625,00
2	M	4.	drobný materiál, penetrace, stěrka, lepidlo	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
3	K	776491112	Lepení lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty	m	56,230	74,25	4 175,08
4	M	1..1	přechodová lišta z Al slitin	m	14,600	315,00	4 599,00
5	M	2.	soklík s PVC	m	41,630	99,00	4 121,37

766 - Konstrukce truhlářské

201 592,08

17	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	42,000	18,27	767,34
18	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	28,000	449,10	12 574,80
19	M	611600500	Dveřní křídlo 600x1970 (L,P) - dyka, kování WC, nerez /štitěk dělený	kus	23,000	3 909,96	89 929,08
20	M	611600520	Dveřní křídlo 800x1970 (L,P) - dyka, klika/klika, nerez, zámek/štitěk dělený	kus	4,000	3 969,99	15 879,96
8	M	61160051	Dveřní křídlo 700x1970 (L,P) - dyka, kování WC	kus	1,000	3 940,02	3 940,02
21	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000	486,90	6 816,60
22	M	611600530	Dveřní křídlo 900x1970 (L,P) - dyka, klika/klika, nerez, zámek/štitěk dělený	kus	8,000	3 989,97	31 919,76
23	M	611600540	Dveřní křídlo 1100x1970 (L,P) - dyka, klika/klika, nerez, zámek/štitěk dělený	kus	6,000	4 750,02	28 500,12
24	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	42,000	144,90	6 085,80
25	M	549240000	zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L	kus	42,000	123,30	5 178,60

781 - Dokončovací práce - obklady

2 217,60

413	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	22,000	100,80	2 217,60
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

185,09

9	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	22,113	8,37	185,09
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

722 - Vnitřní vodovod

288 026,61

446	K	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	67,200	41,22	2 769,98
493	K	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	67,200	41,22	2 769,98

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
447	K	722130802	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	84,000	48,60	4 082,40
448	K	722130803	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	54,000	56,97	3 076,38
494	K	722130803	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	54,000	56,97	3 076,38
495	K	722130901	Zazátkování vývodu	kus	160,000	19,44	3 110,40
449	K	722170914R00	Oprava potrubí PE, vsazení odbočky DN 63	kus	22,000	472,50	10 395,00
496	K	722170914R00	Oprava potrubí PE, vsazení odbočky DN 63	kus	22,000	472,50	10 395,00
451	K	722174002	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm	m	126,000	200,70	25 288,20
497	K	722174002	Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm	m	126,000	200,70	25 288,20
452	K	722174003	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm	m	67,200	244,80	16 450,56
498	K	722174003	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm	m	67,200	244,80	16 450,56
453	K	722174004	Potrubí z PPR Wavin, D 32/2,9 mm	m	37,200	292,50	10 881,00
499	K	722174004	Potrubí z PPR Wavin, D 32/2,9 mm	m	37,200	292,50	10 881,00
454	K	722174005	Potrubí z PPR Wavin, D 40/3,7 mm	m	52,800	357,57	18 879,70
456	K	722174006	Potrubí z PPR Wavin, D 50/4,6 mm	m	4,800	500,94	2 404,51
500	K	722174006.3	Potrubí z PPR Wavin, D 50/4,6 mm	m	4,800	501,30	2 406,24
459	K	722181231	Izolace návleková tl. stěny 13mm/22	m	112,800	49,23	5 553,14
501	K	722181231.1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm_vnitřní průměr 22 mm	m	112,800	49,23	5 553,14
460	K	722181232	Izolace návleková tl. stěny 13mm/28-42	m	278,400	64,44	17 940,10
502	K	722181232.1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm_vnitřní průměr 28 - 42 mm	m	278,400	64,44	17 940,10
461	K	722181233	Izolace návleková tl. stěny 13mm/52	m	2,400	74,34	178,42
503	K	722181233.1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm_vnitřní průměr 52 mm	m	2,400	74,34	178,42
462	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	97,000	127,35	12 352,95
504	K	722190401.3	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	96,000	126,90	12 182,40
463	K	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	35,000	49,41	1 729,35
464	K	722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	25,000	32,50	812,50
466	K	722240122	Kohout kulový, DN 20	kus	20,000	213,84	4 276,80
505	K	722240122.3	Kohout kulový, DN 20	kus	21,000	214,20	4 498,20
467	K	722240123	Kohout kulový, DN 25	kus	20,000	271,62	5 432,40
506	K	722240123.3	Kohout kulový, DN 25	kus	21,000	271,80	5 707,80
468	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	422,400	31,14	13 153,54
469	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	211,200	27,09	5 721,41
507	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	211,200	27,09	5 721,41
470	K	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	t	1,010	484,20	489,04

725 - Zařizovací předměty

103 288,72

491	K	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	ks	1,000	990,00	990,00
485	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	14,000	71,50	1 001,00
486	K	725310821	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	ks	1,000	86,22	86,22
512	K	725800937	Montáž držáku sprchy vč. příslušenství	kus	22,000	370,80	8 157,60
489	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	ks	65,000	55,00	3 575,00
511	K	725829121	montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	23,000	152,10	3 498,30
510	K	725829201RT1	Baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	23,000	2 394,00	55 062,00
480	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	16,000	1 620,00	25 920,00
481	K	725861102	Sífon umyvadlový, bidetový, výleka	kus	20,000	221,31	4 426,20
492	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	1,000	572,40	572,40

D3 - Ostatní

40 695,84

517	K	28654321	Koleno nástěnné kovový závit d 20x1/2" PPR	kus	27,000	90,00	2 430,00
518	K	28654350	Komplet nástěnný univerzální d 20x1/2 " PPR	kus	84,000	370,80	31 147,20
520	K	722181111	Demontáž izolace plstěnými pásy do DN 50	m	264,000	20,16	5 322,24
522	K	722221134	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15	kus	4,000	314,10	1 256,40
524	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	6,000	90,00	540,00

721 - Vnitřní kanalizace

253 328,30

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
547	K	286113070	trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN4	kus	1,000	163,80	163,80
546	K	286113110	trubka kanalizace plastová KGEM-160x500 mm SN4	kus	1,000	158,40	158,40
545	K	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	1,000	239,40	239,40
550	K	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,000	106,20	212,40
551	K	286113870	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45°	kus	1,000	100,80	100,80
549	K	286115020	redukce kanalizace plastová KGR 125/110	kus	1,000	32,58	32,58
542	K	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	4,000	55,98	223,92
548	K	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	1,000	60,30	60,30
541	K	286156030	čisticí tvarovka HTRE, DN 100	kus	8,000	147,60	1 180,80
558	K	551470610	madlo invalidní krakorcové sklopné č.12 bílé 83,4 cm	kus	2,000	737,10	1 474,20
556	K	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA bílé	kus	1,000	1 053,00	1 053,00
543	K	56231130	souprava izolační HL510 s izolační fólií EPDM	kus	23,000	801,00	18 423,00
565	K	642210010	umývatko keramické stěnové bílé	kus	3,000	1 368,00	4 104,00
555	K	642340810	nádrž klozetu bílá se splachovacím mechanismem	kus	1,000	2 232,00	2 232,00
554	K	642360510	Klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	1,000	3 681,00	3 681,00
566	K	642711010	výlevka plastová bílá	kus	1,000	3 375,00	3 375,00
432	K	721174025	Potrubí HT odpadní vstříčné DN 100 x 2,7 mm	m	78,000	441,81	34 461,18
532	K	721174025.1	Potrubí HT odpadní vstříčné DN 100 x 2,7 mm	m	78,000	441,90	34 468,20
428	K	721174042	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	44,400	251,55	11 168,82
429	K	721174043	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	61,200	275,76	16 876,51
430	K	721174044	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	12,000	339,30	4 071,60
530	K	721174044	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	9,600	339,30	3 257,28
431	K	721174045	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	38,400	420,57	16 149,89
531	K	721174045.3	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	16,800	420,30	7 061,04
435	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	20,000	47,07	941,40
436	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	18,000	52,11	937,98
437	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,000	77,58	1 008,54
536	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,000	77,58	155,16
537	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,000	77,58	155,16
538	K	721211401	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N	kus	3,000	963,00	2 889,00
438	K	721211421	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115x115mm, DN 40/50	kus	20,000	1 076,13	21 522,60
439	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	271,200	17,64	4 783,97
527	K	722110825.1	Demontáž potrubí litinového do DN 100	m	213,600	162,54	34 718,54
539	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D do 20mm	kus	386,000	27,00	10 422,00
544	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	4,000	531,90	2 127,60
553	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 062,00	1 062,00
559	K	725800967	prodloužení G 1/2	kus	78,000	72,18	5 630,04
540	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	38,000	15,03	571,14
557	K	725900952	Přišroubování doplňků koupelen (madla invalidů - za jeden vrut)	kus	14,000	30,06	420,84
440	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	t	3,230	542,79	1 753,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.2b - Sociální zařízení - Blok II. - odpočtové položky

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

IČ:

Krajská Zdravotní a.s.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Společnost Nemocnice Most

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-336 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-336 000,00
DPH základní	21,00%	ze	-336 000,00	-70 560,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-406 560,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.2b - Sociální zařízení - Blok II. - odpočtové položky

Místo:

Datum:

10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-336 000,00
D1 - Rozpočet pro fakturaci	-336 000,00
D10 - 500: Stavební instalace	-336 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-336 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.2b - Sociální zařízení - Blok II. - odpočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -336 000,00

D1 - Rozpočet pro fakturaci -336 000,00

D10 - 500: Stavební instalace -336 000,00

1	K	500-003	Demontáž stoupacího vedení vodovodu, kanalizace, vybourání montážních otvorů stěn, stropů (7 podlaží) - Dodávka a montáž stoupacího vedení vodovodu a kanalizace se zazdřením a omítnutím montážních otvorů / utěsnění prostupů stropy, stěny, připojovací potrubí	soubor	-2,000	168 000,00	-336 000,00
---	---	---------	--	--------	--------	------------	-------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.3 - Úprava atiky u hlavního vstupu SO_02

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 823,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				11 823,76
DPH základní	21,00%	ze	11 823,76	2 482,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		14 306,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.3 - Úprava atiky u hlavního vstupu SO_02

Místo:

Datum:

10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

11 823,76

SO_02a - : Monoblok - střešní a obvodový plášť

11 823,76

212 - : Zdi monolitické

178,60

332 - Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)

1 210,12

376 - Římsy, atiky, zábradlí

1 867,80

380 - : Okapy, žlaby, svody

2 443,00

477 - : Střešní krytiny povlakové

6 124,24

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 823,76

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.3 - Úprava atiky u hlavního vstupu SO_02

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 823,76

SO_02a - : Monoblok - střešní a obvodový plášť

11 823,76

212 - : Zdi monolitické

178,60

1	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	0,940	190,00	178,60
---	---	---------------	---	---	-------	--------	--------

332 - Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkokartóny)

1 210,12

2	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,414	2 410,00	997,74
3	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,414	513,00	212,38

376 - Římsy, atiky, zábradlí

1 867,80

4	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu řš 250 mm	m	3,450	204,00	703,80
5	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu řš 250 mm	m	6,000	194,00	1 164,00

380 - : Okapy, žlaby, svody

2 443,00

6	K	380zmena2130-056	Žlaby - opravy, údržba - podokapní půlkruhové, řš 330 mm, sklon do 30 ° / Demontáž, uložení, - doplnění porušených částí a zpětný montáž	m	6,000	262,00	1 572,00
7	K	380zmena2180-012	Odpadní trouby, údržba - kruhové, d = 120 mm / Demontáž, uložení, doplnění porušených částí a zpětný - montáž	m	6,500	134,00	871,00

477 - : Střešní krytiny povlakové

6 124,24

9	K	190Ln6010-10	Ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK - 300 g/m2 (role/100m2)	m2	13,272	29,00	384,89
11	K	379-X001-04	Hydroizolační folie z PVC s PES mřížkou - tl. 1,6 mm, průtažnost více nebo rovno 15%, u=15000	m2	13,272	174,00	2 309,33
13	K	415X0001-01	Teleskop TPK-A + šroub GBS 8x110 pro kotvení fólie	kus	74,655	12,00	895,86
14	K	467Ln5012-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - zesílení spojů páskem se zalitím okrajů - spoje - roh vnitřní	m	6,000	60,00	360,00
10	K	467Ln6003-015	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií termoplastickou - materiál mPVC, aplikace - fólie na oplechování, horkovzdušným navařením - v plné ploše	m2	11,850	54,00	639,90
12	K	467Ln6013-005	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - ostatní práce - mechanické ukotvení - talířovou hmoždinkou, materiál prostý beton nebo železobeton	kus	71,100	9,60	682,56
8	K	467Ln6020-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° z textilií - vrstva podkladní	m2	11,850	14,00	165,90
17	K	467-X91	Přítlačná lišta, hliníková.	m	3,450	54,00	186,30
16	K	467Zh2020-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 °, ostatní - připevnění izolace kotvicemi pásky - nebo úhelníky	m	3,450	30,00	103,50
15	K	477-X092	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	6,000	66,00	396,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.4 - Odvodnění a úprava zděného zábradlí pavlače SO_03

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	15 318,24
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 318,24
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	15 318,24	3 216,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 535,07
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.4 - Odvodnění a úprava zděného zábradlí pavlače SO_03

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 318,24
SO_03a - : Blok II. - střešní a obvodový plášť	15 318,24
236 - Stropy složené (např. hurdisky do nosníků)	3 000,00
411 - : Omítky vnější	8 734,24
421 - Omítky vnitřní	1 584,00
521 - Kanalizace - roury a armatury	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 318,24

ROZPOČET

Objekt:

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Místo:

ZL_07.4 - Odvodnění a úprava zděného zábradlí pavlače SO_03

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Datum:

10.08.2015

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 318,24

SO_03a - : Blok II. - střešní a obvodový plášť

15 318,24

236 - Stropy složené (např. hurdisky do nosníků)

1	K	966086-X01	Vybourání stávajících betonových chrličů	kus	20,000	150,00	3 000,00
							3 000,00

411 - : Omítky vnější

8 734,24

2	K	411Pq3646-002	Omítka dekorativní mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi pryskyřic s vsypem křemičitým pískem - - střednězrnná, stěna	m2	18,743	466,00	8 734,24
---	---	---------------	--	----	--------	--------	----------

421 - Omítky vnitřní

1 584,00

3	K	612335212	Cementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	9,000	176,00	1 584,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

521 - Kanalizace - roury a armatury

2 000,00

4	K	721171-chrlic	Vsazení chrliče do otvoru v zídce	kus	20,000	100,00	2 000,00
---	---	---------------	-----------------------------------	-----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.5 - Ošetření ukončení ETICS u vstupu SO_01

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				18 519,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				18 519,33
DPH základní	21,00%	ze	18 519,33	3 889,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 408,39
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.5 - Ošetření ukončení ETICS u vstupu SO_01

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **18 519,33**

D1 - SO_01:: Poliklinika **18 519,33**

D2 - SO_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť **18 519,33**

D3 - 190:: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izo **1 673,46**

D4 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny) **235,98**

D5 - 380:: Okapy, žlaby, svody **13 421,62**

D6 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba **2 778,56**

D7 - 941: Komunikace a zpevněné plochy - podkladní konstrukce **133,09**

D8 - 943: Chodníky **276,62**

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **18 519,33**

ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.5 - Ošetření ukončení ETICS u vstupu SO_01

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 519,33

D1 - SO_01:: Poliklinika

18 519,33

D2 - SO_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

18 519,33

D3 - 190:: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izo

1 673,46

3	K	190Az0010-006	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu přes 12 do 60 m	t	0,080	1 050,00	84,00
2	K	190zmena4030-002	Izolace proti zemní vlhkosti tmely za studena - těsnicí hmota, plocha vodorovná / včetně penetrace	m2	4,869	168,00	817,99
1	K	332Zmena6002-002	Těsnicí pás mezi stěnou a podlahou systémovou páskou - pro napojení tekuté hydroizolace - podlaha/stěna	m	10,820	71,30	771,47

D4 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkokartóny)

235,98

4	K	636395001	Oprava spárování dlažby z dlaždic MC plocha m2	m2	3,246	72,70	235,98
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D5 - 380:: Okapy, žlaby, svody

13 421,62

5	K	381-x-92	Dirkovaná zastávka (děrovaný plech k ukončení dlažby) AL plech. tl. 1 mm - tvar L se ztužením ve spárách dlažby	m	10,495	260,00	2 728,70
6	K	381-x-93	Oplechování přesahu AL plech. tl. 1 mm - RŠ 500 MM	m	10,495	717,00	7 524,92
7	K	381-x-99	Příponky z nerez oceli P3/30/300 mm - s otvory pro ukotvení do betonového podkladu a pro snýtvování s plechem	kus	36,000	88,00	3 168,00

D6 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba

2 778,56

9	K	771551810-k	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty - ruční demontáž k dalšímu	m2	3,246	97,40	316,16
8	K	771551912	Oprava podlah z teracových dlaždic do malty do 9 ks/m2 - zpětné položení	kus	36,000	68,40	2 462,40

D7 - 941: Komunikace a zpevněné plochy - podkladní konstrukce

133,09

10	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	3,246	41,00	133,09
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D8 - 943: Chodníky

276,62

11	K	943Sf3034-01	Dlažba - hladká, LxBxH 300x300x10 mm, barva šedá, barva drtě bílá - 30% nové dlaždice	m2	0,974	284,00	276,62
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.6 - Ocelové žebříky - strojovny výtahu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				58 812,59
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				58 812,59
DPH základní	21,00%	ze	58 812,59	12 350,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	71 163,23
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.6 - Ocelové žebříky - strojovny výtahu

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

58 812,59

D1 - SO_01:: Poliklinika

19 617,19

D2 - SO_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

19 617,19

D3 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

2 864,00

D4 - 246: Žebříky, stoupací železa, kluzné tyče

16 753,19

D5 - SO_02:: Monoblok

19 595,59

D6 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť

19 595,59

D3 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

2 864,00

D4 - 246: Žebříky, stoupací železa, kluzné tyče

16 731,59

D7 - SO_03:: Blok II.

19 599,81

D8 - SO_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť

19 599,81

D3 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

2 864,00

D4 - 246: Žebříky, stoupací železa, kluzné tyče

16 735,81

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

58 812,59

ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.6 - Ocelové žebříky - strojovny výtahu

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 812,59

D1 - SO_01:: Poliklinika

19 617,19

D2 - SO_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

19 617,19

D3 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

2 864,00

937	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	45,00	720,00
938	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	16,000	134,00	2 144,00

D4 - 246: Žebříky, stoupací železa, kluzné tyče

16 753,19

928	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	7,750	445,00	3 448,75
929	K	767-001	Dílenské zpracování - výroba žebříku (řezání, broušení, svařování, apod.) - doprava	kg	172,786	33,00	5 701,94
930	K	767-002	Žárové zinkování žebříku	kg	172,786	15,00	2 591,79
931	K	H-01	L 60x60x6 mm - S 235	kg	129,375	23,00	2 975,63
932	K	H-02	L 30x30x3 mm - S 235	kg	6,582	21,00	138,22
933	K	H-03	Pororošt SP 330-34/38-3 - 400x600 mm	kg	20,160	24,00	483,84
934	K	H-04	L 40x40x4 mm - S 235	kg	5,324	20,00	106,48
935	K	H-05	tyč kulatina d=20 mm - S 235	kg	19,562	48,00	938,98
936	K	H-06	Kotevní plech P7 100x220 mm - S 235	kg	10,648	24,00	255,55
936	K	H-07	Distanční trubička, délka 150 mm s přivařenou podložkou proti zdivu - 25x4 mm / S 235	kg	2,732	41,00	112,01

D5 - SO_02:: Monoblok

19 595,59

D6 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť

19 595,59

D3 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

2 864,00

937	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	45,00	720,00
938	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	16,000	134,00	2 144,00

D4 - 246: Žebříky, stoupací železa, kluzné tyče

16 731,59

928	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	7,750	445,00	3 448,75
929	K	767-001	Dílenské zpracování - výroba žebříku (řezání, broušení, svařování, apod.) - doprava	kg	172,336	33,00	5 687,09
930	K	767-002	Žárové zinkování žebříku	kg	172,336	15,00	2 585,04
931	K	H-01	L 60x60x6 mm - S 235	kg	129,375	23,00	2 975,63
932	K	H-02	L 30x30x3 mm - S 235	kg	6,582	21,00	138,22
933	K	H-03	Pororošt SP 330-34/38-3 - 400x600 mm	kg	20,160	24,00	483,84
934	K	H-04	L 40x40x4 mm - S 235	kg	5,324	20,00	106,48
935	K	H-05	tyč kulatina d=20 mm - S 235	kg	19,562	48,00	938,98
936	K	H-06	Kotevní plech P7 100x220 mm - S 235	kg	10,648	24,00	255,55
936	K	H-07	Distanční trubička, délka 150 mm s přivařenou podložkou proti zdivu - 25x4 mm / S 235	kg	2,732	41,00	112,01

D7 - SO_03:: Blok II.

19 599,81

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D8 - SO_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť						19 599,81
D3 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)						2 864,00
937	K	953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	45,00	720,00
938	K	953965124 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	16,000	134,00	2 144,00
D4 - 246: Žebříky, stoupací železa, kluzné tyče						16 735,81
928	K	767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	7,750	445,00	3 448,75
929	K	767-001 Dílenské zpracování - výroba žebříku (řezání, broušení, svařování, apod.) - doprava	kg	172,424	33,00	5 689,99
930	K	767-002 Žárové zinkování žebříku	kg	172,424	15,00	2 586,36
931	K	H-01 L 60x60x6 mm - S 235	kg	129,375	23,00	2 975,63
932	K	H-02 L 30x30x3 mm - S 235	kg	6,582	21,00	138,22
933	K	H-03 Pororošt SP 330-34/38-3 - 400x600 mm	kg	20,160	24,00	483,84
934	K	H-04 L 40x40x4 mm - S 235	kg	5,324	20,00	106,48
935	K	H-05 tyč kulatina d=20 mm - S 235	kg	19,562	48,00	938,98
936	K	H-06 Kotevní plech P7 100x220 mm - S 235	kg	10,648	24,00	255,55
936	K	H-07 Distanční trubička, délka 150 mm s přivařenou podložkou proti zdivu - 25x4 mm / S 235	kg	2,732	41,00	112,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.7 - Osazení D01, D03 - SO_02

JKSO:
Místo:

Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

CC-CZ:
Datum: 10.08.2015

Zhotovitel:
Společnost Nemocnice Most

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 682,38
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 682,38
DPH základní	21,00%	ze	13 682,38	2 873,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				16 555,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.7 - Osazení D01, D03 - SO_02

Místo: Datum: 10.08.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

13 682,38

D1 - SO_02:: Monoblok

13 682,38

D2 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť

13 682,38

D3 - 180:: Základy

83,78

D4 - 211: Zdi zděné

5 759,71

D5 - 212:: Zdi monolitické

269,99

D6 - 261: Překlady a klenbové pásy

1 571,00

D7 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran.

1 131,00

D8 - 323:: Dveře a zárubně vnější

299,38

D9 - 421:: Omítky vnitřní

3 926,90

D10 - 425:: Malby

640,62

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 682,38

ROZPOČET

Objekt: ZL_07.7 - Osazení D01, D03 - SO_02

Místo: Datum: 10.08.2015
 Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
 Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 682,38

D1 - SO_02:: Monoblok

13 682,38

D2 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť

13 682,38

D3 - 180:: Základy

83,78

9	K	180Az0382-022	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - směsného - přeprava a likvidace suti - za celý stavební objekt	t	0,100	240,00	24,00
10	K	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace suti - za celý stavební objekt	t	0,100	256,00	25,60
11	K	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a - likvidace suti za celý stavební objekt	t	0,400	24,00	9,60
12	K	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace suti za celý - stavební objekt	t	0,100	158,00	15,80
13	K	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace - suti za celý stavební objekt	t	1,100	7,98	8,78

D4 - 211: Zdi zděné

5 759,71

282	K	211porobeton4130-004	Zdivo výplňové z pórobetonových hladkých tvárnic - tloušťka 250 mm, hmotnost 500 kg/m3	m3	1,313	2 780,00	3 650,14
944	K	312272123	Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	0,308	3 890,00	1 198,12
947	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	146,00	292,00
948	K	413231211	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 - zazdívka porobetonového překladu v kapse	kus	2,000	124,00	248,00
582	K	229Zt3010-012	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm	m	4,750	78,20	371,45

D5 - 212:: Zdi monolitické

269,99

509	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	1,421	190,00	269,99
-----	---	---------------	---	---	-------	--------	--------

D6 - 261: Překlady a klenbové pásy

1 571,00

945	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	1,000	221,00	221,00
946	K	261Gf4002-04	Překlad YTONG - NOP V/2/13, nosný, LxBxH 1990x200x249 mm, světlost 1500 mm, pevnostní tř. P4,4-600	ks	1,000	1 350,00	1 350,00

D7 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran.

1 131,00

510	K	290Aa0010-002	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	16,250	33,00	536,25
511	K	290Hh2874-002	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešeníové - podlahy do 1,9 m	m2	16,250	36,60	594,75

D8 - 323:: Dveře a zárubně vnější

299,38

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	K	323Bh0020-004	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha přes 2 m2	m2	4,620	64,80	299,38
D9 - 421:: Omítky vnitřní						3 926,90	
316	K	421Pq3576-002	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - stěna	m2	10,118	106,00	1 072,51
441	K	429Jm1002-004	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu - stěna	m2	10,117	155,00	1 568,14
440	K	419Pq3022-002	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů	m	7,350	175,00	1 286,25
D10 - 425:: Malby						640,62	
527	K	400zmena8035-051	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, otěruvzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v - místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti	m2	22,717	28,20	640,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.8 - Nadpraží ve štítech SO_01

JKSO:
Místo:
Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

Zhotovitel:
Společnost Nemocnice Most

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.08.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				12 390,41
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				12 390,41
DPH základní	21,00%	ze	12 390,41	2 601,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 992,40
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.8 - Nadpraží ve štítech SO_01

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 12 390,41

D1 - SO_02:: Monoblok 12 390,41

D2 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť 12 390,41

D3 - 180:: Základy 83,78

D4 - 211: Zdi zděné 3 610,30

D5 - 212:: Zdi monolitické 114,00

D6 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. 796,92

D7 - 319:: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění) 230,40

D8 - 415: Zateplovací systémy 773,76

D9 - 419: Úpravy povrchu venkovních stěn - speciální části a doplňky (např. izolace) 1 286,21

D10 - 421:: Omítky vnitřní 1 720,09

D11 - 425:: Malby 343,25

D12 - 471:: Plechová krytina, oplechování, lemování 3 431,70

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 390,41

ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.8 - Nadpraží ve štítech SO_01

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 390,41

D1 - SO_02:: Monoblok

12 390,41

D2 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť

12 390,41

D3 - 180:: Základy

83,78

9	K	180Az0382-022	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného - přeprava a likvidace suti - za celý stavební objekt	t	0,100	240,00	24,00
10	K	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace suti - za celý stavební objekt	t	0,100	256,00	25,60
11	K	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a - likvidace suti za celý stavební objekt	t	0,400	24,00	9,60
12	K	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace suti za celý - stavební objekt	t	0,100	158,00	15,80
13	K	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace - suti za celý stavební objekt	t	1,100	7,98	8,78

D4 - 211: Zdi zděné

3 610,30

282	K	211porobeton4130-004	Zdivo výplňové z porobetonových hladkých tvárnic - tloušťka 250 mm, hmotnost 500 kg/m3	m3	0,450	2 780,00	1 251,00
947	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	146,00	292,00
948	K	413231211	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 - zazdívka porobetonového překladu v kapse	kus	2,000	124,00	248,00
582	K	229Zt3010-012	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm	m	1,500	78,20	117,30
950	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	2,000	221,00	442,00
951	K	261Gf4006-10	Překlad porobetonový plochý YTONG - PSF III/2500, LxBxH 3000x125x124 mm, světlost 2500 mm, paleta 48 ks	ks	2,000	630,00	1 260,00

D5 - 212:: Zdi monolitické

114,00

509	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	0,600	190,00	114,00
-----	---	---------------	---	---	-------	--------	--------

D6 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran.

796,92

510	K	290Aa0010-002	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světla výška podlaží do 4 m	m2	14,500	33,00	478,50
511	K	290Hh2874-002	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešení - podlahy do 1,9 m	m2	8,700	36,60	318,42

D7 - 319:: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)

230,40

954	K	319-x01	Montáž a dodávka krycí PVC lišty nadpraží	m	4,800	48,00	230,40
-----	---	---------	---	---	-------	-------	--------

D8 - 415: Zateplovací systémy

773,76

952	K	6212-x-041	Montáž zateplení vnějších podhledů z desek multipor tl do 200 mm	m2	0,960	806,00	773,76
-----	---	------------	--	----	-------	--------	--------

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D9 - 419: Úpravy povrchu venkovních stěn - speciální části a doplňky (např. izolace)						1 286,21
53	K	419Kx0002-09 Tepelně-izolační desky YTONG Multipor - rozměry 200×390×600 mm, do tl. desky 200 mm, paleta 36 ks	ks	4,513	285,00	1 286,21
D10 - 421:: Omítky vnitřní						1 720,09
516	K	421Pq3576-002 Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášena ručně - stěna	m2	3,372	106,00	357,43
441	K	429Jm1002-004 Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu - stěna	m2	3,372	155,00	522,66
440	K	419Pq3022-002 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů	m	4,800	175,00	840,00
D11 - 425:: Malby						343,25
527	K	400zmena8035-051 Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, otěruvzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v - místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti	m2	12,172	28,20	343,25
D12 - 471:: Plechová krytina, oplechování, lemování						3 431,70
949	K	471-x01 Demontáž zastřešení vstupu - včetně kotevních želez	m2	8,370	410,00	3 431,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.9 - Monoblok - osazení světlíků

JKSO:
Místo:

Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

Zhotovitel:
Metall Quatro spol. s.r.o.

Projektant:
JT Consulting

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.08.2015

IČ:
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				168 501,27
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				168 501,27
DPH základní	21,00%	ze	168 501,27	35 385,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	203 886,54
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.9 - Monoblok - osazení světlíků

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant: JT Consulting

Zhotovitel: Metall Quatro spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

168 501,27

D1 - SO_02a: Monoblok

11 783,77

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

11 783,77

PSV - Práce a dodávky PSV

156 717,50

767 - Konstrukce zámečnické

156 717,50

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

168 501,27

ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.9 - Monoblok - osazení světlíků

Místo: Datum: 10.08.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant: JT Consulting
Zhotovitel: Metall Quatro spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

168 501,27

D1 - SO_02a: Monoblok

11 783,77

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

11 783,77

5	K	467Ln2020-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° pásy přitavením - NAIP, v plné ploše - doplnění parotěsné izolace svisle na atiku a stěnu	m2	10,800	72,00	777,60
6	M	R190Ln2010-01	Pás asfaltový Dehtochema Bitubitagit PE V60S35 - LxBxH 10000x1000x3,5 mm	m2	12,420	57,50	714,15
9	K	467Ln6003-015	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií termoplastickou - materiál mPVC, aplikace fólie na oplechování, horkovzdušným navařením - v plné ploše	m2	20,198	54,00	1 090,69
10	M	R379-X001-04	Hydroizolační fólie z PVC s PES mřížkou - tl. 1,6 mm, průtažnost více nebo rovno 15%,	m2	22,149	174,00	3 853,93
7	K	467Ln6020-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° z textilií - vrstva podkladní	m2	19,260	14,40	277,34
8	M	R190Ln6010-10	Ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK - 300 g/m2 (role/100m2)	m2	22,149	24,10	533,79
12	K	467-X91	Přítlačná lišta, hliníková.	m	54,000	54,00	2 916,00
11	K	467Zh2020-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 °, ostatní - připevnění izolace kotvicími pásy nebo úhelníky	m	54,009	30,00	1 620,27

PSV - Práce a dodávky PSV

156 717,50

767 - Konstrukce zámečnické

156 717,50

1	K	767311821	Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	16,000	113,00	1 808,00
2	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	15,000	1 140,00	17 100,00
3	M	56245352R	Střešní světlík a příslušenství 1xPET-G/PC 25 mm - 800x800 mm / se sítí proti odkapávání kopule bez šroubů pevný	kus	14,000	4 373,50	61 229,00
4	M	56245352R1	manžeta z PVC kolmá, výška 300 mm - ACG - 800x8000 mm s oplechováním	kus	15,000	4 555,20	68 328,00
13	M	56245352R-2	Střešní světlík a příslušenství 1xPET-G/PC 25 mm - 800x800 mm / se sítí proti odkapávání otevíravý	kus	1,000	6 374,50	6 374,50
14	M	56245352R-3	západka s řetízky	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
15	M	56245352R-4	odvětrávací komínek	kus	1,000	728,00	728,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.10 - Poliklinika - osazení světlíků

JKSO:
Místo:
Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

CC-CZ:
Datum: 10.08.2015

Zhotovitel:
Metall Quatro spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
JT Consulting

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 803,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	65 803,80
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	65 803,80	13 818,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	79 622,60
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.10 - Poliklinika - osazení světlíků

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant: JT Consulting

Zhotovitel: Metall Quatro spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

65 803,80

D1 - Poliklinika

4 713,60

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

4 713,60

PSV - Práce a dodávky PSV

61 090,20

767 - Konstrukce zámečnické

61 090,20

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

65 803,80

ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.10 - Poliklinika - osazení světlíků

Místo: Datum: 10.08.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant: JT Consulting
Zhotovitel: Metall Quatro spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 803,80

D1 - Poliklinika

4 713,60

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

4 713,60

5	K	467Ln2020-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° pásy přitavením - NAIP, v plné ploše - doplnění parotěsné izolace svisle na atiku a stěnu	m2	4,320	72,00	311,04
6	M	R190Ln2010-01	Pás asfaltový Dehtochema Bitubitagit PE V60S35 - LxBxH 10000x1000x3,5 mm	m2	4,968	57,50	285,66
7	K	467Ln6003-015	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií termoplastickou - materiál mPVC, aplikace fólie na oplechování, horkovzdušným navařením - v plné ploše	m2	8,079	54,00	436,27
8	M	R379-X001-04	Hydroizolační fólie z PVC s PES mřížkou - tl. 1,6 mm, průtažnost více nebo rovno 15%,	m2	8,860	174,00	1 541,64
9	K	467Ln6020-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° z textilií - vrstva podkladní	m2	7,704	14,40	110,94
10	M	R190Ln6010-10	Ochranná textilie ze 100% polypropylenu FILTEK - 300 g/m2 (role/100m2)	m2	8,860	24,10	213,53
11	K	467-X91	Přítlačná lišta, hliníková.	m	21,600	54,00	1 166,40
12	K	467Zh2020-002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 °, ostatní - připevnění izolace kotvicími pásy nebo úhelníky	m	21,604	30,00	648,12

PSV - Práce a dodávky PSV

61 090,20

767 - Konstrukce zámečnické

61 090,20

1	K	767311821	Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	6,000	113,00	678,00
2	K	767316311	Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2	kus	6,000	1 140,00	6 840,00
3	M	56245352R	Střešní světlík a příslušenství 1xPET-G/PC 25 mm - 800x800 mm / se sítí proti odkapávání kopule bez šroubů pevný	kus	6,000	4 373,50	26 241,00
4	M	56245352R1	manžeta z PVC kolmá, výška 300 mm - ACG - 800x8000 mm s oplechováním	kus	6,000	4 555,20	27 331,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.11 - Úprava konstrukce pod zateplením vrátnice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 938,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				24 938,01
DPH základní	21,00%	ze	24 938,01	5 236,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	30 174,99
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.11 - Úprava konstrukce pod zateplením vrátnice

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

24 938,01

SO_01a - : Poliklinika - střešní a obvodový plášť

24 938,01

212 - : Zdi monolitické

123,50

214 - Opláštění

3 165,93

219 - Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

192,87

290 - : Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. kce

870,71

415 - : Zateplovací systémy

20 585,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 938,01

ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.11 - Úprava konstrukce pod zateplením vrátnice

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 938,01

SO_01a - : Poliklinika - střešní a obvodový plášť

24 938,01

212 - : Zdi monolitické

123,50

217	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	0,650	190,00	123,50
-----	---	---------------	---	---	-------	--------	--------

214 - Opláštění

3 165,93

982	K	762430012	Obložení stěn z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	12,130	261,00	3 165,93
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

219 - Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

192,87

981	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	12,130	15,90	192,87
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

290 - : Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. kce

870,71

219	K	290Hh2874-002	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešěňové - podlahy do 1,9 m	m2	23,790	36,60	870,71
-----	---	---------------	--	----	--------	-------	--------

415 - : Zateplovací systémy

20 585,00

983	K	415-x-901	Oplechování sloupků ocelové konstrukce omega plechem s vloženou tepelnou izolací z minerální vaty - tl. vaty 50 mm před stlačením / plech s povrchovou úpravou, včetně kotevních prostředků	m	17,900	1 150,00	20 585,00
-----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.12a - Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí -
dřívěčkové doložky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	241 978,26
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	241 978,26
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	241 978,26	50 815,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	292 793,69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.12a - Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí -
přípočtové položky

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

241 978,26

SO_01a - : Poliklinika - střešní a obvodový plášť

195 128,12

219 - Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

12 006,40

342 - Zábradlí, madla

183 121,72

SO_03a - Blok II. - Střešní a obvodový plášť

46 850,14

219 - Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

2 643,20

342 - Zábradlí, madla

44 206,94

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

241 978,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.12a - Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí -
přípočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

241 978,26

SO_01a - : Poliklinika - střešní a obvodový plášť

195 128,12

219 - Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

12 006,40

1	K	9539-x-45	Kotvy mechanické M 12 HILTI HUS3 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	268,000	44,80	12 006,40
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

342 - Zábradlí, madla

183 121,72

3	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg	m	134,000	200,00	26 800,00
4	M	H-767a-101	Zábradlí ocelové TYP 1 - sloupky JACKL 40x40x2 mm, madlo a příčníky JACKL 40x20x20 mm, kotevní plechy 160x160x5, 100x160x5 m - v ceně zahrnuté náklady za výrobu, pomocný materiál, dopravu	kg	1 491,420	89,00	132 736,38
5	M	Z-767-101	Žárové zinkování zábradlí	kg	1 491,420	15,00	22 371,30
6	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,608	755,00	1 214,04

SO_03a - Blok II. - Střešní a obvodový plášť

46 850,14

219 - Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

2 643,20

7	K	9539-x-45	Kotvy mechanické M 12 HILTI HUS3 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	59,000	44,80	2 643,20
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

342 - Zábradlí, madla

44 206,94

9	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg	m	29,200	200,00	5 840,00
10	M	H-767a-102	Zábradlí ocelové TYP 2 - sloupky JACKL 40x40x2 mm, madlo a spodek JACKL 40x20x20 mm, kotevní plechy 160x160x5, 100x160x5 m / příčle kruhová ocel 10	kg	366,372	89,00	32 607,11
11	M	Z-767-101	Žárové zinkování zábradlí	kg	366,372	15,00	5 495,58
12	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,350	755,00	264,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.12b - Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí -
odpočtové položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-72 702,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-72 702,70
DPH základní	21,00%	ze	-72 702,70	-15 267,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-87 970,27
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.12b - Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí -
odpočtové položky
Místo:
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most
Datum: 10.08.2015
Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

SO_01a - : Poliklinika - střešní a obvodový plášť	-72 702,70
332 - : Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)	-56 862,98
SO_03a - Blok II. - Střešní a obvodový plášť	-56 862,98
332 - : Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)	-15 839,72
	-15 839,72

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-72 702,70

ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.12b - Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí -
odpočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-72 702,70

SO_01a - : Poliklinika - střešní a obvodový plášť

-56 862,98

332 - : Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)

-56 862,98

1	K	X33	Výměna krycích mříží anglických dvorků (demontáž stávajících a lemování + dodávka a montáž nových)	m2	-77,470	734,00	-56 862,98
---	---	-----	--	----	---------	--------	------------

SO_03a - Blok II. - Střešní a obvodový plášť

-15 839,72

332 - : Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)

-15 839,72

3	K	X33	Výměna krycích mříží anglických dvorků (demontáž stávajících a lemování + dodávka a montáž nových)	m2	-21,580	734,00	-15 839,72
---	---	-----	--	----	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.13a - Úprava střešního souvrství pod VZT - SO_02 - přípočtové
doložky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 715,28
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				8 715,28
DPH základní	21,00%	ze	8 715,28	1 830,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				10 545,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.13a - Úprava střešního souvrství pod VZT - SO_02 - přípočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

8 715,28

SO_02a - : Monoblok - střešní a obvodový plášť

8 715,28

477 - : Střešní krytiny povlakové

3 514,00

479 - : Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

5 201,28

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

8 715,28

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.13a - Úprava střešního souvrství pod VZT - SO_02 - přípočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 715,28

SO_02a - : Monoblok - střešní a obvodový plášť

8 715,28

477 - : Střešní krytiny povlakové

3 514,00

468	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově	m2	5,600	84,30	472,08
995	M	474-X-01	Fólie z mPVC Pratan GT 2,4	m2	6,272	485,00	3 041,92

479 - : Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

5 201,28

996	M	283763720	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF.) - 1250 x 600 x 100 mm	m2	11,200	464,40	5 201,28
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.13b - Úprava střešního souvrství pod VZT - SO_02 - odpočtové položky
JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 10.08.2015
Objednavatel: IČ:
Krajská Zdravotní a.s. DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
Společnost Nemocnice Most DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 657,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-1 657,60
DPH základní 21,00% ze	-1 657,60
snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	-2 005,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.13b - Úprava střešního souvrství pod VZT - SO_02 - odpočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-1 657,60
SO_02a - : Monoblok - střešní a obvodový plášť	-1 657,60
479 - : Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)	-1 657,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 657,60

ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.13b - Úprava střešního souvrství pod VZT - SO_02 - odpočtové položky

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 657,60

SO_02a - : Monoblok - střešní a obvodový plášť

-1 657,60

479 - : Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

-1 657,60

481	M	279Kn7170-10	Isover EPS 100S - tloušťka 120 mm, balení 4 ks, balení 2 m2, R 3,3 m2K/W	m2	-11,200	148,00	-1 657,60
-----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.14 - Výplně otvorů Vrátnice - SO_01a- Poliklinika

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				59 566,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				59 566,00
DPH základní	21,00%	ze	59 566,00	12 508,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	72 074,86
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.14 - Výplně otvorů Vrátnice - SO_01a- Poliklinika

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

59 566,00

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

59 566,00

D8 - 314: Okna, balkónové dveře

38 210,00

D11 - 323: Dveře a zárubně vnější

21 356,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59 566,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.14 - Výplně otvorů Vrátnice - SO_01a- Poliklinika

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 566,00

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

59 566,00

D8 - 314: Okna, balkónové dveře

38 210,00

1	K	S01-005-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 900x570 mm, S - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené - GEZE pákový ovladač s lanovodem	kus	2,000	5 626,00	11 252,00
2	K	S01-006-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 850x1650 mm, pevné - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	1,000	2 084,00	2 084,00
3	K	S01-007-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 850x1640 mm, pevné - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / výplň HPL 24 mm	kus	2,000	1 829,00	3 658,00
4	K	S01-008-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 850x1640 mm, pevné - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu	kus	4,000	2 084,00	8 336,00
7	K	S01-008-a/1a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 850x1640 mm, pevné - 3 křídla, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené	kus	1,000	3 609,00	3 609,00
5	K	S01-009-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 850x1640 mm, pevné - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle normy a	kus	1,000	2 084,00	2 084,00
8	K	S01-009-a/1a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 850x1640 mm, OS - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené /	kus	1,000	3 529,00	3 529,00
9	K	S01-009-a/1b	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 850x1640 mm, pevné - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / Výplň HPL 24mm bílá	kus	2,000	1 829,00	3 658,00

D11 - 323: Dveře a zárubně vnější

21 356,00

6	K	S01-D03-d/1	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 850x2100+420 mm, O, nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/20	kus	1,000	21 356,00	21 356,00
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.15 - Doplnění akustických desek dělicích přiček

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

400 155,20

0,00

Cena bez DPH

400 155,20

DPH základní

21,00%

ze

400 155,20

84 032,59

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

484 187,79

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.15 - Doplnění akustických desek dělicích příček

Místo: **Datum:** 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

400 155,20

HSV - HSV

400 155,20

002 - Monoblok

237 987,04

003 - Blok II

162 168,16

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

400 155,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.15 - Doplnění akustických desek dělicích příček

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

400 155,20

HSV - HSV

400 155,20

002 - Monoblok

237 987,04

1	M	R0001 - deska	Akustická deska tl. 24mm	m2	219,220	485,00	106 321,70
2	K	R0002 - mtž	Montáž desek	m2	219,220	147,00	32 225,34
3	M	R0003 - lišty	lišty	m	2 260,000	31,00	70 060,00
4	K	R0004 - mtž lišt	Montáž lišt	m	2 260,000	13,00	29 380,00

003 - Blok II

162 168,16

5	M	R0001 - deska	Akustická deska tl. 24mm	m2	149,380	485,00	72 449,30
6	K	R0002 - mtž	Montáž desek	m2	149,380	147,00	21 958,86
7	M	R0003 - lišty	lišty	m	1 540,000	31,00	47 740,00
8	K	R0004 - mtž lišt	Montáž lišt	m	1 540,000	13,00	20 020,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.16a - Úprava únikového východu SO_02a - Monoblok -
Přípočtové položky - Vůlně otvorů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				39 750,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				39 750,00
DPH základní	21,00%	ze	39 750,00	8 347,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				48 097,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.16a - Úprava únikového východu SO_02a - Monoblok -
Přípočtové položky - Výplně otvorů

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **39 750,00**

D1 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť 39 750,00

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější 39 750,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **39 750,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.16a - Úprava únikového východu SO_02a - Monoblok -
Přípočtové položky - Výplně otvorů

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 750,00

D1 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

39 750,00

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější

39 750,00

1	K	SO2-D010-d	2311x2100+750 mm, O, pevný nadsvětlík, dvoukřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K,	kus	1,000	39 750,00	39 750,00
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.16b - Úprava únikového východu SO_02a - Monoblok -
Odpočtové položky - vlně otvorů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-13 665,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-13 665,70
DPH základní	21,00%	ze	-13 665,70	-2 869,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-16 535,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.16b - Úprava únikového východu SO_02a - Monoblok -
Odpočtové položky - výplně otvorů

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-13 665,70
D2 - SO_02a: Monoblok	-13 665,70
D12 - 314: Okna, balkónové dveře	-13 665,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-13 665,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.16b - Úprava únikového východu SO_02a - Monoblok -
Odpočtové položky - výplně otvorů

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -13 665,70

D2 - SO_02a: Monoblok -13 665,70

D12 - 314: Okna, balkónové dveře -13 665,70

1	K	V1007-Z4	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-1,000	13 665,70	-13 665,70
---	---	----------	--	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.17 - Úprava únikového východu - stavební část - SO_02-Monoblok

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 446,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 446,87
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	23 446,87	4 923,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 370,71
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.17 - Úprava únikového východu - stavební část - SO_02-Monoblok

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **23 446,87**

D1 - DOD_26: Úprava únikového východu 23 446,87

D2 - SO_02:: Monoblok 23 446,87

D3 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť 23 446,87

D4 - 211:: Zdi zděné 1 530,59

D5 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace) 627,20

D6 - 342: Zábradlí, madla 7 845,35

D7 - 431: Nášlapné vrstvy podlah monolitické, lité (beton, teraco, asphalt, plastbeton, : 136,92

D8 - 477:: Střešní krytiny povlakové 13 264,06

D9 - 479:: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.) 42,75

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **23 446,87**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.17 - Úprava únikového východu - stavební část - SO_02-Monoblok

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 446,87

D1 - DOD_26: Úprava únikového východu

23 446,87

D2 - SO_02:: Monoblok

23 446,87

D3 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť

23 446,87

D4 - 211:: Zdi zděné

1 530,59

278	K	211změna2300-024	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 300 mm, přesná - porobetonová tvárnice, pevnost P4-550 - dělicí zidky na střeše	m ²	1,899	806,00	1 530,59
-----	---	------------------	--	----------------	-------	--------	----------

D5 - 219: Zdi - speciální části a doplňky (např. izolace)

627,20

988	K	9539-x-45	Kotvy mechanické M 12 HILTI HUS3 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	14,000	44,80	627,20
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

D6 - 342: Zábradlí, madla

7 845,35

986	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg	m	4,770	200,00	954,00
987	K	H-767a-101	Zábradlí ocelové TYP 1 - sloupky JACKL 40x40x2 mm, madlo a příčníky JACKL 40x20x20 mm, kotevní plechy 160x160x5, 100x160x5 m	kg	59,740	89,00	5 316,86
987	K	Z-767-101	Žárové zinkování zábradlí	kg	59,740	15,00	896,10
1000	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	4,850	131,00	635,35
1001	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,057	755,00	43,04

D7 - 431: Nášlapné vrstvy podlah monolitické, lité (beton, teraco, asfalt, plastbeton, syntetické)

136,92

1002	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³	0,042	3 260,00	136,92
------	---	-----------	---	----------------	-------	----------	--------

D8 - 477:: Střešní krytiny povlakové

13 264,06

468	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií přilepenou bodově	m ²	14,566	84,30	1 227,91
469	K	474-X-01	Fólie z mPVC Pratan GT 2,4	m ²	16,314	485,00	7 912,29
472	K	467Ln5012-002	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií - zesílení spojů páskem se zalitím okrajů - spoje - roh vnitřní	m	15,550	60,00	933,00
473	K	467Ln5012-002	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií - zesílení spojů páskem se zalitím okrajů - spoje - roh vnitřní	m	15,550	60,00	933,00
474	K	477-X091	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	17,105	66,00	1 128,93
475	K	477-X092	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	17,105	66,00	1 128,93

D9 - 479:: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

42,75

479	K	479Ka0010-008	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střeš, na plný podklad - jednovrstvá, kladená - na sucho - první vrstva	m ²	0,240	22,70	5,45
481	M	279Kn7170-10	Isover EPS 100S - tloušťka 120 mm, balení 4 ks, balení 2 m ² , R 3,3 m ² K/W	m ²	0,252	148,00	37,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7
Objekt: ZL_07.18 - Dekorativní omítka SO_01a

JKSO:
Místo:
Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

Zhotovitel:
Společnost Nemocnice Most

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.08.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				88 335,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				88 335,75
DPH základní	21,00%	ze	88 335,75	18 550,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	106 886,26
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.18 - Dekorativní omítka SO_01a

Místo:

Datum:

10.08.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

88 335,75

1 - Zemní práce

86 779,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 556,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

88 335,75

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.7

Objekt: ZL_07.18 - Dekorativní omítka SO_01a

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 335,75

1 - Zemní práce

86 779,75

1	K	411Pq3646-00	Omítka dekorativní mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi pryskyřic s vsypem křemičitým pískem - střed	m2	177,500	466,00	82 715,00
2	K	418Vq3002-00	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	177,500	22,90	4 064,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 556,00

3	K	348924211R00	Stříška plot.zed' tl.300mm z tvar.štíp.přír,KB-BLOK	m	4,000	389,00	1 556,00
---	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 7 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Přípočtové položky:

Sociální zázemí – Monoblok a Sociální zázemí - Blok II.

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice ze dne 15.8.2014 (č.j. KHSUL 48458/2014), vydaného v návaznosti na konzultaci a prohlídku v rámci přípravy stavby, došlo k upřesnění a doplnění projektu rekonstrukce sociálních zařízení. Změny a doplnění bylo doporučeno za účelem splnění požadavků Vyhlášky č. 95/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a zároveň za účelem splnění požadavků vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Rozsah úprav byl rozšířen o výměnu interiérových dveří včetně zárubní, vyrovnaní podlah a sjednocení výškových úrovní v sociálních zařízeních, rozšíření vstupů do sprchových kabin, zajištění přirozeného větrání záchodových kabin, osazení soklových obkladových tvarovek s požlábkem a osazení nástěnných vodovodních baterií místo stojánkových.

Úprava atiky u hlavního vstupu SO 02

Nad hlavním vstupem SO 02 bylo nutné přespádovat stříšku směrem od atiky včetně podokapního žlabu a dešťového svodu.

Odvodnění a úprava zděného zábradlí pavlače SO 03

Bylo nutné upřesnit způsob odvodnění podlahy „pavlače“ u objektu SO 03. Vyměnit chrliče vody upravit zhlaví zábradlí, pomocí spádové vrstvy tak, aby nedocházelo k zadržování srážkových vod na této ploše.

Ošetření ukončení ETICS u vstupu SO 01

U hlavního vstupu do objektu SO.01 bylo nutné upravit přechod mezi zateplením suterénního zdiva a podlahou vstupu do 1.NP proti zatékání povrchovou vodou.

Ocelové žebříky - strojovny výtahu

Ke strojovnám výtahů bylo potřeba upřesnit konstrukční provedení a počty kusů ocelových žebříků.

ení D01, D03 - SO 02

zhledem na rozměry výplní se upřesnilo stavební provedení osazení dveří. Jedná se o přizdění nebo dozdění části ostění nebo napraží.

Nadpraží ve štítech SO 01

V souvislosti se změnou provedení boletických panelů se muselo upravit nadpraží dveří v obou štítech objektu SO.01.

Monoblok - osazení světlíků a Poliklinika - osazení světlíků

Upřesnilo se řešení bodových světlíků na střeších objektu SO.02 a SO 01, konkrétně je doplněný přesný typ použitého světlíku a formou detailu je upřesněný způsob osazení do konstrukce střechy.

Úprava konstrukce pod zateplením vrátnice

Ppo odkrytí části obvodových konstrukcí a zjištění skutečného stavu nebylo možné použít původně navržené řešení. Byl zpracován nový návrh podkladní vrstvy na kterou se provede ETICS.

Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí

Úprava anglických dvorků řeší způsob provedení ochrany proti pádu nově navrženým ocelovým zábradlím.

Úprava střešního souvrství pod VZT - SO 02

V rámci zateplení konstrukcí střech bylo nutné řešit přeložení VZT zařízení na nový, zateplený, povrch střech s dostatečně únosným podkladem., tak aby nedošlo k narušení nově prováděného tepelněizolačního a hydroizolačního souvrství.

Výplně otvorů Vrátnice - SO 01a- Poliklinika

V souvislosti s úpravou konstrukce pod zateplením obvodových stěn, byla nutná i úprava výplní otvorů.

Doplnění akustických desek dělicích příček

V místnostech kde jsou spojeny dvě okna bez MIV, bylo potřeba propojit stávající příčky s rámy nově osazovaných oken a tím oddělit místnosti jak vizuálně tak akusticky.

Úprava únikového východu SO 02a – Monoblok a Úprava únikového východu - stavební část - SO 02-Monoblok

V rámci zachování požární únikové cesty je nutné místo navrženého okna osadit dveře a upravit konstrukci střechy opěrnými stěnami a zábradlím.

Dekorativní omítka SO 01a

Po upřesnění ploch určených pro provedení dekorativní omítky bylo zjištěno, že ve výkazu výměr nejsou obsaženy všechny požadované rozměry. Rozdíl byl vyčíslen dle skutečnosti.

Odpočtové položky:

Sociální zázemí – Monoblok a Sociální zázemí - Blok II.

Z důvodů úprav sociálního zázemí se odečítají původní rozpočtové položky, týkající se původně navržených souborů instalací.

Provedení zakrytí anglických dvorků a zábradlí

S ohledem na úpravu anglických dvorků se odečítají původní rozpočtové položky.

Úprava střešního souvrství pod VZT - SO 02

Odečítají se původní rozpočtové položky.

Úprava únikového východu SO 02a - Monoblok



Odečítá se původně navržené okno.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs 	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur - TDS 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák 