

Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Krajská zdravotní, a.s.

zastoupená:	MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
se sídlem:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
plátce DPH:	ANO
bankovní spojení (číslo účtu):	264384220/0300
telefon:	+420 477 111 111
e-mail:	sekretariat@kzcr.eu
ID datové schránky:	5gueuef

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

„Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.“

složené ze společnosti

VW WACHAL a.s.,

IČO:	25567225,
se sídlem:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupená:	Ing. Tomášem Pindákem, členem představenstva Dušanem Gelienem, členem představenstva Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva dle způsobu jednání popsaném v obchodním rejstříku CZ25567225
DIČ:	ANO
plátce DPH:	ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2976	
telefon:	+420 573 503 311
e-mail:	sekretariat@wachal.cz
ID datové schránky:	j89tauv

a společnosti

Metrostav DIZ s.r.o.,

IČO:	25021915,
se sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8.
zastoupená:	Ing. Jiřím Víchou, jednatelem Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem dle způsobu jednání popsaném v obchodním rejstříku CZ25021915
DIČ:	ANO
plátce DPH:	ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 93177
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 355y79n

bankovní spojení (číslo účtu) 131-1535490207/0100
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem: **Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce**, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-016361, sp. zn. zadavatele: **KZMDD0123** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
4. V případě, že by Objednatel zajistil spolufinancování formou účelové dotace, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek ke Smlouvě, jehož předmětem bude označení příslušného operačního programu nebo projektu, z něhož bude dílo podle Smlouvy spolufinancováno, a závazek Zhotovitele dodržovat při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace.
5. Pro účely Smlouvy se rozumí:
 - 5.1. Objednatel zadavatel Veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky;
 - 5.2. Zhotovitelem vybraný dodavatel na základě Řízení veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky;
 - 5.3. Podzhotovitelem poddodavatel Zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky;
 - 5.4. Příslušnou dokumentací dokumentace upravená v odst. 10 Smlouvy;
 - 5.5. Položkovým rozpočtem rozpočet upravený v odst. 21 Smlouvy;
6. Definice a lhůta pro:
 - 6.1. Předání a převzetí staveniště je upraveno v čl. IX Smlouvy, lhůta je upravena v čl. VIII Smlouvy;
 - 6.2. Zahájení stavebních prací se rozumí zahájení poskytování stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou prováděny a směřují k provedení díla podle Smlouvy, lhůta je upravena v čl. VIII Smlouvy;
 - 6.3. Dokončení stavebních prací je upraveno v čl. XI Smlouvy, lhůta je upravena v čl. VIII Smlouvy;
 - 6.4. Předání a převzetí díla (stavby) je upraveno v čl. XI Smlouvy, lhůta je upravena v čl. VIII Smlouvy;
 - 6.5. Počátek běhu záruční lhůty je upraven v čl. XIII Smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatel dále specifikované dílo: **Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.** (dále jen „**Dílo**“).
8. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
 - 9.1. podle dále specifikované projektové dokumentace včetně stavebního povolení;
 - 9.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.
10. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů společností PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČO: 47916621 DIČ: CZ47916621, vedoucí projektant: Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc., označené názvem: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Děčín o.z., která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „**Projektant**“). Za správnost a úplnost Projektové dokumentace odpovídá Objednatel.
11. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: realizace moderního a funkčního gynekologicko-porodnického oddělení a hemodialyzačního střediska.
12. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, poskytnout Objednateli veškerou součinnost při zahájení zkušebního provozu, po dobu trvání, až do jeho úspěšného dokončení, poskytnout Objednateli veškerou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „**Kolaudační souhlas**“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
 - 12.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 12.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 12.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 12.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
 - 12.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započatím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 12.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, bude-li ustanoven, (dále jen „**koordinátor BOZP**“);
 - 12.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 12.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 12.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
 - 12.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);

- 12.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 12.12. provedení geodetického zaměření a zpracování geometrického plánu ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu .pdf, .dwg, .dgn a jejich předání Objednateli;
 - 12.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu .pdf, .dwg, .dgn, vše dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 14;
 - 12.14. vypracování pokynů k obsluze a údržbě Díla v českém jazyce.
13. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
 14. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro zahájení zkušebního provozu, jakož i jeho úspěšné dokončení, doklady nezbytné vydání Kolaudačního souhlasu k Dílu vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 15. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací, stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
 16. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla.
 17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
 18. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
 19. Objednatel je povinen zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „**TDS**“) nad prováděním Díla. Na straně Objednatele bude též působit správce stavby (dále jen „**Správce stavby**“). Členové realizačního týmu Objednatele jsou uvedeni v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy) (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu Objednatele**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu Objednatele**“). Kompetence Členů realizačního týmu Objednatele a další podmínky realizace Díla jsou stanoveny v příloze Smlouvy (Příloha č. 6 Smlouvy).
 20. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“).

V. CENA

21. Cena za provedení Díla činí **394 687 798,35,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
22. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
23. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty činnosti specifikované v odstavci 12 Smlouvy, mimo jiné:
 - 23.1. náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 23.2. poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštního užívání, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle, včetně jejich vyřízení;
 - 23.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
 - 23.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 23.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 86 Smlouvy;
 - 23.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy;
 - 23.7. všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek Veřejné zakázky;
 - 23.8. náklady na veškerou součinnost při realizaci zkušebního provozu a veškerou součinnost pro vydání Kolaudačního souhlasu.
24. V případě změn závazku, které jsou nezbytné k dokončení Díla, je Zhotovitel povinen zpracovat bez zbytečného odkladu přesný soupis všech změn závazku ze Smlouvy, které je nutné provést, jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle odstavce 27 Smlouvy včetně změnového listu (dále jen „**Změnový list**“), a tento Změnový list předložit Správci stavby ke schválení. V případě, že by hrozilo narušení plynulosti provádění Díla nebo vznik škody, může dát Správce stavby pokyn Zhotoviteli k provedení nezbytných prací před podpisem Změnového listu, Smluvní strany se pak zavazují bez zbytečného odkladu Změnový list na tyto nezbytné práce podepsat. Změna závazku dle tohoto odstavce je účinná podpisem Změnového listu oběma Smluvními stranami nebo udělením pokynu Správce stavby, je-li postupováno podle věty druhé tohoto odstavce. Smluvní strany jsou povinny ke Změnovému listu uzavřít v přiměřené lhůtě dodatek ke Smlouvě. Změnový list bude přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany jsou oprávněny se dohodnout, že k více Změnovým listům bude uzavřen jeden dodatek ke Smlouvě. Uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“) je podmínkou pro uhrazení ceny prací realizovaných na základě Změnového listu, který bude tvořit přílohu dodatku. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek

a služeb dle tohoto odstavce na základě dodatku ke Smlouvě, který byl uveřejněn v registru smluv dle Zákona o registru smluv, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

25. V případě změn závazku, které nejsou nezbytné k dokončení Díla, je Zhotovitel povinen na základě dohody Smluvních stran zpracovat bez zbytečného odkladu Změnový list, a tento Změnový list předložit Správci stavby ke schválení. Smluvní strany jsou povinny ke Změnovému listu uzavřít v přiměřené lhůtě dodatek ke Smlouvě. Změnový list bude přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany jsou oprávněny se dohodnout, že k více Změnovým listům bude uzavřen jeden dodatek ke Smlouvě. Změna závazku dle tohoto odstavce je účinná uveřejněním příslušného dodatku ke Smlouvě v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto odstavce na základě dodatku ke Smlouvě, který byl uveřejněn v registru smluv dle Zákona o registru smluv, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
26. Správce stavby je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem zpracovanému Změnovému listu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Správci stavby.
27. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při ocenění změn závazku ze Smlouvy:
- 27.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb;
- 27.2. v případě snížení objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci snížení ceny z jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu odpovídající množství stavebních prací, dodávek či služeb;
- 27.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků ÚRS;
- 27.4. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku ÚRS, použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.
- Zhotovitel může ocenit změnu závazku ze Smlouvy i pro Objednatele výhodněji, než je stanoveno v tomto odstavci. Jakékoli změny Ceny Díla vždy musí respektovat pravidla stanovená v § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti se změnou rozsahu Díla může dojít ke změně termínu plnění, který však musí být přiměřený s ohledem na změnu rozsahu Díla.
28. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

29. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
30. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „**Faktura**“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 95 % Ceny Díla. Datum uskutečnění

zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.

31. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
32. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.
33. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.
34. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis odsouhlasený Objednatelem, bez tohoto Soupisu je Faktura neúplná. Zhotovitel doručí Objednateli Fakturu nejpozději následující pracovní den po dni jejího vystavení. V případě, že Dílo bude spolufinancováno formou účelové dotace, bude Faktura obsahovat registrační číslo projektu.
35. Splatnost Faktury musí být stanovena na 60 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena na 60 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.
36. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
37. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že bankovní účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
38. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
39. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet

zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užíje pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

40. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatelů a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené Faktury.
41. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
42. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

43. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ

44. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
 - 44.1. termín předání a převzetí staveniště: **do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatelů Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště**; předpokládá se, že tato výzva bude odeslána bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy;
 - 44.2. termín pro zahájení stavebních prací: **do 30 dnů od předání a převzetí staveniště**;
 - 44.3. termín pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného Díla: **do 660 dnů od předání a převzetí staveniště**;
 - 44.4. termín pro zahájení zkušebního provozu Díla: **nejpozději den následující po dni dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného Díla**.
45. V případě, že výzva Objednatelů Zhotoviteli k předání a převzetí staveniště nebude Zhotoviteli odeslána do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy, má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.
46. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli alespoň 30 dnů před dokončením části Díla spočívající v terénních úpravách stavební pláň termín dokončení těchto terénních úprav stavební pláň. Objednatel vyhrazuje právo po dokončení terénních úprav stavební pláň přerušit provádění Díla po dobu nezbytně nutnou za účelem realizace hloubkových termálních vrtů. Zhotovitel je povinen takové přerušení provádění Díla akceptovat. Přerušení provádění Díla bude provedeno prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku. Termín plnění dle 44.3 Smlouvy se posouvá o dobu, po kterou bylo provádění Díla přerušeno z důvodu dle tohoto odstavce.

47. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že do konce roku 2023 bude probíhat výstavba pavilonu Emergency a operačních sálů, která se nachází v blízkosti staveniště a součástí Díla bude propojení pavilonu Péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska, jež je předmětem Díla, s pavilonem Emergency a operačních sálů prostřednictvím nadzemního propojovacího koridoru.
48. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo podle podrobného časového a finančního plánu provádění díla (dále jen „**Harmonogram postupu realizace**“). Harmonogram postupu realizace bude předán Zhotovitelem Objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, a bude respektovat požadavky Smlouvy. Harmonogram postupu realizace bude vyhotoven v grafickém provedení, uvedený v kalendářních týdnech, kdy výchozím bodem (bod 0) bude předání a převzetí staveniště, bude obsahovat zejména termíny zahájení stavebních prací, důležité uzlové body, termín dokončení stavebních prací, přehled plateb Objednatele Zhotoviteli a identifikaci předpokládané součinnosti Objednatele, případně třetích stran. Zhotovitel se zavazuje Harmonogram postupu realizace průběžně aktualizovat a na žádost poskytnout Objednateli jeho aktuální verzi.
49. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele brání v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Pokud Zhotovitel nedodrží ujednání podle první a druhé věty tohoto odstavce, nebude oprávněn vznášet jakékoli námitky či nároky ve vztahu k nevhodnosti věcí, podkladů nebo příkazů Objednatele. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 44 Smlouvy, byly-li přerušeny prováděním Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušáním vyvolanou.
50. V případě, že v rámci doby pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného Díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení této doby o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v provádění Díla. Oprávnění Zhotovitele dle předchozí věty je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi prostřednictvím provedení zápisu o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být bez zbytečného odkladu předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud Zhotovitel bezodkladně nepředá Objednateli zápis ve stavebním deníku dle tohoto odstavce Smlouvy, nebo je zápis neúplný, nárok Zhotovitele žádat o prodloužení doby pro předání a převzetí dokončeného Díla zaniká.
51. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 44 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
52. Termíny plnění podle odstavce 44 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

IX. STAVENIŠTĚ

53. Staveniště je definováno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 44 Smlouvy. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště.
54. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
55. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelům odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
56. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
57. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelům, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
58. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené.
59. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
60. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
61. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru (dále jen „**AD**“), TDS, Správce stavby a koordinátora BOZP.

62. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního souhlasu k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.
63. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
64. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
65. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 30 dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 89 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

66. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli, a to do 5 pracovních dnů. V případě, že pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů neprokáží příslušnou kvalifikaci, použijí se ustanovení čl. XXI a XXII Smlouvy přiměřeně.
67. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveništi během provádění Díla.
68. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveništi jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.
69. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se Stavebním zákonem a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.
70. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě v souladu s ustanovením § 152 odst. 6 Stavebního zákona a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

71. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, způsobem umožňujícím dálkový přístup s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
72. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 20 Smlouvy.
73. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.
74. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které budou organizovány v souladu s pravidly stanovenými v příloze Smlouvy (Příloha č. 6 Smlouvy).
75. Objednatel je povinen, pokud tak stanoví právní předpisy, jmenovat koordinátora BOZP.
76. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS, Správce stavby, AD a koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS, Správce stavby, AD a koordinátora BOZP při provádění Díla, včetně zajištění přiměřených podmínek pro výkon jejich funkce na staveništi.
77. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, prováděných podle Smlouvy a jejích příloh nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.
78. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod, nestanoví-li stavební povolení jinak. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
79. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 49 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
80. Zhotovitel se zavazuje strpět a poskytnout případnou součinnost dodavatelům nábytku a dalších plnění souvisejících s Dílem, které budou realizovány třetími stranami.
81. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost při zahájení zkušebního provozu Díla ve smyslu § 124 Stavebního zákona, po dobu jeho trvání až do jeho úspěšného ukončení.

82. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost k vydání Kolaudačního souhlasu, zejména pak v průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na žádost příslušného správního orgánu a bez zbytečného odkladu dodatečné informace, dokumenty, výkresy a součinnost, která bude potřebná pro kolaudační řízení.
83. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti tak, aby došlo k úspěšnému ukončení zkušebního provozu umožňujícího kolaudaci Díla maximálně ve lhůtě trvání zkušebního provozu stanovené správním orgánem, jakož i k úspěšné kolaudaci Díla.
84. Zhotovitel se zavazuje, že všechny oceněné Soupisy, jež budou přílohou Faktury, soupisy změn závazku ze Smlouvy, případně jakékoliv jiné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb v rámci realizace Díla, zpracuje ve formátu, který bude pro svůj účel využitelný ve stávajícím programovém vybavení Objednatele. Objednatel aktuálně pracuje ve stavebním software KROS 4.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

85. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla nebo jeho dílčí části alespoň 10 pracovních dnů předem.
86. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné správy do okamžiku zahájení zkušebního provozu, tj. zejména:
- 86.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, a jeho prováděcími předpisy;
 - 86.2. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - 86.3. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 86.4. dokumentů vyplývajících z podmínek stavebního povolení;
 - 86.5. stavebního deníku v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat);
 - 86.6. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy, dílenské a výrobní dokumentace apod.;
 - 86.7. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
 - 86.8. geodetického zaměření a geometrického plánu ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu .pdf, .dwg, .dgn;
 - 86.9. dokumentace skutečného provedení Díla ve 2 vyhotoveních v digitální podobě ve formátu .pdf, .dwg, .dgn. dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 14;
 - 86.10. pokynů k obsluze a údržbě Díla v českém jazyce.
87. V případě, že platné a účinné právní předpisy, stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

88. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu.
89. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
90. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 44 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.
91. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápisu. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápisu dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol.
92. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
93. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

94. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
95. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na

staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy.

96. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

97. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

98. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí:

- 98.1. deset (10) let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a vodotěsný hydroizolační systém spodní stavby;
 - 98.2. deset (10) let na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště stavby včetně výplní otvorů tohoto pláště;
 - 98.3. pět (5) let na všechny ostatní stavební výkony, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak;
 - 98.4. dva (2) roky na ostatní části stavby neuvedené v odstavci 98.1 až 98.3 Smlouvy;
- (dále jen „**Záruční doba**“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

99. Dílo bude vadné, nebude-li:

- 99.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
- 99.2. úspěšně dokončen zkušební provoz nebo
- 99.3. vydán Kolaudační souhlas k Dílu nebo
- 99.4. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
- 99.5. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
- 99.6. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

100. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

101. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

102. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

103. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
104. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
105. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
106. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
107. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.
108. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
109. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- 109.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 109.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 109.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
110. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 109.1 Smlouvy za odstranění vady.
111. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději druhý den od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do dvou pracovních dnů od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. Havárií se rozumí takový stav, kdy je znemožněno užívat dílo.
112. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
113. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

114. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
115. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. Záruční doba dle tohoto odstavce bude prodloužena nejvíce o 50 % příslušné záruční doby, maximálně však o 24 měsíců.
116. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA

117. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 5 % z Ceny Díla (dále jen „**Bankovní záruka za provedení**“). Bankovní záruka za provedení bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
118. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení vystavené bankou nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.
119. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná nejpozději ode dne předání a převzetí staveniště nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do 30.6.2025. Bude-li Dílo převzato později než 30.6.2025, je Zhotovitel povinen nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti Bankovní záruky za provedení, je-li to objektivně možné, jinak bezodkladně, předat Objednateli novou Bankovní záruku za provedení, jejíž platnost bude prodloužena do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převezme Dílo. Výše nové Bankovní záruky za provedení bude stanovena podle odstavce 117 Smlouvy.
120. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla a splnění dalších podmínek Smlouvy ve výši 5 % z Ceny Díla (dále jen „**Bankovní záruka za jakost**“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele.
121. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost vystavené bankou nejpozději při převzetí dokončeného Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla.
122. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do uplynutí doby 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

123. Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
123.1. za vady Díla;
123.2. za prodlení s odstraněním vad Díla.
124. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „**Bankovní záruka**“.
125. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
126. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
127. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
128. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 10 pracovních dnů poté, co Zhotoviteli zanikne povinnost držet Bankovní záruku.

XV. SANKCE

129. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 44.3 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z Ceny Díla za každý den prodlení.
130. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 109.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
131. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 111 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 111 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
132. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení.
133. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo požární ochrany (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
133.1. 50 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;

- 133.2. 25 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
- 133.3. 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
- 133.4. 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
134. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce podle odstavce 118 nebo odstavce 121 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý den prodlení.
135. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 151, 152, 172 až 177 nebo 178 až 183 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
136. Poruší-li Zhotovitel povinnost podle odstavce 34 Smlouvy, tedy nedoručí-li Fakturu Objednateli ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, tím není v souladu s odst. 138 Smlouvy dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zejména v podobě sankce udělené Objednateli příslušným finančním úřadem za pozdní uhrazení DPH.
137. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
138. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
139. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
140. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,005% z dlužné částky za každý den prodlení.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

141. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
142. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 142.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 2 měsíce nebo
- 142.2. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 1 měsíce od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 44 Smlouvy nebo
- 142.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 1 měsíce od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 44 Smlouvy nebo
- 142.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla po dobu alespoň 1 měsíce nebo
- 142.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům nebo

- 142.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 66, 151, 152, 172 až 177 nebo 178 až 183 Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelům nebo
- 142.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 145 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
143. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 144 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
144. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 86 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. Zhotovitel je v případě požadavku ze strany Objednatelů povinen poskytnout nezbytnou součinnost Objednatelům a novému zhotoviteli, pokud Objednatel využil vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

145. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
146. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatelů Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
147. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:
- 147.1. poskytnout Objednatelům a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;
- 147.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy;
- 147.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám (případně též pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy.
148. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoli omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. Změna identifikačních údajů dle článku I Smlouvy není považována za změnu Smlouvy, která by

vyžadovala uzavření písemného dodatku.

149. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
150. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

151. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši jedné poloviny Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
152. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
153. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

154. Tvoří-li Zhotovitele více osob (v případě, kdy v rámci Řízení veřejné zakázky podalo nabídku více dodavatelů společně), platí následující:
 - 154.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - 154.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
 - 154.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele, nestanoví-li smlouva o společnosti osob tvořících Zhotovitele, a která byla předložena Objednateli, jinak.
155. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
156. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

157. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
158. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
159. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
160. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek, a v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
161. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
162. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
163. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
164. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
165. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany, případně zápis ve stavebním deníku.
166. Objednatel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předat Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. ty části Projektové dokumentace, které jsou zpracovány v otevřeném formátu.

XX. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

167. Pokud Objednatel odstoupí před předáním a převzetím Díla od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu, popř. pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele postupem podle odstavce 45 Smlouvy, vyhrazuje si Objednatel v souladu s § 100 odst. 2 Zákona o zadávání veřejných zakázek právo na změnu zhotovitele v průběhu plnění Veřejné zakázky, tj. nahrazení Zhotovitele účastníkem Řízení veřejné zakázky, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. Nová smlouva o dílo s účastníkem Řízení veřejné zakázky bude uzavřena v souladu s nabídkou tohoto účastníka, kterou podal do Řízení veřejné zakázky.
168. Pokud účastník Řízení veřejné zakázky, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne uzavřít novou smlouvu o dílo namísto Zhotovitele za podmínek uvedených v předchozím odstavci Smlouvy, je Objednatel oprávněn obrátit se na účastníka Řízení veřejné zakázky, který se umístil jako třetí v pořadí. Podmínky uvedené výše ve vztahu k druhému účastníkovi v pořadí platí obdobně. Obdobně pak Objednatel může postupovat i ve vztahu k účastníkům Řízení veřejné zakázky, kteří se dle výsledku hodnocení umístili na dalších místech v pořadí.
169. Před uzavřením nové smlouvy o dílo postupem podle předchozích odstavců Smlouvy Objednatel postupuje přiměřeně podle § 122 Zákona o zadávání veřejných zakázek, a tedy vyzve příslušného účastníka Řízení veřejné zakázky k předložení příslušných dokladů, zejména pak podle § 122 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
170. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy Objednateli či Zhotoviteli ke dni ukončení Smlouvy jsou Smluvní strany povinny vypořádat obdobně dle příslušných ustanovení této Smlouvy bez zbytečného odkladu.
171. Pokud dojde k nahrazení Zhotovitele postupem dle předchozích odstavců Smlouvy po odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli všechny Objednatelem účelně vynaložené vícenáklady, jakož i jakoukoliv další způsobenou škodu.

XXI. PODDODAVATELÉ

172. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby předem písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
173. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
174. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
175. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

176. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
- 176.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 176.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 176.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 176.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 176.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 177 Smlouvy.
177. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně odírat nebo zdržovat. Důvodem pro nevydání souhlasu se změnou Poddodavatele však bude, pokud:
- 177.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel;
 - 177.2. novým Poddodavatelem by se měl stát dodavatel, který byl účastníkem Řízení o veřejné zakázce; nebo
 - 177.3. po Objednateli nelze z jiného objektivního důvodu spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXII. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

178. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).
179. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou:
- 179.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Stavbyvedoucího,
 - 179.2. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Zástupce stavbyvedoucího,
 - 179.3. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Specialisty na silnoproudé instalace
 - 179.4. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Specialisty dodávek a montáže přístrojového vybavení nebo zdravotnických prostředků
 - 179.5. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Specialisty vzduchotechniky.
180. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

181. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
182. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, a to v případech, kdy:
- 182.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo
 - 182.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé nebo
 - 182.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
 - 182.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele vydané podle Smlouvy nebo
 - 182.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 182.6. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu nebo
 - 182.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 182.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 182.9. bude Člen realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 182.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 183 Smlouvy.
183. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 183.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
 - 183.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXIII. SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

184. Zhotovitel vyvine úsilí všude tam, kde to bude možné a účelné, zapojit do plnění této Smlouvy osoby se zdravotním postižením.
185. Zhotovitel se výslovně zavazuje při realizaci Díla dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem Díla veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce, zákaz výkonu nelegální práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (orgány inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany Zhotovitele, může to být považováno jako podstatné porušení Smlouvy mající za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně oznámit. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového

rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy.


186. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům za podmínek vycházejících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit fakturu poddodavateli za plnění související s předmětem Smlouvy nebo jeho části, a které Zhotovitel vyúčtoval Objednateli, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení platby za toto plnění od Objednatele.
187. Objednatel preferuje, aby výstupy ze Smlouvy nebo jejich přílohy byly v průběhu plnění předávány v elektronické podobě, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
188. Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace Díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci Díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky zadavatele stanovené v Řízení veřejné zakázky.
189. Zhotovitel se zavazuje přenést plnění povinností a závazků deklarovaných v rámci tohoto článku rovněž i na své poddodavatele.
190. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto článku. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a osobní údaje ve smyslu GDPR.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

191. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. Ustanovení této Smlouvy jsou vykládána tak, aby jednotlivá ustanovení vedle sebe obstála.
192. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v této Smlouvě a jejími přílohami, platí ujednání obsažené ve Smlouvě. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy se smluvní vztahy řídí smluvním ujednáním stanoveným Objednatelem.
193. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
194. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
195. Smlouva je sepsána elektronicky.
196. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle Zákona o registru smluv.

Přílohy

- Příloha č. 1** Projektová dokumentace
- Příloha č. 2** Položkový rozpočet
- Příloha č. 3** Seznam Poddodavatelů
- Příloha č. 4** Seznam Členů realizačního týmu Zhotovitele
- Příloha č. 5** Seznam Členů realizačního týmu Objednatele
- Příloha č. 6** Kompetence Členů realizačního týmu Objednatele a další podmínky realizace Díla



Příloha č. 1
Smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele v rámci Řízení veřejné zakázky.

Příloha č. 2
Smlouvy

Položkový rozpočet

**Stavba: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního
střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Děčín o.z.**

SOUHRNNÝ SLEPÝ ROZPOČET

v Kč

Z.č. : A 17-20-P (A 17-20-BP)

Stavební objekty

Zakázkové číslo	Objekt	Základní náklady v Kč	DPH	Celkové náklady s DPH v Kč
<i>A 17-20-BP</i>	<i>Demolice objektu bývalého dětského oddělení</i>			
<i>A 17-20-P</i>	<i>Pavilon péče o matku a dítě a spojovací koridor</i>			
Cena stavebních objektů celkem		394 687 798	82 884 438	477 572 236

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A17_20_BP

Stavba: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

KSO: Místo: Děčín

CC-CZ: Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ: DIČ:

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: DIČ:

Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Avuk

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 107 326,03
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 107 326,03	862 538,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 969 864,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	A17 20 BP		
Stavba:	Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru		
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkr	Zpracovatel:	Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 107 326,03	4 969 864,50
D1_03-	Objekt bývalého dětského oddělení - Dotazy 2023-		
D02	05-23	3 943 100,50	4 771 151,61
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	164 225,53	198 712,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:

D1_03-D02 - Objekt bývalého dětského oddělení - Dotazy 2023-05-23

KSO:
Místo: Děčín

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 943 100,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 943 100,50 0,00	21,00% 15,00%	828 051,11 0,00
Cena s DPH v CZK			4 771 151,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D1_03-D02 - Objekt bývalého dětského oddělení - Dotazy 2023-05-23

Místo: Děčín Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 943 100,50

D HSV Práce a dodávky HSV 3 943 100,50

D 1 Zemní práce 78 670,91

1	K	119001-R1	Odpojení kanalizace, zaslepení přípojek	kus	1,000			9 vlastní
	VV		1		1,000			
2	K	119001-R2	Odpojení vodovodu	kus	1,000			2 vlastní
	VV		1		1,000			
3	K	119001-R3	Odpojení elektroinstalace - slaboproud, silnoproud	kus	1,000			6 vlastní
	VV		1		1,000			
4	K	119001-R4	Odpojení plynu	kus	1,000			9 vlastní
	VV		1		1,000			
5	K	119001-R5	Odpojení topení	kus	1,000			3 vlastní
	VV		1		1,000			
6	K	119001-R6	Ochrana stávajících budov, chodníků, silnic atd.	kus	1,000			3 vlastní
	VV		1		1,000			
7	K	119001-R7	Demontáž výměňkové stanice s uskladněním stávajících prvků	kus	1,000			9 vlastní
	VV		1		1,000			
	D	98	Demolice					5
8	K	981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	4 782,678			1 CS ÚRS 2020 01

	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdíva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		316,2*0,45+316,2*(2,75-1,55)		521,730			
	VV		1.NP					
	VV		541,2*0,4+541,2*3,3+(117,2+107,8)*0,2		2 047,440			
	VV		2.NP					
	VV		541,2*0,89+541,2*3,2		2 213,508			

9	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	67,425			CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		43,5*1,55		67,425			
10	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	469,000			CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podestě. Viz PD - půdorysy, řez A, Techn.zpr.					
		VV	.					
		VV	Základy					
		VV	"podlaha 1.PP.:" 236,1*0,2		47,220			
		VV	"deska:" 541,2*0,15		81,180			
		VV	"pásky:" 298,2		298,200			
		VV	"schody a anglické dvorky:" 4,7+2,9+10,3+3,2+7,0+1,5+9,4+3,4		42,400			
11	K	997006_R1	Roztřídění, recyklace a doprava sutě a její uložení na skládce do vzdalenosti 10 km	t	4 275,660			vlastní
D 999 Nakládání s nebezpečnými odpady								
13	K	96900001_R01	Vytvoření Kontrolovaného uzavřeného podtlakového pásma KP1	kpl	1,000			vlastní
14	K	96900002_R02	Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13	kpl	1,000			vlastní
15	K	96900003_R03	Vybudování personální a dekontaminační komory	kus	2,000			vlastní
16	K	96900004_R04	Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací	kus	1,000			vlastní
17	K	96900007_R05	Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce	t	7,000			vlastní
		VV	sřešní krytina objektu					
		VV	7,0		7,000			
18	K	96900008_R06	Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7	ks	4,000			vlastní
19	K	96900009_R07	Demontáž technických opatření a odvoz technologie	ks	1,000			vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Dečín

CC-CZ:

Datum: 24.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 225,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 225,53	21,00%	34 487,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

198 712,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:DečínDatum:24.07.2023

Zadavatel:Krajská zdravotní a.s., Ústí nad LabemProjektant:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							164 225,53	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							164 225,53	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							24 584,66	
1	K	VRN1003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	soubor	1,000	9 833,86		vlastní
	VV		"- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních					
	VV		"a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a					
	VV		"podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.					
			1		1,000			
2	K	VRN1004-R	Průzkum výskytu nebezpečných látek	soubor	1,000	14 750,80		vlastní
	VV		- konstrukce z nebezpečných materiálů / azbest atd./					
	VV		- konstrukce kontaminované nebezpečnými látkami					
	VV		1		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								
3	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	49 169,32		vlastní
	VV		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně					
	VV		"zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,					
	VV		"včetně zřízení sociálních zařízení.					
	VV		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná					
	VV		povolání					
	VV		"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného					
	VV		prostranství					
	VV		"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.					
	VV		"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění					
	VV		díla tak,					
	VV		"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob					
	VV		"a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a					
	VV		"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,					
	VV		"jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.					
	VV		1		1,000			
4	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	soubor	1,000	19 667,73		vlastní
	VV		"- Úpravy ploch areálů pro potřebu stavby, oplocení a					
	VV		"po skončení stavby oprava poškozených míst					
	VV		1		1,000			
5	K	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	soubor	1,000	7 375,40		vlastní
	VV		"- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení					
	VV		pracovním					
	VV		"stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,					
	VV		"případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.					
	VV		1		1,000			
6	K	VRN3009-R	Vykližení prostoru staveniště	soubor	1,000	8 358,78		vlastní
	VV		"- Vystěhování, vyklizení a vycištění místností a					
	VV		kommunikačních tras					
	VV		"ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními					
	VV		úpravami,					
	VV		"demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení					
	VV		vystěhovaného					
	VV		"zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany					
	VV		před					
	VV		"včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze					
	VV		"demontovat nebo vystěhovat.					
	VV		"- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v					
	VV		dotčených					
	VV		"místnostech objektu, případně jejich přemístění.					
	VV		1		1,000			
7	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	soubor	1,000	14 750,80		vlastní
	VV		"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní					
	VV		"závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.					
	VV		"Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.					
	VV		"Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do					
	VV		"původního stavu na náklady zhotovitele.					
	VV		1		1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost								
8	K	VRN4002-R	Žpracování harmonogramu	soubor	1,000	983,39		vlastní
	VV		"Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového					
	VV		"harmonogramu prací a plnění					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				39 335,45	
9	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	soubor	1,000	34 418,52		lastní
	VV		"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,					
	VV		"jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,					
	VV		"dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a					
	VV		"přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.					
	VV		1		1,000			
10	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	soubor	1,000	4 916,93		lastní
	VV		"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,					
	VV		"kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány					
	VV		"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s					
	VV		"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku					
	VV		"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující					
	VV		"stavební práce.					
	VV		"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací					
	VV		"v důsledku provozu zařízení					
	VV		"(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrzení,					
	VV		"záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

A17-20-P_2023
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

KSO:
Místo:

Děčín

CC-CZ:
Datum:

24.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ:
DIČ:

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			390 580 472,32
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 390 580 472,32	Výše daně 82 021 899,19
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			472 602 371,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	A17-20-P 2023		
Stavba:	Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru		
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkr Zpracovatel:	Ing. Avuk	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			390 580 472,32	472 602 371,51
D1_01	Pavilon péče o matku a dítě		305 776 668,14	369 989 768,45
D1_01_1-D07	Stavební - Dotazy 2023-06-19		185 077 681,56	223 943 994,69
D1_01_3	Požárně bezpečnostní řešení		879 333,92	1 063 994,04
D1_01_4a-D07	Vytápění - Dotazy 2023-06-19		11 288 320,37	13 658 867,65
D1_01_4b-D07	Chlazení - Dotazy 2023-06-19		15 790 888,38	19 106 974,94
D1_01_4c-D01	Vzduchotechnika - Dotazy 2023-05-11		17 856 671,33	21 606 572,31
D1_01_4d	Měření a regulace		11 889 795,72	14 386 652,82
D1_01_4e-D04	Zdravotně technické instalace - Dotazy 2023-06-05		10 844 651,49	13 122 028,30
D1_01_4g-D03	Silnoproudá elektrotechnika - Dotazy 2023-05-26		30 463 136,85	36 860 395,59
D1_01_4h1-D03	Slaboproudá elektrotechnika - Dotazy 2023-05-26		11 851 003,72	14 339 714,50
D1_01_4h3	Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém		2 797 893,35	3 385 450,95
D1_01_4i	Medicínální plyny		7 037 291,45	8 515 122,65
D1_02	Nadzemní spojovací koridor		37 141 335,58	44 941 016,05
D1_02_1-D07	Stavební - Dotazy 2023-06-19		34 907 747,63	42 238 374,63
D1_02_3	Požárně bezpečnostní řešení		40 306,15	48 770,44
D1_02_4c	Vzduchotechnika		1 064 792,17	1 288 398,53
D1_02_4e	Zdravotně technické instalace		72 632,83	87 885,72
D1_02_4g	Silnoproudá elektrotechnika		950 344,65	1 149 917,03
D1_02_4h3	Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém		105 512,15	127 669,70
D2_01	Komunikace a chodníky		4 565 851,11	5 524 679,84
D2_02	Kanalizace		2 385 619,73	2 886 599,87
D2_03	Vodovod		255 416,85	309 054,39
D2_04	Teplovod		576 755,98	697 874,74
D2_05	Sadové úpravy		552 961,06	669 082,88
D2_06	Rozvody NN		887 570,05	1 073 959,76
D2_07	Rozvody slaboproudů		339 149,80	410 371,26
D2_08	Venkovní osvětlení		373 647,61	452 113,61
D2_09	Přípojka medicínálních plynů		547 417,11	662 374,70
D2_10	Sadové úpravy – náhradní výsadba		263 842,77	319 249,75
D2_51b-D05	Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - Dotazv 2023-06-09		21 335 667,55	25 816 157,74
D2_52	Vestavba čistých prostor		4 613 967,80	5 582 901,04
D2_53	Zařízení vertikální a horizontální dopravy		4 684 852,88	5 668 671,98
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		6 279 748,30	7 598 495,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023II - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt: D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě
Soupis: D1_01_1-D07 - Stavební - Dotazy 2023-06-19

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:		IC:	
	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IC:	0
	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD	DIČ:	0
Projektant:		IC:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
	Ing. Avuk	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		185 077 681,56	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	185 077 681,56	21,00%	38 866 313,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	223 943 994,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Cena 2023II - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru		
Objekt:	D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě		
Soupis:	D1_01_1-D07 - Stavební - Dotazy 2023-06-19		
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIŽ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:	Ing. Avuk	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	185 077 681,56
HSV - Práce a dodávky HSV	102 935 060,48
1 - Zemní práce	7 891 807,52
23 - Zakládání - piloty	6 576 619,45
27 - Zakládání - základy	10 630 879,34
29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání	4 691 543,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 488 218,69
32 - Zdi přehradní a opěrné	1 074 830,03
4 - Vodorovné konstrukce	19 628 801,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 312 267,66
61 - Úprava povrchů vnitřní	7 157 136,00
62 - Úprava povrchů vnější	5 817 497,02
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 337 634,64
8 - Trubní vedení	431 853,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 208 239,70
94 - Lešení a stavební výtahy	2 429 697,67
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 664 205,57
96 - Bourání konstrukcí	1 953 319,24
99 - Přesuny hmot a suti	4 161 017,22
PSV - Práce a dodávky PSV	82 142 621,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 186 144,24
712 - Povlakové krytiny	2 428 450,09
713 - Izolace tepelné	3 145 596,56
714 - Akustická a protiořesová opatření	1 932 467,25
715 - Izolace proti chemickým vlivům	122 824,05
762 - Konstrukce tesařské	334 460,46
763 - Konstrukce suché výstavby	8 596 938,59
764 - Konstrukce klempířské	581 122,97
766 - Konstrukce truhlářské	3 128 530,52
766.a - truhlářské vnitřní	3 042 673,08
766.b - truhlářské protipožární	48 760,24
767 - Konstrukce zámečnické	39 278 519,04
767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů	1 474 735,44
767.b - zámečnické vnitřní protipožární	1 259 411,68
767.c - zámečnické vnitřní	2 415 539,64
767.d - zámečnické venkovní	1 268 847,68
767.e - ostatní	8 683 111,67
767.f - hliníkové vnitřní protipožární	3 313 540,20
767.g - hliníkové vnitřní	3 542 820,07
767.h - hliníkové venkovní	16 813 114,82
767i - speciální	181 750,46
768 - Ocelové výrobky	866 449,65
771 - Podlahy z dlaždic	299 214,02
773 - Podlahy z litého teraca	2 657 418,75
776 - Podlahy povlakové	4 969 076,42
777 - Podlahy lité	564 211,95
781 - Dokončovací práce - obklady	6 556 937,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 467,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 482 791,12

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:	Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru		
Objekt:	D1_01 - Pavilon péče o matku a dítě		
Soupis:	D1_01_1-D07 - Stavební - Dotazy 2023-06-19		
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel Ing. Avuk		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						185 077 681,56		
D HSV Práce a dodávky HSV						102 935 060,48		
D 1 Zemní práce						7 891 807,52		
1	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	80,000	289,54	23 163,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody šlabý, přitom lze použít ceny: a) 1101 pro šlabý rozvlněného obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro šlabý rozvlněného obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro šlabý rozvlněného obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro šlabý rozvlněného obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro šlabý rozvlněného obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro šlabý rozvlněného obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výšalařného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, b) stanění na dobu provozu a oqpořebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce, tyto se oceňují příslušnými cenami soudržnosti této části.								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	600,000	67,69	40 614,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nleže použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, tato snižování hladiny vody se oceňuje cenami souboru cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odvětvací stanice, c) 115 20-14 Montáž, oqpořebání a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odvětvání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní. 4. Kopaných, tyto se oceňují příslušnými cenami část A03 Hloubené výkopky. b) vrtaných, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neocenuje. Výjimkou je přemístění čerpadla vody na dobu do 15 minut jednoráz, tato přemístění se od doby čerpání neodčítá. 5. Dopravní výšku vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou protěčenou osou největšího bodu výšalařného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednorázové čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Hodot měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, sacího).								
3	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	33,480	540,73	18 103,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131113701 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Zatřídění homín - II 2 - 30%, II 3-30%, II 4-35%, II 5-5% . Změřeno v programu Auto CAD V blízkosti stávajících objektů 15,6'2,0'1,0'0,3 (6,0'4,7'2,0+6,0'4,0'1,0'0,3 9,360 24,120								
4	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	27,885	164,33	4 582,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151103 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Zatřídění homín - II 2 - 30%, II 3-30%, II 4-35%, II 5-5% . Změřeno v programu Auto CAD Čerpací jímka 6,6'6,6'2,0'0,3 27,885								
5	K	131151104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	128,340	100,95	12 955,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151104 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Zatřídění homín - II 2 - 50%, II 3-50% . Změřeno v programu Auto CAD nad záporovým pažením 84,1'74,0'0,5 128,340								
6	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	872,854	66,91	58 402,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151106 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Zatřídění homín - II 2 - 30%, II 3-30%, II 4-35%, II 5-5% . Změřeno v programu Auto CAD II. figura 646,7'3,7'75'0,3 732,388 IV. figura 228,4'2,05'0,3 140,466								
7	K	131151107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1 536,513	55,48	85 245,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151107 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Zatřídění homín - II 2 - 30%, II 3-30%, II 4-35%, II 5-5% . Změřeno v programu Auto CAD Pilotovací rovina - I. figura + II. figura "uroveň -6,650"-746,8'15,55'-1,55+5,35+1,05/4'40,3 756,135 "uroveň -5,070"-951,1'14,87'-1,0+4,87/4'40,3 780,378								
8	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	33,480	876,44	29 343,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213701 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Zatřídění homín - II 2 - 30%, II 3-30%, II 4-35%, II 5-5% . Změřeno v programu Auto CAD V blízkosti stávajících objektů 15,6'2,0'1,0'0,3 (6,0'4,7'2,0+6,0'4,0'1,0'0,3 9,360 24,120								
9	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	27,885	262,93	7 331,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251103 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Čerpací jímka					
			6,5*6,5*2,0*3		27,885			
10	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojné	m3	128,340	170,59	21 893,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		PSC	.					
			Zatřídění homin - # 2 - 50%, # 3-50%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			nad záporovým pažením		128,340			
11	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné	m3	872,854	115,03	100 404,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251106 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		PSC	.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			II.figura		732,388			
			646,7*3,775*0,3					
			IV.figura		140,466			
12	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojné	m3	1 536,513	95,47	146 690,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251107 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		PSC	.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Pilotovací rovina - I.figura + II.figura		756,135			
			"úroveň -5.650"- 746,8*15,55+1,55+5,35+1,05/4*0,3		780,378			
			"úroveň -5.070"- 851,1*14,97+1,0+4,97/4*0,3					
13	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	39,060	1 220,76	47 682,89	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131313701 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			V blízkosti stávajících objektů		10,920			
			15,6*2,0*1,0*0,35		28,140			
			(6,0*4,7*2,0+6,0*4,0*1,0)*0,35					
14	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojné	m3	32,533	356,84	11 609,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351103 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		PSC	.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Čerpací jímka		32,533			
			6,5*6,5*2,0*0,35					
15	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojné	m3	1 018,329	168,25	171 333,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351106 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		PSC	.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			II.figura		854,452			
			646,7*3,775*0,35					
			IV.figura		163,877			
			228,4*2,05*0,35					
16	K	131351107	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojné	m3	1 792,598	145,55	260 912,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351107 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		PSC	.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Pilotovací rovina - I.figura + II.figura		882,158			
			"úroveň -5.650"- 746,8*15,55+1,55+5,35+1,05/4*0,35		910,440			
			"úroveň -5.070"- 851,1*14,97+1,0+4,97/4*0,35					
17	K	131413701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	5,580	1 932,86	10 785,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131413701 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			V blízkosti stávajících objektů		1,560			
			15,6*2,0*1,0*0,05		4,020			
			(6,0*4,7*2,0+6,0*4,0*1,0)*0,05					
18	K	131451103	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojné	m3	4,648	652,63	3 033,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131451103 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		PSC	.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					
			Čerpací jímka		4,648			
			6,5*6,5*2,0*0,05					
19	K	131451106	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojné	m3	145,476	436,65	63 522,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131451106 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
		PSC	.					
			Zatřídění homin - # 2 - 30%, # 3-30%, # 4-35%, # 5-5%					
			.					
			Změněno v programu Auto CAD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			II.figura					
			646,7*3,775*0,05		122,065			
			IV.figura					
			228,4*2,05*0,05		23,411			
20	K	131451107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 objemu přes 5000 m3 strojně	m3	256,086	350,58	89 778,63	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131451107					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopě a na přeložení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD ZTI					
			Zatřídění homin - tř.2 - 30%, tř.3-30%, tř.4-35%, tř.5-5%					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			Pilotovací rovina - I.figura + II.figura					
			"úroveň -5,050;" 746,815,55+1,55+5,35+1,05/4*0,05		126,023			
			"úroveň -5,070;" 551,114,97+1,0+4,97/4*0,05		130,063			
21	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	18,878	280,15	5 288,67	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151103					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD ZTI					
			Zatřídění homin - tř.2 - 30%, tř.3-30%, tř.4-35%, tř.5-5%					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			Hloubka je průměrná					
			"2.PP-" 22,0*0,8*0,3*0,3		1,584			
			"1.PP - dešťová;" (30,0+8,5+9,5)*0,8*0,4*0,3		4,608			
			"1.PP - splašková;"		12,686			
			(22,8+2,4+3,4+20+13,5+11,5+2,7)*3+2,0+4,2)*0,8*0,6*0,3					
22	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	18,878	207,16	3 910,77	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD ZTI					
			Zatřídění homin - tř.2 - 30%, tř.3-30%, tř.4-35%, tř.5-5%					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			Hloubka je průměrná					
			"2.PP-" 22,0*0,8*0,3*0,3		1,584			
			"1.PP - dešťová;" (30,0+8,5+9,5)*0,8*0,4*0,3		4,608			
			"1.PP - splašková;"		12,686			
			(22,8+2,4+3,4+20+13,5+11,5+2,7)*3+2,0+4,2)*0,8*0,6*0,3					
23	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	22,025	317,19	6 986,11	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351103					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD ZTI					
			Zatřídění homin - tř.2 - 30%, tř.3-30%, tř.4-35%, tř.5-5%					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			Hloubka je průměrná					
			"2.PP-" 22,0*0,8*0,3*0,35		1,848			
			"1.PP - dešťová;" (30,0+8,5+9,5)*0,8*0,4*0,35		5,376			
			"1.PP - splašková;"		14,801			
			(22,8+2,4+3,4+20+13,5+11,5+2,7)*3+2,0+4,2)*0,8*0,6*0,35					
24	K	132451103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	3,146	1 009,47	3 175,79	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132451103					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD ZTI					
			Zatřídění homin - tř.2 - 30%, tř.3-30%, tř.4-35%, tř.5-5%					
			Změřeno v programu Auto CAD					
			Hloubka je průměrná					
			"2.PP-" 22,0*0,8*0,3*0,05		0,264			
			"1.PP - dešťová;" (30,0+8,5+9,5)*0,8*0,4*0,05		0,768			
			"1.PP - splašková;"		2,114			
			(22,8+2,4+3,4+20+13,5+11,5+2,7)*3+2,0+4,2)*0,8*0,6*0,05					
25	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	5 235,900	256,67	1 343 898,45	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Přemístění-II se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceluje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, výkrupe-II projekt použít dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-II projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
			na recyklační skládku					
			"viz pol.č. 131113101;" 33,48		33,480			
			"viz pol.č. 131151103;" 27,885		27,885			
			"viz pol.č. 131151104;" 128,34		128,340			
			"viz pol.č. 131151106;" 872,854		872,854			
			"viz pol.č. 131151107;" 1536,513		1 536,513			
			"viz pol.č. 131213101;" 33,48		33,480			
			"viz pol.č. 131251103;" 27,885		27,885			
			"viz pol.č. 131251104;" 128,34		128,340			
			"viz pol.č. 131251106;" 872,854		872,854			
			"viz pol.č. 131251107;" 1536,513		1 536,513			
			"viz pol.č. 132151103;" 18,878		18,878			
			"viz pol.č. 132251103;" 18,878		18,878			
26	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	3 319,481	296,58	984 491,67	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Přemístění-II se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceluje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, výkrupe-II projekt použít dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-II projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
			na recyklační skládku					
			"viz pol.č. 131313101;" 39,060		39,060			
			"viz pol.č. 131351103;" 32,533		32,533			
			"viz pol.č. 131351106;" 1018,329		1 018,329			
			"viz pol.č. 131351107;" 1792,598		1 792,598			
			"viz pol.č. 131413101;" 5,58		5,580			
			"viz pol.č. 131451103;" 4,648		4,648			
			"viz pol.č. 131451106;" 145,476		145,476			
			"viz pol.č. 131451107;" 256,086		256,086			
			"viz pol.č. 132351103;" 22,025		22,025			
			"viz pol.č. 132451103;" 3,146		3,146			
27	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	66,960	34,34	2 299,41	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -1101 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, či do 4 m v svislé; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnávaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rozlehlém stavu horniny.					
			Z ručního hloubení					
			"viz pol.č. 131113101;" 33,48		33,480			
			"viz pol.č. 131213101;" 33,48		33,480			
28	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	44,640	56,50	2 522,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Pozámka k souboru cen: 1. Ceny -131 až -133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, tj. do 4 m v šířce; avšak vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatelného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měřených jednotek se určí v rozlehlém stavu horniny. Z ručního hloubení "Viz pol.č. 131313101" 39,060 "Viz pol.č. 131413101" 5,580		39,060 5,580			
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	16 587,172	93,42	1 549 573,61	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 Pozámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. "Viz pol.č. 162751117" 5235,8*1,9 "Viz pol.č. 162751137" 3319,481*2,0		9 948,210 6 636,962			
30	K	174101101	Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4 763,761	115,82	551 738,80	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101 Pozámka k souboru cen: 1. Ceny nete použít pro zásyp rýh pro drenážní trávníky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drny. 2. V cenách je započteno přemístění sporniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objasu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Objasy potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zákrty se šířkami stěrami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zákrty se šířkami stěrami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sporniny do náspyj. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sporniny, tyto náklady se oceňují novou 17411-1109 Přehrádek za nerovnosti svahové. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. . Změněno v programu Auto CAD . Vytěžená zemina "ruční hloubení:" 15,8*2,0*1,0+(6,0*4,7*2,0+6,0*4,0*1,0) "čerpací jímka:" 3,0*3,0*1,5 "II. figura:" 546,7*3,775 "IV. figura:" 228,4*2,05 "I. figura + III. figura:" 746,8*(5,56+1,55+5,35+1,05)+951,1*(4,97+1,0+4,97)/4 "nad zásořím osazením:" 64,17*4,0 "čerpací jímka:" 6,5*6,5*2,2 . Odbočet konstrukcí "spojovací kanál" -13,0*2,67*2,96 "2.PP" -275,8*3,525 "VZT" - (9,0*5,55+4,2*4,27) "1.PP včetně anglického odtoku:" - 861,9*(4,72+4,72+4,52+0,22+0,72+2,0)/6 "podzemní koridor:" -79,8*2,05 "čerpací jímka:" -2,0*2,0*2,2		111,600 13,500 2 441,293 468,220 5 121,709 256,680 92,950 -102,742 -971,490 -67,884 -2 427,685 -163,590 -8,800			
31	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	9 146,421	232,93	2 130 475,84	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101 Pozámka k souboru cen: 1. Objem objasu na 1 m šířky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky objasu nad, případně i pod potrubím. Pro obestavení objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vyřazené konstrukcí). 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakopávacího systému. Tato se oceňuje ve součtaci Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD ZTI . Změněno v programu Auto CAD "2.PP" 22,0*0,8*0,2 "1.PP - dešťová" (30,0+8,5+9,5)*0,8*0,3 "1.PP - splašková" - (22,8+2,4+3,4+20+13,5+11,5+2,7*3+2,0+4,2)*0,8*0,5		9 146,421 85,476 85,476			
32	K	175111101	Obestavení potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	50,280	433,52	21 797,39	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 Pozámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro stěžení obestavených vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na ohracování výkopu získaného oří zemních pracích. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD ZTI . kamenivo frakce 0-8 mm . Změněno v programu Auto CAD "2.PP" 22,0*0,8*0,1 "1.PP - dešťová" (30,0+8,5+9,5)*0,8*0,1 "1.PP - splašková" - (22,8+2,4+3,4+20+13,5+11,5+2,7*3+2,0+4,2)*0,8*0,1		3,520 11,520 35,240			
33	M	583373030	šterkopisek frakce 0/8	t	85,476	408,87	34 948,57	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111 Pozámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově ztracených ploch (v zákrtech i na náspěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), stromů apod. a dle předpisů i projekt urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nete použít pro urovnění levic šířky do 3 m přetřeslých svahy, pro urovnění dna silnicích a železničních příkopů pro jakoukoli šířku dna, tato urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 Svažování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svažování trvalých svahů do propustkových profilů dráhy. 4. Ceny se zhuštěním jsou určeny zrn jakoukoliv míru zhuštění Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP . Změněno v programu AutoCAD Pod sátořovací rovinu "H.H. - 10,095" 4,0*4,0 "H.H. -8,345" 403,6 "H.H. -7,450" 167,4 "H.H. -5,400" (721,7-59,1) "H.H. -4,820" (784,5-271,8)		1 760 3 840 7 048			
35	K	181951114	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním stoně	m2	1 762,300	18,23	32 126,73	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114 Pozámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově ztracených ploch (v zákrtech i na náspěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), stromů apod. a dle předpisů i projekt urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nete použít pro urovnění levic šířky do 3 m přetřeslých svahy, pro urovnění dna silnicích a železničních příkopů pro jakoukoli šířku dna, tato urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 Svažování. 3. Urovnění ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svažování trvalých svahů do propustkových profilů dráhy. 4. Ceny se zhuštěním jsou určeny zrn jakoukoliv míru zhuštění Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP . Změněno v programu AutoCAD Pod sátořovací rovinu "H.H. - 10,095" 4,0*4,0 "H.H. -8,345" 403,6 "H.H. -7,450" 167,4 "H.H. -5,400" (721,7-59,1) "H.H. -4,820" (784,5-271,8)		16,000 403,600 167,400 662,600 512,700			
D 23 Zakládání - piloty							6 576 619,45	
36	K	226212712	Vrty velkoprofilové svislé zapořené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	38,223	1 765,18	67 470,48	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226212712 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres a soupis pilot . Zatřídění hornin - F.II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5% . Průměr pilot 750 mm "pilot 03:" (13,0+3,53)*0,15 "pilot 04:" (15,0+3,53)*0,15 "pilot 10:" (13,0+3,53)*0,15 "pilot 10a:" (15,0+3,53)*0,15 "pilot 13a:" (9,5+3,53)*0,15 "pilot 14a:" (9,5+3,53)*0,15 "pilot 16:" (10,5+3,53)*0,15 "pilot 17:" (10,5+3,53)*0,15 "pilot 19a:" (13,0+2,05)*0,15 "pilot 24:" 16,5*0,15 "pilot 25:" 16,5*0,15 "pilot 36:" 11,5*0,15 "pilot 40:" 16,0*0,15 "pilot 42:" 15,0*0,15 "pilot 43:" 11,5*0,15 "pilot 44:" 13,5*0,15 "pilot 45:" 15,0*0,15		2 480 2 760 2 480 2 780 1 955 1 955 2 105 2 105 2 258 2 475 2 475 1 725 2 400 2 250 1 725 2 025 2 250			
37	K	226212713	Vrty velkoprofilové svislé zapořené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	38,223	1 765,18	67 470,48	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226212713 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres a soupis pilot . Zatřídění hornin - F.II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5% . Průměr pilot 750 mm "pilot 03:" (13,0+3,53)*0,15 "pilot 04:" (15,0+3,53)*0,15 "pilot 10:" (13,0+3,53)*0,15 "pilot 10a:" (15,0+3,53)*0,15 "pilot 13a:" (9,5+3,53)*0,15 "pilot 14a:" (9,5+3,53)*0,15 "pilot 16:" (10,5+3,53)*0,15 "pilot 17:" (10,5+3,53)*0,15 "pilot 19a:" (13,0+2,05)*0,15 "pilot 24:" 16,5*0,15 "pilot 25:" 16,5*0,15 "pilot 36:" 11,5*0,15 "pilot 40:" 16,0*0,15 "pilot 42:" 15,0*0,15 "pilot 43:" 11,5*0,15 "pilot 44:" 13,5*0,15 "pilot 45:" 15,0*0,15		2 480 2 760 2 480 2 780 1 955 1 955 2 105 2 105 2 258 2 475 2 475 1 725 2 400 2 250 1 725 2 025 2 250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV Průměr pilot 750 mm					
			VV "pilota 03:" (13,0+3,53)0,15		2,480			
			VV "pilota 04:" (15,0+3,53)0,15		2,780			
			VV "pilota 10:" (13,0+3,53)0,15		2,480			
			VV "pilota 10a:" (15,0+3,53)0,15		2,780			
			VV "pilota 13a:" (9,5+3,53)0,15		1,955			
			VV "pilota 14a:" (9,5+3,53)0,15		1,955			
			VV "pilota 16:" (10,5+3,53)0,15		2,105			
			VV "pilota 17:" (10,5+3,53)0,15		2,105			
			VV "pilota 19a:" (13,0+2,05)0,15		2,258			
			VV "pilota 24:" 16,50,15		2,475			
			VV "pilota 25:" 16,50,15		2,475			
			VV "pilota 36:" 11,50,15		1,725			
			VV "pilota 40:" 16,00,15		2,400			
			VV "pilota 42:" 15,00,15		2,250			
			VV "pilota 43:" 11,50,15		1,725			
			VV "pilota 44:" 13,50,15		2,025			
			VV "pilota 45:" 15,00,15		2,250			
38	K	226212714	Vrty velkopříflové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina IV	m	127,395	1 765,18	224 875,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226212714					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
			Zatřídění hornin - tř.II - 15%, tř.III-15%, tř.VI-50%, tř.V-15%, tř.IV-5%					
			.					
			VV Průměr pilot 750 mm					
			VV "pilota 03:" (13,0+3,53)0,5		8,265			
			VV "pilota 04:" (15,0+3,53)0,5		9,265			
			VV "pilota 10:" (13,0+3,53)0,5		8,265			
			VV "pilota 10a:" (15,0+3,53)0,5		9,265			
			VV "pilota 13a:" (9,5+3,53)0,5		6,515			
			VV "pilota 14a:" (9,5+3,53)0,5		6,515			
			VV "pilota 16:" (10,5+3,53)0,5		7,015			
			VV "pilota 17:" (10,5+3,53)0,5		7,015			
			VV "pilota 19a:" (13,0+2,05)0,5		7,525			
			VV "pilota 24:" 16,50,5		8,250			
			VV "pilota 25:" 16,50,5		8,250			
			VV "pilota 36:" 11,50,5		5,750			
			VV "pilota 40:" 16,00,5		8,000			
			VV "pilota 42:" 15,00,5		7,500			
			VV "pilota 43:" 11,50,5		5,750			
			VV "pilota 44:" 13,50,5		6,750			
			VV "pilota 45:" 15,00,5		7,500			
39	K	226212715	Vrty velkopříflové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	38,223	1 765,18	67 470,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226212715					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
			Zatřídění hornin - tř.II - 15%, tř.III-15%, tř.VI-50%, tř.V-15%, tř.IV-5%					
			.					
			VV Průměr pilot 750 mm					
			VV "pilota 03:" (13,0+3,53)0,15		2,480			
			VV "pilota 04:" (15,0+3,53)0,15		2,780			
			VV "pilota 10:" (13,0+3,53)0,15		2,480			
			VV "pilota 10a:" (15,0+3,53)0,15		2,780			
			VV "pilota 13a:" (9,5+3,53)0,15		1,955			
			VV "pilota 14a:" (9,5+3,53)0,15		1,955			
			VV "pilota 16:" (10,5+3,53)0,15		2,105			
			VV "pilota 17:" (10,5+3,53)0,15		2,105			
			VV "pilota 19a:" (13,0+2,05)0,15		2,258			
			VV "pilota 24:" 16,50,15		2,475			
			VV "pilota 25:" 16,50,15		2,475			
			VV "pilota 36:" 11,50,15		1,725			
			VV "pilota 40:" 16,00,15		2,400			
			VV "pilota 42:" 15,00,15		2,250			
			VV "pilota 43:" 11,50,15		1,725			
			VV "pilota 44:" 13,50,15		2,025			
			VV "pilota 45:" 15,00,15		2,250			
40	K	226212716	Vrty velkopříflové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina VI	m	12,744	1 765,18	22 495,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226212716					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
			Zatřídění hornin - tř.II - 15%, tř.III-15%, tř.VI-50%, tř.V-15%, tř.IV-5%					
			.					
			VV Průměr pilot 750 mm					
			VV "pilota 03:" (13,0+3,53)0,05		0,827			
			VV "pilota 04:" (15,0+3,53)0,05		0,927			
			VV "pilota 10:" (13,0+3,53)0,05		0,827			
			VV "pilota 10a:" (15,0+3,53)0,05		0,927			
			VV "pilota 13a:" (9,5+3,53)0,05		0,652			
			VV "pilota 14a:" (9,5+3,53)0,05		0,652			
			VV "pilota 16:" (10,5+3,53)0,05		0,702			
			VV "pilota 17:" (10,5+3,53)0,05		0,702			
			VV "pilota 19a:" (13,0+2,05)0,05		0,753			
			VV "pilota 24:" 16,50,05		0,825			
			VV "pilota 25:" 16,50,05		0,825			
			VV "pilota 36:" 11,50,05		0,575			
			VV "pilota 40:" 16,00,05		0,800			
			VV "pilota 42:" 15,00,05		0,750			
			VV "pilota 43:" 11,50,05		0,575			
			VV "pilota 44:" 13,50,05		0,675			
			VV "pilota 45:" 15,00,05		0,750			
41	K	226213312	Vrty velkopříflové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	55,881	1 863,52	104 135,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213312					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
			Zatřídění hornin - tř.II - 15%, tř.III-15%, tř.VI-50%, tř.V-15%, tř.IV-5%					
			.					
			VV Průměr pilot 900 mm					
			VV "pilota 01:" (14,0+3,53)0,15		2,630			
			VV "pilota 01a:" (16,0+3,53)0,15		2,930			
			VV "pilota 02:" (16,0+3,53)0,15		2,930			
			VV "pilota 05:" (13,5+3,53)0,15		2,555			
			VV "pilota 06:" (16,0+3,53)0,15		2,930			
			VV "pilota 18:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 18a:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 19:" (14,5+2,05)0,15		2,483			
			VV "pilota 20:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 21:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 22:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 23:" (15,0+2,05)0,15		2,558			
			VV "pilota 26:" 17,00,15		2,550			
			VV "pilota 27:" 16,50,15		2,475			
			VV "pilota 29:" 15,50,15		2,325			
			VV "pilota 31:" 19,00,15		2,850			
			VV "pilota 37:" 16,00,15		2,400			
			VV "pilota 38:" 16,00,15		2,400			
			VV "pilota 39:" 16,50,15		2,475			
			VV "pilota 41:" 16,00,15		2,400			
			VV "pilota 46:" 18,00,15		2,700			
42	K	226213313	Vrty velkopříflové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	55,881	1 863,52	104 135,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213313					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
			Zatřídění hornin - tř.II - 15%, tř.III-15%, tř.VI-50%, tř.V-15%, tř.IV-5%					
			.					
			VV Průměr pilot 900 mm					
			VV "pilota 01:" (14,0+3,53)0,15		2,630			
			VV "pilota 01a:" (16,0+3,53)0,15		2,930			
			VV "pilota 02:" (16,0+3,53)0,15		2,930			
			VV "pilota 05:" (13,5+3,53)0,15		2,555			
			VV "pilota 06:" (16,0+3,53)0,15		2,930			
			VV "pilota 18:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 18a:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 19:" (14,5+2,05)0,15		2,483			
			VV "pilota 20:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 21:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 22:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
			VV "pilota 23:" (15,0+2,05)0,15		2,558			
			VV "pilota 26:" 17,00,15		2,550			
			VV "pilota 27:" 16,50,15		2,475			
			VV "pilota 29:" 15,50,15		2,325			
			VV "pilota 31:" 19,00,15		2,850			
			VV "pilota 37:" 16,00,15		2,400			
			VV "pilota 38:" 16,00,15		2,400			
			VV "pilota 39:" 16,50,15		2,475			
			VV "pilota 41:" 16,00,15		2,400			
			VV "pilota 46:" 18,00,15		2,700			
43	K	226213314	Vrty velkopříflové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina IV	m	186,250	1 863,52	347 080,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213314					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění homin - #J - 15%, #III-15%, #VI-50%, #V-15%, #IV-5%					
	VV		Průměr pilot 900 mm					
	VV		"pilot 01:" (14,0+3,53)0,5		8,765			
	VV		"pilot 01a:" (16,0+3,53)0,5		9,765			
	VV		"pilot 02:" (16,0+3,53)0,5		9,765			
	VV		"pilot 05:" (13,5+3,53)0,5		8,515			
	VV		"pilot 06:" (16,0+3,53)0,5		9,765			
	VV		"pilot 18:" (17,0+2,05)0,5		9,525			
	VV		"pilot 18a:" (17,0+2,05)0,5		9,525			
	VV		"pilot 19:" (14,5+2,05)0,5		8,275			
	VV		"pilot 20:" (17,0+2,05)0,5		9,525			
	VV		"pilot 21:" (17,0+2,05)0,5		9,525			
	VV		"pilot 22:" (17,0+2,05)0,5		9,525			
	VV		"pilot 23:" (15,0+2,05)0,5		8,525			
	VV		"pilot 26:" 17,00,5		8,500			
	VV		"pilot 27:" 16,50,5		8,250			
	VV		"pilot 29:" 15,50,5		7,750			
	VV		"pilot 31:" 19,00,5		9,500			
	VV		"pilot 37:" 16,00,5		8,000			
	VV		"pilot 38:" 16,00,5		8,000			
	VV		"pilot 38:" 16,50,5		8,250			
	VV		"pilot 41:" 16,00,5		8,000			
	VV		"pilot 46:" 18,00,5		9,000			
44	K	226213315	Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	55,881	1 863,52	104 135,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213315					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění homin - #J - 15%, #III-15%, #VI-50%, #V-15%, #IV-5%					
	VV		Průměr pilot 900 mm					
	VV		"pilot 01:" (14,0+3,53)0,15		2,630			
	VV		"pilot 01a:" (16,0+3,53)0,15		2,930			
	VV		"pilot 02:" (16,0+3,53)0,15		2,930			
	VV		"pilot 05:" (13,5+3,53)0,15		2,555			
	VV		"pilot 06:" (16,0+3,53)0,15		2,930			
	VV		"pilot 18:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
	VV		"pilot 18a:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
	VV		"pilot 19:" (14,5+2,05)0,15		2,483			
	VV		"pilot 20:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
	VV		"pilot 21:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
	VV		"pilot 22:" (17,0+2,05)0,15		2,858			
	VV		"pilot 23:" (15,0+2,05)0,15		2,558			
	VV		"pilot 26:" 17,00,15		2,550			
	VV		"pilot 27:" 16,50,15		2,475			
	VV		"pilot 29:" 15,50,15		2,325			
	VV		"pilot 31:" 19,00,15		2,850			
	VV		"pilot 37:" 16,00,15		2,400			
	VV		"pilot 38:" 16,00,15		2,400			
	VV		"pilot 38:" 16,50,15		2,475			
	VV		"pilot 41:" 16,00,15		2,400			
	VV		"pilot 46:" 18,00,15		2,700			
45	K	226213316	Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 20 m hornina VI	m	18,631	1 863,52	34 719,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213316					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění homin - #J - 15%, #III-15%, #VI-50%, #V-15%, #IV-5%					
	VV		Průměr pilot 900 mm					
	VV		"pilot 01:" (14,0+3,53)0,05		0,877			
	VV		"pilot 01a:" (16,0+3,53)0,05		0,977			
	VV		"pilot 02:" (16,0+3,53)0,05		0,977			
	VV		"pilot 05:" (13,5+3,53)0,05		0,852			
	VV		"pilot 06:" (16,0+3,53)0,05		0,977			
	VV		"pilot 18:" (17,0+2,05)0,05		0,953			
	VV		"pilot 18a:" (17,0+2,05)0,05		0,953			
	VV		"pilot 19:" (14,5+2,05)0,05		0,828			
	VV		"pilot 20:" (17,0+2,05)0,05		0,953			
	VV		"pilot 21:" (17,0+2,05)0,05		0,953			
	VV		"pilot 22:" (17,0+2,05)0,05		0,953			
	VV		"pilot 23:" (15,0+2,05)0,05		0,853			
	VV		"pilot 26:" 17,00,05		0,850			
	VV		"pilot 27:" 16,50,05		0,825			
	VV		"pilot 29:" 15,50,05		0,775			
	VV		"pilot 31:" 19,00,05		0,950			
	VV		"pilot 37:" 16,00,05		0,800			
	VV		"pilot 38:" 16,00,05		0,800			
	VV		"pilot 38:" 16,50,05		0,825			
	VV		"pilot 41:" 16,00,05		0,800			
	VV		"pilot 46:" 18,00,05		0,900			
46	K	226213412	Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina II	m	6,460	1 863,52	12 038,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213412					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění homin - #J - 15%, #III-15%, #VI-50%, #V-15%, #IV-5%					
	VV		Průměr pilot 900 mm					
	VV		"pilot 11:" (18,0+3,53)0,15		3,230			
	VV		"pilot 14:" (18,0+3,53)0,15		3,230			
47	K	226213413	Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina III	m	6,460	1 863,52	12 038,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213413					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění homin - #J - 15%, #III-15%, #VI-50%, #V-15%, #IV-5%					
	VV		Průměr pilot 900 mm					
	VV		"pilot 11:" (18,0+3,53)0,15		3,230			
	VV		"pilot 14:" (18,0+3,53)0,15		3,230			
48	K	226213414	Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina IV	m	21,530	1 863,52	40 121,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213414					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění homin - #J - 15%, #III-15%, #VI-50%, #V-15%, #IV-5%					
	VV		Průměr pilot 900 mm					
	VV		"pilot 11:" (18,0+3,53)0,5		10,765			
	VV		"pilot 14:" (18,0+3,53)0,5		10,765			
49	K	226213415	Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina V	m	6,460	1 863,52	12 038,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213415					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění homin - #J - 15%, #III-15%, #VI-50%, #V-15%, #IV-5%					
	VV		Průměr pilot 900 mm					
	VV		"pilot 11:" (18,0+3,53)0,15		3,230			
	VV		"pilot 14:" (18,0+3,53)0,15		3,230			
50	K	226213416	Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 30 m hornina VI	m	2,154	1 863,52	4 014,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213416					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění homin - #J - 15%, #III-15%, #VI-50%, #V-15%, #IV-5%					
	VV		Průměr pilot 900 mm					
	VV		"pilot 11:" (18,0+3,53)0,05		1,077			
	VV		"pilot 14:" (18,0+3,53)0,05		1,077			
51	K	226213712	Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina II	m	21,915	1 961,86	42 994,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213712					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění homin - #J - 15%, #III-15%, #VI-50%, #V-15%, #IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilot 12:" (15,0+3,53)0,15		2,780			
	VV		"pilot 13:" (15,0+3,53)0,15		2,780			
	VV		"pilot 15:" (15,0+3,53)0,15		2,780			
	VV		"pilot 28:" 17,50,15		2,625			
	VV		"pilot 32:" 18,00,15		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "pilota 33:" 18.0°/0,15		2,700			
			VV "pilota 34:" 20.0°/0,15		3,000			
			VV "pilota 35:" 17.0°/0,15		2,550			
52	K	226213713	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina III	m	21,915	1 961,86	42 994,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213712					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota 12:" (15.0+3.53)°/0,15		2,780			
	VV		"pilota 13:" (15.0+3.53)°/0,15		2,780			
	VV		"pilota 15:" (15.0+3.53)°/0,15		2,780			
	VV		"pilota 28:" 17.5°/0,15		2,625			
	VV		"pilota 32:" 18.0°/0,15		2,700			
	VV		"pilota 33:" 18.0°/0,15		2,700			
	VV		"pilota 34:" 20.0°/0,15		3,000			
	VV		"pilota 35:" 17.0°/0,15		2,550			
53	K	226213714	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina IV	m	73,045	1 961,86	143 304,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213712					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota 12:" (15.0+3.53)°/0,5		9,265			
	VV		"pilota 13:" (15.0+3.53)°/0,5		9,265			
	VV		"pilota 15:" (15.0+3.53)°/0,5		9,265			
	VV		"pilota 28:" 17.5°/0,5		8,750			
	VV		"pilota 32:" 18.0°/0,5		9,000			
	VV		"pilota 33:" 18.0°/0,5		9,000			
	VV		"pilota 34:" 20.0°/0,5		10,000			
	VV		"pilota 35:" 17.0°/0,5		8,500			
54	K	226213715	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina V	m	21,915	1 961,86	42 994,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213712					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota 12:" (15.0+3.53)°/0,15		2,780			
	VV		"pilota 13:" (15.0+3.53)°/0,15		2,780			
	VV		"pilota 15:" (15.0+3.53)°/0,15		2,780			
	VV		"pilota 28:" 17.5°/0,15		2,625			
	VV		"pilota 32:" 18.0°/0,15		2,700			
	VV		"pilota 33:" 18.0°/0,15		2,700			
	VV		"pilota 34:" 20.0°/0,15		3,000			
	VV		"pilota 35:" 17.0°/0,15		2,550			
55	K	226213716	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 20 m hornina VI	m	7,306	1 961,86	14 333,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213716					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota 12:" (15.0+3.53)°/0,05		0,927			
	VV		"pilota 13:" (15.0+3.53)°/0,05		0,927			
	VV		"pilota 15:" (15.0+3.53)°/0,05		0,927			
	VV		"pilota 28:" 17.5°/0,05		0,875			
	VV		"pilota 32:" 18.0°/0,05		0,900			
	VV		"pilota 33:" 18.0°/0,05		0,900			
	VV		"pilota 34:" 20.0°/0,05		1,000			
	VV		"pilota 35:" 17.0°/0,05		0,850			
56	K	226213812	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 30 m hornina II	m	12,840	1 961,86	25 190,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213812					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota 07:" (17.0+3.53)°/0,15		3,080			
	VV		"pilota 08:" (18.0+3.53)°/0,15		3,230			
	VV		"pilota 09:" (17.0+3.53)°/0,15		3,080			
	VV		"pilota 30:" 23.0°/0,15		3,450			
57	K	226213813	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 30 m hornina III	m	12,840	1 961,86	25 190,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213813					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota 07:" (17.0+3.53)°/0,15		3,080			
	VV		"pilota 08:" (18.0+3.53)°/0,15		3,230			
	VV		"pilota 09:" (17.0+3.53)°/0,15		3,080			
	VV		"pilota 30:" 23.0°/0,15		3,450			
58	K	226213814	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 30 m hornina IV	m	42,795	1 961,86	83 957,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213814					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota 07:" (17.0+3.53)°/0,5		10,265			
	VV		"pilota 08:" (18.0+3.53)°/0,5		10,765			
	VV		"pilota 09:" (17.0+3.53)°/0,5		10,265			
	VV		"pilota 30:" 23.0°/0,5		11,500			
59	K	226213815	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 30 m hornina V	m	12,840	1 961,86	25 190,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213815					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota 07:" (17.0+3.53)°/0,15		3,080			
	VV		"pilota 08:" (18.0+3.53)°/0,15		3,230			
	VV		"pilota 09:" (17.0+3.53)°/0,15		3,080			
	VV		"pilota 30:" 23.0°/0,15		3,450			
60	K	226213816	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1050 do 1250 mm hl od 0 do 30 m hornina VI	m	4,281	1 961,86	8 398,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226213816					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 15%, F.III-15%, F.VI-50%, F.V-15%, F.IV-5%					
	VV		Průměr pilot 1200 mm					
	VV		"pilota 07:" (17.0+3.53)°/0,05		1,027			
	VV		"pilota 08:" (18.0+3.53)°/0,05		1,077			
	VV		"pilota 09:" (17.0+3.53)°/0,05		1,027			
	VV		"pilota 30:" 23.0°/0,05		1,150			
61	K	226214512	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1500 do 2050 mm hl od 0 do 5 m hornina I	m	0,900	12 784,02	11 505,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226214512					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	VV		Zatřídění hornin - F II - 30%, F.III-30%, F.VI-40%					
	VV		Průměr pilot 2000 mm - hlavice					
	VV		"pilota 27:" 1.0°/0,3		0,300			
	VV		"pilota 32:" 1.0°/0,3		0,300			
	VV		"pilota 46:" 1.0°/0,3		0,300			
62	K	226214513	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 1500 do 2050 mm hl od 0 do 5 m hornina II	m	0,900	12 784,02	11 505,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226214513					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	WV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	WV		.					
	WV		Zatřídění homín - If II - 30%, If III-30%, If VI-40%					
	WV		Průměr pilot 2000 mm - Hlavice					
	WV		"pilota 27" 1,0*0,3		0,300			
	WV		"pilota 32" 1,0*0,3		0,300			
	WV		"pilota 46" 1,0*0,3		0,300			
63	K	226214514	Vrty velkoprofilové svislé zapežené D přes 1500 do 2050 mm hl od 0 do 5 m hornina IV	m	1,200	12 784,02	15 340,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226214514					
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	WV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	WV		.					
	WV		Zatřídění homín - If II - 30%, If III-30%, If VI-40%					
	WV		Průměr pilot 2000 mm - Hlavice					
	WV		"pilota 27" 1,0*0,4		0,400			
	WV		"pilota 32" 1,0*0,4		0,400			
	WV		"pilota 46" 1,0*0,4		0,400			
64	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapežených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytážením pažnic z betonu železobetonu	m	814,500	295,02	240 293,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/231212113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytážení pažnic. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro: a) pilotu nezapojenou nebo zapojenou betonovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot - Ø do 450 mm o 15 % - Ø přes 450 do 1050 mm o 10 % - Ø přes 1050 mm o 5 % b) nestupně velikosti průřezová plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty. 3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze. 5. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot. 6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.					
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	WV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	WV		Průměr pilot 750 mm					
	WV		"pilota 03" 13,0		13,000			
	WV		"pilota 04" 15,0		15,000			
	WV		"pilota 10" 13,0		13,000			
	WV		"pilota 10a" 15,0		15,000			
	WV		"pilota 13a" 9,5		9,500			
	WV		"pilota 14a" 9,5		9,500			
	WV		"pilota 16" 10,5		10,500			
	WV		"pilota 17" 10,5		10,500			
	WV		"pilota 19a" 13,0		13,000			
	WV		"pilota 24" 16,5		16,500			
	WV		"pilota 25" 16,5		16,500			
	WV		"pilota 36" 11,5		11,500			
	WV		"pilota 40" 16,0		16,000			
	WV		"pilota 42" 15,0		15,000			
	WV		"pilota 43" 11,5		11,500			
	WV		"pilota 44" 13,5		13,500			
	WV		"pilota 45" 15,0		15,000			
	WV		Průměr pilot 900 mm					
	WV		"pilota 01" 14,0		14,000			
	WV		"pilota 01a" 16,0		16,000			
	WV		"pilota 02" 16,0		16,000			
	WV		"pilota 05" 13,5		13,500			
	WV		"pilota 06" 16,0		16,000			
	WV		"pilota 11" 18,0		18,000			
	WV		"pilota 14" 18,0		18,000			
	WV		"pilota 18" 17,0		17,000			
	WV		"pilota 18a" 17,0		17,000			
	WV		"pilota 19" 14,5		14,500			
	WV		"pilota 20" 17,0		17,000			
	WV		"pilota 21" 17,0		17,000			
	WV		"pilota 22" 17,0		17,000			
	WV		"pilota 23" 15,0		15,000			
	WV		"pilota 26" 17,0		17,000			
	WV		"pilota 27" 16,5		16,500			
	WV		"pilota 29" 15,5		15,500			
	WV		"pilota 31" 19,0		19,000			
	WV		"pilota 37" 16,0		16,000			
	WV		"pilota 38" 16,0		16,000			
	WV		"pilota 39" 16,5		16,500			
	WV		"pilota 41" 16,0		16,000			
	WV		"pilota 45" 18,0		18,000			
	WV		Průměr pilot 1200 mm					
	WV		"pilota 07" 17,0		17,000			
	WV		"pilota 08" 18,0		18,000			
	WV		"pilota 09" 17,0		17,000			
	WV		"pilota 12" 15,0		15,000			
	WV		"pilota 13" 15,0		15,000			
	WV		"pilota 15" 15,0		15,000			
	WV		"pilota 28" 17,5		17,500			
	WV		"pilota 30" 23,0		23,000			
	WV		"pilota 32" 18,0		18,000			
	WV		"pilota 33" 18,0		18,000			
	WV		"pilota 34" 20,0		20,000			
	WV		"pilota 35" 17,0		17,000			
	WV		Průměr pilot 2000 mm - Hlavice					
	WV		"pilota 27" 1,0		1,000			
	WV		"pilota 32" 1,0		1,000			
	WV		"pilota 46" 1,0		1,000			
65	M	58932937	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	637,075	3 638,53	2 318 016,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	WV		Viz. PD statika - výkres a soupis pilot					
	WV		.					
	WV		včetně zratného					
	WV		piloty průměru 750 mm					
	WV		224,5*3,14*0,375*0,375*1,15		114,000			
	WV		piloty průměru 900 mm					
	WV		376,5*3,14*0,45*0,45*1,1		263,337			
	WV		piloty průměru 1200 mm					
	WV		210,5*3,14*0,6*0,6*1,05		249,847			
	WV		piloty průměru 2000 mm - Hlavice					
	WV		3,0*3,14*1,0*1,0*1,05		9,891			
66	M	58932-R1	beton C 25/30 XF1XA1 - příplatek za zvýšené množství cementu při betonáži pod hladinou spodní vody	m3	477,806	332,38	158 813,16	
	WV		50 ka/m3					
	WV		předpoklad cca 75% z celkové kubatury					
	WV		637,075*0,75		477,806			
67	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	18,457	27 534,82	508 210,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/231611114					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízení armokolí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokolí; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 ... - Zřízení výplně pilot z betonu železobetonu, část A01 Zvláštní základní objekty.					
	WV		Viz. PD statika - výkres výztuž pilot					
	WV		.					
	WV		včetně zratného					
	WV		"ozn. P1" 0,183*17*1,25		3,889			
	WV		"ozn. P2" 0,288*20*1,25		7,450			
	WV		"ozn. P2,1" 0,321*1*1,25		0,401			
	WV		"ozn. P3" 0,375*1*1,25		5,156			
	WV		"ozn. P4" 0,381*2*1,25		0,978			
	WV		"ozn. P5" 0,488*1,25		0,583			
68	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m	5,200	21 227,38	110 382,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/239111113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně pilot.					
	WV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		Piloty					
	WV		0,1*52		5,200			
69	K	224411112	Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	276,000	1 573,42	434 263,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/224411112					
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	WV		Viz. PD statika - výkres opeřné zdi					
	WV		.					
	WV		Světlo - Ozn. M01-M20					
	WV		207,0		140,000			
	WV		Šikmá - Ozn. M21-M37					
	WV		17*8,0		136,000			
70	K	22994-R01	Mikropiloty průměr 76/8 - vysokotlaká injektáž C25/30, kompletní dodání včetně injektáže, táhla a hlavy, D+M	m	136,000	2 556,80	347 724,80	
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	WV		Viz. PD statika - výkres opeřné zdi					
	WV		.					

Strana 13 z 460

Strana 14 z 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro bednění svítící nebo šikmé (odkáněné),</i> <i>půdorysné přímé nebo zalomené ve volném prostoru stří, ve volných</i> <i>nebo zapadlých jamách a výtlacích. 2. Křídlová nebo obdůlková</i> <i>bednění používají do 1m se ocelovou podkladnicí.</i>					
88	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	83,600	30 484,98	2 548 544,33	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.					
			"sloupy a stěny 2.PP:" 25,5		25,500			
			"sloupy a stěny 1.PP:" 48,0		48,000			
			.					
			"spojovací koridor - západní:" 6,2		6,200			
			"spojovací koridor - východní:" 2,3		2,300			
			"VZT sací kanál:" 1,6		1,600			
			.					
			D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání				4 691 543,49	
89	K	151711121	Osazení zápor ocelových díl do 14 m	m	303,000	973,55	294 985,65	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711121					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor,</i> <i> které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-21 Vrchní kotvení zápor</i> <i> na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových zápor, které se</i> <i> oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c)</i> <i> převážky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převážka</i> <i> ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) vrty pro osazení zápor,</i> <i> které se oceňují souboru cen 22. -- Vrty ej dodání výpíné z betonu</i> <i> nebo kamenná, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo</i> <i> opožštění - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve</i> <i> specifikaci bez obrátivosti - opožštění zápor dočasně zabudovaných</i> <i> se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek požadované ceny materiálu</i> <i> do předem zhotovených vrtn, s obetnováním konců zápor, s</i> <i> přílp. nutným obyspem zápor pískem</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a					
			Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pažení					
			.					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			2*6,0+14*8,5		131,000			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			6*10,0		60,000			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			14*8,0		112,000			
90	M	13011016	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360	t	17,301	32 451,75	561 447,73	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a					
			Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pažení					
			.					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			(2*6,0+14*8,5)+0,0571		7,480			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			6*10,0(0,0571)		3,426			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			14*8,0(0,0571)		6,395			
91	K	151711131	Vytažení zápor ocelových díl do 8 m	m	172,970	767,04	132 674,91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711131					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a					
			Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pažení					
			.					
			Užitná část					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			14*4,8+2*2,3		71,800			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			6*6,945		41,670			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			14*4,25		59,500			
92	K	151712111	Převážka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	72,000	8 462,04	609 266,88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151712111					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách nejsou započteny náklady na zápor ocelové, které se</i> <i> oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro</i> <i> pažení hloubených výkopůvek. 2. Převážky ocelové, které se oceňují</i> <i> cenou 151 71-211 Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení,</i> <i> c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31</i> <i> Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy,</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a					
			Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pažení					
			.					
			Profil ZkU320					
			72,0		72,000			
93	K	151712121	Odstranění ocelové převážky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	72,000	4 670,10	336 247,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151712121					
94	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor Hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	311,977	1 180,06	368 151,58	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151721112					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zápor ocelové, které se</i> <i> oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro</i> <i> pažení hloubených výkopůvek. b) převážky ocelové, které se oceňují</i> <i> cenou 151 71-211 Převážka ocelová pro ukotvení záporového pažení,</i> <i> c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31</i> <i> Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy,</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a					
			Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pažení					
			.					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			(13,5+14,35)*4,8		133,680			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			9,15*6,945		63,547			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			27,0*4,25		114,750			
95	K	153111_R1	Příčné řezání ocelových profilů	kus	36,000	963,39	35 402,04	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a					
			Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pažení					
			.					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			16		16,000			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			6		6,000			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			14		14,000			
96	K	153111_R2	Vysokotlaká injektáž kořene kotvy do průměru 240 mm, D+M	m	153,000	245,85	37 615,05	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a					
			Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pažení					
			.					
			ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10					
			7*9,0		63,000			
			ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06					
			3*9,0		27,000			
			ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17					
			7*9,0		63,000			
97	K	153821112	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,16 do 0,31 MN	m	91,000	3 933,55	357 953,05	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153821112					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny kabelových kotev jsou určeny: a) pro délku kotvy do 250 m, b) i</i> <i> pro ztlučující pramencová těhla v konstrukcích. 2. Ceny nelze použít pro</i> <i> ocelovými přehrávací výztuže desek a trnami ojeků otvoru 521. 3. V</i> <i> cenách jsou započteny i náklady na: a) vytláčení vrty nebo otvoru pro</i> <i> těhlo, b) osazení hlavy kotvy, c) veškeré potřebné spravy kotvy po</i> <i> napnutí, d) -1191 až -1193 provedení antikorozní ochrany kotvy pro</i> <i> trvalé použití. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) napnutí</i> <i> kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 153 82-2.</i> <i> Napnutí kabelových kotev, b) zarovnávání kabelových kotev, které se</i> <i> oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s</i> <i> dvířlým obtuřováním mikropilot nebo kotev, c) zřízení vrty, tyto vrty se</i> <i> oceňují cenami souboru cen 224. -- Maltaprofilové vrty, d) zřízení</i> <i> kanálků, tyto kanálky se oceňují samostatně. 5. Množství nájmých</i> <i> jednotek se určuje v m délky kotvy.</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a					
			Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pažení					
			.					
			ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17					
			7*13,0		91,000			
98	K	153821113	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,31 do 0,47 MN	m	130,000	3 933,55	511 361,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153821113					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny kabelových kotev jsou určeny: a) pro délku kotvy do 250 m, b) i</i> <i> pro ztlučující pramencová těhla v konstrukcích. 2. Ceny nelze použít pro</i> <i> ocelovými přehrávací výztuže desek a trnami ojeků otvoru 521. 3. V</i> <i> cenách jsou započteny i náklady na: a) vytláčení vrty nebo otvoru pro</i> <i> těhlo, b) osazení hlavy kotvy, c) veškeré potřebné spravy kotvy po</i> <i> napnutí, d) -1191 až -1193 provedení antikorozní ochrany kotvy pro</i> <i> trvalé použití. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) napnutí</i> <i> kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 153 82-2.</i> <i> Napnutí kabelových kotev, b) zarovnávání kabelových kotev, které se</i> <i> oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s</i> <i> dvířlým obtuřováním mikropilot nebo kotev, c) zřízení vrty, tyto vrty se</i> <i> oceňují cenami souboru cen 224. -- Maltaprofilové vrty, d) zřízení</i> <i> kanálků, tyto kanálky se oceňují samostatně. 5. Množství nájmých</i> <i> jednotek se určuje v m délky kotvy.</i>					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a					
			Tech.zpr.					
			Viz. PD statika - výkres pažení					
			.					
			ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17					
			7*13,0		91,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10			91,000		
	VV		7*13,0					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06			39,000		
	VV		3*13,0					
99	M	31459101	lano předpínací ocelové poplastované D 15,7 mm	m	1 142,400	127,84	146 044,42	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10			392,000		
	VV		7*14,0*4					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06			168,000		
	VV		3*14,0*4					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17			392,000		
	VV		7*14,0*4			1 142,400		
	VV		SE2*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
100	K	153822112	Napnutí kabelových kotví při uenosnosti kotvy přes 0,16 do 0,31 MN	kus	7,000	4 425,24	30 976,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153822112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro kotvy a služební táhla délky do 250 m. 2. V cenách jsou započteny i náklady na doplnění kotví při poklepu předpětí během vlastního výrobního procesu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na kontrolu předpětí po skončení výrobního procesu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17			7,000		
	VV		7					
101	K	153822113	Napnutí kabelových kotví při uenosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN	kus	10,000	4 425,24	44 252,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153822113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro kotvy a služební táhla délky do 250 m. 2. V cenách jsou započteny i náklady na doplnění kotví při poklepu předpětí během vlastního výrobního procesu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na kontrolu předpětí po skončení výrobního procesu.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10			7,000		
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06			3,000		
	VV		3					
102	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,687	256,67	1 973,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		Zatřídění hornin: tř.I - 60%, tř.II - 35%, tř.III - 5%					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22			34,707		
	VV		(14*8,5+2*6,0)*3,14*0,375*0,375*0,6					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14			15,896		
	VV		6*10,0*3,14*0,375*0,375*0,6					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36			29,673		
	VV		14*8,0*3,14*0,375*0,375*0,6					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10			2,469		
	VV		7*13,0*3,14*0,12*0,12*0,6					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06			1,058		
	VV		3*13,0*3,14*0,12*0,12*0,6					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17			2,469		
	VV		7*13,0*3,14*0,12*0,12*0,6					
	VV		Odpočet závěsu					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22			-33,912		
	VV		-16*(8,5-3,7)*3,14*0,375*0,375					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14			-18,400		
	VV		-6*(10,0-0,055)*3,14*0,375*0,375					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36			-26,273		
	VV		-14*(8,0-3,75)*3,14*0,375*0,375					
103	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5	m3	50,325	296,58	14 925,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		Zatřídění hornin: tř.I - 60%, tř.II - 35%, tř.III - 5%					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22			20,246		
	VV		(14*8,5+2*6,0)*3,14*0,375*0,375*0,35					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14			9,273		
	VV		6*10,0*3,14*0,375*0,375*0,35					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36			17,309		
	VV		14*8,0*3,14*0,375*0,375*0,35					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10			1,440		
	VV		7*13,0*3,14*0,12*0,12*0,35					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06			0,617		
	VV		3*13,0*3,14*0,12*0,12*0,35					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17			1,440		
	VV		7*13,0*3,14*0,12*0,12*0,35					
104	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 až 7	m3	7,190	337,27	2 424,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		Zatřídění hornin: tř.I - 60%, tř.II - 35%, tř.III - 5%					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22			2,892		
	VV		(14*8,5+2*6,0)*3,14*0,375*0,375*0,05					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14			1,325		
	VV		6*10,0*3,14*0,375*0,375*0,05					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36			2,473		
	VV		14*8,0*3,14*0,375*0,375*0,05					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10			0,206		
	VV		7*13,0*3,14*0,12*0,12*0,05					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06			0,086		
	VV		3*13,0*3,14*0,12*0,12*0,05					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17			0,206		
	VV		7*13,0*3,14*0,12*0,12*0,05					
105	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,687	128,34	986,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -131 až -133 jsou určeny pro nakládání, přeházení a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, či do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stromového terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Vodorovná svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se udává v roztělu slevu horniny.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy podorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres pažení					
	VV		Zatřídění hornin: tř.I - 60%, tř.II - 35%, tř.III - 5%					
	VV		ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22			34,707		
	VV		(14*8,5+2*6,0)*3,14*0,375*0,375*0,6					
	VV		ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14			15,896		
	VV		6*10,0*3,14*0,375*0,375*0,6					
	VV		ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			14°8,0'3,14°0,375°0,375°0,6		29,673			
			ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10					
			7°13,0'3,14°0,12°0,12°0,6		2,469			
			ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06					
			3°13,0'3,14°0,12°0,12°0,6		1,058			
			ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17					
			7°13,0'3,14°0,12°0,12°0,6		2,469			
			Odbočet zásvou					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			-16°18,5-3,7°13,14°0,375°0,375		-33,912			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			-6°10,0-3,055°13,14°0,375°0,375		-18,400			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			-14°18,0-3,75°13,14°0,375°0,375		-26,273			
106	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	50,325	166,68	8 388,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžbě hromady na břehu nebo k těžbě dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná-ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v roslém stavu horniny. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení .</i>					
			Zatřídění hornin: tř.I - 60%, tř.II - 35%, tř.III - 5%					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			(14°8,5+2°6,0'3,14°0,375°0,375°0,35		20,246			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			6°10,0'3,14°0,375°0,375°0,35		9,273			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			14°8,0'3,14°0,375°0,375°0,35		17,309			
			ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10					
			7°13,0'3,14°0,12°0,12°0,35		1,440			
			ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06					
			3°13,0'3,14°0,12°0,12°0,35		0,617			
			ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17					
			7°13,0'3,14°0,12°0,12°0,35		1,440			
107	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	7,190	208,15	1 496,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151103					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžbě hromady na břehu nebo k těžbě dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná-ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v roslém stavu horniny. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení .</i>					
			Zatřídění hornin: tř.I - 60%, tř.II - 35%, tř.III - 5%					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			(14°8,5+2°6,0'3,14°0,375°0,375°0,05		2,892			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			6°10,0'3,14°0,375°0,375°0,05		1,325			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			14°8,0'3,14°0,375°0,375°0,05		2,473			
			ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10					
			7°13,0'3,14°0,12°0,12°0,05		0,206			
			ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06					
			3°13,0'3,14°0,12°0,12°0,05		0,088			
			ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17					
			7°13,0'3,14°0,12°0,12°0,05		0,206			
108	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	130,354	93,42	12 177,67	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. "viz pol.6.162751117" 7,687°11,9</i>		14,605			
			"viz pol.6.162751137" 50,325°2,0		100,650			
			"viz pol.6.162751157" 7,190°2,1		15,099			
109	K	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	132,600	1 081,73	143 437,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225511112					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení .					
			Zatřídění hornin: tř.I-III - 60%, tř. III-IV - 35%, tř. V-VI - 5%					
			ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10					
			7°13,0'0,6		54,600			
			ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06					
			3°13,0'0,6		23,400			
			ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17					
			7°13,0'0,6		54,600			
110	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	77,350	1 081,73	83 671,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225511114					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení .					
			Zatřídění hornin: tř.I-III - 60%, tř. III-IV - 35%, tř. V-VI - 5%					
			ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10					
			7°13,0'0,35		31,850			
			ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06					
			3°13,0'0,35		13,650			
			ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17					
			7°13,0'0,35		31,850			
111	K	225511116	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI	m	11,050	1 081,73	11 953,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225511116					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení .					
			Zatřídění hornin: tř.I-III - 60%, tř. III-IV - 35%, tř. V-VI - 5%					
			ŘEZ 1 - Ozn. K01-K03, K07-K10					
			7°13,0'0,05		4,550			
			ŘEZ 2 - Ozn. K04-K06					
			3°13,0'0,05		1,950			
			ŘEZ 3 - Ozn. K11-K17					
			7°13,0'0,05		4,550			
112	K	226113212	Vrty velkoprofilové svislé nezapážené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina II	m	90,900	1 784,85	162 242,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226113212					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení .					
			Zatřídění hornin: tř.II - 30%, tř.III - 40%, tř.IV - 25%, tř.VI - 5%					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			14°8,5'0,4+2°6,0'0,4		39,300			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			6°10,0'0,4		18,000			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			14°8,0'0,4		33,600			
113	K	226113213	Vrty velkoprofilové svislé nezapážené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina III	m	121,200	1 794,68	217 515,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226113213					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení .					
			Zatřídění hornin: tř.II - 30%, tř.III - 40%, tř.IV - 25%, tř.VI - 5%					
			ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22					
			14°8,5'0,4+2°6,0'0,4		52,400			
			ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14					
			6°10,0'0,4		24,000			
			ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36					
			14°8,0'0,4		44,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	226113214	Vrhy vekooprofilové svíslé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina IV	m	75,750	1 942,19	147 120,89	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226113214 Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení - Zatřídění hornin: tř.II - 30%, tř.III - 40%, tř.IV - 25%, tř.VI - 5% - ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22 14*8,5*0,25+2*6,0*0,25 32,750 ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14 6*10,0*0,25 15,000 ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36 14*8,0*0,25 28,000					
115	K	226113216	Vrhy vekooprofilové svíslé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina VI	m	15,150	18 733,51	283 812,68	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226113216 Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení - Zatřídění hornin: tř.II - 30%, tř.III - 40%, tř.IV - 25%, tř.VI - 5% - ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22 14*8,5*0,05+2*6,0*0,05 6,550 ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14 6*10,0*0,05 3,000 ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36 14*8,0*0,05 5,600					
116	K	278311025	Zálivka kotvených otvorů z betonu tř. C 8/10 obj přes 1,00 m3	m3	57,417	2 158,53	123 936,32	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/278311025 Poznáмка k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zařazení povrchu. 2. Podřívání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 36-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami částí A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly - zdičné a monolitické. 3. Od objemu všech konstrukcí betonových a železobetonových se vždy odečítá objem dutin určený pro zálivku kotvených otvorů. 4. V ceně -1214 pro cementovou zálivku objemu přes 0,25 m3 jsou započteny i náklady doplnění zálivkové hmoty krmiditým oštěm Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení - Zatřídění hornin: tř.II - 30%, tř.III - 40%, tř.IV - 25%, tř.VI - 5% - ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22 16*3,7*3,14*0,375*0,375 26,141 ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14 6*3,055*3,14*0,375*0,375 8,094 ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36 14*3,75*3,14*0,375*0,375 23,182					
117	K	174151101	Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,585	115,82	9 101,71	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 Poznáмка k souboru cen: 1. Ceny nete použijí pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro leznícko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kráje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k blízké skádce. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložných vedení i s jejich základy a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Osovy potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šířkami sňatými pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šířkami sňatými pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do náspyj. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohlášení sypaniny, tyto náklady se řeší dle cenov. 17411-1108 Přehledek za rozhranění soustav Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkres pažení - ŘEZ 1 - Ozn. Z01-Z08, Z15-Z22 16*8,5-3,7*3,14*0,375*0,375 33,912 ŘEZ 2 - Ozn. Z09-Z14 6*10,0-3,055*3,14*0,375*0,375 18,400 ŘEZ 3 - Ozn. Z23-Z36 14*8,0-3,75*3,14*0,375*0,375 26,273					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce 21 488 218,69					
118	K	310235241	Zazdivka otvorů pl do 0,025 m2 ve zdivu nadzákladovém chlápmi pálenými tl do 300 mm	kus	335,000	118,99	39 861,65	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310235241 Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 335 335,000					
119	K	310237241	Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém chlápmi pálenými tl do 300 mm	kus	120,000	558,56	67 027,20	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310237241 Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 120 120,000					
120	K	340235212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 chlápmi plnými tl přes 100 mm	kus	880,000	118,99	104 711,20	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340235212 Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 880 880,000					
121	K	340236212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 chlápmi plnými tl přes 100 mm	kus	230,000	177,99	40 937,70	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340236212 Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 230 230,000					
122	K	340237212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 chlápmi plnými tl přes 100 mm	kus	115,000	277,31	31 890,65	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340237212 Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 115 115,000					
942	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	8,717	1 691,42	14 744,11	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235131 Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svazích i šlápných. Tato plocha se započítává šlín bez odpadu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stavebních z rozdílných křídlových ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha přehrádek, ošetrovacích hláv ocelových nosníků, sloupů a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se oceň příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z dřevorápných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se oceň příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z dřevorápných cihel. Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. 2 NP "m.6.219"-2*3*3,79 8,717					
123	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	23,934	2 006,11	48 014,24	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235151 Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svazích i šlápných. Tato plocha se započítává šlín bez odpadu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stavebních z rozdílných křídlových ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha přehrádek, ošetrovacích hláv ocelových nosníků, sloupů a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se oceň příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z dřevorápných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se oceň příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z dřevorápných cihel. Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					

Strana 19 z 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stavění mrazuvzdorných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen - 371-351 Bednění nadzákladových zál., - 311-35-12 Ztracené bednění nadzákladových zál ze železobetonových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 371-351 - Výztuž nadzákladových zál. 4. V cenách pohledového betonu - 1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení doporučeného matkového souvrhu (bez vlnitostních kavic) Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP Změněno v programu AutoCAD 2.PP (1,275*2+2,9+3,35)*0,25*3,525 2,65*0,25*2,05 1.PP (6,3+12,2)*0,3*4,145 (8,575+7,6+2,375)*0,3*4,145-1,6*2,45*0,3*3-1,1*2,45*0,3 (5,55*2+3,15+2,75+1,25)*0,25*4,145-0,87*2,1*0,25-1,38*2,39*0,25 (2,35*2+2,375)*0,25*4,145-0,98*2,39*0,25 (12,55+0,75+4,55+15,0+13,275)*0,3*4,725-3,425*0,9*2-6,4*2,5*0,3-1,28*2,5*0,3*3 (16,5+5,55+2,9+2,65)*0,25*4,725-(1,775+0,775)*3,35*0,25-1,38*2,39*0,25-0,87*2,1*0,25 0,75*0,3*5,275 "osa A" (1,05+0,85)*0,4*9,255+(1,05+0,85)*0,4*5,815+1,05*0,3*1,0 . 1.NP Obvodové zdívo (12,15+4,15+1,05+44,325+1,05+4,15+17,85+42,025+6,3+10,3)*0,3*4,02 . (6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84)*3,225*0,3-0,9*2,635*0,3*2-(1,1+1,313)*2,7*0,3-(4,275+4,95)*4,02*0,3 . "parapety" (6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84)*1,125*0,2 Vnitřní zdívo (5,55*2+3,15+2,65)*0,25*4,02-0,87*2,17*0,25-1,38*2,265*0,25 (2,375+5,225)*0,3*4,02 (2,35*2+2,375+1,25)*0,25*4,02-0,98*2,265*0,25 (5,55*2+3,15+2,65)*0,25*4,02-0,87*2,17*0,25-1,38*2,265*0,25 . 2.NP Obvodové zdívo (52,025+19,0)*2*4,05*0,3 (-38,25+51,425)*3,225*0,3-0,9*2,635*0,3*2-3,425*2,7*0,3-2,526*2,1*0,3 "parapety" (38,25+51,425)*1,125*0,2 (0,45+1,2*10+5,15+3,45*2)*2,1*0,2 Vnitřní zdívo (5,55*2+3,15+2,65)*0,25*4,05-0,87*2,17*0,25-1,38*2,265*0,25)*2 1,25*4,05*0,25*2+2,375*0,3*4,05+(4,0+3,15)*2*0,25*4,05-1,38*2,265*0,25+1,3*0,2*5+1,7*0,2*7 . 3.NP Obvodové zdívo (52,025+19,0)*2*4,05*0,3 (-38,25+51,425)*3,225*0,3-0,9*2,635*0,3-3,425*2,7*0,3-2,526*2,1*0,3-0,9*2,7*0,3-4,275*3,225*0,3 "parapety" (38,25+51,425)*1,125*0,2 (0,45+1,2*10+5,15+3,45*2)*2,1*0,2 Vnitřní zdívo (5,55*2+3,15+2,65)*0,25*4,05-0,87*2,17*0,25-1,38*2,265*0,25)*2 1,25*4,05*0,25*2+2,375*0,3*4,05+(4,0+3,15)*2*0,25*4,05-1,38*2,265*0,25+1,3*0,2*5+1,7*0,2*7 . 4.NP Obvodové zdívo (52,025+19,0)*2*4,05*0,3 (-38,25+51,425)*3,225*0,3-3,425*2,7*0,3-2,526*2,1*0,3-2,526*2,1*0,3 "parapety" (38,25+51,425)*1,125*0,2 (0,45+1,2*10+5,15+3,45*2)*2,1*0,2 Vnitřní zdívo (5,55*2+3,15+2,65)*0,25*4,05-1,38*2,265*0,25)*2 1,65*2,325*0,25 1,25*4,05*0,25*2+2,375*0,3*4,05+(4,0+3,15)*2*0,25*4,05-1,38*2,265*0,25+1,3*0,2*5+1,7*0,2*7 . 5.NP 4,15*2,89*0,25+(2,1*2+4,15)*2,89*0,2-0,97*2,005*0,2 "Atika" (52,025+19,0)*2*0,9*0,2+(2,1*2+4,15)*0,35*0,2 "výkaly" (3,15+3,6)*2*0,135*0,25*2+(2,9+3,6+3,15+0,56)*0,135*0,25 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zál					
128	K	311351121	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění oválné nebo šikmé (odkloněné), půdorys přímý nebo zakřivený ve vnitřní prostornosti, ve volných nebo zapadlých jamách a rýžích. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy a náklady jednotlivky na pohledovou - třída pohledového betonu P81 dle TP ČSN 03 (garáže, sklady, apod.) 4. Přípatky k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu P82 (běžné budovy). Výšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kružové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP Změněno v programu AutoCAD . 2.PP (1,275*2+2,9+3,35)*2*3,525 2,65*2*2,05 . 1.PP (6,3+12,2)*2*4,145 (8,575+7,6+2,375)*2*4,145-1,6*2,45*2*3-1,1*2,45*2*(1,6+2,45*2)*0,3*(1,1+2,45*2)*0,3*2 (5,55*2+3,15+2,75+1,25)*2*4,145-0,87*2,1*2-1,38*2,39*2*(0,87+2,1*2)*0,25*(1,38+2,39*2)*0,25*2 (2,35*2+2,375)*2*4,145-0,98*2,39*2*(0,98+2,39*2)*0,25 (12,55+0,75+4,55+15,0+13,275)*2*4,725-3,425*0,9*2-6,4*2,5*2-1,28*2,5*2*3-(3,425+0,9*2)*0,3*(6,4+2,5*2)*0,3*(1,28+2,5*2)*0,3*3 (16,5+5,55+2,9+2,65)*2*4,725-(1,775+0,775)*3,35*2-1,38*2,39*2-0,87*2,1*0,25+(1,775+0,775+3,35*4)*0,25+(1,38+2,39*2)*0,25+(0,87+2,1*2)*0,25 0,75*2*5,275 "osa A" (1,05+0,85)*2*9,255+(1,05+0,85)*2*5,815+1,05*2*1,0 . 1.NP Obvodové zdívo (12,15+4,15+1,05+44,325+1,05+4,15+17,85+42,025+6,3+10,3)*2*4,02 -6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84)*3,225*2-0,9*2,635*2*2-(1,1+1,313)*2*2*(4,275+4,95)*4,02*2 (6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84+3,225*2)*0,3+(0,9+2,635*2)*0,3*2-(1,1+1,313+2,7*4)*0,3*(4,275+4,95+4,02*4)*0,3 "parapety" (6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84)*1,125*2 Vnitřní zdívo (5,55*2+3,15+2,65)*2*4,02-0,87*2,17*2-1,38*2,265*2*(0,87+2,17*2)*0,25+(1,38+2,265*2)*0,25 (2,375+5,225)*2*4,02 (2,35*2+2,375+1,25)*2*4,02-0,98*2,265*2*(0,98+2,265*2)*0,25 (5,55*2+3,15+2,65)*2*4,02-0,87*2,17*0,25-1,38*2,265*0,25+(0,87+2,17*2)*0,25+(1,38+2,265*2)*0,25 . 2.NP Obvodové zdívo (52,025+19,0)*2*4,05*2 (-38,25+51,425)*3,225*2-0,9*2,635*2*2-3,425*2,7*2*2-2,526*2,1*2 (38,25+51,425+3,225*4)*0,3*(0,9+2,635*2)*0,3*2*(3,425+2,7*2)*0,3+2*(2,526+2,1*2)*0,3 "parapety" (38,25+51,425)*1,125*2 (0,45+1,2*10+5,15+3,45*2)*2,1*2 Vnitřní zdívo	m2	6 797,247	624,45	4 244 540,89	CS ÚRS 2023 01

			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění oválné nebo šikmé (odkloněné), půdorys přímý nebo zakřivený ve vnitřní prostornosti, ve volných nebo zapadlých jamách a rýžích. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy a náklady jednotlivky na pohledovou - třída pohledového betonu P81 dle TP ČSN 03 (garáže, sklady, apod.) 4. Přípatky k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu P82 (běžné budovy). Výšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kružové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP Změněno v programu AutoCAD . 2.PP (1,275*2+2,9+3,35)*2*3,525 2,65*2*2,05 . 1.PP (6,3+12,2)*2*4,145 (8,575+7,6+2,375)*2*4,145-1,6*2,45*2*3-1,1*2,45*2*(1,6+2,45*2)*0,3*(1,1+2,45*2)*0,3*2 (5,55*2+3,15+2,75+1,25)*2*4,145-0,87*2,1*2-1,38*2,39*2*(0,87+2,1*2)*0,25*(1,38+2,39*2)*0,25*2 (2,35*2+2,375)*2*4,145-0,98*2,39*2*(0,98+2,39*2)*0,25 (12,55+0,75+4,55+15,0+13,275)*2*4,725-3,425*0,9*2-6,4*2,5*2-1,28*2,5*2*3-(3,425+0,9*2)*0,3*(6,4+2,5*2)*0,3*(1,28+2,5*2)*0,3*3 (16,5+5,55+2,9+2,65)*2*4,725-(1,775+0,775)*3,35*2-1,38*2,39*2-0,87*2,1*0,25+(1,775+0,775+3,35*4)*0,25+(1,38+2,39*2)*0,25+(0,87+2,1*2)*0,25 0,75*2*5,275 "osa A" (1,05+0,85)*2*9,255+(1,05+0,85)*2*5,815+1,05*2*1,0 . 1.NP Obvodové zdívo (12,15+4,15+1,05+44,325+1,05+4,15+17,85+42,025+6,3+10,3)*2*4,02 -6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84)*3,225*2-0,9*2,635*2*2-(1,1+1,313)*2*2*(4,275+4,95)*4,02*2 (6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84+3,225*2)*0,3+(0,9+2,635*2)*0,3*2-(1,1+1,313+2,7*4)*0,3*(4,275+4,95+4,02*4)*0,3 "parapety" (6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84)*1,125*2 Vnitřní zdívo (5,55*2+3,15+2,65)*2*4,02-0,87*2,17*2-1,38*2,265*2*(0,87+2,17*2)*0,25+(1,38+2,265*2)*0,25 (2,375+5,225)*2*4,02 (2,35*2+2,375+1,25)*2*4,02-0,98*2,265*2*(0,98+2,265*2)*0,25 (5,55*2+3,15+2,65)*2*4,02-0,87*2,17*0,25-1,38*2,265*0,25+(0,87+2,17*2)*0,25+(1,38+2,265*2)*0,25 . 2.NP Obvodové zdívo (52,025+19,0)*2*4,05*2 (-38,25+51,425)*3,225*2-0,9*2,635*2*2-3,425*2,7*2*2-2,526*2,1*2 (38,25+51,425+3,225*4)*0,3*(0,9+2,635*2)*0,3*2*(3,425+2,7*2)*0,3+2*(2,526+2,1*2)*0,3 "parapety" (38,25+51,425)*1,125*2 (0,45+1,2*10+5,15+3,45*2)*2,1*2 Vnitřní zdívo					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění oválné nebo šikmé (odkloněné), půdorys přímý nebo zakřivený ve vnitřní prostornosti, ve volných nebo zapadlých jamách a rýžích. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy a náklady jednotlivky na pohledovou - třída pohledového betonu P81 dle TP ČSN 03 (garáže, sklady, apod.) 4. Přípatky k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu P82 (běžné budovy). Výšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kružové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP Změněno v programu AutoCAD . 2.PP (1,275*2+2,9+3,35)*2*3,525 2,65*2*2,05 . 1.PP (6,3+12,2)*2*4,145 (8,575+7,6+2,375)*2*4,145-1,6*2,45*2*3-1,1*2,45*2*(1,6+2,45*2)*0,3*(1,1+2,45*2)*0,3*2 (5,55*2+3,15+2,75+1,25)*2*4,145-0,87*2,1*2-1,38*2,39*2*(0,87+2,1*2)*0,25*(1,38+2,39*2)*0,25*2 (2,35*2+2,375)*2*4,145-0,98*2,39*2*(0,98+2,39*2)*0,25 (12,55+0,75+4,55+15,0+13,275)*2*4,725-3,425*0,9*2-6,4*2,5*2-1,28*2,5*2*3-(3,425+0,9*2)*0,3*(6,4+2,5*2)*0,3*(1,28+2,5*2)*0,3*3 (16,5+5,55+2,9+2,65)*2*4,725-(1,775+0,775)*3,35*2-1,38*2,39*2-0,87*2,1*0,25+(1,775+0,775+3,35*4)*0,25+(1,38+2,39*2)*0,25+(0,87+2,1*2)*0,25 0,75*2*5,275 "osa A" (1,05+0,85)*2*9,255+(1,05+0,85)*2*5,815+1,05*2*1,0 . 1.NP Obvodové zdívo (12,15+4,15+1,05+44,325+1,05+4,15+17,85+42,025+6,3+10,3)*2*4,02 -6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84)*3,225*2-0,9*2,635*2*2-(1,1+1,313)*2*2*(4,275+4,95)*4,02*2 (6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84+3,225*2)*0,3+(0,9+2,635*2)*0,3*2-(1,1+1,313+2,7*4)*0,3*(4,275+4,95+4,02*4)*0,3 "parapety" (6,4*3+6,563*2+3,875+3,84+2,625+3,55+2,55+3,84)*1,125*2 Vnitřní zdívo (5,55*2+3,15+2,65)*2*4,02-0,87*2,17*2-1,38*2,265*2*(0,87+2,17*2)*0,25+(1,38+2,265*2)*0,25 (2,375+5,225)*2*4,02 (2,35*2+2,375+1,25)*2*4,02-0,98*2,265*2*(0,98+2,265*2)*0,25 (5,55*2+3,15+2,65)*2*4,02-0,87*2,17*0,25-1,38*2,265*0,25+(0,87+2,17*2)*0,25+(1,38+2,265*2)*0,25 . 2.NP Obvodové zdívo (52,025+19,0)*2*4,05*2 (-38,25+51,425)*3,225*2-0,9*2,635*2*2-3,425*2,7*2*2-2,526*2,1*2 (38,25+51,425+3,225*4)*0,3*(0,9+2,635*2)*0,3*2*(3,425+2,7*2)*0,3+2*(2,526+2,1*2)*0,3 "parapety" (38,25+51,425)*1,125*2 (0,45+1,2*10+5,15+3,45*2)*2,1*2 Vnitřní zdívo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(5,55*2+3,15+2,65)*2*4,05+0,87*2,17*2-1,38*2,265*2)*2+((0,87+2,17*2)*0,25+(1,38+2,265*2)*0,25)*2		259,286			
			1,25*4,05*2*2+2,375*2*4,05+4,0*2*2*4,05+2,65*2*2*1,525+1,3*2*5+1,7*2*7		157,253			
			3.NP					
			Obvodové zdívo					
			(52,025+19,0)*2*4,05*2		1 150,605			
			-38,25+51,425)*3,225*2-3,425*2,7*2-2,525*2,1*2-0,9*2,7*2-4,275*3,225*2		-644,681			
			(38,25+51,425+3,225*4)*0,3+(0,9+2,635*2)*0,3+(3,425+2,7*2)*0,3+(2,525+2,1*2)*0,3+(0,9+2,7*2)*0,3+(4,275+3,225*2)*0,3		42,396			
			"parapety" (38,25+51,425)*1,125*2		201,769			
			(0,45+1,2*10+5,15+3,45*2)*2,1*2		102,900			
			Vnitřní zdívo					
			(5,55*2+3,15+2,65)*2*4,05+0,87*2,17*0,25-1,38*2,265*0,25)*2+((0,87+2,17*2)*0,25+(1,38+2,265*2)*0,25)*2		276,833			
			2					
			1,25*4,05*2*2+2,375*2*4,05+4,0+3,15)*2*2*4,05-1,38*2,265*2+1,3*2*5+1,7*2*7		185,866			
			.					
			4.NP					
			Obvodové zdívo					
			(52,025+19,0)*2*4,05*2		1 150,605			
			-38,25+51,425)*3,225*2-3,425*2,7*2-2,525*2,1*2*2		-636,604			
			(38,25+51,425+3,225*4)*0,3+(3,425+2,7*2)*0,3*2+(2,525+2,1*2)*0,3*2		40,103			
			"parapety" (38,25+51,425)*1,125*2		201,769			
			(0,45+1,2*10+5,15+3,45*2)*2,1*2		102,900			
			Vnitřní zdívo					
			(5,55*2+3,15+2,65)*2*4,05+1,38*2,265*2)*2-1,65*2,325*2+(1,38+2,265*2)*0,25+(1,65+2,325*2)*0,25		256,657			
			1,25*4,05*2*2+2,375*2*4,05+4,0+3,15)*2*2*4,05-1,38*2,265*2+1,3*2*5+1,7*2*7		185,866			
			5.NP					
			4,15*2,89*2+(2,1*2+4,15)*2,89*2-0,97*2,005*2+(0,97+2,005*2)*0,2		69,356			
			"Akna" (52,025+19,0)*2*0,9*2+2,1*2+4,15)*0,35*2		261,535			
			"Výšlehy" (3,15+3,6)*2*0,135*2*2+(2,9+3,6+3,15+0,56)*0,135*2		10,047			
127	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nastrádačových zdí	m2	6 797,247	142,59	969 219,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122 Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění světlé nebo šedé (odkódované), půdorysné příčné nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zaplavených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění vltých výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třídu pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Přítatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
128	K	311361821	Výzluž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	71,800	30 484,98	2 188 821,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. Viz. PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.					
			"sloup a stěny 1.NP" 18,0		18,000			
			"sloup a stěny 2.NP" 17,0		17,000			
			"sloup a stěny 3.NP" 17,5		17,500			
			"sloup a stěny 4.NP" 18,0		18,000			
			"sloup a stěny 5.NP" 1,3		1,300			
129	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	16,000	473,99	7 583,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012 Poznamka k souboru cen: 1. V cenách -80, až – 82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodotěsné polohy a začistění vyřazené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dodané montážní podpora plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodotěsné polohy a začistění vyřazené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonář mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonář se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonář stropní konstrukce a stujícího věnce, d) dodané montážní podpory zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třech šlky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84. (překlady vysoké sřážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodotěsné polohy a začistění vyřazené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) učištění a dodávku výztuže d) betonář mezi překlady z betonu třídy C 20/25 a) oboustranné bednění překladu při betonář f) dodané montážní podpory zespodu v celé světlé délce překladu. 4. V cenách -82, a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svrhu izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se oceň samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzi; tyto se oceň samostatně. 5. V cenách -84. (překlady vysoké sřážené) nejsou započteny náklady na: a) betonář a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se oceň samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka učištění je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých sřážených překladů 250 mm na každé straně překladu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			"1.PP" 9		9,000			
			"1.NP" 2		2,000			
			"2.NP" 1		1,000			
			"3.NP" 3		3,000			
			"4.NP" 1		1,000			
130	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	13,000	404,17	5 254,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168021 Poznamka k souboru cen: 1. V cenách -80, až – 82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodotěsné polohy a začistění vyřazené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dodané montážní podpora plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodotěsné polohy a začistění vyřazené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonář mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonář se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonář stropní konstrukce a stujícího věnce, d) dodané montážní podpory zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třech šlky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84. (překlady vysoké sřážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodotěsné polohy a začistění vyřazené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) učištění a dodávku výztuže d) betonář mezi překlady z betonu třídy C 20/25 a) oboustranné bednění překladu při betonář f) dodané montážní podpory zespodu v celé světlé délce překladu. 4. V cenách -82, a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svrhu izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se oceň samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzi; tyto se oceň samostatně. 5. V cenách -84. (překlady vysoké sřážené) nejsou započteny náklady na: a) betonář a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se oceň samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka učištění je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých sřážených překladů 250 mm na každé straně překladu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			"1.PP" 6		6,000			
			"4.NP" 7		7,000			
131	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	123,000	530,05	65 196,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168022					

Strana 22 z 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	10,000	800,48	8 004,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053								
Pozámka k souboru cen: 1. V cenách -80, až – 82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navrhnutí vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začástení vytažené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dodané montážní podpeřeni plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podpory byla maximálně 1 m, 2. V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navrhnutí vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začástení vytažené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zděva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zděva tl. 440 mm), c) betonář mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonář se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonář stropní konstrukce a stlažujícího věnce, d) dodané montážní podpeřeni zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporymi ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporymi po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně, 3. V cenách -84. (překlady vysoké sphažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navrhnutí vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začástení vytažené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) učištění a dodávku výztuže d) betonář mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonář f) dodané montážní podpeřeni zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách - 82, a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně, 5. V cenách -84. (překlady vysoké sphažené) nejsou započteny náklady na: a) betonář a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka učištění je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých sphažených překladů 250 mm na každé straně překladu. Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.								
PSC								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								
WV								

Strana 25 z 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		2.PP					
	WV		“osa 3-“ (0,45+0,45)*2*3,265		5,877			
	WV		(0,2+0,4)*2*3,265*2		7,836			
	WV		1.PP					
	WV		“osa 3-“ (0,45+0,45)*2*3,885*2		13,986			
	WV		“osa 4a-“ (0,3+0,45)*2*3,885		5,828			
	WV		“osa 6-“ (0,45+0,45)*2*4,465		8,037			
	WV		“osa 7-“ (0,45+0,45)*2*4,465		8,037			
	WV		1.NP					
	WV		“osa 3-“ (0,45+0,45)*2*3,76		6,768			
	WV		“osa 6-“ (0,45+0,45)*2*3,76*2		13,536			
	WV		“osa 7-“ (0,45+0,45)*2*3,76		6,768			
	WV		2.NP					
	WV		“osa 2-“ (0,45+0,45)*2*3,79		6,822			
	WV		“osa 3-“ (0,45+0,45)*2*3,79*2		13,644			
	WV		“osa 4-“ (0,3+0,45)*2*3,79*2		11,370			
	WV		“osa 5-“ (0,45+0,45)*2*3,79*2		13,644			
	WV		“osa 6-“ (0,45+0,45)*2*3,79*2		13,644			
	WV		“osa 7-“ (0,45+0,45)*2*3,79		6,822			
	WV		3.NP					
	WV		“osa 2-“ (0,45+0,45)*2*3,79		6,822			
	WV		“osa 3-“ (0,45+0,45)*2*3,79*2		13,644			
	WV		“osa 4-“ (0,3+0,45)*2*3,79*2		11,370			
	WV		“osa 5-“ (0,45+0,45)*2*3,79*2		13,644			
	WV		“osa 6-“ (0,45+0,45)*2*3,79*2		13,644			
	WV		“osa 7-“ (0,45+0,45)*2*3,79		6,822			
	WV		4.NP					
	WV		“osa 2-“ (0,45+0,45)*2*3,79		6,822			
	WV		“osa 3-“ (0,45+0,45)*2*3,79*2		13,644			
	WV		“osa 4-“ (0,3+0,45)*2*3,79*2		11,370			
	WV		“osa 5-“ (0,45+0,45)*2*3,79*2		13,644			
	WV		“osa 6-“ (0,45+0,45)*2*3,79*2		13,644			
	WV		“osa 7-“ (0,45+0,45)*2*3,79		6,822			
147	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	263,711	142,59	37 602,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351126 Poznaménka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stálky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
148	K	331351325	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	29,412	791,63	23 283,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351325 Poznaménka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stálky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		2.PP					
	WV		“osa 3-“ (0,45+0,45)*2*7,41		13,338			
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		“osa 6-“ (0,45+0,45)*2*4,465		8,037			
	WV		“osa 2-“ (0,45+0,45)*2*4,465		8,037			
149	K	331351326	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	29,412	142,59	4 193,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351326 Poznaménka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stálky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		2.PP					
	WV		“osa 3-“ (0,45+0,45)*2*7,41		13,338			
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		“osa 6-“ (0,45+0,45)*2*4,465		8,037			
	WV		“osa 2-“ (0,45+0,45)*2*4,465		8,037			
150	K	332351121	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	17,935	801,46	14 374,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332351121 Poznaménka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stálky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		1.NP					
	WV		“osa 3-“ 2*3,14*0,25*3,76		5,903			
	WV		“osa 4-“ 1,6*3,76*2		12,032			
151	K	332351122	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	17,935	142,59	2 557,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332351122 Poznaménka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stálky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		1.NP					
	WV		“osa 2-“ 2*3,14*0,25*7,705		12,097			
	WV		“osa 6-“ 2*3,14*0,25*4,465		7,010			
152	K	332351321	Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	19,107	835,88	15 971,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332351321 Poznaménka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stálky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		“osa 2-“ 2*3,14*0,25*7,705		12,097			
	WV		“osa 6-“ 2*3,14*0,25*4,465		7,010			
153	K	332351322	Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,40 do 0,55 m	m2	19,107	142,59	2 724,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332351322 Poznaménka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stálky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		“osa 2-“ 2*3,14*0,25*7,705		12,097			
	WV		“osa 6-“ 2*3,14*0,25*4,465		7,010			
154	K	332351911	Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový beton	m2	12,097	216,35	2 617,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/332351911 Poznaménka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stálky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		“osa 2-“ 2*3,14*0,25*7,705		12,097			
155	K	342244211	Příčka z ořech broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	253,267	887,01	224 650,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244211 Poznaménka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		“m.č.0101-“ 2,025*1,955+3,845*(1,955+0,25)/2-0,8*1,9		6,678			
	WV		“m.č.0105-“ (1,625+1,025)*3,885-0,7*2,1		8,625			
	WV		“m.č.0110-“ 1,5*3,885		5,828			
	WV		“m.č.0112a-“ 1,8*3,885		6,993			
	WV		“m.č.0114-“ 2,225*3,885		8,644			
	WV		“m.č.0120-“ 5,725*4,465		25,362			
	WV		“m.č.0124-“ 3,1*4,465-0,7*2,1		12,372			
	WV		“m.č.0126-“ 1,775*4,465-0,7*2,1		6,455			
	WV		“m.č.0128-“ 2,025*2,245+3,845*(2,245+0,25)/2+0,8*2,1		11,023			
	WV		“m.č.0130a-“ (1,775+1,175)*4,465-0,775*3,0-1,775*3,0		5,522			
	WV		“m.č.0130b-“ 2,95*4,465		13,172			
	WV		“m.č.0133-“ 1,6*4,465-0,7*2,1		5,674			
	WV		“m.č.0142,0143-“ (1,95+1,6)*4,465-0,7*2,1*2		12,911			
	WV		.					
	WV		1.NP					
	WV		“m.č.121-“ 2,6*3,76		9,776			
	WV		“m.č.124a-“ (0,225*2+0,2)*2*3,76+1,2*3,76		9,400			
	WV		“m.č.124b-“ (2,815+1,2)*3,76		15,066			
	WV		“m.č.137-“ 1,7*3,76-0,7*2,1		4,922			
	WV		“m.č.139-“ 1,7*3,76-0,7*2,1		4,922			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV							
	WV	2 NP						
	WV	"m.č.206:" (1,175*2+0,175)*3,79			9,570			
	WV	"m.č.217:" 0,95*3,79			3,601			
	WV	"m.č.229:" (1,025+1,725)*3,79-0,7*2,1			8,953			
	WV	"m.č.233:" 0,275*3,79			2,085			
	WV	"m.č.254:" 1,0*3,79			3,790			
	WV	"m.č.255:" 2,9*3,79			10,991			
	WV							
	WV	3 NP						
	WV	"m.č.303:" (1,175+0,175)*3,79			5,117			
	WV	"m.č.310:" (1,7+1,6)*3,79-0,7*2,1			11,037			
	WV	"m.č.320:" 1,7*3,79-0,7*2,1			4,973			
	WV	"m.č.336:" 1,3*3,79			4,927			
	WV	.						
	WV	4 NP						
	WV	"m.č.403:" 1,075*3,79-0,7*2,1			2,604			
	WV	"m.č.405:" (1,175+0,175+0,25)*3,79			6,064			
	WV	"m.č.425:" 1,075*3,79			4,074			
	WV	"m.č.450:" 0,45*3,79			1,706			
156	K	342244221	Přídka z číhlu broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	3 418,923	1 011,22	3 457 283,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244221					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP.					
			Výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			2 PP					
			"kanál:" 1,55*1,79*2-0,7*1,79*2		3,043			
			"m.č.0203:" (6,925+1,975)*3,265-0,9*2,1*2		25,279			
			"m.č.0204:" (2,1+1,8)*3,265-0,9*2,1		10,844			
			.					
			1 PP					
			"m.č.0103:" 6,55*3,885-0,9*2,1*2-0,7*2,1		20,197			
			"m.č.0104:" (6,425+3,125+0,875+1,35+0,175*2)*3,885-0,8*2,1		45,426			
			"m.č.0105:" (4,0+0,35)*3,885		16,900			
			"m.č.0106:" 0,9*3,885		3,497			
			"m.č.0107:" 5,0*3,885		19,425			
			"m.č.0108:" (6,425+4,6+1,15+0,175+2,125+0,65*2)*3,885-0,8*2,1		59,606			
			"m.č.0109:" (1,225+1,8)*3,885		11,752			
			"m.č.0110:" 0,9*3,885		3,497			
			"m.č.0111:" (1,875+1,05+0,75+0,15)*3,885		14,860			
			"m.č.0112a:" 1,8*3,885		6,993			
			"m.č.0114:" 3,825*3,885-1,8*2,2		11,340			
			"m.č.0115:" 15,375*3,885-1,4*2,1*2		53,852			
			"m.č.0116a:" 4,8*3,885-0,9*2,1		16,758			
			"m.č.0116b:" (1,15+0,65)*3,885		6,993			
			"m.č.0117a:" (3,5+2,125+0,5+0,15)*3,885-0,9*2,1		22,488			
			"m.č.0117b:" 1,5*2*3,885-0,7*2,1		10,185			
			"m.č.0121:" 0,15*2*4,465		1,340			
			"m.č.0122:" 5,0*4,465		22,325			
			"m.č.0123:" (3,1+0,25+0,35)*4,465		16,521			
			"m.č.0125:" (2,15*2+1,225)*4,465-0,7*2,1		23,199			
			"m.č.0127:" (1,775+0,9)*4,465		11,944			
			"m.č.0131:" (5,0+5,57+0,175*2+1,98)*4,465-0,9*2,1-0,8*2,1*2-0,7*2,1		50,879			
			"m.č.0132:" (2,45+1,95+0,9)*4,465		23,665			
			"m.č.0134:" 1,0*4,465		4,465			
			"m.č.0135:" (1,75+2,4+2,45+0,5+0,2)*4,465		32,595			
			"m.č.0137:" 2,1*4,465		9,377			
			"m.č.0138:" 3,8*4,465		16,967			
			"m.č.0139:" (1,14+2,375)*4,465		15,694			
			"m.č.0140:" 3,2*4,465-0,7*2,1*2		11,348			
			"m.č.0143:" 0,9*4,465		4,019			
			.					
			1 NP					
			"m.č.106:" (2,45*2+2,1+0,9)*3,76		29,704			
			"m.č.108:" (1,85+0,9)*3,76		10,340			
			"m.č.107:" 5,0*3,76		18,800			
			"m.č.108:" (3,95*2+1,5+2,05+2,175*2+3,925+0,65)*3,76-0,8*2,1*2+0,7*2,1*2		70,310			
			"m.č.109:" (4,45+1,5)*3,76-0,8*2,1		20,692			
			"m.č.111:" (4,45+2,95+4,05)*3,76		43,052			
			"m.č.112-114:" (4,225*2+1,875*4+0,9)*3,76-0,7*2,1*3		58,946			
			"m.č.115,116:" (3,95+2,3+1,825+2,0+0,15*2+0,9*2)*3,76-0,7*2,1*2		42,838			
			"m.č.117a,117b:" (4,35+1,825*2+0,9+0,725+1,975)*3,76-0,8*2,1		41,936			
			"m.č.118:" (4,05+0,45+0,2)*3,76		17,672			
			"m.č.119:" 1,2*3,76		4,512			
			"m.č.124a,b:" (2,625+0,15*3+0,95*4+0,15*2+1,2*2+2,865)*3,76		46,774			
			.					
			"m.č.125-127:" (3,0+2,81*2+3,2+0,45)*3,76-0,8*2,1*3-1,4*2,1		38,155			
			"m.č.132:" (7,75+2,155+1,2+0,175*2)*3,76		43,071			
			"m.č.134:" 9,25*3,76-0,8*2,1*2		31,458			
			"m.č.135:" 3,9*2*3,76+0,7*2,1*2		26,388			
			"m.č.138:" (1,7+0,9)*3,76		9,776			
			"m.č.140:" (1,7+0,9)*3,76		9,776			
			"m.č.142:" 3,9*2*3,76-0,7*2,1*2		26,388			
			"m.č.144:" (1,4+0,25)*3,76		6,204			
			"m.č.146:" (2,8+1,55+0,9)*3,76-0,7*2,1		18,270			
			.					
			2 NP					
			"m.č.205:" (3,9*2+1,6*2+1,3)*3,79-0,8*2,1		44,937			
			"m.č.206-208:" (2,35+3,7+2,2*2+0,9)*3,79-0,7*2,1*3		38,607			
			"m.č.212b:" (1,775+2,07+0,125)*3,79-0,9*2,1*2		11,266			
			"m.č.214:" (4,775+1,37)*3,79		23,290			
			"m.č.217:" (2,45+0,75+2,725*2+0,3*5+1,025)*3,79-0,9*2,1		38,189			
			"m.č.218:" 0,6*2*3,79		4,548			
			"m.č.219:" (2,9+0,9)*3,79-0,9*2,1		12,512			
			"m.č.220:" (3,4+0,875*3+0,175*2)*3,79-0,9*2,1		22,271			
			"m.č.221a,221b:" (6,4+1,855*2)*3,79-0,9*2,1*2		34,537			
			"m.č.226-229:" (8,575+0,9+0,975+2,0*3)*3,79-0,7*2,1*4		56,466			
			"m.č.230:" (2,9+6,1)*3,79-0,7*2,1-1,5*2,2		29,340			
			"m.č.231-233:" (4,5+0,1+2,75*3+1,7+0,95+1,1+0,95+0,3)*3,79-0,7*2,1*2		64,712			
			"m.č.236:" (6,025+6,4)*3,79-1,0*2,2-1,3*2,1-0,8*2,1*2		38,801			
			"m.č.237:" (2,75+1,2+1,1)*3,79		19,140			
			"m.č.239:" (3,075+1,9+1,85+3,55)*3,79		39,321			
			"m.č.241:" 2,25*3,79		8,528			
			"m.č.243:" (1,65+2,9+0,6+0,9*2)*3,79-0,8*2,1		24,661			
			"m.č.246:" (1,65+2,9+0,6+0,9*2)*3,79-0,8*2,1		24,661			
			"m.č.248:" (1,65+3,05+0,6+1,5+0,85+0,11)*3,79-0,8*2,1		27,693			
			"m.č.250:" (1,65+2,9+0,6+0,9)*3,79-0,8*2,1		21,250			
			"m.č.251:" (0,6+2,85+0,275+0,45)*3,79-0,8*2,1		14,143			
			"m.č.252:" 0,9*3,79		3,411			
			"m.č.254:" (2,0+0,6+2,7)*3,79-0,8*2,1		18,407			
			"m.č.255:" 2,9*3,79		10,991			
			"m.č.256,257:" (1,65*3+1,8+0,55-0,8)*3,79-0,7*2,1		23,165			
			.					
			3 NP					
			"m.č.304:" 4*3,79		17,813			
			"m.č.305:" (0,6+2,8)*3,79-0,9*2,1		10,996			
			"m.č.306:" (3,375+1,325+0,25+1,75+0,9)*3,79		28,804			
			"m.č.308-311:" (3,575+1,25+0,9+1,1*2+2,7)*3,79-0,9*2,1-0,7*2,1		38,046			
			"m.č.314:" (3,9+3,4)*3,79-1,0*2,1-1,3*2,1		22,837			
			"m.č.315:" 3,325*3,79-1,3*2,1		9,972			
			"m.č.316:" (7,075*2+4,7)*3,79-1,3*2,1*2-0,95*2,1*2		61,992			
			"m.č.317a,317b:" (5,375+2,425+2,75*2+1,525)*3,79-0,95*2,1*2		52,197			
			"m.č.318:" (4,0+0,125+1,925)*3,79-0,95*2,1-0,8*2,1		19,255			
			"m.č.319:" (2,8*2+2,25*2+1,1)*3,79-0,7*2,1		40,978			
			"m.č.320,321:" (1,7*2+0,9)*3,79-0,7*2,1		14,827			
			"m.č.323:" 2,0*3,79-0,9*2,1		5,690			
			"m.č.328:" (2,85+3,95+1,35+0,15*2)*3,79		32,405			
			"m.č.330:" (5,425+3,0+3,15)*3,79-0,8*2,1		41,979			
			"m.č.331:" (3,15*2+2,7*2+1,0*2+1,8+0,3)*3,79-0,9*2,1		57,992			
			"m.č.332:" 5,425*3,79		20,561			
			"m.č.333:" (3,625+1,45+1,1+3,475)*3,79		36,574			
			"m.č.334b:" (1,45+1,1)*3,79		9,665			
			"m.č.336:" (3,125+3,15+0,45+1,05+1,0+1,95*2+1,8+0,3)*3,79-0,9*2,1		54,107			
			"m.č.337:" (3,325+1,7+1,15*2)*3,79		27,762			
			"m.č.338:" 6,875*3,79		26,056			
			"m.č.340:" (3,575+1,75+2,15+0,45)*3,79-0,8*2,1		28,356			
			"m.č.342-344:" (2,3+3,42+4,575+1,975+1,825+0,9*2)*3,79-0,8*2,1-0,9*2,1*2		54,782			
			.					
			4 NP					
			"m.č.402-404:" (4,0+1,075*2+0,4)*3,79-0,7*2,1*2		21,885			
			"m.č.406:" (2,9+2,25+0,55*2+0,75)*3,79		26,530			
			"m.č.407:" (3,275+1,45+1,5+1,35+0,15)*3,79-0,9*2,1		27,388			
			"m.č.409-411:" (5,925+0,1+4,825+1,375)*3,79-0,9*2,1-2,2*2,2		39,603			
			.					
			"m.č.412-414:" (3,725+2,725+2,025*3+1,025*2)*3,79-0,7*2,1*3		50,829			
			"m.č.415:" (2,225+2,725+2,15+1,4+0,9)*3,79-0,7*2,1		34,156			
			"m.č.417-418:" (3,6+2,375*2+2,075+1,28*2+0,15)*3,79-0,9*2,1-0,7*2,1		46,194			
			"m.č.418:" (0,6+5,5+3,75+1,75+1,25)*3,79-0,9*2,1*3		43,032			
			"m.č.418c:" (3,2+3,5+0,6)*3,79-0,9*2,1		25,777			
			"m.č.419a:" (0,775+1,3)*3,79		7,864			
			"m.č.420:" 2,925*3,79		11,086			
			"m.č.421:" (2,8+2,925)*3,79		21,698			
			"m.č.423-425:" (3,975+2,8*2+1,6+1,05+0,9)*3,79-0,7*2,1*2		46,804			
			"m.č.426:" (1,75+4,475+2,075+0,5)*3,79-0,9*2,1		31,462			
			"m.č.427:" (2,8+6,4+2,0+0,55+0,15)*3,79-0,8*2,1-0,9*2,1		41,531			
			"m.č.432,433:" (4,45+2,75+1,3+0,15)*3,79-0,7*2,1-0,8*2,1*2		27,954			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.6.436.437"- (3,175+1,525*2+1,9+0,95*2+0,65+0,55)*3,79-0,7*2,1*2		39,603			
			"m.6.439"- (2,05+1,2+0,45+0,9)*3,79-0,9*2,1		15,544			
			"m.6.440"- 0,45*3,79		1,706			
			"m.6.441"- (2,4+3,15*2+0,9+0,15)*3,79-0,9*2,1		36,200			
			"m.6.443"- (1,65+2,8+0,9*2)*3,79-0,9*2,1		21,798			
			"m.6.444"- 0,45*3,79		1,706			
			"m.6.445"- (1,65+2,8+0,9*2)*3,79-0,9*2,1		21,798			
			"m.6.447"- (1,65+2,8+0,9*2)*3,79-0,9*2,1		21,798			
			"m.6.448"- 0,45*3,79		1,706			
			"m.6.449"- (1,65+2,8+0,9*2)*3,79-0,9*2,1		21,798			
			"m.6.451"- (1,65+2,8+0,9*2)*3,79-0,9*2,1		21,798			
			"m.6.453"- (1,65+2,8+0,9*2)*3,79-0,9*2,1		21,798			
			"m.6.454"- 0,25*3,79		0,948			
			"m.6.455"- (1,65+2,8+0,9*2)*3,79-0,9*2,1		21,798			
			"m.6.456"- 0,25*3,79		0,948			
			"m.6.457"- (1,65+2,8+0,9*2)*3,79-0,9*2,1		21,798			
			"m.6.459.460"- (6,125+5,7)*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1*2		38,202			
			"m.6.461"- (1,35*2+0,85)*3,79		13,455			
157	K	342291112	Ukovení přiček montážní polyuretanovou pěnou tl přičky přes 100 mm	m	1 008,085	77,84	78 469,34	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://odborny.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci					
			polyuretanové pěny ve spreji a na odstranění závadné pěny u lince příčky					
			2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukovení přiček ke stropu. 3.					
			Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukovení přiček k podlaží. 4.					
			Množství jednotek se určuje v m výšky příčky s konstrukcí.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů základů, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Přičky tl.115 mm					
			1.PP					
			"m.6.0101"- 2,025+3,845		5,870			
			"m.6.0105"- (1,625+1,025)		2,650			
			"m.6.0110"- 1,5		1,500			
			"m.6.0112a"- 1,8		1,800			
			"m.6.0114"- 3,825		3,825			
			"m.6.0124"- 3,1		3,100			
			"m.6.0128"- 1,775		1,775			
			"m.6.0128"- 2,025+3,845		5,870			
			"m.6.0130a"- 0,435		0,435			
			"m.6.0130b"- 2,95		2,950			
			"m.6.0133"- 1,6		1,600			
			"m.6.0142.0143"- (1,95+1,6)		3,550			
			1.NP					
			"m.6.137"- 1,7		1,700			
			"m.6.139"- 1,7		1,700			
			2.NP					
			"m.6.206"- (1,175*2+0,175)		2,525			
			"m.6.217"- 0,95		0,950			
			"m.6.229"- (1,025+1,725)		2,750			
			"m.6.233"- 0,275*2		0,550			
			"m.6.254"- 1,0		1,000			
			3.NP					
			"m.6.303"- (1,175+0,175)		1,350			
			"m.6.310"- (1,7+1,6)		3,300			
			"m.6.320"- 1,7		1,700			
			"m.6.336"- 1,3		1,300			
			4.NP					
			"m.6.403"- 1,075		1,075			
			"m.6.405"- (1,175+0,175+0,25)		1,600			
			"m.6.450"- 0,45		0,450			
			.					
			Přičky tl.140 mm					
			2.PP					
			"kanál"- 1,55*2		3,100			
			"m.6.0203"- (6,925+1,975)		8,900			
			"m.6.0204"- (2,1+1,8)		3,900			
			1.PP					
			"m.6.0103"- 6,55		6,550			
			"m.6.0104"- (6,425+3,125+0,875+1,35+0,175*2)		12,125			
			"m.6.0105"- (4,0+0,35)		4,350			
			"m.6.0106"- 0,9		0,900			
			"m.6.0107"- 5,0		5,000			
			"m.6.0108"- (6,425+4,6+1,15+0,175+2,125+0,65*2)		15,775			
			"m.6.0109"- 1,225+1,8		3,025			
			"m.6.0110"- 0,9		0,900			
			"m.6.0111"- (1,875+1,05+0,75+0,15)		3,825			
			"m.6.0112a"- 1,8		1,800			
			"m.6.0115"- 15,375		15,375			
			"m.6.0116a"- 4,8		4,800			
			"m.6.0116b"- (1,15+0,65)		1,800			
			"m.6.0117a"- (3,5+2,125+0,5+0,15)		6,275			
			"m.6.0117b"- 1,5*2		3,000			
			"m.6.0121"- 0,15*2		0,300			
			"m.6.0122"- 5,0		5,000			
			"m.6.0123"- (3,1+0,25+0,35)		3,700			
			"m.6.0125"- (2,15*2+1,225)		5,525			
			"m.6.0127"- (1,775+0,9)		2,675			
			"m.6.0131"- (6,0+5,57+0,175*2+1,98)		12,800			
			"m.6.0132"- (2,45+1,95+0,9)		5,300			
			"m.6.0134"- 1,0		1,000			
			"m.6.0135"- (1,75+2,4+2,45+0,5+0,2)		7,300			
			"m.6.0137"- 2,1		2,100			
			"m.6.0138"- 3,8		3,800			
			"m.6.0139"- (1,14+2,375)		3,515			
			"m.6.0140"- 3,2		3,200			
			"m.6.0143"- 0,9		0,900			
			1.NP					
			"m.6.105"- (2,45*2+2,1+0,9)		7,900			
			"m.6.106"- (1,85+0,9)		2,750			
			"m.6.108"- (3,95*2+1,5+2,05+2,175*2+3,925+0,65)		20,375			
			"m.6.109"- (4,45+1,5)		5,950			
			"m.6.111"- (4,45+2,95+4,05)		11,450			
			"m.6.112+114"- (4,225*2+1,875*4+0,9)		16,850			
			"m.6.115,116"- (3,95+2,3+1,825+2,0+0,15*2+0,9*2)		12,175			
			"m.6.117a,117b"- (4,35+1,825*2+0,9+0,725+1,975)		11,600			
			"m.6.118"- 4,05+0,45+0,2		4,700			
			"m.6.119"- 1,2		1,200			
			"m.6.124a,b,c"- (2,625+0,15*3+0,95*4+0,15*2+1,2*2+2,865)		12,440			
			"m.6.125-127"- (3,0+2,81*2+3,2+0,45)		12,270			
			"m.6.132"- (7,75+2,155+1,2+0,175*2)		11,455			
			"m.6.134"- 9,26		9,260			
			"m.6.135"- 3,9*2		7,800			
			"m.6.138"- (1,7+0,9)		2,600			
			"m.6.140"- (1,7+0,9)		2,600			
			"m.6.142"- 3,9*2		7,800			
			"m.6.144"- (1,4+0,25)		1,650			
			"m.6.146"- (2,8+1,55+0,9)		5,250			
			2.NP					
			"m.6.205"- (3,9*2+1,6*2+1,3)		12,300			
			"m.6.206-208"- (2,35+3,7+2,2*2+0,9)		11,350			
			"m.6.212b"- (1,775+2,07+0,125)		3,970			
			"m.6.214"- (4,775+1,37)		6,145			
			"m.6.217"- (2,45+0,75+2,725*2+0,3*3+1,025)		10,575			
			"m.6.218"- 0,6*2		1,200			
			"m.6.219"- (2,9+0,9)		3,800			
			"m.6.220"- (3,4+0,875*3+0,175*2)		6,375			
			"m.6.221a,221b,c"- (6,4+1,855*2)		10,110			
			"m.6.226-229"- (8,575+0,9+0,975+2,0*3)		16,450			
			"m.6.230"- (2,9+6,1)		9,000			
			"m.6.231+233"- (4,5+0,1+2,75*3+1,7+0,95+1,1+0,95+0,3)		17,850			
			"m.6.236"- (6,025+6,4)		12,425			
			"m.6.237"- (2,75+1,2+1,1)		5,050			
			"m.6.239"- (3,075+1,9+1,85+3,55)		10,375			
			"m.6.241"- 2,25		2,250			
			"m.6.243"- (1,65+2,9+0,6+0,9*2)		6,950			
			"m.6.246"- (1,65+2,9+0,6+0,9*2)		6,950			
			"m.6.248"- (1,65+3,05+0,6+1,5+0,85+0,1)		7,750			
			"m.6.250"- (1,65+2,9+0,6+0,9)		6,050			
			"m.6.251"- (0,6+2,85+0,275+0,45)		4,175			
			"m.6.252"- 0,9		0,900			
			"m.6.254"- (2,0+0,6+2,7)		5,300			
			"m.6.255"- 2,9		2,900			
			"m.6.256,257"- (1,65*3+1,8+0,55+0,8)		6,500			
			.					
			3.NP					
			"m.6.304"- 4,7		4,700			
			"m.6.305"- (0,6+2,8)		3,400			
			"m.6.306"- (3,375+1,325+0,25+1,75+0,8)		7,600			
			"m.6.309+311"- (3,575+1,55+0,9+1,1*2+2,7)		10,925			
			"m.6.314"- (3,9+3,4)		7,300			
			"m.6.315"- 3,325		3,325			
			"m.6.316"- (7,075*2+4,7)		18,850			
			"m.6.317a,317b,c"- (5,375+2,425+2,75*2+1,525)		14,825			
			"m.6.318"- (4,0+0,125+1,925)		6,050			
			"m.6.319"- (2,8*2+2,25*2+1,1)		11,200			
			"m.6.320,321"- (1,7*2+0,9)		4,300			
			"m.6.323"- 2,0		2,000			
			"m.6.328"- (2,95+3,95+1,35+0,15*2)		8,550			
			"m.6.330"- (5,425+3,0+3,15)		11,575			
			"m.6.331"- (3,15*2+2,7*2+1,0*2+1,8+0,3)		15,800			
			"m.6.332"- 5,425		5,425			
			"m.6.333"- (3,625+1,45+1,1+3,475)		9,650			
			"m.6.334b"- (1,45+1,1)		2,550			
			"m.6.336"- (3,125+3,15+0,45+1,05+1,0+1,95*2+1,8+0,3)		14,775			
			"m.6.337"- (3,325+1,7+1,15*2)		7,325			
			"m.6.338"- 6,875		6,875			
			"m.6.340"- (3,575+1,75+2,15+0,45)		7,925			
			"m.6.342-344"- (2,3+3,42+4,575+1,975+1,825+0,9*2)		15,895			
			.					
			4.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "m.6.402-404:" (4,0+1,075*2+0,4)		6,550			
			VV "m.6.406" (2,9+2,25+0,55*2+0,75)		7,000			
			VV "m.6.407:" (3,275+1,45+1,5+1,35+0,15)		7,725			
			VV "m.6.409-411:" (3,925+0,144,825+1,375)		12,225			
			VV "m.6.412-414:" (3,725+2,725+2,025*3+1,025*2)		14,575			
			VV "m.6.415" (2,225+2,725+2,15+1,4+0,9)		9,400			
			VV "m.6.417,418b:" (3,6+2,375*2+2,075+1,25*2+0,15)		13,075			
			VV "m.6.418:" (0,6+5,5+3,75+1,75+1,25)		12,850			
			VV "m.6.418c:" (3,2+3+0,6)		7,300			
			VV "m.6.419a:" (0,775+1,3)		2,075			
			VV "m.6.420:" 2,925		2,925			
			VV "m.6.421:" (2,8+2,925)		5,725			
			VV "m.6.423-425:" (3,975+2,9*2+1,6+1,05+0,9)		13,125			
			VV "m.6.426:" (1,75+4,475+2,075+0,5)		8,800			
			VV "m.6.427:" (2,8+6,4+2,0+0,55+0,15)		11,900			
			VV "m.6.432,433:" (4,45+2,75+1,3+0,15)		8,650			
			VV "m.6.436,437:" (3,175+1,525*2+1,9+0,95*2+0,65+0,55)		11,225			
			VV "m.6.439:" (2,05+1,2+0,45+0,9)		4,600			
			VV "m.6.440:" 0,45		0,450			
			VV "m.6.441:" (2,4+3,15*2+0,9+0,15*3)		10,050			
			VV "m.6.443" (1,65+2,8+0,9*2)		6,250			
			VV "m.6.444:" 0,45		0,450			
			VV "m.6.445" (1,65+2,8+0,9*2)		6,250			
			VV "m.6.447" (1,65+2,8+0,9*2)		6,250			
			VV "m.6.448:" 0,45		0,450			
			VV "m.6.449" (1,65+2,8+0,9*2)		6,250			
			VV "m.6.451" (1,65+2,8+0,9*2)		6,250			
			VV "m.6.453" (1,65+2,8+0,9*2)		6,250			
			VV "m.6.454:" 0,25		0,250			
			VV "m.6.455" (1,65+2,8+0,9*2)		6,250			
			VV "m.6.456:" 0,25		0,250			
			VV "m.6.457:" (1,65+2,8+0,9*2)		6,250			
			VV "m.6.459,460:" (6,125+5,7)		11,825			
			VV "m.6.461:" (1,35*2+0,85)		3,550			
158	K	342291131	Ukovení příchek k betonovým konstrukcím plochými kotelny	m	816,390	116,40	95 027,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve znepr a na odlišnosti závěrečné pěny u lico příchky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukovení příchek ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukovení příchek k podlaží. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příchky s konstrukcí.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"2.PP:" 3,265*6+1,79*4		26,750			
	VV		"1.PP:" 1,79+2,245+3,885*22+4,465*13		147,550			
	VV		"1.NP:" 3,79*29		105,280			
	VV		"2.NP:" 3,79*49+2,0*3		191,710			
	VV		"3.NP:" 3,79*41+2,0		157,390			
	VV		"4.NP:" 3,79*49+2,0		187,710			
159	K	346244381	Přetváření jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků ohrádkami	m2	12,500	849,65	10 620,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381					
	VV		Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Prostupy profese					
	VV		TI20:" 12,5		12,500			
160	K	346272216	Příchka z průbetonových tvrdic tl 50 mm	m2	154,136	462,54	71 294,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272216					
	VV		Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		1.PP					
	VV		"m.6.0121:" 4,38*3,885-1,28*2,5*2		10,616			
	VV		"m.6.0137:" 4,25*4,465+0,3*2,5		19,726			
	VV		1.NP					
	VV		"m.6.118:" 2,2*3,76		8,272			
	VV		"m.6.122:" 2,475*3,76		9,306			
	VV		2.NP					
	VV		"m.6.204:" 7,1*3,79-6,4*2,0		14,109			
	VV		"m.6.236:" 1,7*3,79		6,443			
	VV		"m.6.259:" 5,475*3,79-2,525*2,0		15,700			
	VV		3.NP					
	VV		"m.6.341:" (1,7*2+0,3)*3,79		14,023			
	VV		"m.6.342:" 8,625*3,79-2,525*2,0		27,639			
	VV		4.NP					
	VV		"m.6.406:" 1,8*3,79		6,822			
	VV		"m.6.420:" 1,3*3,79		4,927			
	VV		"m.6.460:" 5,7*3,79-2,525*2,0		16,553			
	D	32	Zdi přehradní a opěrné				1 074 830,03	
161	K	327324127	Opěrné a valy zB odbočné proti agresivnímu prostředí tř.C 25/30	m3	86,422	3 540,19	305 950,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327324127					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro sakalových tloušťku zdi. Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres opěrné zdi					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		S.H. - 5,400 - anglický dvorek					
	VV		"vodorovná část:" 62,4*0,5		31,200			
	VV		"svislá část:" (3,17+22,3+2,42)*0,4*4,95		55,222			
162	K	327323_R1	Příplatek za pohledový beton	m2	150,350	216,35	32 528,22	
	VV		Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres opěrné zdi					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		anodický dvorek					
	VV		(3,17+21,5+2,42)*4,95+0,4+0,2)		150,350			
163	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	307,251	1 327,57	407 897,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351211					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bednění zdi a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu anodického nebo železobetonu. Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres opěrné zdi					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		62,28*0,5		31,140			
	VV		(3,17+22,3+2,42)*2*4,95		276,111			
164	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	307,251	201,59	61 938,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327351221					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bednění zdi a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu anodického nebo železobetonu. Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
165	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli	t	7,083	30 484,98	215 925,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361006					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres opěrné zdi					
	VV		.					
	VV		včetně ztratiného					
	VV		6,439*1,1		7,083			
166	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	1,188	30 484,98	36 216,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361040					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres opěrné zdi					
	VV		.					
	VV		včetně ztratiného					
	VV		1,188		1,188			
167	K	327501111	Výpň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo lěžaného	m3	6,000	1 671,76	10 030,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327501111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nejsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a odvozu. 2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 - 21 Lože pod travnaty. 3. Obrys se oceňuje cenami souboru cen 175 - 1-11 Obrysání povrchu částí A07 Katalogu 800-1 Zemní práce. Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres opěrné zdi					
	VV		Změněno v programu AutoCAD					
	VV		30,0*0,5*0,4		6,000			
168	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	30,000	69,62	2 088,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a odvozu. 2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 - 21 Lože pod travnaty. 3. Obrys se oceňuje cenami souboru cen 175 - 1-11 Obrysání povrchu částí A07 Katalogu 800-1 Zemní práce. Viz. PD stavební část - výkres půdorysu 2.PP, 1.PP, základy a Tech.zpr.					
	VV		Viz. PD statika - výkres opěrné zdi					

Strana 30 z 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		Změněno v programu AutoCAD					
	WV		2.PP					
	WV		H.H. -4,270					
	WV		12,525*17,1		214,178			
	WV		6,2*5,9-2,65*3,5-2,65*1,5		23,330			
	WV		22,75*2,15		48,913			
	WV		3,25*3,75		12,188			
	WV		4,695*4,325		20,306			
	WV		H.H. -2,600					
	WV		2,15*3,5		7,525			
	WV		S.H. -5,240 až -5,720 - podzemní chodba					
	WV		13,4*2,45		32,830			
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		H.H. - 0,125					
	WV		322,7-2,65*3,5-2,65*1,55-3,55*5,54		289,651			
	WV		512,7-2,65*3,5-1,8*1,875-2,65*1,55-3,55*5,85		475,175			
	WV		.					
	WV		1.NP					
	WV		H.H. +3,895					
	WV		988,5-2,65*3,5*2-2,65*1,55*2-3,55*5,54*2-1,8*1,875		919,026			
	WV		H.H. +2,010					
	WV		2,65*1,55		4,108			
	WV		.					
	WV		2.NP					
	WV		H.H. +7,945					
	WV		988,5-2,65*3,5*3-2,65*2,3*2-3,55*5,54*2		909,151			
	WV		H.H. +6,045					
	WV		2,65*2,3		6,095			
	WV		.					
	WV		3.NP					
	WV		H.H. +11,995					
	WV		988,5-2,65*3,5*3-2,65*2,3-3,55*5,54*2		915,246			
	WV		H.H. +10,095					
	WV		2,65*2,3		6,095			
	WV		.					
	WV		4.NP					
	WV		H.H. +16,045					
	WV		988,5-2,65*3,5*3		960,675			
175	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových II přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	4 844,492	181,93	881 358,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351022 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů a hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klienty při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických klenb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třídu pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (oběžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
176	K	411352021	Zřízení bednění pravouhlých hlavic II přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	25,136	575,28	14 460,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411352021 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů a hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klienty při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických klenb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třídu pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (oběžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		1.NP					
	WV		2,4*2,4+(2,4+2,4)*2*0,19					
	WV		2.NP					
	WV		2,8*2,8+(2,8+2,8)*2*0,19					
	WV		3.NP					
	WV		2,4*2,4+(2,4+2,4)*2*0,19					
177	K	411352022	Odstranění bednění pravouhlých hlavic II přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	25,136	181,93	4 572,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411352022 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů a hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klienty při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických klenb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třídu pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (oběžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		1.NP					
	WV		2,4*2,4+(2,4+2,4)*2*0,19					
	WV		2.NP					
	WV		2,8*2,8+(2,8+2,8)*2*0,19					
	WV		3.NP					
	WV		2,4*2,4+(2,4+2,4)*2*0,19					
178	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II přes 15 do 25 cm	m2	45,815	140,62	6 442,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313 Poznámka k souboru cen: 1. Podceňování výšek nad 6 m se oceňuje individuálně.					
	PSC		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		Změněno v programu AutoCAD					
	WV		2.NP					
	WV		H.H. +6,670					
	WV		2,65*3,5					
	WV		.					
	WV		4.NP					
	WV		H.H. +16,180					
	WV		2,65*3,5*3					
	WV		.					
	WV		5.NP					
	WV		H.H. +18,935					
	WV		2,1*4,15					
179	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II přes 15 do 25 cm	m2	45,815	90,47	4 144,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314 Poznámka k souboru cen: 1. Podceňování výšek nad 6 m se oceňuje individuálně.					
180	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m II přes 25 do 35 cm	m2	4 314,392	140,62	606 689,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354315 Poznámka k souboru cen: 1. Podceňování výšek nad 6 m se oceňuje individuálně.					
	PSC		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	WV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	WV		.					
	WV		Změněno v programu AutoCAD					
	WV		2.PP					
	WV		H.H. -4,270					
	WV		12,525*17,1					
	WV		6,2*5,9-2,65*3,5-2,65*1,5					
	WV		22,75*2,15					
	WV		3,25*3,75					
	WV		4,695*4,325					
	WV		H.H. -2,600					
	WV		2,15*3,5					
	WV		S.H. -5,240 až -5,720 - podzemní chodba					
	WV		13,4*2,45					
	WV		.					
	WV		1.PP					
	WV		H.H. - 0,125					
	WV		322,7-2,65*3,5-2,65*1,55-3,55*5,54					
	WV		512,7-2,65*3,5-1,8*1,875-2,65*1,55-3,55*5,85					
	WV		-380,8					
	WV		.					
	WV		1.NP					
	WV		H.H. +3,895					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			988,5-2,65*3,5*2-2,65*1,55*2-3,55*5,54*2-1,8*1,875		919,026			
			-116,5*32,8)		-149,300			
			H.H. +2,010		4,108			
			2,65*1,55		.			
			2.NP					
			H.H. +7,945					
			988,5-2,65*3,5*3-2,65*2,3*2-3,55*5,54*2		909,151			
			H.H. +6,045		6,095			
			2,65*2,3		.			
			3.NP					
			H.H. +11,995					
			988,5-2,65*3,5*3-2,65*2,3-3,55*5,54*2		915,246			
			H.H. +10,095		6,095			
			2,65*2,3		.			
			4.NP					
			H.H. +16,045		960,675			
181	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	4 314,392	90,47	390 323,04	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354316					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Podcepfení větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
182	K	411354335	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm	m2	530,100	140,62	74 542,66	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354335					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Podcepfení větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			1.PP					
			H.H. - 0,125		380,800			
			380,8					
			1.NP					
			H.H. +3,895		149,300			
			116,5*32,8					
183	K	411354336	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm	m2	530,100	90,47	47 958,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354336					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Podcepfení větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
184	K	411354413	Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic přes 25 do 50 cm	m2	19,360	179,96	3 484,03	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354413					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Podcepfení větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 2. Množství měrných jednotek podpěrné konstrukce hlavic se určuje v m2 půdorysné plochy hlavic. 3. Tloušťka hlavice je dána její spodní hranou a srovnáním licen stropní desky.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.					
			1.NP					
			2,4*2,4		5,760			
			2.NP					
			2,8*2,8		7,840			
			3.NP					
			2,4*2,4		5,760			
185	K	411354414	Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic přes 25 do 50 cm	m2	19,360	90,47	1 751,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354414					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Podcepfení větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 2. Množství měrných jednotek podpěrné konstrukce hlavic se určuje v m2 půdorysné plochy hlavic. 3. Tloušťka hlavice je dána její spodní hranou a srovnáním licen stropní desky.					
186	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	260,150	30 484,98	7 930 667,55	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.					
			"stropní deska 1.PP*" 41,0		41,000			
			"stropní deska 1.NP*" 58,0		58,000			
			"stropní deska 2.NP*" 54,0		54,000			
			"stropní deska 3.NP*" 52,5		52,500			
			"stropní deska 4.NP*" 54,0		54,000			
			"stropní deska 5,38P*" 0,65		0,650			
187	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	103,144	3 884,38	400 650,49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413321616					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách pohledového betonu 413 30-2 jsou započteny i náklady na pevnost hutnění zejména při řízi konstrukce pro docílení neporušeného maltového zvrstvení bez vzhledových kazů.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			.					
			1.PP					
			"osa 3*" (4,05+5,775)*(0,45*0,75		3,316			
			"obvodová zed."		13,690			
			(1,6*3+1,1)*0,3*1,695+(6,4*2+1,28*3+3,425+5,85)*(0,3*1,375					
			"vřtáková šachta:" (0,98+1,38)*(0,25*1,755		1,035			
			"schodiště:" 1,0*0,3*2,105+0,87*0,25*2,14		1,097			
			.					
			1.NP					
			"obvodová zed."					
			(3,84*2+2,55+3,55+2,625+1,312*2+1,1+3,875+6,4*2+6,562*2)*		11,908			
			0,3*0,795					
			"vřtáková šachta:" (1,38*2+0,98)*(0,25*1,755		1,641			
			"schodiště:" 0,87*0,25*1,865*2+0,9*0,3*1,4*2		1,567			
			.					
			2.NP					
			"obvodová zed."					
			(3,425*2+2,525*2+6,4*5+6,562*4+2,5+1,7)*(0,3*0,825		18,401			
			"vřtáková šachta:" 1,38*0,25*1,785*3		3,252			
			"schodiště:" 0,87*0,25*1,88*2+0,9*0,3*1,415*2		1,582			
			.					
			3.NP					
			"obvodová zed."					
			(3,425+2,525*2+6,4*5+6,562*4+5,25+4,275+0,9+1,7)*(0,3*0,82		19,515			
			5					
			"vřtáková šachta:" 1,38*0,25*1,785*3		1,847			
			"schodiště:" (0,87+0,97)*(0,25*3,815+0,9*0,3*3,35		2,659			
			.					
			4.NP					
			"obvodová zed."					
			(3,425*2+2,525*3+6,4*5+6,562*4+2,5+1,7)*(0,3*0,825		19,026			
			"vřtáková šachta:" 1,38*0,25*1,785*3		1,847			
			1,65*0,25*1,725		0,712			
			.					
			5.NP					
			"schodiště:" 0,97*0,2*0,25		0,049			
188	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	562,837	565,45	318 256,18	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351111					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a srovnáním licen stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlak, volné trámy, rámové přílohy, žlabidla, konzoly, vodorovná tělíska, tyčové konstrukce, sloupce i jedlbové stěny, apod. neprosměrného nebo proměnného průřazu, tvaru zakolmeného nebo půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy a nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garže, skřepi, apod.). 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (dřídne budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
			výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			.					
			1.PP					
			"osa 3*" (4,05+5,775)*(0,45+0,75*2)		19,159			
			.					
			1.NP					
			"obvodová zed."					
			(3,84*2+2,55+3,55+2,625+1,312*2+1,1+3,875+6,4*2+6,562*2)*		94,364			
			(0,3+0,795*2)					
			.					
			2.NP					
			"obvodová zed."					
			(3,425*2+2,525*2+6,4*5+6,562*4+2,5+1,7)*(0,3+0,825*2)		144,979			
			.					
			3.NP					
			"obvodová zed."					
			(3,425+2,525*2+6,4*5+6,562*4+5,25+4,275+0,9+1,7)*(0,3+0,8		153,754			
			25*2)					
			.					
			4.NP					
			"obvodová zed."					
			(3,425*2+2,525*3+6,4*5+6,562*4+2,5+1,7)*(0,3+0,825*2)		149,902			
			.					
			5.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV				0,679	
189	K	413351112	"schodiště" 0,97*0,2+0,25*2					
			Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	562,837	181,93	102 396,90	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351112 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, přívlak, volné trámy, rámové přile, ztužidla, konzoly, vodorovná tělíska, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráty, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zakomponého nebo podýrně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklapy, apod.). 4. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (báňné budovy). Výšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC							
190	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	243,882	614,62	149 894,76	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351121 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, přívlak, volné trámy, rámové přile, ztužidla, konzoly, vodorovná tělíska, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráty, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zakomponého nebo podýrně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklapy, apod.). 4. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (báňné budovy). Výšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		1.PP					
	VV		"obvodová zed."					
	VV		(1,63*1,17)*0,3+1,696*2)+(6,4*2+1,28*3+3,425+5,85)*(0,3+1,375*2)		100,812			
	VV		"vřtáková šachta" (0,96+1,38)*(0,25+1,755*2)		8,874			
	VV		"schodiště" 1,0*(0,3+2,105*2)+0,87*(0,25+2,14*2)		8,451			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"vřtáková šachta" (1,38*2+0,98)*(0,25+1,755*2)		14,062			
	VV		"schodiště" 0,87*(0,25+1,865*2)*2+0,9*(0,3+1,4*2)*2		12,505			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"vřtáková šachta"					
	VV		1,38*(0,25+1,785*2)*2+2,65*(0,25+1,525*2)*2		28,033			
	VV		"schodiště" 0,87*(0,25+1,88*2)*2+0,9*(0,3+1,415*2)*2		12,611			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"vřtáková šachta" 1,38*(0,25+1,785*2)*3		15,815			
	VV		"schodiště" (0,87+0,97)*(0,25+3,815*2)+0,9*(0,3+3,35*2)		20,799			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"vřtáková šachta" 1,38*(0,25+1,785*2)*3		15,815			
	VV		1,65*(0,25+1,725*2)		6,105			
191	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	243,882	181,93	44 369,46	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351122 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, přívlak, volné trámy, rámové přile, ztužidla, konzoly, vodorovná tělíska, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráty, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zakomponého nebo podýrně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklapy, apod.). 4. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (báňné budovy). Výšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC							
192	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	88,613	186,84	16 556,46	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352111 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podýrné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 3. Ceny jsou určeny pro nosníky, přívlak, volné trámy, rámové přile, ztužidla, konzoly, vodorovná tělíska, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráty, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zakomponého nebo podýrně zakřiveného. 4. Připlatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (báňné budovy). Výšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		1.PP					
	VV		"osa 3" (4,05+5,775)*0,45		4,421			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"obvodová zed."					
	VV		(3,84*2+2,55+3,55+2,625+1,312*2+1,1+3,875+6,4*2+6,562*2)*0,3		14,978			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"obvodová zed." (3,425*2+2,525*2+6,4*5+6,562*4+2,5+1,7)*0,3		22,304			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"obvodová zed."					
	VV		(3,425+2,525*2+6,4*5+6,562*4+5,25+4,275+0,9+1,7)*0,3		23,654			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"obvodová zed." (3,425*2+2,525*3+6,4*5+6,562*4+2,5+1,7)*0,3		23,062			
	VV		.					
	VV		5.NP					
	VV		"schodiště" 0,97*0,2		0,194			
193	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	88,613	83,59	7 407,16	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352112 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podýrné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.					
	PSC							
194	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	18,766	201,59	3 783,04	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352115 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podýrné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.					
	PSC							
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		1.PP					
	VV		"obvodová zed."					
	VV		(1,63*1,17)*0,3+(6,4*2+1,28*3+3,425+5,85)*0,3		9,545			
	VV		"vřtáková šachta" (0,96+1,38)*0,25		0,590			
	VV		"schodiště" 1,0*0,3+0,87*0,25		0,518			
	VV		.					
	VV		1.NP					
	VV		"vřtáková šachta" (1,38*2+0,98)*0,25		0,935			
	VV		"schodiště" 0,87*0,25*2+0,9*0,3*2		0,975			
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"vřtáková šachta" 1,38*0,25*2+2,65*0,25*2		2,015			
	VV		"schodiště" 0,87*0,25*2+0,9*0,3*2		0,975			
	VV		.					
	VV		3.NP					
	VV		"vřtáková šachta" 1,38*0,25*3		1,035			
	VV		"schodiště" (0,87+0,97)*0,25+0,9*0,3		0,730			
	VV		.					
	VV		4.NP					
	VV		"vřtáková šachta" 1,38*0,25*3		1,035			
	VV		1,65*0,25		0,413			
195	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	18,766	83,59	1 568,65	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352116 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podýrné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.					
	PSC							
196	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB If, C 30/37	m3	43,903	12 292,33	539 670,16	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321616 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP,					
	VV		výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
	VV		.					
	VV		Změřeno v programu AutoCAD					
	VV		1.PP					
	VV		"schodiště"					
	VV		(1,27+1,15+1,28+1,15+1,28+1,15+1,28+1,15)*1,65*2		32,043			
	VV		Podesty					
	VV		5,93*0,25*4*2		11,860			
197	K	430361821	Výstuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	8,700	34 418,52	299 441,12	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.		4,200			
			"schodiště 1" * 4,2		4,500			
198	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	164,128	737,54	121 050,97	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			.					
			Schodiště		116,688			
			(3,8+4,29+4,8+4,29+4,8+4,29+4,8+4,29)*1,65*2					
			Podestly		47,440			
			5,93*4*2					
199	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	164,128	179,96	29 536,47	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122					
200	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	4,650	1 229,23	5 715,92	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311115					
			Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 2.PP, výkresy řezů a Tech.zpr.					
			.					
			2.PP		4,650			
			"m.č.0205" * 1,55*3					
201	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímochařých schodišť	m2	55,575	983,39	54 651,90	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupně a podstavce					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Viz PD statika - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP					
			.					
			Změřeno v programu AutoCAD					
			.					
			Schodiště		54,420			
			0,35*1,65*2+0,1546*1,65*(13+13+13+13)*2+0,1558*1,65*(13+13+13+13)*2					
			2.PP		1,155			
			"m.č.0205" * 1,55*0,2483*3					
202	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímochařých schodišť	m2	55,575	295,02	16 395,74	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupně a podstavce					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 312 267,66	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				7 157 136,00	
203	K	611131301	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně	m2	169,263	68,84	11 652,06	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131301					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			2.PP		11,800			
			"m.č.0202" * 11,8		11,800			
			"m.č.0203" * 11,8		11,800			
			"m.č.0204" * 10,1		10,100			
			"chodba" * 20,75*1,55		32,163			
			.					
			1.PP		9,500			
			"m.č.0107" * 9,5		0,700			
			"m.č.0113" * 0,7		10,200			
			"m.č.0116" * 10,2		6,700			
			"m.č.0117a" * 6,7		13,100			
			"m.č.0128" * 13,1					
			.					
			1.NP		5,100			
			"m.č.127" * 5,1		9,600			
			"m.č.128" * 9,6					
			.					
			2.NP		7,100			
			"m.č.221a" * 7,1		4,200			
			"m.č.221b" * 4,2		6,100			
			"m.č.222" * 6,1					
			.					
			3.NP		12,500			
			"m.č.323" * 12,5		6,100			
			"m.č.326" * 6,1					
			.					
			4.NP		6,400			
			"m.č.428" * 6,4		6,100			
			"m.č.431" * 6,1					
204	K	611131305	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně strojně	m2	736,868	68,84	50 725,99	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131305					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Stropy		19,700			
			1.PP		20,800			
			"m.č.0101" * 19,7		19,700			
			"m.č.0129" * 20,8		19,700			
			1.NP		19,700			
			"m.č.101" * 19,7		19,700			
			"m.č.130" * 19,7		19,700			
			2.NP		19,700			
			"m.č.201" * 19,7		19,700			
			"m.č.223" * 19,7		19,700			
			3.NP		19,700			
			"m.č.301" * 19,7		19,700			
			"m.č.325" * 19,7		19,700			
			.					
			Stěny		578,168			
			(3,55+5,54*2)*20,635*2-0,87*2,135*4-0,97*2,135*2-0,9*2,6*6					
205	K	611321325	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	736,868	236,01	173 908,22	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321325					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13.1., této části katalogu.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			Stropy		19,700			
			1.PP		20,800			
			"m.č.0101" * 19,7		19,700			
			"m.č.0129" * 20,8		19,700			
			1.NP		19,700			
			"m.č.101" * 19,7		19,700			
			"m.č.130" * 19,7		19,700			
			2.NP		19,700			
			"m.č.201" * 19,7		19,700			
			"m.č.223" * 19,7		19,700			
			3.NP		19,700			
			"m.č.301" * 19,7		19,700			
			"m.č.325" * 19,7		19,700			
			.					
			Stěny		578,168			
			(3,55+5,54*2)*20,635*2-0,87*2,135*4-0,97*2,135*2-0,9*2,6*6					
206	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	169,263	324,52	54 929,23	CS ÚRS 2023 01
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321341					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13.1., této části katalogu.					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			.					
			2.PP		11,800			
			"m.č.0202" * 11,8		11,800			
			"m.č.0203" * 11,8		10,100			
			"m.č.0204" * 10,1		32,163			
			"chodba" * 20,75*1,55					
			.					
			1.PP		9,500			
			"m.č.0107" * 9,5		0,700			
			"m.č.0113" * 0,7		10,200			
			"m.č.0116" * 10,2		6,700			
			"m.č.0117a" * 6,7		13,100			
			"m.č.0128" * 13,1					
			.					
			1.NP		5,100			
			"m.č.127" * 5,1		9,600			
			"m.č.128" * 9,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2.NP					
	W		"m.č.221a"-7.1		7,100			
	W		"m.č.221b"-4.2		4,200			
	W		"m.č.222"-6.1		6,100			
	W							
	W		3.NP					
	W		"m.č.323"-12.5		12,500			
	W		"m.č.326"-6.1		6,100			
	W							
	W		4.NP					
	W		"m.č.428"-6.4		6,400			
	W		"m.č.431"-6.1		6,100			
207	K	612131301	Cementový posfík vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	13 898,986	68,84	956 806,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
	W		https://podminky.urs.cz/item/612131301					
	W		Viz. PD stavební část - výkres půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W							
	W		2.PP					
	W		"Spojovací chodba" (14,26+1,75)*2*2,1-0,7*2,0		65,842			
	W		"Kanal" (20,75+1,55)*2*1,79-0,7*2,0*2		77,034			
	W		"m.č.0201" (6,775+8,125+0,45)*2*2*3,885-1,4*2,1		135,366			
	W		"m.č.0201a.0201b"					
	W		(18,125+20,0+0,45*4+1,275+0,325)*2*3,265-0,9*2,1*2-0,7*2,0+1,55+3,2)*2*1,63		281,463			
	W		"m.č.0202" (2,85+4,1)*2*3,285-0,9*2,1		43,494			
	W		"m.č.0203" (2,85+4,1)*2*3,265-0,9*2,1*2		41,604			
	W		"m.č.0204" (3,525+4,1)*2*3,265-0,9*2,1-0,7*2,0		46,501			
	W							
	W		1.PP					
	W		"m.č.0103" (6,55+3,435)*2*2*3,885-3,55*3,885-1,8*3,885-1,84*2,14-0,9*2,1*2-0,7*2,1+1(1,84+2,14)*2*0,25		75,831			
	W		"m.č.0104" (2,825+6,275)*2*3,885-0,8*2,1-0,7*2,1		67,557			
	W		"m.č.0105" (1,925+4,0)*2*3,885-0,7*2,1*2		43,097			
	W		"m.č.0106" (0,9+1,35)*2*3,885-0,7*2,1		16,013			
	W		"m.č.0107" (4,7+2,075)*2*3,885-0,9*2,1		50,752			
	W		"m.č.0108" (4,25+6,275)*2*3,885-0,8*2,1-0,7*2,1		78,629			
	W		"m.č.0109" (2,825+4,0+0,2)*2*3,885-0,7*2,1*2		51,644			
	W		"m.č.0110" (0,9+1,35)*2*3,885-0,7*2,1		16,013			
	W		"m.č.0111" (6,35+6,275)*2*3,885-1,7*2,1		95,786			
	W		"m.č.0112a" (3,33+1,8)*2*3,885-1,4*2,1*2-0,9*2,1		32,090			
	W		"m.č.0112b" (5,345+6,225)*2*3,885-1,4*2,1*1,1*2,1-0,98*2,14		81,775			
	W		"m.č.0113" (3,4+1,75)*2*3,885-1,1*2,1+1(1,1+2,1)*2*0,225		38,898			
	W		"m.č.0114" (2,95+8,125+0,3)*2*3,885-1,4*2,1*2		82,504			
	W		"m.č.0115" (19,22+1,8)*2*3,885-1,8*3,885-1,85*2,2-1,4*2,1*2-0,9*2,1*2-0,8*2,1*2+1(1,6+2,2)*2*0,225		141,142			
	W		"m.č.0116" (4,8+2,125)*2*3,885-0,9*2,1		51,917			
	W		"m.č.0117a" (3,15+2,125)*2*3,885-0,9*2,1		39,097			
	W		"m.č.0117b" (1,5+1,975)*2*3,885-0,7*2,1		25,531			
	W		"m.č.0120" (4,75+5,725)*2*4,465-0,9*2,1-0,7*2,1*2-3,84*2,5+3,84+2,5*2*0,3		81,764			
	W		"m.č.0121" (4,38+6,675+0,6)*2*4,465-0,9*2,1*3-1,28*2,5*2+1(2,8+2,5)*2*0,3*2		95,777			
	W		"m.č.0122" (5,22+5,0)*2*4,465-1,4*2,1-0,9*2,1-0,7*2,1-3,84*2,5+3,84+2,5*2*0,3		78,017			
	W		"m.č.0123" (1,32*2+3,1)*2*4,465-0,8*2,1-0,7*2,1		48,108			
	W		"m.č.0124" (1,625*2+3,1)*2*4,465-1,4*2,1*2		50,826			
	W		"m.č.0125" (2,0+1,225)*2*4,465-0,7*2,1		27,329			
	W		"m.č.0126" (0,95+1,775)*2*4,465-0,7*2,1*2		21,394			
	W		"m.č.0127" (0,9+1,625)*2*4,465-0,7*2,1		21,078			
	W		"m.č.0128" (3,55+5,85)*2*2,245-0,8*2,1		40,526			
	W		"m.č.0130a" (6,325+3,433)*2*4,465		87,139			
	W		"m.č.0130b" (6,325+3,325)*2*4,465-1,48*2,14-3,425*0,9+3(4,25+0,9*2)*0,3		81,492			
	W		"m.č.0131" (10,51+9,625)*2*4,465-0(7,75+1,775)*3,1+0(7,75+1,775+3,14)*0,3-2(4,6+1,28)*2,5+2(4,6+1,28+2,54)*0,3-1,4*2,1-0,9*2,1*2-0,8*2,1*4,0,7*2,13		156,227			
	W		"m.č.0132" (1,8+2,3)*2*4,465-0,8*2,1		34,933			
	W		"m.č.0133" (1,6+1,175)*2*4,465-0,7*2,1*2		21,841			
	W		"m.č.0134" (1,45+1,0)*2*4,465-0,7*2,1		20,409			
	W		"m.č.0135" (2,86+4,85)*2*4,465-0,9*2,1-1,28*2,5+1(2,8+2,5)*2*0,3		65,644			
	W		"m.č.0136" (2,41+2,4)*2*4,465-0,8*2,1-1,28*2,5+1(2,8+2,5)*2*0,3		39,957			
	W		"m.č.0137" (3,74+4,25)*2*4,465-2,09*4,465-3,74*2,5+3(7,4+2,5)*2*0,3		55,291			
	W		"m.č.0138" (2,09+3,725)*2*4,465-0,8*2,1-0,7*2,1		39,446			
	W		"m.č.0139" (1,6+2,25)*2*4,465-0,7*2,1*2		31,441			
	W		"m.č.0140" (3,0+2,375)*2*4,465-0,7*2,1*3		43,589			
	W		"m.č.0141" (1,95+1,925)*2*4,465-0,7*2,1*3		30,194			
	W		"m.č.0142" (3,925+1,6)*2*4,465-0,7*2,1		47,868			
	W		"m.č.0143" (3,9+1,45)*2*4,465-0,7*2,1		46,305			
	W							
	W		1.NP					
	W		"m.č.103a" (6,625+5,71)*2*2*3,76-3,55*3,76-4,95*3,35-3,84*3,0+4(9,95+3,35)*2*0,3+3(8,84+3,0)*2*0,3-1,48*2,14+1(4,8+2,14)*2*0,25		130,176			
	W		"m.č.103b.104" (3,0+5,3)*2*3,76-4,95*3,76-2,1*3,76-2,04*3,0+2(0,4+3,0)*2*0,3-0,9*2,1-0,8*2,1*2		26,950			
	W		"m.č.105" (2,3+1,8)*2*3,76-0,8*2,1		29,152			
	W		"m.č.106" (2,3+1,8)*2*3,76-0,8*2,1		29,152			
	W		"m.č.107" (4,09+5,0)*2*3,76-2,58*3,0+2(5,6+3,0)*2*0,3-0,9*2,1		61,355			
	W		"m.č.108" (7,25+3,875+2,55)*2*3,76-1(3,75+1,65)*3,76-3,95*3,76-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2		70,310			
	W		"m.č.109" (2,56+4,3)*2*3,76-2,59*3,0+2(5,6+3,0)*2*0,3		46,475			
	W		"m.č.110" (3,95+4,45)*2*3,76-2,625*3,0+2(6,25+3,0)*2*0,3		42,129			
	W		"m.č.111" (3,95+4,3)*3,76-2,625*3,0+2(6,25+3,0)*2*0,3-0,8*2,1		23,677			
	W		"m.č.112" (1,325+1,875)*2*3,76-0,7*2,1*3		19,654			
	W		"m.č.113" (3,9+1,725)*2*3,76-0,7*2,1		40,930			
	W		"m.č.114" (1,4+1,875)*2*3,76-0,7*2,1		23,158			
	W		"m.č.115" (2,0+1,525)*2*3,76-0,7*2,1*2		23,568			
	W		"m.č.116" (3,9+1,675)*2*3,76-0,7*2,1		40,454			
	W		"m.č.117a" (1,725+1,625)*2*3,76-0,9*2,1		25,016			
	W		"m.č.117b" (2,15+1,825)*2*3,76-0,9*2,1		28,002			
	W		"m.č.118" (4,175+6,273)*2*3,76-2,625*3,0+2(6,25+3,0)*2*0,3-0,9*2,1-0,98*2,14+0(9,8+2,14)*2*0,25		70,809			
	W		"m.č.119" (3,75+3,575+0,15)*3,76-3,625*3,0+3(6,25+3,0)*2*0,3		20,119			
	W		"m.č.120" (3,425+5,15)*3,76-2,58*3,0+2(5,6+3,0)*2*0,3		27,130			
	W		"m.č.121" (2,15+2,8)*2*3,76		27,536			
	W		"m.č.122" (2,15+2,47)*2*3,76		26,658			
	W		"m.č.123a.123b" (4,875+5,15)*2*3,76-3(9,25+0,275+4,05+3,925)*3,76-2(4,0+1,0)*2*1,5+4,05*1,5		43,185			
	W		"m.č.124" (14,305+16,5)*2*3,76-2(5,6+3,84)*2-6,4*3,0+2(5,6+3,84*2+6,4+3,0)*2*0,3-1,4*2,1-0,9*2,1*2		271,686			
	W		"m.č.125" (2,81+1,65)*2*3,76-1,4*2,1*2		27,659			
	W		"m.č.126" (1,25+3,2)*2*3,76-0,8*2,1*3		28,424			
	W		"m.č.127" (1,41+3,2)*2*3,76-0,8*2,1		32,987			
	W		"m.č.128" (2,81+3,4)*2*3,76-0,8*2,1		45,019			
	W		"m.č.131" (6,55+3,76)*2*3,76-3,55*3,76-0,9*2(6,0+0,9+2,6)*2*0,3-1,48*2,14+1(4,8+2,14)*2*0,25-1,4*2,1*2-0,8*2,1		82,661			
	W		"m.č.132" (9,31+7,75)*2*3,76-1,4*2,1-4,1*3,355+4(1+3,355)*2*0,3		114,839			
	W		"m.č.134" (9,185+1,375+0,85)*3,76-0,8*2,1		41,222			
	W		"m.č.135" (2,625+3,9)*2*3,76-1,313*2,0+1(3,13+2,0)*2*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1*2		43,416			
	W		"m.č.136" (1,7+1,7)*2*3,76-0,7*2,1		24,098			
	W		"m.č.137" (1,7+1,025)*2*3,76-0,7*2,1*2		17,552			
	W		"m.č.138" (1,55+4,9)*2*3,76-0,7*2,1		47,034			
	W		"m.č.139" (1,7+1,025)*2*3,76-0,7*2,1*2		17,552			
	W		"m.č.140" (1,55+0,9)*2*3,76-0,7*2,1		16,954			
	W		"m.č.141" (1,7+1,7)*2*3,76-0,7*2,1		24,098			
	W		"m.č.142" (2,635+3,9)*2*3,76-1,313*2,0+1(3,13+2,0)*2*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1*2		43,491			
	W		"m.č.143" (19,75+2,6)*2*3,76-0,9*2,1-0,8*2,1*2+2*3,14*0,25*3,76+2,22*3,76		177,072			
	W		"m.č.144" (3,7+5,3)*2*3,76-2,625*3,0+2(6,25+3,0)*2*0,3-0,9*2,1		60,503			
	W		"m.č.145" (4,05+5,3)*2*3,76-3,55*3,0+3(5,5+3,0)*2*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1		59,377			
	W		"m.č.146" (2,65+1,4)*2*3,76-0,7*2,1		28,986			
	W							
	W		2.NP					
	W		"m.č.203" (8,05+4,185)*2*2*3,79-3,55*3,79-2,55*3,79-3,425*2,6-1,48*2,14+3(4,25+2,6)*2*0,3+1(4,8+2,14)*2*0,25-1,0*2,1-0,8*2,1		89,520			
	W		"m.č.204" (7,35+6,2)*2*3,79-6,4*2,0+6(4+2,0)*2*0,2-0,8*2,1*2		88,629			
	W		"m.č.205" (3,45+1,3)*2*3,79-0,8*2,1		34,325			
	W		"m.č.206" (0,9+2,05)*2*3,79-0,7*2,1		20,891			
	W		"m.č.207" (1,35+2,2)*2*3,79-0,7*2,1*3		22,499			
	W		"m.č.208" (1,9+2,05)*2*3,79-0,7*2,1		21,649			
	W		"m.č.210" (2,4+2,95)*2*3,79-0,9*2,1		38,663			
	W		"m.č.211.244" (36,6+9,825+0,875+0,3)*2*3,79-3,15*2,0+3(15+2,0)*2*0,2-1,35*2,1*9+1,3*2,1*2-0,8*2,1*3-0,9*2,1*4+0,7*2,1		310,893			
	W		"m.č.212a" (3,1+3,95)*2*3,79-0,9*2,1*2		49,659			
	W		"m.č.212b" (5,313+4,625+1,152)*2*3,79-0,9*2,1*2-3,213*2,0+3(213+2,0)*2*0,2		75,299			
	W		"m.č.213" (7,825+2,45)*2*3,79-2,225*3,79-2,1*2,2		45,882			
	W		"m.č.214" (3,33+4,575)*2*3,79-2,1*2,2+2(2,1+2,2)*2*0,1-2,1*2,0+2(2,1+2,0)*2*0,2		52,970			
	W		"m.č.215" (3,712+4,575)*2*3,79-0,9*2,1-3,213*2,0+3(213+2,0)*2*0,2		55,942			
	W		"m.č.216" (4,2+7,075+0,7)*2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-3,1*2,0+3(3,1+2,0)*2*0,2		81,266			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.6.217" (2,95+2,2+0,8)*2*3,79-0,9*2,1		43,211			
W			"m.6.218" (5,79+1,075+0,82)*2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-3,1*2,0+3,1+2,0*2*0,2		96,805			
W			"m.6.219" (2,45+2,3)*2*3,79-0,9*2,1		34,115			
W			"m.6.220" (2,79+1,075+0,45)*2*3,79-0,9*2,1		75,995			
W			"m.6.221a" (1,85+3,85)*2*3,79-0,9*2,1*2		39,426			
W			"m.6.221b" (1,85+2,25)*2*3,79-0,9*2,1		29,188			
W			"m.6.222" (2,65+2,7)*2*3,79-0,8*2,1		38,873			
W			"m.6.224" (6,625+4,185)*2*3,79-3,55*3,79-3,425*3,79-3,425*2,6+3,425+2,6*2*0,3-1,3*2,1-1,48*2,14+(1,48+2,14*2)*0,25		76,452			
W			"m.6.225" (1,9+2,75)*2*3,79-1,3*2,1-0,7*2,1-1,35*3,79+1,3+2,0*2*0,2		26,991			
W			"m.6.226" (2,0+2,1)*2*3,79-0,7*2,1*2		28,138			
W			"m.6.227" (2,0+2,4)*2*3,79-0,7*2,1*3		28,942			
W			"m.6.228" (2,0+2,825)*2*3,79-0,7*2,1*2		33,634			
W			"m.6.229" (0,9+1,45)*2*3,79-0,7*2,1		16,343			
W			"m.6.230.234" (9,6+8,575+1,7)*2*3,79-1,3*2,1*2+(1,3+2,1*2)*0,2-		128,509			
W			(2,525+3,3)*2,5+(5,525+3,3+2,0*4)*0,2-0,7*2,1-1,35*3,79		22,453			
W			"m.6.231" (1,7+1,65)*2*3,79-0,7*2,1*2		17,480			
W			"m.6.232" (1,55+0,95)*2*3,79-0,7*2,1		33,567			
W			"m.6.233" (1,9+2,75)*2*3,79-0,8*2,1		34,172			
W			"m.6.235" (2,275+2,745)*2*3,79-1,0*2,2-0,8*2,1		84,785			
W			"m.6.236" (5,525+5,675+1,77)*3,79-1,0*2,2-1,3*2,1*2+(1,3+2,1*2)*0,2*2+(1,0+2,2*2)*0,1-0,8*2,1*2+(0,8+2,1*2)*0,2*2		45,177			
W			"m.6.237" (3,425+2,75)*2*3,79-1,3*2,1+(1,3+2,1*2)*0,2		62,776			
W			"m.6.238.239" (3,25+5,15+0,325)*2*3,79-0,8*2,1*2		45,797			
W			"m.6.240" (3,625+3,275)*2*3,79-0,8*2,1-3,125*2,0+(3,125+2,0*2)*0,2		38,855			
W			"m.6.241" (2,25+3,25)*2*3,79-1,35*2,1		92,521			
W			"m.6.242" (4,275+6,575+0,6)*2*3,79-3,175*2,0+(3,175+2,0*2)*0,2-1,35*2,1-0,8*2,1		30,535			
W			"m.6.243" (1,5+2,75)*2*3,79-0,8*2,1		91,926			
W			"m.6.245" (4,1+8,575+0,6+0,1)*2*3,79-3,19*2,0+3,19+2,0*2*0,2-1,35*2,1-0,8*2,1		30,535			
W			"m.6.246" (1,5+2,75)*2*3,79-0,8*2,1		91,926			
W			"m.6.247" (3,9+8,575+0,6+0,3)*2*3,79-3,19*2,0+3,19+2,0*2*0,2-1,35*2,1-0,8*2,1		30,535			
W			"m.6.248" (1,5+2,75)*2*3,79-0,8*2,1		92,494			
W			"m.6.249" (3,95+8,575+0,6+0,325)*2*3,79-3,19*2,0+3,19+2,0*2*0,2-1,35*2,1-0,8*2,1		30,535			
W			"m.6.250" (1,5+2,75)*2*3,79-0,8*2,1		91,926			
W			"m.6.251" (3,925+8,575+0,6+0,275)*2*3,79-3,19*2,0+3,19+2,0*2*0,2-1,35*2,1-0,8*2,1		31,293			
W			"m.6.252" (1,5+2,85)*2*3,79-0,8*2,1		92,088			
W			"m.6.253" (4,2+8,575+0,6)*2*3,79-3,1*2,0+(3,1+2,0*2)*0,2-1,35*2,1-0,8*2,1		38,305			
W			"m.6.254" (2,725+2,55)*2*3,79-0,8*2,1		37,782			
W			"m.6.255" (2,525+2,9)*2*3,79-1,0*2,2-0,8*2,1+(1,0+2,2*2)*0,1		37,024			
W			"m.6.256" (1,8+3,5)*2*3,79-0,7*2,1-0,8*2,1		47,590			
W			"m.6.257" (4,85+1,65)*2*3,79-0,8*2,1		69,617			
W			"m.6.258" (3,175+6,725)*2*3,79-0,8*2,1-2,525*2,0+2,525+2,0*2*0,2		59,384			
W			"m.6.259" (3,075+5,475)*2*3,79-0,8*2,1-2,525*2,0+(2,525+2,0*2)*0,2					
W			3.NP					
W			"m.6.302" (6,325+4,185)*2*3,79-3,55*3,79-2,9*3,79-2,1*3,79-1,48*2,14+(1,48+2,14*2)*0,25-0,8*2,1		75,576			
W			"m.6.303" 3.425*2*3,79		25,962			
W			"m.6.304" (25,675+7,525+0,6*2+1,0+1,75)*2*3,79-1,3*2,1*6-0,9*2,1*2-0,8*2,1*4-0,7*2,1*2		282,097			
W			"m.6.305" (5,175+5,325)*2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-3,1*2,0+3,1+2,0*2*0,2		70,085			
W			"m.6.306" (2,9+1,6)*2*3,79-0,9*2,1		31,462			
W			"m.6.307" (6,195+5,325+1,3)*2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-(1,06+3,17)*2,0+(1,0+3,17+2,0*4)*0,2		86,425			
W			"m.6.308" (2,7+1,6)*2*3,79-0,9*2,1		30,704			
W			"m.6.309" (2,9+1,45)*2*3,79-0,7*2,1		31,503			
W			"m.6.310" (1,2+1,7)*2*3,79-0,7*2,1*2		19,042			
W			"m.6.311" (1,225+1,7)*2*3,79-0,7*2,1		20,702			
W			"m.6.312" (3,8+6,2)*2*3,79-(1,65+3,475)*3,79-3,19*2,0+3,19+2,0*2*0,2		51,534			
W			"m.6.313" (3,58+5,225)*2*3,79-1,65*3,79-3,19*2,0+3,19+2,0*2*0,2		55,541			
W			"m.6.314" (3,4+3,75)*2*3,79-1,3*2,1*2+(1,3*2,1*2)*0,2-1,9*2,1+(1,0+2,1*2)*0,15		48,509			
W			"m.6.315" (3,4+3,175)*2*3,79-1,0*2,1*2-3,175*2,0+(3,175+2,0*2)*0,2		40,724			
W			"m.6.316" (5,15+6,625)*2*3,79-1,0*2,1-1,3*2,1-0,9*2,1*2-3,1*2,0+3,1+2,0*2*0,2+(0,9+2,1*2)*0,015*2+(1,0+2,1*2)*0,15+(1,3+2,1*2)*0,15		77,823			
W			"m.6.317a" (2,75+2,15)*2*3,79-0,8*2,1*2+(0,9+2,1*2)*0,15		34,127			
W			"m.6.317b" (2,75+2,775)*2*3,79-0,9*2,1-0,8*2,1		38,310			
W			"m.6.318" (2,525+3,85)*2*3,79-0,8*2,1-0,8*2,1-0,7*2,1-1,7*1,0+(1,7+1,0*2)*0,2		42,323			
W			"m.6.319" (2,25+2,5)*2*3,79-0,7*2,1		34,535			
W			"m.6.320" (1,725+1,7)*2*3,79-0,7*2,1*2		23,022			
W			"m.6.321" (3,9+1,55)*2*3,79-0,7*2,1		59,841			
W			"m.6.322" 5.525*2*3,79-0,9*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,14*2)*0,25		36,372			
W			"m.6.323" (2,0+6,25)*2*3,79-0,9*2,1		60,645			
W			"m.6.324" (6,175+5,485)*2*3,79-2,6+3,425+3,55)*3,79-1,4*2,1-1,48*2,14+(1,48+2,14*2)*0,25-0,9*2,1+6,0+6,0+2,8*2*0,3		135,299			
W			"m.6.326" (2,65+2,7)*2*3,79-0,9*2,1		38,663			
W			"m.6.327" (11,25+7,275+1,7)*2*3,79-1,4*2,1-3,3*2,0+3,3+2,0*2*0,2		145,226			
W			"m.6.328" (3,3+3,0)*2*3,79-0,9*2,1		45,864			
W			"m.6.329" (5,85+2,95+0,45)*2*3,79-0,9*2,1		71,636			
W			"m.6.330" (7,2+8,575)*2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-6,4*2,0+6,4+2,0*2*0,2		104,130			
W			"m.6.331" (2,7+2,6)*2*3,79-0,9*2,1		38,284			
W			"m.6.332" (7,45+8,575)*2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-6,562*2,0+(6,562+2,0*2)*0,2		105,733			
W			"m.6.333" (3,475+2,25)*2*3,79-0,9*2,1		41,506			
W			"m.6.334a" (2,5+2,95+0,45)*2*3,79-0,8*2,1		43,042			
W			"m.6.334b" (2,225+2,95+0,15)*2*3,79-0,9*2,1		38,474			
W			"m.6.335" (7,45+8,575)*2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-6,562*2,0+(6,562+2,0*2)*0,2		105,733			
W			"m.6.336" (2,7+2,6)*2*3,79-0,9*2,1		38,284			
W			"m.6.337" (2,775+1,55)*2*3,79-0,8*2,1		31,104			
W			"m.6.338" (5,95+6,875)*2*3,79-1,35*2,1*2-0,8*2,1*2-3,375*2,0+(3,375+2,0*2)*0,2		82,909			
W			"m.6.339" (4,475+4,0)*2*3,79-2,8*3,79-1,35*2,1*2-0,9*2,1		45,690			
W			"m.6.340" (3,275+2,0)*2*3,79-0,9*2,1*2		36,626			
W			"m.6.341" (5,75+4,5+1,7)*2*3,79-1,35*2,1-(1,1+2,525)*2,0+(1,1+2,525+2,0*4)*0,2		82,821			
W			"m.6.342" (3,225+8,625)*2*3,79-0,8*2,1*2-2,525*2,0+2,525+2,0*2*0,3		83,371			
W			"m.6.343" (1,825+2,125)*2*3,79-0,8*2,1		28,261			
W			"m.6.344" (1,825+2,15)*2*3,79-0,8*2,1		28,241			
W			"m.6.345c" (2,9+5,29+1,425+0,3*2+0,575+0,45+0,2)*3,79		43,358			
W			4.NP					
W			"m.6.402" (6,625+4,185)*2*3,79-(3,025+3,55)*3,79-3,425*2,6+3,425+2,8*2*0,3-0,7*2,1-1,48*2,14+(1,48+2,14*2)*0,25		79,228			
W			"m.6.403" (2,225+1,075)*2*3,79-0,7*2,1*2		22,074			
W			"m.6.404" (1,5+1,075)*2*3,79-0,7*2,1		18,049			
W			"m.6.405" (38,025+11,125+0,675)*2*3,79-3,1*2,0+3,1+2,0*2*0,2-1,35*2,1*10-0,9*2,1*2-0,7*2,1*2-1,48*2,14+(1,48+2,14*2)*0,25		337,612			
W			"m.6.406" (2,175+2,4)*2*3,79-1,65*3,79		28,425			
W			"m.6.407" (3,725+3,8)*2*3,79-0,9*2,1*2		53,260			
W			"m.6.408" (5,125+4,575)*2*3,79-0,9*2,1*2-3,1*2,0+3,1+2,0*2*0,2		64,966			
W			"m.6.409" (3,425+4,625)*2*3,79-2,2*2,2+(2,2+2,2*2)*0,1-2,2*2,0+2,2+2,0*2*0,2		53,679			
W			"m.6.410" (6,275+2,45)*3,79-0,9*2,1*2-2,2*2,2		33,733			
W			"m.6.411" (3,375+4,625)*2*3,79-0,9*2,1-3,19*2,0+3,19+2,0*2*0,2		53,808			
W			"m.6.412" (1,025+1,575)*2*3,79-0,7*2,1		18,238			
W			"m.6.413" (0,95+2,05)*2*3,79-0,7*2,1		21,270			
W			"m.6.414" (1,2+2,05)*2*3,79-0,7*2,1*3		20,225			
W			"m.6.415" (1,85+2,425)*2*3,79-0,9*2,1		30,935			
W			"m.6.416" 2.575*3,79-0,7*2,1		37,567			
W			"m.6.417" (1,25+1,925)*2*3,79-0,7*2,1		22,597			
W			"m.6.418.419a" (11,175+4,55)*2*3,79-(2,15+3,95+1,5+3,825+2,4)*3,79-3,2*2,0+(3,2+2,0)*0,2-0,9*2,1*3-0,7*2,1		54,299			
W			"m.6.418b" (2,05+2,375)*2*3,79-0,9*2,1		31,652			
W			"m.6.418c" (3,2+1,925)*2*3,79-0,9*2,1		36,958			
W			"m.6.419b" (3,675+4,3)*2*3,79-3,95*3,79-3,29*2,0+3,29+2,0*0,2		44,506			
W			"m.6.420" (3,75+2,725+1,3)*3,79-3,125*2,0+(3,125+2,0*2)*0,2		24,642			
W			"m.6.421" (2,4+2,725)*2*3,79-2,1*2,0+2,1+2,0*2*0,2		26,772			
W			"m.6.423" (1,3+0,9)*2*3,79-0,7*2,1		15,206			
W			"m.6.424" (8,0+1,05)*3,79		38,279			
W			"m.6.425" (3,675+2,65+0,25)*2*3,79-0,8*3,79-0,7*2,1*2		43,867			
W			"m.6.426" (2,225+3,825)*2*3,79-0,9*2,1		43,969			
W			"m.6.427" (1,85+6,1)*2*3,79-0,9*2,1-0,8*2,1		56,691			
W			"m.6.428" (2,65+2,8)*2*3,79-0,8*2,1		39,631			
W			"m.6.429" (6,625+4,185)*2*3,79-(3,55+3,425)*2*3,79-1,48*2,14+(1,48+2,14*2)*0,25-0,8*2,1-3,425*2,6+3,425+2,6*2*0,3		51,067			
W			"m.6.431" (2,65+2,7)*2*5,725-0,9*2,1		59,368			
W			"m.6.432" (3,0+2,75)*2*3,79-0,8*2,1*3-0,7*2,1*2		35,605			

Strana 37 z 460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.6.236" (5,925+5,675+1,777)/3,79-1,0*2,2-1,3*2,1*2+(1,3+2,1)/2*0,2*2+(1,0+2,2)/0,1-0,8*2,1*2+(0,8+2,1)/0,2*2		82,785			
	W		"m.6.237" (3,425+2,75)/2*3,79-1,3*2,1+(1,3+2,1)/2*0,2		45,177			
	W		"m.6.238.239" (3,25+5,15+0,325)/2*3,79-0,8*2,1*2		62,776			
	W		"m.6.240" (3,625+3,275)/2*3,79-0,8*2,1-3,125*2,0+(3,125+2,0*2)/0,2		45,797			
	W		"m.6.241" (2,25+3,25)/2*3,79-1,35*2,1		38,855			
	W		"m.6.243" (1,5+2,75)/2*3,79-0,8*2,1		30,535			
	W		"m.6.246" (1,5+2,75)/2*3,79-0,8*2,1		30,535			
	W		"m.6.248" (1,5+2,75)/2*3,79-0,8*2,1		30,535			
	W		"m.6.250" (1,5+2,75)/2*3,79-0,8*2,1		30,535			
	W		"m.6.252" (1,5+2,65)/2*3,79-0,8*2,1		31,293			
	W		"m.6.254" (2,725+2,55)/2*3,79-0,8*2,1		38,305			
	W		"m.6.255" (1,3+0,6)/0,6		1,140			
	W		"m.6.256" (1,8+3,5)/2*3,79-0,7*2,1-0,8*2,1		37,024			
	W		"m.6.257" (4,85+1,65)/2*3,79-0,8*2,1		47,550			
	W		3.NP					
	W		"m.6.306" (2,8+1,6)/2*3,79-0,9*2,1		31,462			
	W		"m.6.308" (2,7+1,6)/2*3,79-0,9*2,1		30,704			
	W		"m.6.309" (2,9+1,45)/2*3,79-0,7*2,1		31,503			
	W		"m.6.310" (1,2+1,7)/2*3,79-0,7*2,1*2		19,042			
	W		"m.6.311" (1,225+1,7)/2*3,79-0,7*2,1		20,702			
	W		"m.6.312" (3,0+0,6)/0,6		2,160			
	W		"m.6.313" (2,45+0,6)/0,6		1,830			
	W		"m.6.314" (3,4+3,75)/2*3,79-1,3*2,1*2+(1,3*2,1)/2*0,2-1,0*2,1+(1,0+2,1)/0,15		48,509			
	W		"m.6.315" (3,4+3,175)/2*3,79-1,0*2,1*2-3,175*2,0+(3,175+2,0*2)/0,2		40,724			
	W		"m.6.316" (5,15+6,625)/2*3,79-1,0*2,1-1,3*2,1-0,9*2,1*2-3,1*2,0+(3,1+2,0)/0,2+(0,9+2,1)/2*0,015*2+(1,0+2,1)/2*0,15+(1,3+2,1)/2*0,15		77,623			
	W		"m.6.317a" (2,75+2,15)/2*3,79-0,9*2,1*2+(0,9+2,1)/2*0,15		34,127			
	W		"m.6.317b" (2,75+2,775)/2*3,79-0,9*2,1-0,8*2,1		38,310			
	W		"m.6.319" (2,25+2,5)/2*3,79-0,7*2,1		34,535			
	W		"m.6.320" (1,725+1,7)/2*3,79-0,7*2,1*2		23,022			
	W		"m.6.321" (3,9+1,55)/2*3,79-0,7*2,1		39,841			
	W		"m.6.327" (11,25+7,275+1,7)/2*3,79-1,4*2,1-3,3*2,0+(3,3+2,0)/0,2		145,226			
	W		"m.6.328" (3,3+3,0)/2*3,79-0,9*2,1		45,864			
	W		"m.6.330" (7,2+8,575)/2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-6,4*2,0+(6,4+2,0)/0,2		104,130			
	W		"m.6.331" (2,7+2,6)/2*3,79-0,9*2,1		38,284			
	W		"m.6.332" (7,45+8,575)/2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-6,562*2,0+(6,562+2,0*2)/0,2		105,733			
	W		"m.6.333" (3,475+2,25)/2*3,79-0,9*2,1		41,506			
	W		"m.6.334a" (2,5+2,95+0,45)/2*3,79-0,9*2,1		43,042			
	W		"m.6.334b" (2,225+2,95+0,15)/2*3,79-0,9*2,1		38,474			
	W		"m.6.335" (7,45+8,575)/2*3,79-1,35*2,1-0,9*2,1-6,562*2,0+(6,562+2,0*2)/0,2		105,733			
	W		"m.6.336" (2,7+2,6)/2*3,79-0,9*2,1		38,284			
	W		"m.6.337" (2,775+1,55)/2*3,79-0,8*2,1		31,104			
	W		"m.6.338" 2,25*0,6		1,350			
	W		"m.6.341" 2,4*0,6		1,440			
	W		"m.6.343" (1,825+2,125)/2*3,79-0,8*2,1		28,251			
	W		"m.6.344" (1,825+2,15)/2*3,79-0,9*2,1		28,241			
	W		.					
	W		4.NP					
	W		"m.6.403" (2,225+1,075)/2*3,79-0,7*2,1*2		22,074			
	W		"m.6.404" (1,5+1,075)/2*3,79-0,7*2,1		18,049			
	W		"m.6.406" (2,175+2,41*2)/3,79-1,65*3,79		28,425			
	W		"m.6.407" (0,8*2+0,9)/1,5		3,150			
	W		"m.6.408" (0,8+1,3+3,0)/0,6		2,340			
	W		"m.6.409" (0,8+2,0)/0,6		1,560			
	W		"m.6.412" (1,025+1,575)/2*3,79-0,7*2,1		18,238			
	W		"m.6.413" (0,85+2,05)/2*3,79-0,7*2,1		21,270			
	W		"m.6.414" (1,2+2,05)/2*3,79-0,7*2,1*3		20,225			
	W		"m.6.415" (1,85+2,425)/2*3,79-0,7*2,1		30,935			
	W		"m.6.417" (1,25+1,925)/2*3,79-0,7*2,1		22,597			
	W		"m.6.418.419a" (1,11,175+4,55)/2*3,79-2,15+3,95+1,5+3,825+2,4)/3,79-3,2*2,0+(3,2+2,0)/0,2-0,9*2,1*3-0,7*2,1		54,299			
	W		"m.6.418b" (2,05+2,375)/2*3,79-0,9*2,1		31,652			
	W		"m.6.419b" (3,675+4,9)/2*3,79-3,95*3,79-3,29*2,0+(3,29+2,0)/0,2		44,506			
	W		"m.6.420" (3,75+2,725+1,3)/3,79-3,125*2,0+(3,125+2,0*2)/0,2		24,642			
	W		"m.6.421" (2,4+2,725)/2*3,79-2,1*2,0+(2,1+2,0*2)/0,2		26,772			
	W		"m.6.423" (1,3+0,9)/2*3,79-0,7*2,1		15,206			
	W		"m.6.424" (8,0+1,05)/2*3,79		38,279			
	W		"m.6.425" (3,675+2,65+0,25)/2*3,79-0,8*3,79-0,7*2,1*2		43,967			
	W		"m.6.426" (2,225+3,625)/2*3,79-0,9*2,1		43,969			
	W		"m.6.427" (1,85+6,1)/2*3,79-0,9*2,1-0,8*2,1		56,691			
	W		"m.6.432" (1,2+0,6)/0,6		1,080			
	W		"m.6.433" (1,3+2,5)/2*3,79-0,7*2,1		27,334			
	W		"m.6.436" (1,525+1,325)/2*3,79-0,7*2,1*2		18,963			
	W		"m.6.437" (6,1+0,95)/2*3,79-0,7*2,1		51,969			
	W		"m.6.438" (0,8+1,8+0,5)/0,6		1,860			
	W		"m.6.439" (3,15+1,75)/2*3,79-0,9*2,1		35,252			
	W		"m.6.440" (0,8*2+1,8)/0,6		1,800			
	W		"m.6.441" (3,15+2,15)/2*3,79-0,9*2,1		38,284			
	W		"m.6.442" (0,8*2+1,8)/0,6		1,800			
	W		"m.6.443" (1,5+2,65)/2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	W		"m.6.444" (0,8*2+1,8)/0,6		1,800			
	W		"m.6.445" (1,5+2,65)/2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	W		"m.6.446" (0,8*2+1,8)/0,6		1,800			
	W		"m.6.447" (1,5+2,65)/2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	W		"m.6.448" (0,8*2+1,8)/0,6		1,800			
	W		"m.6.449" (1,5+2,65)/2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	W		"m.6.450" (0,8*2+1,8)/0,6		1,800			
	W		"m.6.451" (1,5+2,65)/2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	W		"m.6.452" (0,8*2+1,8)/0,6		1,800			
	W		"m.6.453" (1,5+2,65)/2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	W		"m.6.454" (0,8*2+1,8)/0,6		1,800			
	W		"m.6.455" (1,5+2,65)/2*3,79-0,9*2,1		29,567			
	W		"m.6.456" (0,75+1,8+0,45)/0,6		1,800			
	W		"m.6.457" (1,5*2+2,65)/2*3,79-0,9*2,1		40,937			
	W		"m.6.459" (0,75*2+1,8)/0,6		1,980			
	W		"m.6.461" (3,3+1,35)/2*3,79-0,9*2,1		33,357			
211	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	8 189,642	324,52	2 657 702,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321341					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1., této části katalogu.					
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		.					
	W		612131301- 612321321		8 189,642			
212	K	613131301	Cementový posítk vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celodobově strojně	m2	78,554	68,84	5 407,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613131301					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		2.PP					
	W		"m.6.0201"0,45*4*3,885		6,993			
	W		"m.6.0201a.0201b" 0,45*4*2*3,265		11,754			
	W		1.PP					
	W		"m.6.0131" 2*3,14*0,25*4,465+0,45*4*4,465		15,047			
	W		.					
	W		1.NP					
	W		"m.6.124" (0,675+0,45)/2*3,76*2		16,920			
	W		"m.6.132" 0,45*4*3,76		6,768			
	W		"m.6.143" 2*3,14*0,25*3,76+2,22*3,76		14,250			
	W		3.NP					
	W		"m.6.329" 0,45*4*3,79		6,822			
213	K	613321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	42,435	236,01	10 015,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613321321					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1., této části katalogu.					
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
	W		2.PP					
	W		"m.6.0201"0,45*4*3,885		6,993			
	W		"m.6.0201a.0201b" 0,45*4*2*3,265		11,754			
	W		1.NP					
	W		"m.6.124" (0,675+0,45)/2*3,76*2		16,920			
	W		"m.6.132" 0,45*4*3,76		6,768			
214	K	613321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	36,119	344,19	12 431,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613321341					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1., této části katalogu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			1.PP		15,047			
			"m.č.0131"- 2*3,14*0,25*4,465+0,45*4*4,465					
			1.NP		14,250			
			"m.č.143"- 2*3,14*0,25*3,76+2,22*3,76					
			3.NP		6,822			
			"m.č.329"- 0,45*4*3,79					
215	K	617131101	Cementový postřík světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně	m2	1 081,739	68,84	74 466,91	CS ÚRS 2023 01
			https://podminiky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/617131101					
		Online PSC	Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			"m.č.V01"- (2,65+3,1)*2*23,765-1,48*2,14*5		257,462			
			"m.č.V02"- (1,8+1,875)*2*11,43-0,98*2,14*2		79,816			
			"m.č.V03"- (2,65+3,1)*2*23,765-1,48*2,14*5		374,623			
			"m.č.V04"- (2,65+3,1)*2*9,3-1,48*2,14*2		100,616			
			"m.č.S01"- (2,65+1,95)*2*11,54+(2,65+2,7)*2*7,84		190,056			
			"m.č.S03"- (2,65+1,95)*2*8,605		79,166			
216	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	1 081,739	334,35	361 679,43	CS ÚRS 2023 01
			https://podminiky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/617321141					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky plus 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na plech se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1., této část katalogu.					
		Online PSC	Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			"m.č.V01"- (2,65+3,1)*2*23,765-1,48*2,14*5		257,462			
			"m.č.V02"- (1,8+1,875)*2*11,43-0,98*2,14*2		79,816			
			"m.č.V03"- (2,65+3,1)*2*23,765-1,48*2,14*5		374,623			
			"m.č.V04"- (2,65+3,1)*2*9,3-1,48*2,14*2		100,616			
			"m.č.S01"- (2,65+1,95)*2*11,54+(2,65+2,7)*2*7,84		190,056			
			"m.č.S03"- (2,65+1,95)*2*8,605		79,166			
217	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1 786,749	44,25	79 063,64	CS ÚRS 2023 01
			https://podminiky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/619991011					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednovrstvných konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629.99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
		Online PSC	Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Venkovní otvory					
			1.PP					
			3,84*2,5*2+1,28*2,5*5+3,425*0,9+5,95*3,935+6,4*2,5+1,6*2,2		90,566			
			3+1,1*2,1					
			1.NP					
			2,56*3,0*4+2,625*3,0*5+3,84*3,0*2+1,0*2,17+0,9*2,6*4,1*3,35		180,750			
			5+3,84*3,0+6,4*3,0+1,313*2,0*2+3,55*3,0+2,04*3,0+4,95*3,35					
			5					
			2.NP					
			6,4*2,0*4+6,563*2,0*4+0,9*2,6*2+3,425*2,6*2+2,525*2,0*3+3,3		147,944			
			2*0					
			3.NP					
			6,4*2,0*4+6,563*2,0*4+1,7*1,0+0,9*2,6*3+3,3*2,0+2,525*2,0*2		138,029			
			+3,425*2,6					
			4.NP					
			6,4*2,0*5+6,563*2,0*4+0,9*2,6*2+3,425*2,6*2+2,525*2,0*4		159,194			
			5.NP					
			0,8*2,2		1,760			
			.					
			Vnitřní stěny					
			1.PP					
			(1,8*3,885+6,325*4,465+1,775*4,465+0,775*4,465)*2		93,240			
			1.NP					
			(4,95+1,0+2,1+1,375+3,95+1,65+12,975+1,375+2,775+7,325+		458,908			
			3,65+3,425+2,15+3,925+4,0+0,35+4,05)*3,76*2					
			2.NP					
			(2,55+7,225+3,425)*3,79*2+2,1*2,2*2		109,296			
			3.NP					
			(2,1*2+2,9+3,475+3,425*2+6)*3,79*2		151,790			
			4.NP					
			(4,725+1,65+6,275+4,15+1,5+6,375+2,15*2+3,425)*3,79*2+2,2		255,272			
			*2*2*					
218	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 093,052	39,34	82 340,67	CS ÚRS 2023 01
			https://podminiky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/622143003					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, zvláště lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629.99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
		Online PSC	Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Venkovní otvory - ostění a nadpraží					
			1.PP					
			(3,84+2,5*2)*2+(1,28+2,5*2)*5+(3,425+0,9*2)+(5,95+3,935*2)+		102,825			
			(6,4+2,5*2)+(1,6+2,2*2)*3+(1,1+2,1*2)					
			1.NP					
			(2,56+3,0*2)*4+(2,625+3,0*2)*5+(3,84+3,0*2)*2*(1,0+2,17*2)+		141,535			
			(0,9+2,6*2)*(4,1+3,355*2)+(3,84+3,0*2)*(6,4+3,0*2)					
			(1,313+2,0*2)*2+(3,55+3,0*2)*(2,04+3,0*2)+(4,95+3,355*2)		39,876			
			2.NP					
			(6,4+2,0*2)*4+(6,563+2,0*2)*4+(0,9+2,6*2)*2*(3,425+2,6*2)*2		140,177			
			+(2,525+2,0*2)*3+(3,3+2,0*2)					
			3.NP					
			(6,4+2,0*2)*4+(6,563+2,0*2)*4+(1,7+1,0*2)+(0,9+2,6*2)*3+(3		134,827			
			+2,0*2)+(2,525+2,0*2)*2*(3,425+2,6*2)					
			4.NP					
			(6,4+2,0*2)*5+(6,563+2,0*2)*4+(0,9+2,6*2)*2*(3,425+2,6*2)*2		149,802			
			+(2,525+2,0*2)*4					
			5.NP					
			(0,8+2,2*2)		5,200			
			.					
			Vnitřní rohy stěn					
			2.PP- 3,265*20		65,300			
			*1.PP- 3,885*18+4,465*14		132,440			
			*1.NP- 3,76*47		176,720			
			*2.NP- 3,79*91		344,890			
			*3.NP- 3,79*59		223,610			
			*4.NP- 3,79*115		435,850			
219	M	69051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	2 134,913	39,34	83 987,48	CS ÚRS 2023 01
			2093,052*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2 134,913			
220	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zadřisťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1 627,932	39,34	64 042,84	CS ÚRS 2023 01
			https://podminiky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/622143004					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, zvláště lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629.99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
		Online PSC	Viz. PD stavební část - výkresy podorysu základu, 2.PP-4.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.					
			Venkovní otvory					
			1.PP					
			(3,84+2,5*2)*2+(1,28+2,5*2)*5+(3,425+0,9*2)+(5,95+3,935*2)+		102,825			
			(6,4+2,5*2)+(1,6+2,2*2)*3+(1,1+2,1*2)					
			1.NP					
			(2,56+3,0*2)*4+(2,625+3,0*2)*5+(3,84+3,0*2)*2*(1,0+2,17*2)+		141,535			
			(0,9+2,6*2)*(4,1+3,355*2)+(3,84+3,0*2)*(6,4+3,0*2)					
			(1,313+2,0*2)*2+(3,55+3,0*2)*(2,04+3,0*2)+(4,95+3,355*2)		39,876			
			2.NP					
			(6,4+2,0*2)*4+(6,563+2,0*2)*4+(0,9+2,6*2)*2*(3,425+2,6*2)*2		140,177			
			+(2,525+2,0*2)*3+(3,3+2,0*2)					
			3.NP					
			(6,4+2,0*2)*4+(6,563+2,0*2)*4+(1,7+1,0*2)+(0,9+2,6*2)*3+(3		134,827			
			+2,0*2)+(2,525+2,0*2)*2*(3,425+2,6*2)					
			4.NP					
			(6,4+2,0*2)*5+(6,563+2,0*2)*4+(0,9+2,6*2)*2*(3,425+2,6*2)*2		149,802			
			+(2,525+2,0*2)*4					
			5.NP					
			(0,8+2,2*2)		5,200			
			.					
			Vnitřní stěny					
			1.PP					
			((1,8+3,885*2)+(6,325+4,465*2)+(1,775+4,465*2)+(0,775+4,46		90,470			
			5*2)*2					
			1.NP					
			(4,95+1,0+2,1+1,375+3,95+1,65+12,975+1,375+2,775+7,325+		377,730			
			3,65+3,425+2,15+3,925+4,0+0,35+4,05)*2+3,76*2*17*2					
			2.NP					
			(2,55+7,225+3,425)*2+3,79*2*3*2+(2,1+2,2*2)*2		84,880			
			3.NP					
			(2,1*2+2,9+3,475+3,425*2+6)*2+3,79*2*7*2		146,170			
			4.NP					
			(4,725+1,65+6,275+4,15+1,5+6,375+2,15*2+3,425)*2+3,79*2		214,440			
			9*2+(2,2+2,2*2)*2					

Strana 40 z 460

Strana 41 z 460