

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Piloty 104-104					
	VV		7,5*4*0,3		9,000			
14	K	231212114	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 1250 do 1500 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	30,000	295,02	8 850,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/231212114 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro: a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot: - Ø do 450 mm o 15 % - Ø přes 450 do 1050 mm o 10 % - Ø přes 1050 mm o 5 % b) nestejně velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty. 3. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze. 5. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot. 6. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika .					
	VV		Piloty 104-104					
	VV		7,5*4		30,000			
15	M	589329370	beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22	m3	35,608	3 638,53	129 560,78	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika .					
	VV		včetně ztrátého					
	VV		Piloty 104-104					
	VV		7,5*4*3,14*0,6*0,6*1,05		35,608			
16	K	239111113	Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty přes 650 do 1250 mm	m	0,400	21 227,38	8 490,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/239111113 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně piloty.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika .					
	VV		0,1*4		0,400			
17	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	1,225	27 534,82	33 730,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/231611114 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika .					
	VV		včetně ztrátého					
	VV		0,245*4*1,25		1,225			
18	K	273362_R1	Ochrana pracovní spáry před znečištěním zeminou - ocelová síť + geotextilie, D+M	m2	16,579	200,61	3 325,91	
	VV		Viz. PD statika - výkres pilot a Tech.zpr. .					
	VV		2*3,14*0,6*1,0*4*1,1		16,579			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 431,78	
19	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	20,000	118,99	2 379,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310235241 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. .					
	VV		po vybouraných kotvách zař. předmětů atd. ve stáv. objektech					
	VV		20		20,000			
20	K	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,872	6 972,21	13 051,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr. .					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		3,0*0,9*0,4+2,2*0,9*0,4		1,872			
	D	4	Vodorovné konstrukce				548 758,62	
21	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	21,940	3 786,04	83 065,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411322424 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika .					
	VV		ŽB deska na trapézovém plechu					
	VV		"část B:" (1,2+19,5)*2,8*0,1		5,796			
	VV		"část D:" 46,8*2,8*0,1		13,104			
	VV		"část E:" 9,5*3,2*0,1		3,040			
22	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,000	700,17	1 400,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. .					
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ŽB deska na trapézovém plechu - boční plochy		2,000			
23	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,000	204,54	409,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012					
24	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,695	30 484,98	21 187,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		ŽB deska na trapézovém plechu - tyče pr.10 mm v každé spodní vlně					
	VV		"část B:" (1,2+19,5)*11*0,000617*1,3		0,183			
	VV		"část D:" 46,8*11*0,000617*1,3		0,413			
	VV		"část E:" 9,5*13*0,000617*1,3		0,099			
25	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,266	30 484,98	38 593,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		ŽB deska na trapézovém plechu - síť 6/6-100/100 mm					
	VV		"část B:" (1,2+19,5)*2,8*0,00444*1,3		0,335			
	VV		"část D:" 46,8*2,8*0,00444*1,3		0,756			
	VV		"část E:" 9,5*3,2*0,00444*1,3		0,175			
260	K	411354245r	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 55 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	285,220	595,93	169 971,15	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		TR 55/250/0,75					
	VV		"část B:" (1,2+19,5)*2,8*1,3		75,348			
	VV		"část D:" 46,8*2,8*1,3		170,352			
	VV		"část E:" 9,5*3,2*1,3		39,520			
261	K	411354254r	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 100 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	305,240	767,04	234 131,29	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		TR 100/275/0,88					
	VV		"část B:" (1,2+19,5)*3,0*1,3		80,730			
	VV		"část D:" 46,8*3,0*1,3		182,520			
	VV		"část E:" 9,5*3,4*1,3		41,990			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 326 929,73	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				37 556,35	
26	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	190,370	122,92	23 400,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325421					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		povrchová úprava PÚ 30					
	VV		"m.č.201-stěny:" (10,7+2,5+3,55+6,0+0,3+3,5+7,8)*3,2		109,920			
	VV		"m.č.345e:" 10,5*2,9		30,450			
	VV		"emergency:" 50,0		50,000			
27	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	33,187	68,84	2 284,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		3,0*0,9+2,2*0,9+2,25*0,4*2		6,480			
	VV		10,6*3,4-3,06*3,05		26,707			
28	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	31,387	324,52	10 185,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321341					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		3,0*0,9+2,2*0,9		4,680			
	VV		10,6*3,4-3,06*3,05		26,707			
29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,800	324,52	584,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		2,25*0,4*2		1,800			
30	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,500	39,34	177,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		2,25*2		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	4,725	39,34	185,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		4,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,725			
32	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	9,160	39,34	360,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		3,05*2+3,06		9,160			
33	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	9,618	39,34	378,37	CS ÚRS 2023 01
	VV		9,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,618			
	D	62	Úprava povrchů vnější				1 103 801,22	
34	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	18,963	83,00	1 573,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Vyrovnání v místě demontovaného zateplení					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		5,0*(0,15+0,65)+4,05*0,15*2		5,215			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		2,2*1,65+10,65*0,95		13,748			
35	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	18,963	298,95	5 668,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135001					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10..					
	PSC		Potažení vnějších ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Vyrovnání v místě demontovaného zateplení					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		5,0*(0,15+0,65)+4,05*0,15*2		5,215			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		2,2*1,65+10,65*0,95		13,748			
36	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	13,748	722,79	9 936,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221021					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		2,2*1,65+10,65*0,95		13,748			
37	M	63151529	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 120mm	m2	14,023	312,72	4 385,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		13,748*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,023			
38	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	5,215	722,79	3 769,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221041					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		5,0*(0,15+0,65)+4,05*0,15*2		5,215			
39	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm	m2	5,319	580,89	3 089,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,215*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,319			
40	K	622225124	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	4,000	1 543,92	6 175,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622225124 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyříznutí otvoru pro vložení opravované části, b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a taliřovými hmoždinkami , včetně jejich dodávky, c) přestěrkování vkládaných izolačních desek, d) vložení sklovláknité tkaniny s přesahem. 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	PSC							
	VV		.					
	VV		.					
	VV		4		4,000			
41	K	622225144	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tl přes 160 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	8,000	1 966,77	15 734,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622225144 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyříznutí otvoru pro vložení opravované části, b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a taliřovými hmoždinkami , včetně jejich dodávky, c) přestěrkování vkládaných izolačních desek, d) vložení sklovláknité tkaniny s přesahem. 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	PSC							
	VV		.					
	VV		.					
	VV		8		8,000			
259	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	18,963	49,56	939,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031					
42	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zmitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	18,963	280,27	5 314,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531012 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		Vyrovnaní v místě demontovaného zateplení					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		5,0*(0,15+0,65)+4,05*0,15*2		5,215			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		2,2*1,65+10,65*0,95		13,748			
43	K	621273001	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na hliníkový rošt bez tepelné izolace	m2	236,640	3 579,53	847 059,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621273001 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		.					
	VV		Skladba F1 - podhled					
	VV		3,4*(21,0+48,6)		236,640			
45	M	55324002	panel kompozitní s minerálním jádrem Al, požární klasifikace b-s d0 4x1270x3099mm tmavě šedý	m2	294,550	679,52	200 152,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		"viz pol. 621273001:" 235,640		235,640			
	VV		235,64*1,25 *Přepočtené koeficientem množství		294,550			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				185 572,16	
46	K	63245-R01	Příprava - očištění, odstranění uvolněných částic, vysátí stávajícího povrchu	m2	46,220	147,51	6 817,91	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha D101:					
	VV		"m.č.201-doplnění:" 3,0		3,000			
	VV		Podlaha P103					
	VV		"m.č.505-doplnění:" 2,7*1,0		2,700			
	VV		Podlaha P104					
	VV		"m.č.345a:" 11,0		11,000			
	VV		Skladba F2					
	VV		pavilon MR a interny					
	VV		3,6*8,2		29,520			
47	K	63245-R02	Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a doplků, Podrobný popis viz PD	m3	15,710	8 358,78	131 316,43	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha D101:					
	VV		"m.č.201-doplnění:" 3,0*0,067		0,201			
	VV		"vyrovnaní stáv. stropní kce:" 3,0		3,000			
	VV		Podlaha P103					
	VV		"m.č.505-doplnění:" 2,7*1,0*0,055		0,149			
	VV		"vyrovnaní stáv. stropní kce:" 2,7*1,0*0,05		0,135			
	VV		Podlaha P104					
	VV		"m.č.345a:" 11,0*0,055		0,605			
	VV		"vyrovnaní stáv. stropní kce:" 11,0*0,05		0,550			
	VV		Podlaha P105, P106					
	VV		"m.č.345b:" 65,0*0,045		2,925			
	VV		"m.č.345d:" 148,0*0,045		6,660			
	VV		"m.č.345e:" 33,0*0,045		1,485			
48	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,000	456,29	456,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,0		1,000				
49	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,000	93,42	93,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351102						
50	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,247	737,54	3 869,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319171						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		Podlaha P106 - ve spádu						
VV		"m.č.345d:" 44,0*2,65*0,045						
				5,247				
51	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,673	63 920,12	43 018,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívka přiček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového						
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		Podlaha P106 - ve spádu						
VV		"m.č.345d:" 44,0*2,65*0,00444*1,3						
				0,673				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 298 432,24
D	94	Lešení a stavební výtahy						857 275,90
52	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	653,250	24,58	16 056,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111						
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		koridor - od úrovně prac. podlahy pod koridorem do úrovně podlahy pro mont. bočních stěn						
VV		"úsek Emergency-PDM:" (22,0+20,0)*4,75						
VV		"úsek PMD - interna:" (43,0+38,0)*4,75						
VV		"na střeše 1.NP interny:" (8,5+6,5)*4,6						
				199,500				
				384,750				
				69,000				
53	K	941211_R1	Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 10 - 25 m pro celou dobu použití	m2	653,250	103,26	67 454,60	
VV				"pol. 94121111:" 653,250				
				653,250				
54	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	653,250	19,67	12 849,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811						
55	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	3 238,200	34,42	111 458,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211112						
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		koridor - do úrovně prac. podlahy pod koridorem						
VV		"úsek Emergency-PDM:" 22,0*6,0*10,5						
VV		"úsek PMD - interna:" 40,5*6,0*7,0+10,0*6,0*4,5-9,0*6,0*2,2						
				1 386,000				
				1 852,200				
56	K	943211_R2	Pronájem lešení prostorového rámového lehkého s podlahami pro celou dobu použití	m3	3 238,200	112,11	363 034,60	
VV				"pol. 943211112:" 3238,20				
				3 238,200				
57	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	3 238,200	24,58	79 594,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211812						
58	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	275,600	5,90	1 626,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111111						
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		koridor - na úrovni podlahy						
VV		"úsek Emergency-PDM:" 22,0+20,0						
VV		"úsek PMD - interna:" 43,0+38,0						
VV		koridor - na úrovni stropu						
VV		"úsek Emergency-PDM:" 22,0+20,0						
VV		"úsek PMD - interna:" 52,0+55,0+3,6						
				42,000				
				81,000				
				42,000				
				110,600				
59	K	944121_R3	Pronájem ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů pro celou dobu použití	m	275,060	34,42	9 467,57	
VV				"pol. 944111111:" 275,0600				
				275,060				
60	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	275,600	3,93	1 083,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944111811						
61	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	1 841,550	5,90	10 865,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611111						
VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.						
VV		.						
VV		"úsek Emergency-PDM:" (22,0+20,0)*16,2						
				680,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úsek PMD - interna:" (43,0+38,0)*12,95+10,0*4,5-9,0*2,2		1 074,150			
	VV		"na střeše 1.NP interny:" (8,5+6,5)*5,8		87,000			
62	K	944611_R4	Pronájem ochranné plachty pro celou dobu použití	m2	1 871,130	24,58	45 992,38	
	VV		"pol. 944611111:" 1871,130		1 871,130			
63	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textlie z umělých vláken	m2	1 841,550	3,93	7 237,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611811					
64	K	9457000-R1	Ochranná a zabezpečující konstrukce provizorní podlahy na terasách objektu - montáž, pronájem, demontáž	m	70,500	1 376,74	97 060,17	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP-4.NP, výkresy řezů A,B					
	VV		.					
	VV		Na střeších pavilonu interny					
	VV		"1.NP-" 6,5*7,0		45,500			
	VV		"2.NP-" 12,5*2,0		25,000			
65	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	796,170	42,07	33 494,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
	VV		- lešení pro montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů,					
	VV		montáž instalací ve větších výškách, bourání,					
	VV		ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.					
	VV		.					
	VV		pavilon Emergency-mimo koridor					
	VV		25,0*2		50,000			
	VV		Koridor					
	VV		((5,0+76,5)*3,35+3,6*3,8)*2		573,410			
	VV		4,3*2,6*2		22,360			
	VV		interní pavilon -mimo koridor 2.NP, střežY					
	VV		(3,6*10,0+10,0*1,0+(12,0+3,6+10,0+3,6)*1,0)*2		150,400			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				205 209,02	
66	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	490,700	63,92	31 365,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Dotčené vnitřní prostory:					
	VV		Emergency					
	VV		160,0		160,000			
	VV		Interna					
	VV		50,0		50,000			
	VV		Koridor					
	VV		"m.č.345a - 345e:" 11,0+65,0+23,7+148,0+33,0		280,700			
67	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	4,200	491,69	2 065,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312123					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Napojení koridoru na stávající objekty					
	VV		3,5*0,6*2		4,200			
68	K	428992112	Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení přes 400 do 1800 kN	kus	6,000	2 674,81	16 048,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/428992112					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení ložiska s deskami a kotevními trny na úložný ložiskový blok, výškové vyrovnání ložiska v příčném nebo podélném sklonu mostu, nastavení ložiska včetně kontrolní zkoušky, zpevnění nebo dočasné uvolnění ložiska včetně geodetických zaměření a kontroly posunů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výrobu a vyplnění lože nebo horní případně spodní spáry ložiska modifikovanou maltou, tyto se oceňují souborem cen 452 47-11 Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové, b) lože z plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová, c) bednění horní nebo dolní spáry terče ložiska při příčném nebo podélném sklonu, tyto se oceňují souborem cen 428 35-11 Bednění bloku ložiska, d) certifikovaná elastomerová ložiska, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ložisko vodící nebo přídržné pro mosty s elastomerovými ložisky se oceňuje cenou 428 94-1121.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		Viz PD statika					
	VV		.					
	VV		6		6,000			
69	M	35822_R1	ložisko elastomerové s umožněním posunu v podélném směru, rozměry min 250x250 mm, Podrobný popis viz PD statika	kus	6,000	20 218,42	121 310,52	
70	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,000	344,19	34 419,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
	VV		Drobné stavební a bourací práce, práce nepředvídané apod.					
	VV		Ve stávajících objektech Emergency, Interny					
	VV		100,0		100,000			
D 96			Bourání konstrukcí				92 933,40	
71	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	36,287	34,82	1 263,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340831					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Stávající střecha - parozábrana					
	VV		PAVILON EMERGENCY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,54*(1,0+3,3+0,55+1,7)		36,287			
72	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	80,692	41,71	3 365,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340832					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Stávající střecha					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		5,54*(0,5+3,3+0,55+1,2)		30,747			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		9,5*(3,6+0,75+0,5)		46,075			
	VV		8,6*0,45		3,870			
73	K	712300851	Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého	m	24,540	41,71	1 023,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712300851					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Stávající střecha					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		5,54		5,540			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		9,5*2		19,000			
74	K	713110843	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	14,850	40,93	607,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713110843					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Fasáda					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		4,5*3,3		14,850			
75	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	2,545	13,30	33,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		2,7*0,7		1,890			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		1,26*0,52		0,655			
76	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	17,760	35,76	635,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713130841					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Atika a nadpraží					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		4,5*(1,65+0,35)		9,000			
	VV		4,5*(0,45+0,35)		3,600			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		8,6*0,6		5,160			
77	K	713130843	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm	m2	106,682	37,48	3 998,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713130843					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Fasáda					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		5,0*(4,85-2,2)		13,250			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		10,7*6,45-3,0*0,9-1,26*3,05		62,472			
	VV		8,6*3,6		30,960			
78	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	139,164	18,23	2 536,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140823					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Stávající střecha					
			PAVILON EMERGENCY					
			5,54*3,3*2		36,564			
			INTERNÍ PAVILON					
			9,5*3,6*3		102,600			
79	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	7,635	31,46	240,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762526811					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Stávající střecha					
		VV	PAVILON EMERGENCY					
		VV	4,5*0,55		2,475			
		VV	INTERNÍ PAVILON					
		VV	8,6*0,6		5,160			
80	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,100	169,03	2 214,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Stávající střecha					
		VV	PAVILON EMERGENCY					
		VV	4,5		4,500			
		VV	INTERNÍ PAVILON					
		VV	8,6		8,600			
81	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	10,200	76,77	783,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	PAVILON EMERGENCY					
		VV	2,0		2,000			
		VV	INTERNÍ PAVILON					
		VV	3,0*2+2,2		8,200			
82	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm	kus	6,940	38,27	265,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	INTERNÍ PAVILON					
		VV	0,87*2+3,0+2,2		6,940			
83	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	14,489	212,07	3 072,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072356					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídel.					
			2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	PAVILON EMERGENCY					
		VV	2,0*2,2		4,400			
		VV	INTERNÍ PAVILON					
		VV	3,0*0,9+2,2*0,9		4,680			
		VV	1,26*3,05+0,87*0,9*2		5,409			
84	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	750,000	23,01	17 257,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996803					
			Poznámka k souboru cen:					
		PSC	1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovitě konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejničky, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	Střecha - SCHODIŠTĚ					
		VV	INTERNÍ PAVILON					
		VV	750,0		750,000			
85	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1,350	50,24	67,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	PAVILON EMERGENCY					
		VV	2,7*0,5		1,350			
86	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	5,400	28,01	151,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776301811					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	PAVILON EMERGENCY					
		VV	2,7*2		5,400			
87	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	2,600	12,29	31,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811					
		VV	Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
		VV	.					
		VV	PAVILON EMERGENCY					
		VV	0,5*2+0,4*4		2,600			
88	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	3,915	1 299,01	5 085,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami - 2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		0,87*2,25*2		3,915			
89	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	5,400	205,02	1 107,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963042819 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		2,7*2		5,400			
90	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,066	4 030,06	265,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042121 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		1,26*0,52*0,1		0,066			
91	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,189	3 490,11	659,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042131 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		2,7*0,7*0,1		0,189			
92	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,655	85,30	55,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081212 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	PSC		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		1,26*0,52		0,655			
93	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	2,980	31,46	93,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081611 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		0,52*2+0,97*2		2,980			
94	K	966072112	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů budov v přes 6 do 12 m	m2	5,925	348,23	2 063,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966072112 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		3,5*2,95-2,0*2,2		5,925			
95	K	966072-R1	Řezání sendvičových panelů, včetně zapravení uříznuté části	m	9,400	1 486,82	13 976,11	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		3,5+2,95*2		9,400			
96	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	247,28	494,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031325 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		2		2,000			
97	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	150,000	65,73	9 859,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031121 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		150,0		150,000			
98	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	50,000	75,36	3 768,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031122 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		50		50,000			
99	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,000	135,38	1 353,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031154 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Profese					
	VV		10,0		10,000			
100	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	2,500	233,98	584,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031165 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Profese					
	VV		2,5		2,500			
101	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	2,000	1 720,93	3 441,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151115 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	PSC		.					
	VV		Profese					
	VV		2,0		2,000			
102	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,500	1 897,94	2 846,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	PSC		.					
	VV		Profese					
	VV		1,5		1,500			
103	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,600	2 723,98	1 634,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151124 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	PSC		.					
	VV		Profese					
	VV		0,6		0,600			
104	K	977211123	Řezání sténovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl přes 350 do 420 mm	m	4,500	1 486,88	6 690,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211123 Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	PSC		.					
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		2,25*2		4,500			
105	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	3,960	354,02	1 401,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312112 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		2,7		2,700			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		1,26		1,260			
	D	99	Přesuny hmot a sutí				143 013,92	
106	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	15,038	2 979,66	44 808,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013215 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	PSC							
107	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	15,038	245,72	3 695,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
108	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,342	9,71	1 314,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		15,038*9 'Přepočtené koeficientem množství		135,342			
109	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	9,023	316,65	2 857,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869					
	VV		15,038*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		9,023			
110	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního kód odpadu 17 09 04	t	4,511	597,90	2 697,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
	VV		15,038*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		4,511			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,504	532,01	800,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875					
VV			15,038*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,504			
112	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	207,786	417,94	86 842,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	31 451 161,56				
D		712	Povlakové krytiny	1 178 129,22				
113	K	711161-R9	Přichýtná kovová ukončující lišta krytiny na nadstřešních konstrukcích, D+M	m	81,500	528,32	43 058,08	
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Skladba R1					
VV			"vytažení na stávající objekty:" 3,5+4,4+6,0+6,0*2+11,0		36,900			
VV			"pavilon Emergency:" 4,5*2		9,000			
VV			"pavilon MR a interny -úpravy stáv. krytiny u koridoru:" 3,6*2+10,0+3,2*2+3,0*2*2		35,600			
114	K	71234-R01	Příplatek za liniové mechanické přikotvení povlakové krytiny kotvami na vzd. max. 200 mm do stropní konstrukce včetně dodávky kotev	m	213,100	572,43	121 984,83	
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			koridor					
VV			1,8+18,4+0,6+20,4+3,4*2+44,0+9,5+3,8+49,0+3,4*2		161,100			
VV			emergency					
VV			4,5*2		9,000			
VV			interna					
VV			(8,0+3,5)*2+20,0		43,000			
115	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	5,000	1 555,47	7 777,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363115					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Vpusti					
VV			5		5,000			
116	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	497,986	152,67	76 027,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
VV			.					
VV			parotěsná zábrana					
VV			Skladba R1					
VV			koridor					
VV			2,93*(1,2+19,4+46,5)+3,4*9,2		227,883			
VV			Skladba R2					
VV			pavilon interny-doplnění					
VV			5,0*0,5*2		5,000			
VV			pavilon Emergency-doplnění					
VV			3,2*1,0+3,2*2,0		9,600			
VV			podkladní střešní pás					
VV			Skladba R1					
VV			koridor					
VV			2,73*(1,2+19,4+46,5)+3,2*9,1		212,303			
VV			Skladba R2					
VV			pavilon interny					
VV			6,0*2,0*2		24,000			
VV			pavilon Emergency					
VV			3,2*3,0*2		19,200			
117	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	255,503	154,93	39 585,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
VV			.					
VV			vrchní pás střešní pás					
VV			Skladba R1					
VV			koridor					
VV			2,73*(1,2+19,4+46,5)+3,2*9,1		212,303			
VV			Skladba R2					
VV			pavilon interny					
VV			6,0*2,0*2		24,000			
VV			pavilon Emergency					
VV			3,2*3,0*2		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	71284-R01	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a mechanickým přikotvením NAIP vč. dodávky kotevních prvků	m2	502,345	353,72	177 689,47	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
	VV		.					
	VV		parotésná zábrana					
	VV		Skladba R1					
	VV		koridor - atiky, zdivo					
	VV		(3,7+4,4+5,5)*0,7+(1,5+18,5+44,0+9,5+0,5+21,0+49,0+10,5)*0,95		156,295			
	VV		Skladba R2					
	VV		pavilon interny-doplnění					
	VV		5,0*1,0*5*2		50,000			
	VV		pavilon Emergency-doplnění					
	VV		(3,2+0,5*2)*1,0+(3,2+2,0)*1,0		9,400			
	VV		podkladní střešní pás					
	VV		Skladba R1					
	VV		koridor					
	VV		(3,5+4,2+5,3)*0,4+(1,5+18,5+44,0+9,5+0,5+21,0+49,0+10,5)*0,75		121,075			
	VV		Skladba R2 - doplnění					
	VV		pavilon interny					
	VV		(6,0+0,5)*0,5*2+11,0*0,7		14,200			
	VV		pavilon Emergency					
	VV		(3,2*2,0+3,0)*2*0,5		9,400			
	VV		vrchní střešní pás					
	VV		(3,5+4,2+5,3)*0,4+(1,5+18,5+44,0+9,5+0,5+21,0+49,0+10,5)*0,75		121,075			
	VV		Skladba R2 - doplnění					
	VV		pavilon interny					
	VV		6,0*0,5*2+11,0*0,5		11,500			
	VV		pavilon Emergency					
	VV		(3,2*2,0+3,0)*2*0,5		9,400			
119	M	62810-R01	pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatelnou, tl.3,8mm	m2	2 722,689	188,07	512 056,12	
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
	VV		.					
	VV		Skladba R1, R2					
	VV		parotésná zábrana					
	VV		2142,483*1,15+215,695*1,2		2 722,689			
120	M	62852-R02	pás elastomerobitumenový modifikovaný vrchní hydroizolační natavovací s polyesterovou nosnou vložkou, s přírodním břídlíčným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm	m2	464,198	217,57	100 995,56	
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		vrchní pás					
	VV		255,503*1,15+141,975*1,2		464,198			
121	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	463,238	121,94	56 487,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		Podrobný popis viz PD - Skladby střech					
	VV		.					
	VV		Skladba R1, R2					
	VV		spodní pás					
	VV		255,503*1,15+141,175*1,2		463,238			
122	K	71299-R1	Očištění stávající krytiny otryskáním vodou	m2	36,800	89,34	3 287,71	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R2					
	VV		pavilon interny					
	VV		6,0*2,0*2		24,000			
	VV		pavilon Emergency					
	VV		3,2*2,0*2		12,800			
123	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,440	11 389,61	39 180,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712203					
D	713	Izolace tepelné					778 077,97	
124	K	71313-R01	Montáž tepelné izolačních panelů včetně pomocné ocelové konstrukce, těsnění spár, včetně olemování otvorů	m2	16,660	1 180,06	19 659,80	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba W1					
	VV		pavilon MR, interny					
	VV		2.NP					
	VV		(3,2+3,6)*2,45		16,660			
125	M	55324-R01	Panel sendvičový fasádní plechový s jádrem z min. vlny tl. 200 mm, včetně pomocné ocelové konstrukce a olemování, těsnících profilů	m2	19,159	1 180,06	22 608,77	
	VV		16,66*1,15 Přepočtené koeficientem množství		19,159			
126	K	713111-R1	Příprava stávajícího podkladu pod izolaci - očištění, vysátí povrchu	m2	35,520	55,41	1 968,16	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba F2					
	VV		pavilon MR, interny					
	VV		3,6*8,2		29,520			
	VV		Skladba R2					
	VV		6,0*0,5*2		6,000			
127	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	59,040	22,49	1 327,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba F2					
	VV		pavilon MR					
	VV		3,6*8,2*2		59,040			
128	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	61,992	261,58	16 215,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		59,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		61,992			
129	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	500,480	66,17	33 116,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111121					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba F1 - podhled					
	VV		3,4*(21,0+48,6+2,0*2)*2		500,480			
130	M	63152-R1	deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kci $\lambda=0,035$ tl 120mm, s povrchovou úpravou černou netkanou fólií	m2	525,504	363,10	190 810,50	
	VV		500,48*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		525,504			
131	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,100	23,12	765,27	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
132	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	3,150	19,52	61,49	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		pavilon interny					
	VV		Podlaha D101-předpoklad					
	VV		"m.č.201:" 3,0		3,000			
	VV		3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		3,150			
133	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	15,803	93,42	1 476,32	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		pavilon Emergency					
	VV		Podlaha P103 - předpoklad					
	VV		"m.č.505:" 2,7*1,5		4,050			
	VV		Podlaha P104					
	VV		"m.č.343a:" 11,0		11,000			
	VV		15,05*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		15,803			
134	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	15,803	226,87	3 585,23	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		pavilon Emergency					
	VV		Podlaha P103 - předpoklad					
	VV		"m.č.505:" 2,7*1,5		4,050			
	VV		"m.č.343a:" 11,0		11,000			
	VV		15,05*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		15,803			
135	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	22,200	9,20	204,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121211					
136	M	28340-R05	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 100 mm	m	5,250	61,05	320,51	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		pavilon interny					
	VV		Podlaha D101-předpoklad					
	VV		"m.č.201:" 5,0		5,000			
	VV		5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		5,250			
137	M	28340-R06	pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 200 mm	m	18,060	96,09	1 735,39	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		pavilon Emergency					
	VV		Podlaha P103 - předpoklad					
	VV		"m.č.505:" 2,7+1,5*2		5,700			
	VV		Podlaha P104					
	VV		"m.č.343a:" 3,5+4,0*2		11,500			
	VV		17,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		18,060			
138	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	22,440	6,51	146,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		.					
	VV		"Viz pol. 28376551:" 3,0		3,000			
	VV		"Viz pol. 28375416:" 15,5		15,500			
	VV		"viz pol. 28340-R05:" 5,0*0,1		0,500			
	VV		"viz pol. 28340-R06:" 17,2*0,2		3,440			
139	M	28323020	<i>fólie separační PE 2 x 50 m</i>	m2	24,684	5,16	127,37	CS ÚRS 2023 01
	VV		22,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,684			
140	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	88,980	256,21	22 797,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141					
141	M	28375927	<i>deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 120mm</i>	m2	90,760	190,18	17 260,74	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		koridor					
	VV		atiky - svislé plochy					
	VV		(1,8+18,4+0,6+20,4)*0,6+(44,0+9,5+3,8+0,8+49,0)*0,6		88,980			
	VV		88,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		90,760			
142	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	534,631	143,43	76 682,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141131					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střeš plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střešy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám - 1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střešy. 3. V cenách - 1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubů. 4. V cenách - 1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
143	M	28375924	<i>deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 80mm</i>	m2	222,918	126,79	28 263,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		koridor					
	VV		horní vrstva					
	VV		2,73*(1,2+19,4+46,5)+3,2*9,1		212,303			
	VV		212,303*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		222,918			
144	M	28375926	<i>deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm</i>	m2	284,238	158,48	45 046,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		koridor					
	VV		spodní vrstva					
	VV		2,73*(1,2+19,4+46,5)+3,2*9,1		212,303			
	VV		Skladba R2					
	VV		pavilon interny-doplnění					
	VV		5,0*0,5*4*2		20,000			
	VV		pavilon Emergency-doplnění					
	VV		3,2*1,0*4+3,2*2,0*4		38,400			
	VV		270,703*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		284,238			
145	M	28376455	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 70mm</i>	m2	54,206	525,52	28 486,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		koridor					
	VV		atiky - horní plochy					
	VV		(1,8+18,4+0,6+20,4)*0,35+(44,0+9,5+3,8+49,0)*0,35		51,625			
	VV		51,625*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,206			
146	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	447,031	219,64	98 185,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141331					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		koridor					
	VV		(2,73*(1,2+19,4+46,5)+3,2*9,1)*2+2,73*1,0*0,5*5		431,431			
	VV		Skladba R2					
	VV		pavilon interny-doplnění					
	VV		6,0*0,5*2		6,000			
	VV		psvilon Emergency-doplnění					
	VV		3,2*1,0+3,2*2,0		9,600			
147	M	28376143	<i>klin izolační EPS 200 spád do 5%</i>	m3	50,688	2 360,13	119 630,27	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		koridor					
	VV		(2,73*(1,2+19,4+46,5)+3,2*9,1)*(0,38+0,08)/2+2,73*1,0*0,5*5*0,05/2		49,000			
	VV		Skladba R2					
	VV		pavilon interny-doplnění					
	VV		6,0*0,5*2*0,1		0,600			
	VV		psvilon Emergency-doplnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,2*1,0*0,1+3,2*2,0*0,12		1,088			
148	K	713141211	Montáž izolace tepelné střež plochých volně položené atikový klín	m	204,400	55,41	11 325,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141211					
149	M	63152008	klín atikový přechodný minerální plochých střež tl 100x100mm	m	214,620	81,13	17 412,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		koridor					
	VV		(1,8+18,4+0,6+20,4+3,5+4,5)+(44,0+9,5+3,8+9,5+49,0+6,0)		171,000			
	VV		Skladba R2					
	VV		pavilon interny-úpravy krytiny					
	VV		5,0*2+11,0		21,000			
	VV		pavilon Emergency-úpravy krytiny					
	VV		3,2+1,0*2+3,2+2,0*2		12,400			
	VV		204,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		214,620			
150	K	713141131	Montáž izolace tepelné střež plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,108	143,43	445,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141131					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace střež plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střež. 2. Množství jednotek tepelné izolace střež plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vypsávané plochy střež. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střežních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
	PSC		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		horní plochy na atikách					
	VV		PAVILON EMERGENCY					
	VV		0,3*2*0,45		0,270			
	VV		INTERNÍ PAVILON					
	VV		8,6*0,33		2,838			
151	M	28376457	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm	m2	3,170	417,94	1 324,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,108*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,170			
152	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,200	7 766,86	17 087,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203					
	D	762	Konstrukce tesařské				117 877,15	
153	K	762341037	Bednění střež rovných sklů do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	54,905	675,14	37 068,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341037					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Skladba R1					
	VV		atiky - horní plochy					
	VV		koridor					
	VV		(1,8+18,4+0,6+20,4)*0,35+(44,0+9,5+3,8+49,0)*0,35		51,625			
	VV		horní plochy na atikách					
	VV		pavilon emergency					
	VV		0,3*2*0,45		0,270			
	VV		pavilon interny					
	VV		8,6*0,35		3,010			
154	K	76234-R02	Konzoly z pozinkované oceli pro bednění OSB deskami šíře 350 mm, s kotvením šrouby do ocelové konstrukce, D+M	kus	165,000	440,90	72 748,50	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		atiky - horní plochy					
	VV		165		165,000			
155	K	762341680	Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na sraz	m2	1,440	425,81	613,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341680					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách -1011 až -1149 bednění střež z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		viz detail napojení koridoru na interní pavilon					
	VV		0,3*4,8		1,440			
156	M	59590742	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 22mm	m2	1,584	628,38	995,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,584			
157	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,790	1 114,26	6 451,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	763	Konstrukce suché výstavby				748 205,66	
158	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	1,980	1 096,48	2 171,03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111311					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Svěšená příčka SDK3					
	VV		"m.č.345a:" 3,3*0,6		1,980			
159	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	2,800	1 701,26	4 763,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111417					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"m.č.345a:" 2,0*1,4		2,800			
160	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	1,500	91,65	137,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		1,5		1,500			
161	K	763121-R1	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x A12,5 s minerální izolací tl. 40 mm, včetně lakovaného plechu tl.1,3 mm, D+M	m2	14,650	934,22	13 686,32	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.345e-obj. Rezonance:" 8,5*1,3+1,2*3,0		14,650			
162	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	14,650	45,83	671,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro přesazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy přesazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkokartonových desek.					
163	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	248,690	1 332,49	331 376,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131511					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů					
	VV		.					
	VV		Podhled SDK 1					
	VV		koridor					
	VV		"m.č.345a:" 3,6*2*(0,1+0,1+0,45)		4,680			
	VV		"m.č.345b:" (21,0+222,0)*(0,1+0,1+0,45)		157,950			
	VV		"m.č.343c:" (5,8+2,6+3,0)*(0,1+0,1+0,45)		7,410			
	VV		"m.č.345d:" (45,8+51,0)*(0,1+0,1+0,45)		62,920			
	VV		"m.č.345e:" (9,8+6,8+0,8+3,5+3,3)*(0,1+0,1+0,45)		15,730			
164	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	182,600	447,44	81 702,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131721					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů					
	VV		.					
	VV		Podhled SDK 1					
	VV		koridor					
	VV		"m.č.345a:" 3,6*2		7,200			
	VV		"m.č.345b:" 21,0+22,0		43,000			
	VV		"m.č.343c:" 5,8+2,6+3,0		11,400			
	VV		"m.č.345d:" 45,8+51,0		96,800			
	VV		"m.č.345e:" 9,8+6,8+0,8+3,5+3,3		24,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	763131-R1	SDK podhled deska 1xDF (MA) tl. 12,5 nepravidelně perforovaná s nakaširovanou černou textilií, s minerální izolací tl. 50 mm, jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30, D+M	m2	193,050	1 455,41	280 966,90	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		Podrobný popis viz PD - Legenda podhledů					
	VV		.					
	VV		Podhled SDK 2					
	VV		koridor					
	VV		"m.č.345a:" 3,6*2,0		7,200			
	VV		"m.č.345b:" 21,5*2,0		43,000			
	VV		"m.č.343c:" 5,0*2,0+7,5*2,1		25,750			
	VV		"m.ř.345d:" 47,0*2,0		94,000			
	VV		"m.č.345e:" 6,0*2,4+3,0*2,9		23,100			
166	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	487,390	42,68	20 801,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714					
	VV		248,69+ 182,6*0,25+193,05		487,390			
167	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,620	7 362,78	11 927,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403					
D		763.1	Provizorní konstrukce				84 231,35	
168	K	763111361	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB	m2	10,584	978,47	10 356,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111361					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		- provizorní uzavření prostoru					
	VV		.					
	VV		pavilon interny					
	VV		3,8*3,2-0,8*1,97		10,584			
169	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	7,604	1 711,09	13 011,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111411					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		- provizorní uzavření prostoru					
	VV		.					
	VV		pavikon Emergency					
	VV		2,25*4,08-0,8*1,97		7,604			
170	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	20,988	91,65	1 923,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
171	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg	kus	1,000	1 750,43	1 750,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181421					
	VV		pavilon interny					
	VV		1		1,000			
172	K	763181423	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 4,25 m zátěž křídla přes 25 kg	kus	1,000	2 399,46	2 399,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181423					
	VV		pavikon Emergency					
	VV		1		1,000			
173	K	76610-R01	Dřevěné dveře 800x1970 mm, kompletizované, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, prachotěsné, protipožární EI S200 30 DP1+C1, D+M	kus	2,000	11 918,64	23 837,28	
	VV		- včetně příslušenství, samozavírač					
	VV		2		2,000			
174	K	767181-R01	Zérubeň jednokřídlová kovová 800x1970 mm pro SDK příčku tl.100 mm, protipožární PO EI 30, D+M	kus	2,000	6 115,68	12 231,36	
	VV		2		2,000			
175	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	18,188	491,69	8 942,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111811					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Provizorní oddělení rekonstruovaných prostorů od ostatních částí - po ukončení stavebních prací					
	VV		10,584+7,604		18,188			
176	K	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel k opětovnému použití	kus	2,000	83,98	167,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766661821					
	VV		2		2,000			
177	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	2,000	18,00	36,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622862					
	VV		2		2,000			
178	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	131,77	263,54	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181811					
VV			2		2,000			
179	K	762511214	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených	m2	14,940	392,37	5 862,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762511214					
VV			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Ochrana stávajících podlah					
VV			pavilon emergency					
VV			"oddělená část m.č.505:" 2,7*3,2		8,640			
VV			"oddělená část m.č.201:" 3,5*1,8		6,300			
180	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	14,940	68,54	1 023,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996145					
181	K	762511817	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz lepených	m2	14,940	72,48	1 082,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762511817					
VV			Po ukončení stavebních prací					
VV			14,94		14,940			
182	K	998763403.1	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,620	828,89	1 342,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403.1					
D 764			Konstrukce klempířské					271 461,16
183	K	76422-R01	Ozn. K301 - Oplechování horních ploch a atik z hliníkového plechu s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 650 mm, D+M	m	142,800	1 690,00	241 332,00	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.					
VV			- včetně zatahovacích plechů					
VV			- včetně ostatního příslušenství					
VV			.					
VV			136,0*1,05		142,800			
184	K	76422-R02	Ozn. K302 - Doplněné oplechování stávající atily z plechu s povrch úpravou kotvené nepřímo lepením rš 650 mm, D+M	m	10,500	1 163,99	12 221,90	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.					
VV			- včetně zatahovacích plechů					
VV			- včetně ostatního příslušenství					
VV			.					
VV			10,0*1,05		10,500			
185	K	76422-R03	Ozn. K303 - Oplechování dilatačního napojení koridoru na stávající objekty z plechu s povrch úpravou, rš 2x500 mm, dilatační spoj, D+M	m	15,750	703,12	11 074,14	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.					
VV			- včetně ostatního příslušenství					
VV			.					
VV			15,0*1,05		15,750			
186	K	76422-R04	Ozn. K304 - Oplechování dilatačního napojení koridoru na stávající objekty z plechu s povrch úpravou, rš 350 mm, dilatační spoj, D+M	m	4,200	602,82	2 531,84	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské), výkresy půdorysu, střechy a Tech.zpr.					
VV			- včetně ostatního příslušenství					
VV			.					
VV			4,0*1,05		4,200			
187	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,610	2 671,60	4 301,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764203					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 767			Konstrukce zámečnické					19 340 791,85
188	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,810	174 333,72	315 544,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 767.d			zámečnické venkovní					169 265,38
189	K	76730-R01	Ozn. Z301 - Ocelové provozní schodiště na střeše - konstrukce z válc. profilů, Ja profilů, pororošťů, žárově zinkováno, D+M	kus	1,000	84 303,75	84 303,75	
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu a tech.zpr.					
VV			.					
VV			- hmotnost ocel. kce a pororošťů celkem 893,0 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- nerezové lanko - 64 m					
	VV		- šrouby - 48 ks					
	VV		- chem kotvy - 12 ks					
	VV		1		1,000			
190	K	76730-R02	Ozn. Z302 - Záchytný nerezový systém na střeších - systém záchytných prvků k upevnění prostředků proti pádu osob, D+M	soubor	1,000	73 753,98	73 753,98	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu a tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		.					
	VV		- nerezový kotevní bod dl.500 mm s koncovým zámkem a indikátorem - 3ks					
	VV		- nerezový kotevní bod dl.600 mm s koncovým zámkem a indikátorem - 1ks					
	VV		- nerezový kotevní bod dl.500 mm s průběžným držákem - 3ks					
	VV		- nerezový kotevní bod dl.500 mm s průběžným držákem - 3ks					
	VV		- nerezový kotevní bod dl.500 mm s průběžným držákem - 2ks					
	VV		- nerezový kotevní bod dl.500 mm s rohovým objezdem - 1ks					
	VV		- štítek - 2ks					
	VV		- nerezové lano průměru 8 mm - 75m					
	VV		- jezdec - 1ks					
	VV		- PSA set - 1ks					
	VV		1		1,000			
191	K	76730-R03	Ozn. Z303 - Ocelový stupeň pro výstup na střechu, žárově zinkováno D+M	kus	1,000	4 460,64	4 460,64	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu a tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- hmotnost ocel. kce a porořstů celkem 36,0					
	VV		1		1,000			
192	K	76730-R04	Ozn. Z304 - Doplnění ocelové nosné lonstrukce podlahy, žárově zinkováno D+M	kus	1,000	6 747,01	6 747,01	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu a tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- hmotnost ocel. kce celkem 50, kg					
	VV		1		1,000			
D 767.e			ostatní				800 614,51	
193	K	76740-R01	Ozn. O301 - Systémová střešní dilatace - pás s dilatační vrstvou a vrchního ochranného pásu, D+M	m	24,150	1 560,00	37 674,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		23,0*1,05		24,150			
194	K	76740-R02	Ozn. O302 - Střešní dvouúrovňová vpust' na ploché střeše s el. vyhříváním, DN 100 mm, TI 260 mm, D+M	kus	5,000	9 038,80	45 194,00	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu střech a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		5		5,000			
195	K	76740-R03	Ozn. O303 - Bezpečnostní přepad atikou ploché střechy, hranatý, D+M	kus	5,000	8 499,31	42 496,55	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy střechy a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		5		5,000			
196	K	76740-R04	Ozn. O304 - Zábradelní madlo z nerez ocel leštěné, s kotevními plotnami, osazeno ve dvou úrovních, D+M	m	371,700	1 101,39	409 386,66	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně kotvení a kotvicího materiálu					
	VV		354,0*1,05		371,700			
197	K	76740-R05	Ozn. O305 - Ochrana rohů speciálními kryty 50x50 mm, v.1000 mm, D+M	kus	4,000	595,93	2 383,72	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		4		4,000			
198	K	76740-R06	Ozn. O306 - Systém generálního klíče (SGK) včetně cylindrických vložek , D+M	soubor	1,000	14 652,46	14 652,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		-5 vložek po deseti klíčích					
	VV		1		1,000			
199	K	76740-R07	Ozn. O307 - Značení jednotlivých druhů médií na kazetách rastrového pohledu, D+M	kus	10,000	122,92	1 229,20	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	76740-R08	Ozn. O308 - Ochrana rohů a křídel posuvných dveří z nerezové trubky dl. 900 mm, D+M	kus	2,000	13 778,23	27 556,46	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství, kotvení					
	VV		2		2,000			
201	K	76740-R09	Ozn. O309 - Ochrana stěn speciálním ochranným plátem tl. 2 mm, D+M	kus	2,000	3 035,71	6 071,42	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- plocha 2,0+1,1 m2					
	VV		2		2,000			
202	K	76740-R10	Ozn. O310 - Betonové dlaždice 400x400x40 mm - 8 ks, před výstupem na střechu, volně položené D+M	kus	2,000	980,44	1 960,88	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		2		2,000			
203	K	76740-R11	Ozn. O311 - Podlahová dilatační přechodová lišta do PVC, umožňující pohyb, D+M	m	8,400	13 267,85	111 449,94	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		8,0*1,05		8,400			
204	K	76740-R12	Ozn. O312 - Podlahová dilatační přechodová lišta do PVC, umožňující minimální pohyb, D+M	m	10,500	1 085,66	11 399,43	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		10*1,05		10,500			
205	K	76740-R13	Ozn. O313 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm , D+M	m	5,250	331,40	1 739,85	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		5,0*1,05		5,250			
206	K	76740-R14	Ozn. O314 - Hliníková kruhová revizní dvířka do SDK podhledu průměru 400 mm, tl.12,5 mm, D+M	kus	10,000	2 458,47	24 584,70	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		10		10,000			
207	K	76740-R15	Ozn. O315 - Profil pro ukončení hrany SDK podhledu v místě objektové dilatace (velké pohyby), včetně SDK desky, D+M	m	21,000	122,92	2 581,32	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2*10,0*1,05		21,000			
208	K	76740-R16	Ozn. O316 - Profil pro ukončení hrany SDK podhledu v místě objektové dilatace (malé pohyby), D+M	m	11,550	142,59	1 646,91	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		11,0*1,05		11,550			
209	K	76740-R17	Ozn. O317 - Podlahová hliníková soklová lišta na styku PVC a LOP 30x30 mm, D+M	m	173,250	338,28	58 607,01	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		165,0*1,05		173,250			
D		767.g	hliníkové vnitřní protipožární				405 056,86	
210	K	76780-R01	Ozn. E301 - Vnitřní protipožární, kouřotěsná hliníková prosklená stěna 3050x2760 mm, dveře dvoukřídl. el. posuvné 800x800x2100 mm, D+M	kus	1,000	217 721,75	217 721,75	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu, řezu a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
211	K	76780-R02	Ozn. E302 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna 2000x2650 mm, dveře dvoukřídl. otočné 900+900/2500 mm s elektrohydr. pohonem, D+M	kus	1,000	187 335,11	187 335,11	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu a techn.zpr.					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
D		767.h	hliníkové venkovní				17 650 311,07	
212	K	76790-R301	Ozn. A301 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, s přítláčnými lištami, celková plocha 17,0 m2, rámové okno, část s PO EI 15 DP1, D+M	kus	1,000	411 153,86	411 153,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		- Jižní fasáda					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
213	K	76790-R302	Ozn. A302 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, s přítláčnými lištami, celková plocha 96,0 m2, ventilační klapky, část s PO EI15 DP1, hliníkové předokenní pevné vodorovné stínící lamely na ploše 59,0 m2, D+M	kus	1,000	2 409 296,72	2 409 296,72	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		- Jihozápadní fasáda					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
214	K	76790-R303	Ozn. A303 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, s přítláčnými lištami, celková plocha 226,0 m2, ventilační klapky, část s PO EI15 DP1, hliníkové předokenní pevné vodorovné stínící lamely na ploše 143,0 m2, D+M	kus	1,000	5 792 145,98	5 792 145,98	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		- Jihozápadní fasáda					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
215	K	76790-R304	Ozn. A304 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, s přítláčnými lištami, celková plocha 2,0 m2, část s PO EI 15 DP1, D+M	kus	1,000	93 421,71	93 421,71	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		- Západní fasáda					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
216	K	76790-R305	Ozn. A305 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, s přítláčnými lištami, celková plocha 17,0 m2, D+M	kus	1,000	93 421,71	93 421,71	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		- Východní fasáda					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
217	K	76790-R306	Ozn. A306 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, s přítláčnými lištami, celková plocha 28,0 m2, ventilační klapky, hliníkové předokenní pevné vodorovné stínící lamely na ploše 13,0m2, D+M	kus	1,000	776 088,56	776 088,56	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		- Severní fasáda					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
218	K	76790-R307	Ozn. A307 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, s přítláčnými lištami, celková plocha 205,0 m2, ventilační klapky, část s PO EI 15 DP1, hliníkové předokenní pevné vodorovné stínící lamely na ploše 124 m2, D+M	kus	1,000	5 115 576,13	5 115 576,13	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		- Severovýchodní fasáda					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
219	K	76790-R308	Ozn. A308 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, s přítláčnými lištami, celková plocha 89,0 m2, ventilační klapky, část s PO EI5 DP1, hliníkkvé předokenní pevné vodorovné stínící lamely NA PLOŠE 51,0 m2, D+M	kus	1,000	2 548 150,88	2 548 150,88	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		- Severovýchodní fasáda					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			
220	K	76790-R309	Ozn. A309 - Celoprosklená tepelně izolační hliníková sloupko-příčková fasáda, s přítláčnými lištami, celková plocha 25,0 m2, rámové okno, část s PO EI 15 DP1, D+M	kus	1,000	411 055,52	411 055,52	
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu, řezu a Tech.zpr.					
	VV		- Severní fasáda					
	VV		.					
	VV		- včetně příslušenství a doplňků					
	VV		1		1,000			

D 768

Konstrukce ocelové

6 681 521,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	953946137	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 40 do 80 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	71,395	12 784,02	912 715,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946137 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.					
PSC								
222	M	55301-R01	Ocelová konstrukce koridoru	t	71,395	79 874,68	5 702 652,78	
VV			Viz PD statika					
VV			.					
VV			-včetně kotvení a kotviciho materiálu					
VV			-včetně systémových závěsů - 219,3 m					
VV			-včetně systémových koncovek s příslušenstvím - 124 ks					
VV			.					
VV			"hlavní konstrukce:" 63,94			63,940		
VV			"podkonstrukce fasády:" 2,34			2,340		
VV			"svary, spojovací materiál:" 5,1152			5,115		
223	K	998767_R1	Přesun hmot procentní pro ocelové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	66 153,68	66 153,68	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 771			Podlahy z dlaždic	5 109,38				
224	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,200	9,83	31,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
VV			"viz pol. 771477113:" 2,0*0,1			0,200		
VV			"viz pol. 771576132:" 3,0			3,000		
225	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	2,000	245,85	491,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			pavilon interny					
VV			"m.č.201-doplnění stávajícího:" 2,0			2,000		
226	M	59761-R1	sokl keramický slinutý do interiéru - typ shodný se stávajícím	m	2,200	275,35	605,77	
VV			2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			2,200		
227	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	3,000	590,03	1 770,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574115 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			pavilon interny					
VV			"m.č.201-doplnění stávajícího:" 3,0			3,000		
228	M	59761-R2	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru - typ shodný se stávající dlažbou	m2	3,300	450,39	1 486,29	
VV			3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			3,300		
229	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,000	98,34	295,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771579191					
230	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	2,000	49,17	98,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591117 "viz pol. 771474113-horní hrana soklu:" 2,0					
VV						2,000		
231	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	6,920	47,79	330,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771203					
D 776			Podlahy povlakové	319 059,04				
232	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	261,050	8,85	2 310,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Podlaha P103					
VV			"m.č.505-doplnění:" 2,7*1,5			4,050		
VV			Podlaha P104					
VV			"m.č.345a:" 11,0			11,000		
VV			Podlaha P105, P106					
VV			"m.č.345b:" 65,0			65,000		
VV			"m.č.345d:" 148,0			148,000		
VV			"m.č.345e:" 33,0			33,000		
233	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	262,610	29,50	7 747,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
VV			.					
VV			Podlaha					
VV			"viz pol.č.776221111:" 261,050			261,050		
VV			Sokl					
VV			"viz pol.č.776411112:" 15,600*0,1			1,560		
234	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	261,050	221,26	57 759,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776221111:" 261,050		261,050			
235	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	15,600	216,35	3 375,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411112					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Polaha techn. standard G2					
	VV		Podlaha P103					
	VV		"m.č.505:" 1,5*2+2,7-1,8		3,900			
	VV		Podlaha P104					
	VV		"m.č.345a:" 5,5+3,0-1,8+5,0		11,700			
236	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	261,050	147,51	38 507,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha techn. standard G2					
	VV		Podlaha P103					
	VV		"m.č.505-doplnění:" 2,7*1,5		4,050			
	VV		Podlaha P104					
	VV		"m.č.345a:" 11,0		11,000			
	VV		Podlaha P105, P106					
	VV		"m.č.345b:" 65,0		65,000			
	VV		"m.č.345e:" 33,0		33,000			
	VV		Podlaha techn. standard G8					
	VV		Podlaha P106					
	VV		"m.č.345d:" 148,0		148,000			
237	M	284122-R3	Vysoce zátěžová hybridní vinylová povlaková krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	114,610	815,23	93 433,51	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		Technická specifikace výrobku - G1					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776411112:" 15,6*0,1		1,560			
	VV		"viz pol. 776221111:" 113,05		113,050			
238	M	284122-R8	Zátěžová protiskluzná vinylová podlahová krytina, v rolích, tl. 2 mm	m2	148,000	539,88	79 902,24	
	VV		Podrobný popis viz PO skladba podlah a PD interier					
	VV		.					
	VV		Technická specifikace - G8					
	VV		.					
	VV		"viz pol. 776221111:" 148,0		148,000			
239	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	419,240	47,20	19 788,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776223111					
	VV		Podlaha					
	VV		"viz pol.č. 776221111:" 261,05*1,6		417,680			
	VV		Sokl					
	VV		"viz pol.č. 776411112:" 15,6*0,1		1,560			
240	K	77652-R3	Podlahy spárování trvale pružným tmelem	m	190,600	48,19	9 185,01	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		horní hrana soklu					
	VV		15,6		15,600			
	VV		styk podlahy PVC s obvod. stěnou					
	VV		175,0		175,000			
241	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	15,600	39,34	613,70	
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		15,6		15,600			
242	K	776991121	Základní čištění nové položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	262,610	19,67	5 165,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991121					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		Podlaha					
	VV		"viz pol.č. 776221111:" 261,05		261,050			
	VV		Sokl					
	VV		"viz pol.č. 776411112:" 15,6*0,1		1,560			
244	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,400	3 177,88	1 271,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776203					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 695 473,88	
245	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1 412,000	27,53	38 872,36	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306801 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika . Obroušení nečistot Ozn. PU 33, PU 34 1412,0 1 412,000					
246	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1 412,000	24,58	34 706,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika . Obroušení nečistot Ozn. PU 33, PU 34 1412,0 1 412,000					
247	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1 412,000	7,87	11 112,44	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika . Obroušení nečistot Ozn. PU 33, PU 34 1412,0 1 412,000					
248	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 412,000	532,01	751 198,12	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783344101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika . Obroušení nečistot Ozn. PU 33, PU 34 1412,0 1 412,000					
249	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 452,000	592,00	859 584,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783347101 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. Viz PD statika . Ozn. PU 33 interiér (agresivita C2) 1xSB Polyuretanový 160 mikrometrů 1412,0-40,0 . Ozn. PU 34 exteriér (agresivita C3) 2xSB Polyuretanový 120 mikrometrů - celkem 240 mikrometrů 40,0*2 1 372,000 80,000					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					231 223,33
250	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	650,000	5,29	3 438,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171001 Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr. . výplně emergency, interier 250,0 koridor 400,0 250,000 400,000					
251	M	581248380	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	682,500	1,32	900,90	CS ÚRS 2023 01
			VV 650*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		682,500			
252	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	507,000	2,76	1 399,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101 emergency "m.č.505:" 176,3 koridor 11,0+65,0+23,7+148,0+33,0 interna 50,0 176,300 280,700 50,000					
253	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	700,000	3,68	2 576,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171111 výplně emergency, interna 150,0 koridor 550,0 150,000 550,000					
254	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	1 267,350	3,01	3 814,72	CS ÚRS 2023 01
			VV 1207*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 267,350			
255	K	78421-R1c	Nátěr N2a - Vnitřní disperzní omyvatelná vysoce kryjící barva bez obsahu zakalujících látek, tř.oděru za mokra 3, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	1 099,480	152,42	167 582,74	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů výkresy řezů a Tech.zpr. . povrchová úprava PÚ 30 "m.č.201-stěny:" (10,7+2,5+3,55+6,0+0,3+3,5+7,8)*3,2 "m.č.345e:" 10,5*3,0+8,5*1,3 109,920 42,550					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"emergency:" 50,0		50,000			
	VV		povrcová úprava PÚ 31					
	VV		emergency					
	VV		"m.č.505:" (52,4+22,5+0,4*3)*2,9		220,690			
	VV		interna					
	VV		"m.č.201-strop:" 50,0		50,000			
	VV		povrchová úprava PÚ 32					
	VV		sádkartonové kce					
	VV		Svěšená příčla					
	VV		"m.č.345a:" 3,3*0,6		1,980			
	VV		Podhled SDK 1					
	VV		koridor					
	VV		"m.č.345a:" 3,6*2*(0,1+0,1+0,45)		4,680			
	VV		"m.č.345b:" (21,0+222,0)*(0,1+0,1+0,45)		157,950			
	VV		"m.č.343c:" (5,8+2,6+3,0)*(0,1+0,1+0,45)		7,410			
	VV		"m.ř.345d:" (45,8+51,0)*(0,1+0,1+0,45)		62,920			
	VV		"m.č.345e:" (9,8+6,8+0,8+3,5+3,3)*(0,1+0,1+0,45)		15,730			
	VV		Podhled SDK 1-skoková změna					
	VV		koridor					
	VV		"m.č.345a:" 3,6*2		7,200			
	VV		"m.č.345b:" 21,0+22,0		43,000			
	VV		"m.č.343c:" 5,8+2,6+3,0		11,400			
	VV		"m.ř.345d:" 45,8+51,0		96,800			
	VV		"m.č.345e:" 9,8+6,8+0,8+3,5+3,3		24,200			
	VV		Podhled SDK 2					
	VV		koridor					
	VV		"m.č.345a:" 3,6*2,0		7,200			
	VV		"m.č.345b:" 21,5*2,0		43,000			
	VV		"m.č.343c:" 5,0*2,0+7,5*2,1		25,750			
	VV		"m.ř.345d:" 47,0*2,0		94,000			
	VV		"m.č.345e:" 6,0*2,4+3,0*2,9		23,100			
256	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	461,060	2,76	1 272,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		s vysátím povrchu					
	VV		.					
	VV		povrchová úprava PÚ 30					
	VV		"m.č.201-stěny:" (10,7+2,5+3,55+6,0+0,3+3,5+7,8)*3,2		109,920			
	VV		"m.č.345e:" 10,5*2,9		30,450			
	VV		"emergency:" 50,0		50,000			
	VV		povrcová úprava PÚ 31					
	VV		emergency					
	VV		"m.č.505:" (52,4+22,5+0,4*3)*2,9		220,690			
	VV		interna					
	VV		"m.č.201-strop:" 50,0		50,000			
257	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	190,370	17,08	3 251,52	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a pohledů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		povrchová úprava PÚ 30					
	VV		"m.č.201-stěny:" (10,7+2,5+3,55+6,0+0,3+3,5+7,8)*3,2		109,920			
	VV		"m.č.345e:" 10,5*2,9		30,450			
	VV		"emergency:" 50,0		50,000			
258	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádkovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	244,508	192,17	46 987,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161401					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV		.					
	VV		povrchová úprava PÚ 30 - 100% plochy					
	VV		"m.č.201-stěny:" (10,7+2,5+3,55+6,0+0,3+3,5+7,8)*3,2		109,920			
	VV		"m.č.345e:" 10,5*2,9		30,450			
	VV		"emergency:" 50,0		50,000			
	VV		povrcová úprava PÚ 31-předpoklad 20% plochy					
	VV		emergency					
	VV		"m.č.505:" (52,4+22,5+0,4*3)*2,9*0,2		44,138			
	VV		interna					
	VV		"m.č.201-strop:" 50,0*0,2		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
Soupis:
D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: Děčín

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Polický

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			40 306,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 306,15	21,00%	8 464,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			48 770,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Objekt:		D1_02 - Nadzemní spojovací koridor	
Soupis:		D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:		Ing. Polický
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	40 306,15
HSV - HSV	32 782,25
PBR - Požárně bezpečnostní řešení	32 782,25
PSV - Práce a dodávky PSV	7 523,90
713 - Izolace tepelné	7 523,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru			
Objekt:		D1_02 - Nadzemní spojovací koridor			
Soupis:		D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení			
Místo:		Děčín		Datum: 24.07.2023	
Zadavatel:		Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem		Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	
Uchazeč:		Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV		Zpracovatel: Ing. Polický	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							40 306,15	
D	HSV	HSV					32 782,25	
D	PBŘ	Požárně bezpečnostní řešení					32 782,25	
1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	2,000	983,39	1 966,78	
	VV	2			2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	4,000	491,69	1 966,76	
	VV	4			4,000			
	VV		Součet		4,000			
3	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	4,000	1 317,74	5 270,96	
	VV	4			4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg	KS	2,000	6 158,95	12 317,90	
	VV	2			2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	10,000	118,99	1 189,90	
	VV	10			10,000			
	VV		Součet		10,000			
6	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	10,000	49,17	491,70	
	VV	10			10,000			
	VV		Součet		10,000			
7	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	1,000	245,85	245,85	
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	3,000	245,85	737,55	
	VV	3			3,000			
	VV		Součet		3,000			
9	M	PBR111EVAK	označení čísla podlaží	KS	3,000	245,85	737,55	
	VV	3			3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	M	PBR100EVAK2u	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo a vlevo) oboustranná s rámečkem pro uchycení z podhledu	KS	1,000	245,85	245,85	
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	M	PBR100EVAK2u 2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik přímo rovně) oboustranná s rámečkem pro uchycení z podhledu	KS	3,000	245,85	737,55	
	VV	3			3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	11,000	118,01	1 298,11	
	VV	3+1+3+3+1			11,000			
	VV		Součet		11,000			
13	M	PBR100PHP	přenosný hasicí přístroj PG6 o obsahu 6 kg	KS	2,000	1 327,57	2 655,14	
	VV	2			2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	M	PBR101PHP	přenosný hasicí přístroj S5 o obsahu 5 kg	KS	1,000	2 163,45	2 163,45	
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	PBR1PHP	MONTÁŽ PHP	KS	3,000	88,50	265,50	
	VV	2+1			3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	PBR9R1	Revize přenosných hasících přístrojů	KS	3,000	98,34	295,02	
	VV	2+1			3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000	196,68	196,68	
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 523,90	
D	713	Izolace tepelné					7 523,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	631izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	10,000	506,54	5 065,40	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
19	K	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2	10,000	245,85	2 458,50	
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
Soupis:
D1_02_4c - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Děčín

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Štantejský

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 064 792,17	
DPH základní snížená	Základ daně 1 064 792,17	Sazba daně 21,00%	Výše daně 223 606,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 288 398,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru		
Objekt:	D1_02 - Nadzemní spojovací koridor		
Soupis:	D1_02_4c - Vzduchotechnika		
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:		Ing. Štantejský
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 064 792,17
32. - Zařízení č. 32 - Koridor		1 024 032,49
999. - Ostatní položky		40 759,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru			
Objekt:		D1_02 - Nadzemní spojovací koridor			
Soupis:		D1_02_4c - Vzduchotechnika			
Místo:		Děčín	Datum:		24.07.2023
Zadavatel:		Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:		PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:		Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.,	zkratkou S-VV		Zpracovatel: Ing. Štantejský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 064 792,17

D32. Zařízení č. 32 - Koridor

1 024 032,49

1	K	32.001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení se směšováním. Množství vzduchu V = 5600/5600 m3/h. Tlaková ztráta 400/200 Pa. D+M	kus	1,000	246 818,19	246 818,19	
	vv		Technické parametry viz. D1.02.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.02.4c-03 Technické podmínky. Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018					
	vv		Jednotka včetně směšovací komory, ventilátorů s volně oběžným kolem,					
	vv		vodního ohříváče, vodního chladiče, eliminátorů,					
	vv		spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifónů,					
	vv		filtrační komory s filtrem, směšovací a uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken,					
	vv		základového rámu s výškově nastavitelnými nohami..					
	vv		Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE.					
	vv		Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od EPS odstavení zařízení z provozu. Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese MaR. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR.					
	vv		Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR.					
	vv		Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 60/45 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.					
	vv		Profese CHL zajistí napojení VZT jednotky na chladicí vodu o teplotním spádu 7/13 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese CHL.					
	vv		Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky.					
	vv		Při spuštění požárního poplachu vydá profese EPS signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu.					
	vv		Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor					
	vv		Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií					
	vv		Viz výkres číslo D1.02.4c-04, D1.02.4c-05					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	32.051	Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 21,0 dB. D+M	kus	1,000	9 946,95	9 946,95	
	vv		Viz výkres číslo D1.02.4c-04, D1.02.4c-05					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	32.052	Tlumič hluku kulisový 355x250x1000/1 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 6,0 dB. D+M	kus	1,000	2 854,77	2 854,77	
	vv		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	32.053	Tlumič hluku kulisový 800x250x1500/2 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 9,0 dB. D+M	kus	1,000	5 631,85	5 631,85	
	vv		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	32.054	Tlumič hluku kulisový 800x500x1500/2 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 17,0 dB. D+M	kus	2,000	6 488,38	12 976,76	
	vv		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
6	K	32.201	Přívodní výústka komfortní 2řadá s regulací vel. 825x75 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M	kus	28,000	2 770,20	77 565,60	
	vv		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
7	K	32.251	Krycí mřížka čtyřhranná 1500x600 s přírubou pro průtok 5600m3/h, z ocelového plechu. RAL dle arch. D+M	kus	1,000	1 720,93	1 720,93	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	32.431	Požární klapka čtyřhranná s atestem 355x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	7 513,07	7 513,07	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.02.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	32.432	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	8 777,71	8 777,71	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.02.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	32.433	Požární klapka čtyřhranná s atestem 800x400, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000	9 405,11	9 405,11	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		viz D1.02.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	32.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	42,000	309,77	13 010,34	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
12	K	32.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	19,000	561,51	10 668,69	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
13	K	32.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	263,000	672,64	176 904,32	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04, D1.02.4c-05					
	VV		263		263,000			
	VV		Součet		263,000			
14	K	32.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	79,000	716,89	56 634,31	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04, D1.02.4c-05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		79		79,000			
	VV		Součet		79,000			
15	K	32.901	Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M	m2	5,000	1 080,74	5 403,70	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04, D1.02.4c-05					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
16	K	32.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M	m2	101,000	1 080,74	109 154,74	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04, D1.02.4c-05					
	VV		101		101,000			
	VV		Součet		101,000			
17	K	32.903	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm. D+M	m2	219,000	1 080,74	236 682,06	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	VV		219		219,000			
	VV		Součet		219,000			
18	K	32.904	Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M	m2	18,000	864,40	15 559,20	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04, D1.02.4c-05					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
19	K	32.905	Požární izolace k doizolování PPK s odpovídající požární odolností (min. 45 minut, ve vazbě na odolnost požárně dělicí kce. dle PBR) Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i↔o) typ B, D+M	m2	3,000	1 913,67	5 741,01	
	VV		Viz výkres číslo D1.02.4c-04					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	32.991	Hzs zařízení č. 32 - Koridor - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	25,000	196,68	4 917,00	
21	K	32.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	2,500	2 458,47	6 146,18	
D 999. Ostatní položky						40 759,68		
22	K	999.901	Montážní materiál	kg	230,000	96,37	22 165,10	
23	K	999.902	Montážní plošina, pojízdné lešení	hod	24,000	344,19	8 260,56	
24	K	999.903	Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz D1.02.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh.	hod	24,000	393,35	9 440,40	
25	K	999.904	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	kus	4,000	23,60	94,40	
26	K	999.908	Doprava	%	2,000	399,61	799,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
Soupis:
D1_02_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Brožová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 632,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 632,83	21,00%	15 252,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			87 885,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

Soupis: D1_02_4e - Zdravotně technické instalace

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:		Ing. Brožová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	72 632,83
PSV - Práce a dodávky PSV	72 632,83
713 - Izolace tepelné	15 939,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	56 693,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru			
Objekt:		D1_02 - Nadzemní spojovací koridor			
Soupis:		D1_02_4e - Zdravotně technické instalace			
Místo:		Děčín	Datum:		24.07.2023
Zadavatel:		Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:		PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:		Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:		Ing. Brožová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 632,83

D PSV Práce a dodávky PSV

72 632,83

D 713 Izolace tepelné

15 939,64

1	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	10,000	38,35	383,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463213

VV 1+9 10,000

2	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	59,000	15,73	928,07	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463411

VV 54 54,000

VV "pr" 5 5,000

3	K	713652366p	Potrubní pouzdro D 110/5 - izolace dešťového potr.	m	59,000	71,79	4 235,61	
---	---	------------	--	---	--------	-------	----------	--

VV 59 59,000

4	K	713652382p	Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 114x30	m	10,000	262,56	2 625,60	
---	---	------------	---	---	--------	--------	----------	--

VV 1+9 10,000

5	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	7 766,86	7 766,86	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		56 693,19						
6	K	721171910r	Potrubí nerezové vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	4 484,24	4 484,24	

VV 1 1,000

7	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	35,000	314,68	11 013,80	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174024

VV 1+3+1+3+3+6+7+5 29,000

VV "mn"6 6,000

8	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	59,000	295,02	17 406,18	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174055

VV 54 54,000

VV "pr"5 5,000

9	K	721185043r	Potrubí kanalizační nerezové DN 100	m	10,000	2 263,76	22 637,60	
---	---	------------	-------------------------------------	---	--------	----------	-----------	--

VV 2+6 8,000

VV "mn"2 2,000

10	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	5,000	118,01	590,05	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109

VV 5 5,000

11	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	561,32	561,32	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721203

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
Soupis:
D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	0
	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD	DIČ:	0
Projektant:		IČ:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Škarek	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			950 344,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	950 344,65	21,00%	199 572,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			1 149 917,03

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru	
Objekt:		D1_02 - Nadzemní spojovací koridor	
Soupis:		D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:		Ing. Škarek
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	950 344,65
D1.02.4g - Silnoproudá elektrotechnika	950 344,65
emmp-IP - Instalační přístroje	3 772,25
emmp-ULM - Úložný materiál	134 524,04
emmp-VK - Vodiče a kabely	88 466,83
emmp-OSV - Svítidla a světelné zdroje	513 421,05
DALI - DALI - centrální ovládání a vstupní servis	7 916,27
BL - Bleskosvod	160 886,95
EM-BL - Elektromontáž	112 537,30
ZP-BL - Zemní práce	48 349,65
emmp-ROP - Revize a ostatní práce	41 357,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru		
Objekt:	D1_02 - Nadzemní spojovací koridor		
Soupis:	D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika		
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.," zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Ing. Škarek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 950 344,65

D D1.02.4g Silnoproudá elektrotechnika 950 344,65

D emmp-IP Instalační přístroje 3 772,25

1	M	A023559-A91345-1/0So	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0So, barva alpská bílá	ks	3,000	110,51	331,53	
2	M	A023559B-A00653214	Kryt spínače jednoduchý, s čírným průzorem, barva alpská bílá	ks	3,000	133,65	400,95	
3	M	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	3,000	117,65	352,95	
4	K	741310103	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1So-1pólový s orientační doutnavkou se zapojením vodičů	kus	3,000	108,17	324,51	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310103								
5	M	312Multisensor	DA1 - Čidlo stropní - snímání intenzity denního osvětlení, vestavné do SDK, IP30, pro system DALI, specifikace - viz Technické podmínky	ks	1,000	2 116,46	2 116,46	
6	K	741311003	Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	1,000	245,85	245,85	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311003								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

D emmp-ULM Úložný materiál 134 524,04

7	M	K11kk02286	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm	ks	3,000	6,29	18,87	
8	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	24,58	73,74	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112061								
9	M	K11kk02432	KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	ks	12,000	53,14	637,68	
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	63,92	767,04	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001								
11	M	K11kk00795	KRABICE PANCÉŘOVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ (93x93x47mm)	ks	84,000	177,31	14 894,04	
VV				"SV"60+"GULA"5+"DVERE"3+"SP"3+"IR4"1				
VV				"P+P"12				

12	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	84,000	108,17	9 086,28	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112201								
13	M	K11kk00820	KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ ODOLNOST P90-R, RAL2004 (vč. kotev)	ks	17,000	602,64	10 244,88	
VV				"SV"17				

14	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	17,000	78,67	1 337,39	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112022								
15	M	SKD1	Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy		366,000	51,87	18 984,42	
VV				150+150+40				
VV				"P+P"26				

16	M	K11kk00511P	PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14+17MM, POZINKOVÁNO, POŽÁRNÍ ODOLNOST, vč. kotvy	ks	830,000	63,49	52 696,70	
VV				249/0,3				

17	K	741910611	Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	1 196,000	14,75	17 641,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910611								
18	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	552,000	14,75	8 142,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001								
VV				("SV"60+"NO"15+"KRAB"(60+5+3+3+1+16+12)+"SP"3+"GUL A"5+"IR"1)*3				
				552,000				

D emmp-VK Vodiče a kabely 88 466,83

19	M	K01DG20000150 2B-O	1-CXKH-R(O) 2X1,5 RE B2s1d0 M	m	251,000	21,48	5 391,48	
VV				"IR"40+12+"SP"92+43+33				
VV				"P+P"31				

20	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	251,000	21,63	5 429,13	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122201								
21	M	K01DG20000150 3B-J	1-CXKH-R(J) 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	143,000	25,11	3 590,73	
VV				"DV"2*65				
VV				"P+P"13				

22	M	K01DG20000250 3B-J	1-CXKH-R(J) 3x2,5 RE B2s1d0 M	m	155,000	35,49	5 500,95	
----	---	--------------------	-------------------------------	---	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					155,000			
23	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	298,000	22,62	6 740,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211			
24	M	K01DG200001505B-J	1-CXKH-R(J) 5x1,5 RE B2s1d0 M	m	711,000	38,00	27 018,00	
VV					622,000			
VV					89,000			
25	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	711,000	23,60	16 779,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231			
26	M	K01DG240001503B	1-CXKH-V P90-R 3x1,5 RE B2s1d0 M	m	247,000	50,32	12 429,04	
VV					213,000			
VV					34,000			
27	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	247,000	22,62	5 587,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122611			
D emmp-OSV			Svitidla a světelné zdroje				513 421,05	
28	M	A11s	Svitidlo A11s, specifikace viz Technické podmínky	ks	60,000	4 748,38	284 902,80	
VV					60,000			
29	M	B-xyz	Svitidlo B-xyz, specifikace viz Technické podmínky	ks	66,000	2 317,15	152 931,90	
VV					54,000			
VV					"dělené díly"			
VV					"(1055+1059+1138+1386+1392+211+275+300+327+675+687+88+936+3*265)/1425" 8			
VV					"prořez"4			
30	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	126,000	383,52	48 323,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372112			
31	M	N11	Nouzové svítidlo N11, specifikace viz Technické podmínky	ks	10,000	1 408,41	14 084,10	
VV					10,000			
32	M	N12	Nouzové svítidlo N12, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	1 408,41	2 816,82	
33	M	N63	Nouzové svítidlo N63, specifikace viz Technické podmínky	ks	3,000	1 536,37	4 609,11	
34	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	15,000	383,52	5 752,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372101			
D DALI			DALI - centrální ovládání a vstupní servis				7 916,27	
35	K	DALI-ŠK	DALI - Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	hod	1,000	934,22	934,22	
VV					1,000			
36	K	DALI-PRG	DALI - oživení a naprogramování	hod	5,000	1 396,41	6 982,05	
VV					5,000			
D BL			Bleskosvod				160 886,95	
D EM-BL			Elektromontáž				112 537,30	
37	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	242,000	216,35	52 356,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001			
38	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	32,670	189,18	6 180,51	CS ÚRS 2023 01
VV					32,670			
39	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	144,000	42,64	6 140,16	CS ÚRS 2023 01
VV					144,000			
40	M	D02204002	"PV1" Podpěra vedení DEHNsnap, plast šedý, H 16mm, pro prům. 8mm, se závitem M8	ks	17,000	25,43	432,31	
VV					17,000			
41	M	D02273742R	"PV1/200" Podpěra vedení pro zateplovací systémy, odlitek Zn, pro prům. 7-10mm FeZn, s natloukací hmoždinkou 250mm	ks	7,000	35,91	251,37	
VV					7,000			
42	M	D02253050	"PV21d2" Podpěra vedení FB2 pro ploché střechy, beton C35/45 m. dvoubodové uložení drátu prům. 8mm	ks	35,000	50,29	1 760,15	
VV					35,000			
43	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	40,000	78,67	3 146,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041			
44	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	24,800	50,53	1 253,14	CS ÚRS 2023 01
VV					24,800			
45	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	3,000	973,55	2 920,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741440031			
46	M	35442127	tyč zemnicí 1,5 m FeZn se svorkou	kus	3,000	535,87	1 607,61	CS ÚRS 2023 01
VV					3,000			
47	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	35,000	49,17	1 720,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021			
48	M	35431022	svorka uzemnění AlMgSi připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus	11,000	128,44	1 412,84	CS ÚRS 2023 01
VV					11,000			
49	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	24,000	21,55	517,20	CS ÚRS 2023 01
VV					24,000			
50	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	61,000	78,67	4 798,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022			
51	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	kus	1,000	54,95	54,95	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
52	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	43,000	128,62	5 530,66	CS ÚRS 2023 01
VV		43			43,000			
53	M	35442002	svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn	kus	17,000	41,92	712,64	CS ÚRS 2023 01
VV		17			17,000			
54	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	1,000	1 180,06	1 180,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430005						
55	M	35441060	tyč jímací s rovným koncem 1000mm FeZn	kus	1,000	303,00	303,00	CS ÚRS 2023 01
VV		1			1,000			
56	M	35442263	podstavec betonový s kloubem pro jímací tyč s rovným koncem, s PVC podložkou 9 kg	kus	1,000	340,37	340,37	CS ÚRS 2023 01
VV		1			1,000			
57	K	741420084	Montáž vedení hromosvodné-vodotěsná ucpávka	kus	8,000	639,20	5 113,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420084						
58	M	35442112	manžeta těsnící pro kruhový vodič	kus	8,000	798,88	6 391,04	CS ÚRS 2023 01
VV		8			8,000			
59	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štitky k označení svodu	kus	12,000	34,42	413,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083						
60	M	35442110	štitky plastové - čísla svodů	kus	4,000	4,13	16,52	CS ÚRS 2023 01
VV		4			4,000			
61	M	35442115	štitky plastové - uzemnění	kus	4,000	4,13	16,52	CS ÚRS 2023 01
VV		4			4,000			
62	M	35442119	štitky plastové - směr	kus	4,000	4,13	16,52	CS ÚRS 2023 01
VV		4			4,000			
63	K	741410074	Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou	m	4,000	147,51	590,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410074						
64	M	D02554011	Smrštitelná trubička černá, vel. 1-, pro prům. 16mm / pásek 30mm	m	4,000	180,31	721,24	
VV		4			4,000			
65	K	HZS-1	Kompletace	hod	4,000	639,20	2 556,80	
VV		4			4,000			
66	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	1,000	639,20	639,20	
VV		1			1,000			
67	K	HZS-3	Koordinace	hod	2,000	639,20	1 278,40	
VV		2			2,000			
68	K	HZS-4	Demontáž	hod	4,000	540,86	2 163,44	
VV		4			4,000			
D	ZIP-BL	Zemní práce					48 349,65	
69	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	28 272,36	2 827,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025						
VV		0,1			0,100			
70	K	460161262	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	27,000	1 352,16	36 508,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161262						
VV		27			27,000			
71	K	460431272	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	27,000	307,31	8 297,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431272						
VV		27			27,000			
72	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	13,500	53,09	716,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460481122						
VV		13,5			13,500			
D	emmp-ROP	Revize a ostatní práce					41 357,26	
73	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	9 833,86	9 833,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280002						
VV		1			1,000			
74	K	HZS3131TICR1E	Kontrola a protokol TIČR - rozvody NN	hod	8,000	1 966,77	15 734,16	
VV		8			8,000			
75	K	merosv1	Měření umělého osvětlení (intenzita, oslnění, rovnoměrnost, barevné podání) v prostorech s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hygieny	hod	2,000	835,88	1 671,76	
VV		2			2,000			
76	K	580105032	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy přes 2 do 8 svodů	svod	6,000	1 573,42	9 440,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580105032						
VV		6			6,000			
77	K	580105062	Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů	měření	4,000	973,55	3 894,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580105062						
VV		4			4,000			
78	K	580107015	Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	4,000	195,69	782,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580107015						
VV		4			4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
Soupis:

D1_02_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Robert Frýba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		105 512,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 512,15 0,00	21,00% 15,00%	22 157,55 0,00
Cena s DPH		v CZK	127 669,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt: D1_02 - Nadzemní spojovací koridor
Soupis:

D1_02_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s, a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:		Robert Frýba
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	105 512,15
EPS - Elektrická požární signalizace	64 521,80
NZS - Nouzový zvukový systém	40 990,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D1_02 - Nadzemní spojovací koridor

Soupis: D1_02_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Místo: Děčín Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 105 512,15

D		EPS	Elektrická požární signalizace			64 521,80		
1	M	30-5000003-01-05	MTD 533X Multisenzorový požární hlásič	ks	9,000	974,34	8 769,06	
VV			9		9,000			
2	M	30-4100005-01-01	USB 502-1 Patice pro multisenzorové hlásiče	ks	9,000	123,32	1 109,88	
VV			9		9,000			
3	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	9,000	118,01	1 062,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210131						
VV			9		9,000			
4	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	9,000	285,18	2 566,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121						
VV			9		9,000			
5	M	30-5700007-01-03	MCP 535X-1 Hlásič tlačítkový	ks	3,000	1 409,97	4 229,91	
VV			3		3,000			
6	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	3,000	285,18	855,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151						
VV			3		3,000			
7	M	JE-H(S)tH 1x2x0,8	Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro kruhové linky EPS, s funkční integritou 30 minut	m	250,000	32,94	8 235,00	
VV			250		250,000			
8	M	EPS-MAT1	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	750,000	15,34	11 505,00	
VV			750		750,000			
9	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	750,000	17,70	13 275,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001						
VV			750		750,000			
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	250,000	19,67	4 917,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001						
VV			250		250,000			
11	M	K11k00286	2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002	m	12,000	14,95	179,40	
VV			12		12,000			
12	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	12,000	31,86	382,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002						
VV			se zasekáním					
VV			12		12,000			
13	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	12,000	344,19	4 130,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210421						
VV			12		12,000			
14	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	12,000	275,35	3 304,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210521						
VV			12		12,000			
D		NZS	Nouzový zvukový systém			40 990,35		
15	M	NZS-KAB1	Kabel FE180/E90 2x2	m	150,000	67,36	10 104,00	
VV			150		150,000			
16	K	742121001.1	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	150,000	23,60	3 540,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001.1						
VV			150		150,000			
17	M	NZS-MAT1	Příchytka pro kabel do 12mm, turbošroub	ks	450,000	24,98	11 241,00	
VV			450		450,000			
18	K	742111001.1	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	450,000	17,70	7 965,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001.1						
VV			450		450,000			
19	M	583496	Konc. clen repr. linky EOL pro	ks	1,000	1 089,49	1 089,49	
VV			1		1,000			
20	M	NZS-12290	DL 06-130/T-EN54 - Stropní reproduktor 100V s protipožárním krytem a keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou, pohledový kulatý 6/3/1,5W	ks	5,000	1 071,89	5 359,45	
VV			5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	742410062	Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu	kus	5,000	314,68	1 573,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410062		5,000			
22	K	742410301	Měření impedance rozhlasové ústředny	kus	1,000	118,01	118,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742410301		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_01 - Komunikace a chodníky

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Krejčí, Baloun

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 565 851,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 565 851,11	21,00%	958 828,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 524 679,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:		Krejčí, Baloun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 565 851,11
HSV - Práce a dodávky HSV	4 487 505,49
1 - Zemní práce	1 384 284,43
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	122 847,48
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	124 198,13
27 - Zakládání - základy	88 456,06
4 - Vodorovné konstrukce	149 767,02
5 - Komunikace	1 951 614,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 064,50
8 - Trubní vedení	65 395,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	595 877,82
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	237 124,93
96 - Bourání konstrukcí	21 117,62
99 - Přesuny hmot a sutí	337 635,27
PSV - Práce a dodávky PSV	78 345,62
767 - Konstrukce zámečnické	78 345,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_01 - Komunikace a chodníky

Místo: Děčín Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Krejčíř, Baloun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 565 851,11

D HSV Práce a dodávky HSV 4 487 505,49

D 1 Zemní práce 1 384 284,43

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 500,000	9,50	14 250,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	1500,0		1 500,000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,000	55,74	8 361,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	na mezideponii v areálu nemocnice					
		VV	1500,0*0,1		150,000			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	150,000	14,22	2 133,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		VV	ornice na mezideponii v areálu nemocnice					
		VV	1500,0*0,1		150,000			
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	679,014	69,25	47 021,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251106					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%					
		VV	.					
		VV	komunikace a chodníky					
		VV	(504,81+25,88+2,0)*0,6		319,614			
		VV	výměna zeminy					
		VV	599,0*0,6		359,400			
5	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	452,676	131,02	59 309,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351106					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%					
		VV	.					
		VV	komunikace a chodníky					
		VV	(504,81+25,88+2,0)*0,4		213,076			
		VV	výměna zeminy					
		VV	599,0*0,4		239,600			
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	44,100	207,16	9 135,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%					
		VV	.					
		VV	"schodiště:" 10,0*0,6		6,000			
		VV	"drén:" ((109,0+17,0)*0,5*0,5+64,0*0,5*1,0)*0,6		38,100			
7	K	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	29,400	317,19	9 325,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351103					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin - tř.3-60%, tř.4-40%					
		VV	.					
		VV	"schodiště:" 10,0*0,4		4,000			
		VV	"drén:" ((109,0+17,0)*0,5*0,5+64,0*0,5*1,0)*0,4		25,400			
8	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	26,240	184,37	4 837,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151252					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	jámy pro základové patky					
		VV	1,6*1,6*1,0*8+1,2*1,2*0,8*5		26,240			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	748,354	256,67	192 080,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	Viz PD - situace, výpis kubatur a TZ					
		VV	na veřejnou skládku					
		VV	"pol. 122251106:" 678,014		678,014			
		VV	"pol. 132251103:" 44,100		44,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pol. 132151252:" 26,240		26,240			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	482,076	296,58	142 974,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			Viz PD - situace, výpis kubatur a TZ					
VV			na veřejnou skládku					
VV			"pol. 122351106:" 452,676		452,676			
VV			"pol. 132351103:" 29,400		29,400			
11	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 386,025	93,42	222 902,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
VV			"pol. 162751115:" 748,354*1,9		1 421,873			
VV			"pol. 162751135:" 482,076*2,0		964,152			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,672	115,82	2 741,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV			Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			základové patky					
VV			1,6*1,6*1,0*8+1,2*1,2*0,8*5-0,4*0,4*1,03*8-0,25*5		23,672			
13	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	599,000	79,98	47 908,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111					
VV			Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			"vozovky - výměna zeminy:" 599,0		599,000			
14	K	171152112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	489,990	47,34	23 196,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152112					
VV			Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			"vozovky a chodníky:" 115,23+367,76+7,0		489,990			
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	2 225,324	245,85	547 095,91	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
VV			.					
VV			zemina vhodná pro hutněné násypy, alternativa - lomový odval					
VV			apod.					
VV			"pol. 174101101:" 23,672		23,672			
VV			"pol. 171152111:" 599,0		599,000			
VV			"pol. 171152115:" 489,990		489,990			
VV			1112,662*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 225,324			
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 806,880	16,25	29 361,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
VV			Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
VV			pod komunikace					
VV			(915,0+173,0+498,0+142,0+11,0+32,0+599,0*2)*0,6		1 781,400			
VV			pod základ. patky					
VV			1,6*1,6*8+1,0*1,0*5		25,480			
17	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 187,600	18,23	21 649,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114					
VV			Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			zatřídění hornin - tř. 3 - 60%, tř. 4 - 40%					
VV			pod komunikace					
VV			(915,0+173,0+498,0+142,0+11,0+32,0+599,0*2)*0,4		1 187,600			
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce				122 847,48	
18	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	90,000	16,52	1 486,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106144					
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			"chodníky:" 90,0		90,000			
19	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,000	59,47	1 724,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323					
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			"asfaltové vozovky-část:" 24,0		24,000			
VV			"valouny:" 5,0		5,000			
20	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000	73,35	1 760,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107344					
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			"asfaltové vozovky-část:" 24,0		24,000			
21	K	113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	951,000	63,44	60 331,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107244					
VV			Viz PD - situace a TZ					
VV			.					
VV			"asfaltové vozovky-část:" 951,0		951,000			
22	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	90,000	49,56	4 460,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107163					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"chodníky:" 90,0		90,000			
23	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	951,000	38,35	36 470,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"asfaltové vozovky-část:" 951,0		951,000			
24	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	392,000	42,38	16 612,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"chodníky:" 99,0		99,000			
	VV		"vozovky:" 266,0+27,0		293,000			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				124 198,13	
25	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	122,000	55,74	6 800,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		ornice z mezideponie pro rozprostření					
	VV		"v rovině:" 600,0*0,1		60,000			
	VV		"ve svahu:" 620,0*0,1		62,000			
26	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	122,000	34,34	4 189,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		ornice z mezideponie pro rozprostření					
	VV		"v rovině:" 600,0*0,1		60,000			
	VV		"ve svahu:" 620,0*0,1		62,000			
27	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	600,000	11,04	6 624,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181301111					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		600,0		600,000			
28	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	600,000	10,13	6 078,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111					
	VV		Viz PD - situace, příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		pod ornici v rovině					
	VV		600,0		600,000			
29	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	620,000	33,81	20 962,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351133					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		620,0		620,000			
30	K	182151111	Švahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	620,000	23,79	14 749,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		pod ornici ve svahu					
	VV		620,0		620,000			
31	K	184911231	Rozprostření valounků vel přes 0,15 do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5	m2	142,000	55,23	7 842,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911231					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapové chodníky					
	VV		142,0		142,000			
32	M	583374_R1	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 20/60	t	59,640	674,02	40 198,55	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapové chodníky - ve vrstvě 200 mm					
	VV		142,0*0,2*2,1		59,640			
33	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	284,000	58,99	16 753,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapové chodníky z valounů					
	VV		142,0*2,0		284,000			
D 27			Zakládání - základy				88 456,06	
34	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	190,000	321,11	61 010,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401					
	VV		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"drén včetně lože a obsypu 500x500 mm:" 190,0		190,000			
35	K	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	1,250	3 988,54	4 985,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313911					
	VV		Viz PD - situace, vzorové řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"patky sviských dopravních značek:" 0,25*5		1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,318	4 001,39	5 273,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321611					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"patky pro zábradlí:" 0,4*0,4*1,03*8		1,318			
37	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	22,184	590,03	13 089,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		"patkz svislých dopravních značek:" 1,8*5		9,000			
	VV		"patky pro zábradlí:" 0,4*4*1,03*8		13,184			
38	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	22,184	140,62	3 119,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122					
39	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,027	36 181,98	976,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821					
	VV		patky pro zábradlí					
	VV		"pr. 6 mm:" 1,8*3*1,2*8*0,0617*0,001		0,003			
	VV		"pr.10 mm:" 1,0*4*8*1,2*0,617*0,001		0,024			
D 4			Vodorovné konstrukce				149 767,02	
40	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,454	4 166,18	18 556,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321414					
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		"základové prahy:" (1,41+0,91)*1,92		4,454			
41	K	430321-R1	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 pohledového	m3	3,447	4 966,10	17 118,15	
		VV	Viz PD - situace, výkr. schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		"konstrukce schodiště:" (9,89+1,6)*0,3		3,447			
42	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,241	39 649,16	9 555,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430362021					
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		Síť průměr 6 mm, oka 100/100 mm					
	VV		((4,75+1,45)*1,9*1,2+(9,89+1,6)*2*1,2)*0,00444*1,3		0,241			
43	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	45,654	831,51	37 961,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351131					
	VV		Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		(0,83+0,85+0,55+0,94+1,0+1,0+0,55+0,94+0,164*18+0,11*2)*		18,877			
	VV		1,92					
	VV		9,9*2+1,6*2+4,14*0,3+8,45*0,3		26,777			
44	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	45,654	381,98	17 438,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/433351132					
45	K	433351-R1	Příplatek za bednění schodnic přímočarých za bednění pro beton pohledový, vložení lišt pro zkosení hran	m2	26,777	260,60	6 978,09	
		VV	9,9*2+1,6*2+4,14*0,3+8,45*0,3		26,777			
46	K	434121-R1	Osazení betonových schodišťových obkladových tvarovek na schodišťovou desku	m	36,480	501,53	18 295,81	
		VV	Viz PD - situace, výkres schodiště a TZ					
	VV		.					
	VV		1,92*19		36,480			
47	M	593737-R1	schodišťové tvarovky betonové 285x170x300 mm, tvaru L, přírodní	kus	99,000	172,09	17 036,91	
		VV	Podrobný popis viz PD					
	VV		6*15+6*5+5-26		99,000			
48	M	593737-R2	schodišťové tvarovky betonové 285x170x300 mm, tvaru L, barevný	kus	26,000	215,36	5 599,36	
		VV	Podrobný popis viz PD					
	VV		26		26,000			
49	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,550	143,44	1 226,41	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735122					
	VV		schodišťové betonové tvarovky					
	VV		"řezání šířky:" 0,3*9		2,700			
	VV		"řezání délky:" 0,45*13		5,850			
D 5			Komunikace				1 951 614,85	
50	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	142,000	119,73	17 001,66	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapové chodníky z valounů					
	VV		142,0		142,000			
51	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	498,000	175,13	87 214,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby					
	VV		498,0		498,000			
52	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	1 088,000	208,06	226 369,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851114					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		915,0		915,000			
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby					
	VV		173,0		173,000			
53	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	11,000	230,67	2 537,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapové chodníky z dlažby					
	VV		11,0		11,000			
54	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	915,000	324,86	297 246,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952113					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		915,0		915,000			
55	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	173,000	382,08	66 099,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564962111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby					
	VV		173,0		173,000			
56	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	915,000	304,85	278 937,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		915,0		915,000			
57	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 830,000	20,85	38 155,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		915,0*2		1 830,000			
58	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	915,000	249,78	228 548,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		915,0		915,000			
59	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	915,000	361,89	331 129,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577155142					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Asfaltové vozovky					
	VV		915,0		915,000			
60	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	448,000	253,71	113 662,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby					
	VV		498,0-27,0-23,0		448,000			
61	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	456,960	226,18	103 355,21	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby					
	VV		498,0-27,0-23,0		448,000			
	VV		448*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		456,960			
62	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	27,270	247,81	6 757,78	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby					
	VV		27,0		27,000			
	VV		27*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		27,270			
63	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	23,230	408,11	9 480,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Chodníky pro pěší ze zámkové dlažby					
	VV		23,0		23,000			
	VV		23*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		23,230			
64	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	23,000	18,21	418,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114					
	VV		23,0		23,000			
65	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	173,000	284,20	49 166,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby					
	VV		173,0		173,000			
66	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	173,040	290,10	50 198,90	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby					
	VV		173,0-5,0		168,000			
	VV		168*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		173,040			
67	M	59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná	m2	5,150	383,52	1 975,13	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Vozovky ze zámkové dlažby					
	VV		5,0		5,000			
	VV		5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,150			
68	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	5,000	16,91	84,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212214					
	VV		5,0		5,000			
69	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	11,000	33,38	367,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596841220					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapové chodníky z dlažby					
	VV		11,0		11,000			
70	M	59245-R1	dlažba plošná betonová 500x500x60mm přírodní	m2	11,550	445,47	5 145,18	
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Okapové chodníky z dlažby					
	VV		11,0		11,000			
	VV		11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			
71	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	64,000	590,03	37 761,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597961111					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Žlabovky 500x500x130 mm					
	VV		64,0		64,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 064,50	
72	K	631311122	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,902	4 700,59	4 239,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311122					
	VV		Viz PD - situace, výkr. schodiště, výkr. záhony a TZ					
	VV		.					
	VV		podkladní deska pod schodiště (0,4+0,07)*1,92		0,902			
73	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,500	456,29	684,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351101					
	VV		podkladní deska pod schodiště:					
	VV		1,5		1,500			
74	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,500	93,42	140,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631351102					
D 8			Trubní vedení				65 395,20	
75	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	10,000	1 593,09	15 930,90	
	VV		Viz PD - situace, výkres a TZ					
	VV		.					
	VV		10		10,000			
76	M	592238-R1	vpust' betonová uliční DN 450, sediment.prostor, koš na hrubé nečistoty, protizápach.uzávěr, těžká mříž 500/500 mm, Tř. D	kus	10,000	4 946,43	49 464,30	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				595 877,82	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				237 124,93	
77	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	232,43	1 627,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
78	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	889,96	1 779,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"B29 - Zákaz stání:" 2		2,000			
79	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	1,000	1 661,92	1 661,92	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"IP 7 - přednost protijedoucích vozidel:" 1		1,000			
80	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	762,12	1 524,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"IP 8 - přednost před protijedoucími vozidly:" 1		1,000			
	VV		"IP12 - vyhrazené parkoviště:" 1		1,000			
81	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000	337,30	674,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"E - text - nástupní plocha pro požární techniku:" 2		2,000			
82	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	5,000	901,06	4 505,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	655,92	3 279,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		včetně zavičkování					
	VV		5		5,000			
84	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	5,000	606,75	3 033,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		včetně kotevních prvků					
	VV		5		5,000			
85	M	404452560	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	14,000	95,39	1 335,46	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		14		14,000			
86	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	18,000	149,87	2 697,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"V11a : " 9,0*2		18,000			
87	K	915491211	Osazení vodičícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	65,000	112,12	7 287,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915491211					
88	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	68,250	120,96	8 255,52	CS ÚRS 2023 01
	VV		65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,250			
89	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	565,000	206,51	116 678,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231212					
90	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	252,000	49,37	12 441,24	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		240,0		240,000			
	VV		240*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		252,000			
91	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	341,250	106,60	36 377,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		325,0		325,000			
	VV		325*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		341,250			
92	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	263,06	7 628,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
93	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	29,000	129,61	3 758,69	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		29,0		29,000			
94	K	919730-R1	Výplň spár v živičném krytu pružnou bitumenovou hmotou	m	56,000	137,67	7 709,52	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		styk původní a nové asf. vozovky					
	VV		23,0+19,0+14,0		56,000			
95	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 250 do 300 mm	m	56,000	265,51	14 868,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735116					
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ					
	VV		.					
	VV		Oříznutí bouraných ploch					
	VV		23,0+19,0+14,0		56,000			
D 96 Bourání konstrukcí							21 117,62	
96	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	12,000	1 573,69	18 884,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		"odhad:" 12,0		12,000			
97	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	7,650	291,94	2 233,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075141					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		7,65		7,650			
D 99 Přesuny hmot a suti							337 635,27	
98	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	26,538	228,66	6 068,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
	VV		hmotnost suti z odd. 96					
	VV		26,538		26,538			
99	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	238,842	9,71	2 319,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		26,538*9 'Přepočtené koeficientem množství		238,842			
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	909,550	31,01	28 205,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		hmotnost suti z odd. 11					
	VV		"pol. 113107323:" 12,76		12,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pol. 113107344:" 10,80		10,800			
	VV		"pol. 113107244:" 427,95		427,950			
	VV		"pol. 113107163:" 39,60		39,600			
	VV		"pol. 113107223:" 418,44		418,440			
	VV		.					
	VV		Pozn.: Část podkladu z kameniva (vhodného pro násypy) je možno nechat na stavbě a použít pro násypy					
101	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 185,950	9,34	76 456,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		909,55*9 'Přepočtené koeficientem množství		8 185,950			
102	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	103,760	34,88	3 619,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		hmotnost suti z odd. 11					
	VV		"113106144:" 23,40		23,400			
	VV		"113202111:" 80,36		80,360			
103	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	933,840	11,89	11 103,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
	VV		103,76*9 'Přepočtené koeficientem množství		933,840			
104	K	997221612	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	127,288	78,67	10 013,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
	VV		hmotnost suti z odd. 96:"					
	VV		23,528		23,528			
	VV		hmotnost suti z odd. 11					
	VV		"pol. 113106144:" 23,40		23,400			
	VV		"pol. 113202111:" 80,36		80,360			
105	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	130,298	177,01	23 064,05	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
	VV		hmotnost z odd. 96					
	VV		26,538		26,538			
	VV		hmotnost z odd. 11					
	VV		"pol. 113106144:" 23,40		23,400			
	VV		"pol. 113202111:" 80,36		80,360			
106	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	470,800	93,42	43 982,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	VV		hmotnost z odd. 11					
	VV		"pol. 113107323:" 12,76		12,760			
	VV		"pol. 113107136:" 39,60		39,600			
	VV		"pol. 113107223:" 418,44		418,440			
107	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	438,750	157,34	69 032,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
	VV		hmotnost z odd. 11					
	VV		"pol. 113107344:" 10,80		10,800			
	VV		"pol. 113107244:" 427,95		427,950			
108	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	465,513	136,99	63 770,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				78 345,62	
D 767			Konstrukce zámečnické				78 345,62	
109	K	767001-R1	Ocelové madlo schodišťovéí=900 mm, žárově zinkováno, D+M	kus	1,000	6 107,81	6 107,81	
	VV		Schodiště					
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		- madlo - profil 50/30 mm - dl. celkem 7,65 m					
	VV		- kotevní plechy 150/150/10 mm - 4 ks					
	VV		- šrouby M12+lotvy - 16 ks					
	VV		1		1,000			
110	K	767001-R2	Ocelové zábradlí rovné, žárově zinkováno, dl. 14,14 m, v. 1,1 m, D+M	kus	1,000	71 194,23	71 194,23	
	VV		Komunikace					
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		materiál:					
	VV		-trubka 82,5/4 mm - 22,14 m					
	VV		-trubka 82,5/6,3 mm - 20x1,1= 22,0 m					
	VV		-trubka 22/4 mm - 0,88x13x7 = 80,08 m					
	VV		-trubka 36/3 - 0,1x3 = 0,3 m					
	VV		-trubka 38/4 mm - 13,34 m					
	VV		- trubka 44/3 - 0,1x3=0,3					
	VV		-kotevní desky 250x250x10 mm = 8 ks					
	VV		- kotevní šrouby M16+chem. kotva 4x8 ks					
	VV		1		1,000			
111	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	773,02	1 043,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D2_02 - Kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	0
	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD	DIČ:	0
Projektant:		IČ:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Krejčí, Baloun	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		2 385 619,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 385 619,73	21,00%	500 980,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 886 599,87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_02 - Kanalizace

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Krejčí, Baloun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 385 619,73
HSV - Práce a dodávky HSV	2 385 619,73
1 - Zemní práce	1 518 730,24
8 - Trubní vedení	751 582,96
96 - Bourání konstrukcí	54 179,37
99 - Přesun hmot	61 127,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru			
Objekt:		D2_02 - Kanalizace			
Místo:		Děčín		Datum: 24.07.2023	
Zadavatel:		Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem		Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	
Uchazeč:		Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV		Zpracovatel: Krejčí, Baloun	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 385 619,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 385 619,73

D 1

Zemní práce

1 518 730,24

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	67,69	13 538,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
		VV	Viz PD - situace a TZ					
		VV	.					
		VV	kanalizace					
		VV	Včetně odvozu vody ze staveniště					
		VV	200,0		200,000			
2	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	50,000	289,54	14 477,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101					
3	K	131151121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	14,400	317,71	4 575,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151121					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%					
		VV	.					
		VV	bouraná kanalizace - šachty - pracovní prostor					
		VV	2,0*2,0*1,5*4*0,6		14,400			
4	K	131251121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	9,600	478,91	4 597,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251121					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%					
		VV	.					
		VV	bouraná kanalizace - šachty - pracovní prostor					
		VV	2,0*2,0*1,5*4*0,4		9,600			
5	K	132154102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	28,800	462,48	13 319,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154102					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%					
		VV	.					
		VV	bouraná kanalizace					
		VV	40,0*0,8*1,5*0,6		28,800			
6	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	19,200	845,14	16 226,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254102					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%					
		VV	.					
		VV	bouraná kanalizace:					
		VV	40,0*0,8*1,5*0,4		19,200			
7	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	373,379	228,50	85 317,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154205					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.2-50%, tř.3-40%, tř.4-10%					
		VV	.					
		VV	nová kanalizace					
		VV	(6,15*1,1*2,45+33,18*1,1*2,55+8,28*1,05*2,28+11,22*1,05*3,28+7,59*1,05*2,56+6,79*1,1*2,96+26,04*1,05*2,73+30,42*1,05*2,15+37,54*1,05*2,55)*0,5		227,224			
		VV	(42,0*1,0*2,5+79,0*0,95*2,2)*0,5		135,055			
		VV	rozšíření u šachet					
		VV	(2,0*0,3*2*(2,5*5+2,0*3))*0,5		11,100			
8	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	298,703	364,66	108 925,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254205					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.2-50%, tř.3-40%, tř. 4-1*0%					
		VV	.					
		VV	nová kanalizace					
		VV	(6,15*1,1*2,45+33,18*1,1*2,55+8,28*1,05*2,28+11,22*1,05*3,28+7,59*1,05*2,56+6,79*1,1*2,96+26,04*1,05*2,73+30,42*1,05*2,15+37,54*1,05*2,55)*0,4		181,779			
		VV	(42,0*1,0*2,5+79,0*0,95*2,2)*0,4		108,044			
		VV	rozšíření u šachet					
		VV	(2,0*0,3*2*(2,5*5+2,0*3))*0,4		8,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	74,676	485,95	36 288,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354205					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	Zatřídění hornin: tř.2-50%, tř.3-40%, tř. 4-1*0%					
		VV	.					
		VV	nová kanalizace					
		VV	(6,15*1,1*2,45+33,18*1,1*2,55+8,28*1,05*2,28+11,22*1,05*3,28+7,59*1,05*2,56+6,79*1,1*2,96+26,04*1,05*2,73+30,42*1,05*2,15+37,54*1,05*2,55)*0,1		45,445			
		VV	(42,0*1,0*2,5+79,0*0,95*2,2)*0,1		27,011			
		VV	rozšíření u šachet					
		VV	(2,0*0,3*2*(2,5*5+2,0*3))*0,1		2,220			
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	111,90	4 028,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	bouraná kanalizace					
		VV	40,0*1,5*2*0,3		36,000			
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 411,809	199,55	281 726,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	nová kanalizace					
		VV	6,15*2*2,45+33,18*2*2,55+8,28*2*2,28+11,22*2*3,28+7,59*2*2,56+6,79*2*2,96+26,04*2*2,73+30,42*2*2,15+37,54*2*2,55		854,209			
		VV	42,0*2*2,5+79,0*2*2,2		557,600			
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	61,74	2 222,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 411,809	93,90	132 568,87	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112					
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	624,732	115,82	72 356,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	.					
		VV	zásyp vytěženou zeminou					
		VV	rušená kanalizace vč. šachet					
		VV	"pol. 131151121:" 14,40		14,400			
		VV	"pol. 131251121:" 9,60		9,600			
		VV	"pol. 132154102:" 28,80		28,800			
		VV	"pol. 132254102:" 19,20		19,200			
		VV	.					
		VV	zásyp dovezenou zeminou					
		VV	"pol. 132154205:" 373,379		373,379			
		VV	"pol. 132254205:" 298,703		298,703			
		VV	"pol. 132354205:" 74,471		74,471			
		VV	- odpočet					
		VV	"pol. 175151101:" -155,112		-155,112			
		VV	"pol. 451573111:" -38,709		-38,709			
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	1 249,464	245,85	307 180,72	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	.					
		VV	zemina vhodná pro hutnění násypy, alternativa - lomový odval apod.					
		VV	"pol. 174101101:" 624,732		624,732			
		VV	624,732*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 249,464			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3	m3	672,082	256,67	172 503,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
		VV	.					
		VV	vytěžený nepoužitelný výkopek-na veřejnou skládku					
		VV	"pol. 132154205:" 373,379		373,379			
		VV	"pol. 132254205:" 298,703		298,703			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	74,471	296,58	22 086,61	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
		VV	Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
		VV	.					
		VV	vytěžený nepoužitelný výkopek-na veřejnou skládku					
		VV	"pol. 132354205:" 74,471		74,471			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 425,898	93,42	133 207,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		VV	"pol. 162751115:" 672,082*1,9		1 276,956			
		VV	"pol. 162751135:" 74,471*2,0		148,942			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	155,112	174,51	27 068,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	se zhutněním					
		VV	kamenivo frakce 0-8 mm					
		VV	kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	46,12*1,1*0,6+121,04*1,05*0,55+42,0*1,0*0,5+79,0*0,95*0,45		155,112			
20	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	162,868	198,24	32 286,95	CS ÚRS 2023 01
		VV	155,112*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		162,868			
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	38,709	884,27	34 229,21	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	se zhutněním					
		VV	frakce 0-8 mm					
		VV	kanalizace					
		VV	48,12*1,1*0,15+121,04*1,05*0,15+42,0*1,0*0,1+79,0*0,95*0,1		38,709			
		D 8	Trubní vedení				751 582,96	
22	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	79,000	533,98	42 184,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315241					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	včetně tvarovek					
		VV	79		79,000			
23	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	42,000	711,97	29 902,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355241					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	včetně tvarovek					
		VV	42		42,000			
24	K	871365241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 250	m	131,040	983,39	128 863,43	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871365241					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	včetně tvarovek					
		VV	131,04		131,040			
25	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	46,120	1 475,08	68 030,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871375241					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	včetně tvarovek					
		VV	46,12		46,120			
26	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	11,000	8 850,48	97 355,28	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411131					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	dno šachty prefabrikované					
		VV	.					
		VV	"RŠ1-RŠ3, RŠ5, RŠ6, RŠ8-RŠ12, RŠ14:" 11		11,000			
27	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm	kus	11,000	10 817,25	118 989,75	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		VV	včetně integrované šachtové vložky nebo gumového těsnění					
		VV	.					
		VV	"viz Tabulka šachet:" 11		11,000			
28	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	11,000	2 723,98	29 963,78	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		VV	.					
		VV	"viz Tabulka šachet:" 11		11,000			
29	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	3,000	1 681,59	5 044,77	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		VV	stupadla s PE povlakem					
		VV	.					
		VV	"viz Tabulka šachet:" 3		3,000			
30	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	7,000	2 684,64	18 792,48	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		VV	stupadla s PE povlakem					
		VV	.					
		VV	"viz Tabulka šachet:" 7		7,000			
31	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	4,000	265,51	1 062,04	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		VV	.					
		VV	"viz Tabulka šachet:" 4		4,000			
32	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	304,85	609,70	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		VV	.					
		VV	"viz Tabulka šachet:" 2		2,000			
33	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	393,35	1 180,05	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		VV	.					
		VV	"viz Tabulka šachet:" 3		3,000			
34	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	41,000	196,68	8 063,88	CS ÚRS 2023 01
		VV	Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
		VV	.					
		VV	"RŠ1:" 4		4,000			
		VV	"RŠ2:" 4		4,000			
		VV	"RŠ3:" 2		2,000			
		VV	"RŠ5:" 6		6,000			
		VV	"RŠ6:" 2		2,000			
		VV	"RŠ8:" 4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RŠ9:" 5		5,000			
	VV		"RŠ10:" 4		4,000			
	VV		"RŠ11:" 3		3,000			
	VV		"RŠ12:" 4		4,000			
	VV		"RŠ14:" 3		3,000			
35	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	54,000	1 711,09	92 398,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894138001					
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		"RŠ1:" 2		2,000			
	VV		"RŠ2:" 2		2,000			
	VV		"RŠ3:" 12		12,000			
	VV		"RŠ5:" 26		26,000			
	VV		"RŠ6:" 1		1,000			
	VV		"RŠ8:" 2		2,000			
	VV		"RŠ9:" 2		2,000			
	VV		"RŠ10:" 1		1,000			
	VV		"RŠ11:" 2		2,000			
	VV		"RŠ12:" 2		2,000			
	VV		"RŠ14:" 2		2,000			
36	K	89621-R01	Špadiště kanalizační výšky 1,14 m DN 200 mm s obetonováním	kus	1,000	19 667,73	19 667,73	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		- podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
37	K	899000-R1	Kamerová zkouška, ověření kvality	m	284,200	98,34	27 948,23	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		42,16+121,04+42,0+79,0		284,200			
38	K	899000-R2	Tlaková zkouška kanalizace	m	284,200	29,50	8 383,90	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		42,16+121,04+42,0+79,0		284,200			
39	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	885,05	9 735,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104111					
	VV		Viz PD - situace, tabulka šachet a TZ					
	VV		.					
	VV		kanalizace					
	VV		"RŠ1-RŠ3, RŠ5, RŠ6, RŠ8-RŠ12, RŠ14:" 11		11,000			
40	M	286619-R1	poklop litinový DN 600 v. 160, D400	kus	11,000	3 540,19	38 942,09	
41	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,120	2 900,99	348,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"stěna revizní šachty pro PE 160:" 0,12*1		0,120			
42	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,300	3 884,38	1 165,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151128					
	VV		"dno revizní šachty pro PVC 200:" 0,3		0,300			
43	K	979000-R1	Úprava kynyty dna RŠ pro potrubí PVC 200	m	1,000	2 950,16	2 950,16	
	VV		1		1,000			
D 96			Bourání konstrukcí				54 179,37	
44	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	40,000	127,84	5 113,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830311811					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"DN 150:" 40,0		40,000			
45	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,522	2 950,16	13 340,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890211851					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"revizní šachty RŠ 600 mm, v. vstupu cca 1,5 m-dno - 4 ks:"					
	VV		3,14*0,6*0,6*1,0*4		4,522			
46	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,416	2 950,16	13 027,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411851					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		"revizní šachty RŠ 600 mm, v. vstupu cca 1,5 m-prefa část - 4 ks:"					
	VV		3,14*0,625*0,625*0,9*4		4,416			
47	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	491,69	1 966,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103211					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"poklopy bouraných šachet:" 4		4,000			
48	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	18,197	601,83	10 951,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
	VV		hmotnost suti z odd. 96					
	VV		18,197		18,197			
49	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,197	34,88	634,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
	VV		hmotnost suti z odd. 96					
	VV		18,197		18,197			
50	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	163,773	11,89	1 947,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			18,197*9 'Přepočtené koeficientem množství	163,773				
51	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,197	78,67	1 431,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
VV			hmotnost sutí z odd. 96					
VV			18,197		18,197			
52	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	16,438	177,01	2 909,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
VV			hmotnost z odd. 96					
VV			7,959+8,479		16,438			
53	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,760	1 622,59	2 855,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
VV			hmotnost z odd. 96					
VV			1,16+0,60		1,760			
D 99			Přesun hmot					61 127,16
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	310,795	196,68	61 127,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D2_03 - Vodovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	0
	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD	DIČ:	0
Projektant:		IČ:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Krejčí, Baloun	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			255 416,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	255 416,85	21,00%	53 637,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			309 054,39
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: **D2_03 - Vodovod**

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Krejčí, Baloun

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	255 416,85
HSV - Práce a dodávky HSV	255 416,85
1 - Zemní práce	186 973,06
8 - Trubní vedení	58 161,57
96 - Bourání konstrukcí	5 645,49
998 - Přesun hmot	4 636,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru					
Objekt:		D2_03 - Vodovod					
Místo:		Děčín		Datum:		24.07.2023	
Zadavatel:		Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem		Projektant:		PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	
Uchazeč:		Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV		Zpracovatel:		Krejčí, Baloun	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 255 416,85

D HSV Práce a dodávky HSV 255 416,85

D 1 Zemní práce 186 973,06

1	K	132154103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	56,155	370,92	20 829,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154103					
VV			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
VV			Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%					
VV			.					
VV			"vodovod:" (47,7*0,8*1,6)*0,6		36,634			
VV			"bouraný vodovod:" (36,15*0,6*1,5)*0,6		19,521			
2	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	37,436	686,28	25 691,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254103					
VV			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
VV			Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%					
VV			.					
VV			"vodovod:" (47,7*0,8*1,6)*0,4		24,422			
VV			"bouraný vodovod:" (36,15*0,6*1,5)*0,4		13,014			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	261,090	111,90	29 215,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
VV			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			"vodovod:" 47,7*1,6*2		152,640			
VV			"bouraný vodovod:" 36,15*1,5*2		108,450			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	261,090	61,74	16 119,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
5	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	93,591	256,67	24 022,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ					
VV			.					
VV			vytěžený výkopek-na veřejnou skládku					
VV			"pol. 132154103:" 56,155		56,155			
VV			"pol. 132254104:" 37,436		37,436			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	177,827	93,42	16 612,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			"pol. 162751115:" 93,593*1,9		177,827			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,511	115,82	8 629,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101					
VV			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
VV			.					
VV			zásyp dovezenou zeminou					
VV			vodovod, rušený vodovod					
VV			"pol. 132151103:" 56,155		56,155			
VV			"pol. 132251104:" 37,436		37,436			
VV			odpočet:					
VV			"pol. 175151101:" -15,264		-15,264			
VV			"pol. 451573111:" -3,816		-3,816			
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	149,022	245,85	36 637,06	CS ÚRS 2023 01
VV			Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
VV			.					
VV			zemina vhodná pro hutněné násypy, alternativa - lomový odval apod.					
VV			"pol. 174101101:" 74,511		74,511			
VV			74,511*2 'Přepočtené koeficientem množství		149,022			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,264	174,51	2 663,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
VV			Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
VV			.					
VV			se zhutněním					
VV			kamenivo frakce 0-8 mm					
VV			vodovod					
VV			47,7*0,8*0,4		15,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	16,027	198,24	3 177,19	CS ÚRS 2023 01
	VV		15,264*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,027			
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,816	884,27	3 374,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
	VV		se zhutněním					
	VV		frakce 0-8 mm					
	VV		vodovod					
	VV		47,7*0,8*0,1		3,816			
D	8		Trubní vedení				58 161,57	
12	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	47,700	118,01	5 629,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241141					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		"Vodovod:" 47,7		47,700			
13	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	50,085	362,87	18 174,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		47,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,085			
14	K	877241101	Montáž elektrospojkek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	11,000	279,28	3 072,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877241101					
15	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	7,000	314,68	2 202,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		7		7,000			
16	M	28615-R2	spojka 100/80 (104-132/85-105)	kus	1,000	9 329,39	9 329,39	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
17	M	28614-R3	oblouk PE 110/90°	kus	3,000	1 404,28	4 212,84	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		.					
	VV		3		3,000			
18	K	877355-R3	Výřez na potrubí z vodovodních trub DN 110	kus	1,000	2 458,47	2 458,47	
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
19	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	47,700	19,67	938,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		47,7		47,700			
20	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	47,700	34,42	1 641,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		47,7		47,700			
21	K	899721111	Signalizační vodič DN od 150 mm na potrubí	m	60,000	14,75	885,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		"vodič CY6:" 60,0		60,000			
22	K	89223-R05	Zkouška funkčnosti signalizace	m	60,000	4,92	295,20	
	VV		60,0		60,000			
23	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	48,000	9,83	471,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		48,0		48,000			
24	K	452323-R1	Betonový ztužující blok	m3	3,000	2 950,16	8 850,48	
	VV		Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	VV		3		3,000			
D	96		Bourání konstrukcí				5 645,49	
25	K	969031112	Vybourání vnitřního ocelového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	36,150	129,81	4 692,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/969031112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vybourání kanalizačního, vodovodního i plynového potrubí.					
	VV		Viz PD - situace a TZ					
	VV		.					
	VV		"DN 90:" 5,6		5,600			
	VV		"DN 110:" 30,55		30,550			
26	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,578	734,59	424,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013151					
27	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,578	228,66	132,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,202	9,71	50,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		0,578*9 'Přepočtené koeficientem množství		5,202			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,578	597,90	345,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
D 998 Přesun hmot							4 636,73	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,575	196,68	4 636,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D2_04 - Teplovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	0
	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD	DIČ:	0
Projektant:		IČ:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Šverák	DIČ:	

Poznámka:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skladovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dito, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby, dále dodavatelskou dokumentaci stavby. Realizační dokumentaci musí zhotovitel předložit stavebníkovi a autorskému doзору před realizací ke kontrole.

Cena bez DPH			576 755,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	576 755,98	21,00%	121 118,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			697 874,74
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_04 - Teplovod

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Ing. Šverák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	576 755,98
HSV - Práce a dodávky HSV	53 491,39
1 - Zemní práce	53 491,39
713 - Izolace tepelné	25 282,83
D1 - Potrubí v podlaze	25 282,83
733 - Rozvod potrubí	261 194,80
D2 - Předizolované potrubí	242 321,17
D3 - Ocelové potrubí	18 873,63
734 - Armatury	35 167,87
767 - Konstrukce zámečnické	7 502,34
783 - Nátěry	1 711,10
041 - Demontáže	79 011,49
900 - Ostatní položky	113 394,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru					
Objekt:		D2_04 - Teplovod					
Místo:		Děčín		Datum:		24.07.2023	
Zadavatel:		Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem		Projektant:		PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	
Uchazeč:		Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.", zkratkou S-VV		Zpracovatel:		Ing. Šverák	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

576 755,98

D HSV Práce a dodávky HSV

53 491,39

D 1 Zemní práce

53 491,39

1	K	132154103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	16,296	370,92	6 044,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154103								
VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ								
VV Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%								
VV .								
VV 24,25*0,8*1,4*0,6								
2	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	10,864	686,28	7 455,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254103								
VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ								
VV Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%								
VV .								
VV 24,25*0,8*1,4*0,4								
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	67,900	111,90	7 598,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101								
VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ								
VV .								
VV 24,25*1,4*2								
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	67,900	61,74	4 192,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,160	256,67	6 971,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117								
VV Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ								
VV .								
VV vytěžený výkopek-na veřejnou skládku								
VV "pol.č.132154103:" 16,296								
VV "pol.č.132254104:" 10,864								
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	51,604	93,42	4 820,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231								
VV "pol. 162751115:" 27,16*1,9								
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,460	115,82	2 022,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101								
VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ								
VV .								
VV zásyp dovezenou zeminou								
VV 24,25*0,8*0,9								
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	33,174	245,85	8 155,83	CS ÚRS 2023 01
VV 17,46*1,9 'Přepočtené koeficientem množství								
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,760	174,51	1 354,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101								
VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ								
VV .								
VV se zhutněním								
VV 24,25*0,8*0,4								
10	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	14,744	198,24	2 922,85	CS ÚRS 2023 01
VV 7,76*1,9 'Přepočtené koeficientem množství								
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,940	884,27	1 715,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111								
VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ								
VV .								
VV se zhutněním								
VV frakce 0-8 mm								
VV 24,25*0,8*0,1								
12	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	24,250	9,83	238,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113								
VV Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy, výpis prvků a TZ								
VV 24,25								

D 713 Izolace tepelné

25 282,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		D1	Potrubí v podlaze	25 282,83				
13	K	713-1	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 60, tl. 80 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	3,000	767,04	2 301,12	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	K	713-2	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 60, tl. 100 Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. D+M	bm	8,000	1 052,22	8 417,76	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
15	K	713-3	Oplechování potrubí (pozink). D+M	m2	6,720	1 475,08	9 912,54	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		6,72		6,720			
	VV		Součet		6,720			
16	K	713-4	Izolace armatur. D+M	m2	1,000	2 950,16	2 950,16	
	VV		Obsaženo ve výkresech: SO.02.03.02 až SO.02.03.04					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	713-5	Lepidlo s citlivostí na tlak. D+M	kg	2,000	590,03	1 180,06	
	VV		Obsaženo ve výkresech: SO.02.03.02 až SO.02.03.04					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	713-6	Čistič pro lepidlo. D+M	kus	1,000	393,35	393,35	
	VV		Obsaženo ve výkresech: SO.02.03.02 až SO.02.03.04					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	713-7	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,130	983,39	127,84	
D		733	Rozvod potrubí	261 194,80				
D		D2	Předizolované potrubí	242 321,17				
20	K	733-1	Předizolované zdvojené potrubí 2xDN50 - 2x63x5,8/200, 6 bar - potrubí pro médium z PE-Xa s izolací ze síťované polyetylenové pěny, plášťová trubka z PE-HD, s barevným středovým profilem. D+M	m	38,000	5 119,51	194 541,38	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		38,00		38,000			
	VV		Součet		38,000			
21	K	733-2	Navarovací přechod ocel/plast 63x5,8 - 60,3. D+M	m	4,000	3 022,93	12 091,72	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
22	K	733-3	Přizová koncová zátka, Twin 200, pro 2x40-50-63. D+M	m	2,000	1 441,64	2 883,28	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	733-4	Inspekční šachta plasotvá, 6 přípojek, 6x140/175x200. D+M	m	1,000	28 328,41	28 328,41	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	733-5	Smršťovací manžeta pro inspekční šachtu, 175/200. D+M	m	2,000	1 192,85	2 385,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	733-6	Smršťovací manžeta pro inspekční šachtu, 140/145. D+M	m	2,000	1 045,34	2 090,68	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		D3	Ocelové potrubí	18 873,63				
26	K	733-7	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 60,3 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů. D+M	m	10,000	747,37	7 473,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
27	K	733-8	Tlak. zkouška potrubí do DN 80	m	86,000	24,58	2 113,88	
28	K	733-9	Redukce stávajícího potrubí na DN50. D+M	ks	2,000	1 239,07	2 478,14	
29	K	733-10	Hzs - zednické výpomoci	hod	16,000	393,35	6 293,60	
30	K	733-11	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m	t	0,523	983,39	514,31	
D		734	Armatury	35 167,87				
31	K	734-1	Mezipřírubová klapka DN 50 včetně protipřírub. D+M	kus	2,000	4 277,73	8 555,46	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D2.04-02					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	734-2	Mezipřírubová klapka DN 50 pro zakopání do země, včetně protipřírub, poklopu a T-kliče. D+M	kus	2,000	6 785,37	13 570,74	
	VV		MK - Označení položky ve výkresech: D2.04-02					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	734-3	Zemní souprava, délka na základě skutečného zaměření hloubky stávajícího potrubí. D+M	kus	2,000	1 475,08	2 950,16	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D2.04-02					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	734-4	Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 25, PN 16. D+M	kus	2,000	757,21	1 514,42	
	VV		VK - Označení položky ve výkresech: D2.04-02					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	734-5	Odvzdušňovací nádoba DN65, vč. KK15 a potrubí	kus	2,000	1 032,56	2 065,12	
	VV		AOV - Označení položky ve výkresech: D2.04-02					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	734-6	Smyčkový regulační ventil do DN40, s vypouštěním závitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=27,51m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů. D+M	kus	1,000	5 526,63	5 526,63	
	VV		VA - Označení položky ve výkresech: D2.04-02					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	734-7	Vyregulování ventilu	hod	2,000	393,35	786,70	
38	K	734-8	Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m	t	0,202	983,39	198,64	
D 767			Konstrukce zámečnické			7 502,34		
39	K	767-1	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...)	kg	27,500	98,34	2 704,35	
40	K	767-2	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.	kg	31,200	98,34	3 068,21	
41	K	767-3	Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev a ostatního drobného materiálu. D+M	ks	1,000	983,39	983,39	
42	K	767-4	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m	t	0,759	983,39	746,39	
D 783			Nátěry			1 711,10		
43	K	783-1	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email. D+M	m2	2,000	363,85	727,70	
	VV		Obsaženo ve výkresech: SO.02.03.02 až SO.02.03.04					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	783-2	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email. D+M	m	10,000	98,34	983,40	
	VV		Obsaženo ve výkresech: SO.02.03.02 až SO.02.03.04					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D 041			Demontáže			79 011,49		
45	K	041-1	Demontáž potrubí včetně izolace	m	134,000	245,85	32 943,90	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.02 až D.1.4.c.04					
	VV		134,00		134,000			
	VV		Součet		134,000			
46	K	041-2	Demontáž armatur	ks	8,000	491,69	3 933,52	
	VV		Obsaženo ve výkresech: D.1.4.c.02 až D.1.4.c.04					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
47	K	041-3	Vypuštění stávajícího potrubí	hod	7,000	393,35	2 753,45	
48	K	041-4	Odbočka pro budoucí napojení vč. uzavíracích, vypuštěcích a odvzdušňovacích armatur	ks	4,000	4 916,93	19 667,72	
49	K	041-5	Zaslepení topného okruhu v objektu č. 21 včetně uzavíracích armatur	ks	2,000	4 916,93	9 833,86	
50	K	041-6	Napuštění stávajícího potrubí v objektu č.21	hod	14,000	393,35	5 506,90	
51	K	041-7	Ekologická likvidace včetně dopravy	tun	1,482	2 950,16	4 372,14	
D 900			Ostatní položky			113 394,16		
52	K	900-1	Prohlídka stávajícího objektu	hod	4,000	393,35	1 573,40	
53	K	900-2	Štítky na potrubí - zalaminováno. D+M	ks	2,000	245,85	491,70	
54	K	900-5	Vodivé pospojování	ks	1,000	983,39	983,39	
55	K	900-6	Napuštění a odvzdušnění systému - provozního	hod	40,000	393,35	15 734,00	
56	K	900-7	Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním)	hod	86,000	393,35	33 828,10	
57	K	900-8	Uzavření a vypuštění stávajícího potrubí	hod	10,000	393,35	3 933,50	
58	K	900-9	Napuštění stávajícího potrubí	hod	20,000	393,35	7 867,00	
59	K	900-10	Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů	hod	72,000	393,35	28 321,20	
60	K	900-11	Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby	hod	24,000	393,35	9 440,40	
61	K	900-12	Vyvažování soustavy UT, součástí je měření vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém zaregulování soustavy	hod	6,000	393,35	2 360,10	
62	K	900-15	Zpracování provozního řádu	soubor	1,000	1 475,08	1 475,08	
63	K	900-16	náplně - inhibitory koroze s ředěním 1:100	l	15,000	344,19	5 162,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	900-17	Rezerva na ztíženou montáž z důvodů: etapizace prací, zrychlená montáž, noční práce, provizorní řešení, dočasné přepojení potrubního systému, napojení na stávající systém se skrytou vadou	%	2,000	1 111,72	2 223,44	
	vv		Dále zajištění dočasného provozu, dále ostatní vlivy nepředpokládané.					
	vv		Součástí položky je dále oprava izolací při poškození po napojení na stávající potrubní systém.					
	vv		0,02		0,020			
	vv		Součet		0,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D2_05 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Irena Dundychová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			552 961,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	552 961,06	21,00%	116 121,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			669 082,88
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_05 - Sadové úpravy

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Irena Dundychová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	552 961,06
D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny	147 662,78
D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál	72 776,08
D3 - Montáž	332 522,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt:

D2_05 - Sadové úpravy

Místo:

Děčín

Datum:

24.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV

Zpracovatel:

Irena Dundychová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

552 961,06

D D1 SPECIFIKACE 1/1 - rostliny

147 662,78

1	K	Pol255	Acer campestre 'Elsrijk'	ks	3,000	11 195,85	33 587,55	
			Velikost: 16-18					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
2	K	Pol256	Magnolia x soulangeana 'Rustica Rubra'	ks	1,000	5 207,03	5 207,03	
			Velikost: 175-200					
			1		1,000			
3	K	Pol257	Carpinus betulus	ks	280,000	98,34	27 535,20	
			Velikost: 60+					
			280		280,000			
			Součet		280,000			
4	K	Pol258	Deutzia 'Compact Paradise'	ks	80,000	98,34	7 867,20	
			Velikost: 20-30					
			80		80,000			
			Součet		80,000			
5	K	Pol259	Hypericum calycinum 'Gold Penny'	ks	120,000	98,34	11 800,80	
			Velikost: 20-30					
			120		120,000			
			Součet		120,000			
6	K	Pol260	Potentilla fruticosa 'Danny Boy'	ks	100,000	68,84	6 884,00	
			Velikost: 20-30					
			100		100,000			
			Součet		100,000			
7	K	Pol261	Syringa meyeri 'Palibin'	ks	60,000	516,28	30 976,80	
			Velikost: 60-80					
			60		60,000			
			Součet		60,000			
8	K	Pol262	Buxus sempervirens - tvarovaná do koule	ks	13,000	870,30	11 313,90	
			Průměr: 40-50					
			13		13,000			
			Součet		13,000			
9	K	Pol263	Hedera helix	ks	272,000	39,34	10 700,48	
			Průměr: 20-30					
			272		272,000			
			Součet		272,000			
10	K	Pol264	Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'	ks	7,000	98,34	688,38	
			Průměr: 30-40					
			7		7,000			
			Součet		7,000			
11	K	Pol265	Parthenocissus tricuspidata	ks	16,000	68,84	1 101,44	
			Průměr: 40					
			16		16,000			
			Součet		16,000			

D D2 SPECIFIKACE 1/2 - materiál

72 776,08

12	K	Pol266	Borka (jemně drcená) - na mulčování závlahové mísy stromů v trávníku a keřů 15 cm	m3	46,000	983,39	45 235,94	
13	K	Pol267	Travní semeno - parková směs	kg	24,000	132,76	3 186,24	
14	K	Pol268	Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu	ks	12,000	98,34	1 180,08	
15	K	Pol269	Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm	ks	12,000	49,17	590,04	
16	K	Pol270	Úvazek 1,8 m á 1 strom	bm	7,200	49,17	354,02	
17	K	Pol271	Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom (mimo šácholán)	m	0,750	98,34	73,76	
18	K	Pol272	Herbicid	l	1,300	491,69	639,20	
19	K	Pol273	Kokosová protierozní síť 400g/m2 + upevňovací ocelové skoby	m2	110,000	118,01	12 981,10	
20	K	Pol274	Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy)	kg	21,700	393,35	8 535,70	

D D3 Montáž

332 522,20

21	K	R112151111	Pokácení stromů směrové s rozřezáním a odvětvěním o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm (průměr kmene měřený ve výšce 1,3 byl znásobený koeficientem 1,3 = průměr na pařezu)	kus	5,000	393,35	1 966,75	
22	K	R112151112	Směrové kácení s rozřezáním a odvětvěním o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	1,000	393,35	393,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	R112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene přes 300 do 400 mm	kus	4,000	393,35	1 573,40	
24	K	R112151354	dtto přes 400 do 500 mm	kus	8,000	983,39	7 867,12	
25	K	R112151355	dtto přes 500 do 600 mm	kus	1,000	1 180,06	1 180,06	
26	K	R112151356	dtto přes 600 do 700 mm	kus	1,000	2 065,11	2 065,11	
27	K	R112151357	dtto přes 700 do 800 mm	kus	1,000	3 146,84	3 146,84	
28	K	R112151358	dtto přes 800 do 900 mm	kus	1,000	7 670,41	7 670,41	
29	K	P1	Odvoz kmenů na skládku do vzdálenosti 20 km	kus	22,000	295,02	6 490,44	
30	K	R111212355	Odstranění nevhodných dřevin průměrů kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu	m2	138,000	98,34	13 570,92	
31	K	R112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	393,35	1 966,75	
32	K	R112201112	dtto přes 200 do 300 mm	kus	1,000	245,85	245,85	
33	K	R112201113	dtto přes 300 do 400 mm	kus	4,000	245,85	983,40	
34	K	R112201114	dtto přes 400 do 500 mm	kus	8,000	245,85	1 966,80	
35	K	R112201115	dtto přes 500 do 600 mm	kus	1,000	245,85	245,85	
36	K	R112201116	dtto přes 600 do 700 mm	kus	1,000	1 057,14	1 057,14	
37	K	R112201117	dtto přes 700 do 800 mm	kus	1,000	3 835,21	3 835,21	
38	K	R112201118	dtto přes 800 do 900 mm	kus	1,000	3 835,21	3 835,21	
39	K	R111251111	Drcení ořezaných větví strojně	m3	20,000	1 740,59	34 811,80	
40	K	P2	Odvoz a složení biologického odpadu na vzdálenost do 20 km	m3	20,000	491,69	9 833,80	
41	K	R181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 a 4 nerovnosti do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1 : 5	m2	528,000	14,75	7 788,00	
42	K	R181151313	dtto na svahu do 1:1	m2	725,000	14,75	10 693,75	
43	K	R183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	325,000	9,83	3 194,75	
44	K	R183403213	dtto na svahu do 1:2	m2	625,000	9,83	6 143,75	
45	K	R183403131	Obdělání půdy rytím v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	203,000	24,58	4 989,74	
46	K	R183403331	dtto na svahu do 1:1	m2	100,000	24,58	2 458,00	
47	K	R183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	528,000	3,93	2 075,04	
48	K	R183403353	dtto ve svahu do :1	m2	725,000	3,93	2 849,25	
49	K	R183403161	dtto válením v rovině	m2	325,000	1,97	640,25	
50	K	R183403261	dtto válením na svahu do 1:2	m2	625,000	1,97	1 231,25	
51	K	R183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,02 m3 (břečtan, přísavník)	m2	288,000	14,75	4 248,00	
52	K	R183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	300,000	29,50	8 850,00	
53	K	R183105133	dtto ve svahu do 1:1	kus	360,000	29,50	10 620,00	
54	K	R183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m3	kus	4,000	737,54	2 950,16	
55	K	R184102121	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky přes 100 mm do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	288,000	14,75	4 248,00	
56	K	R184102112	Výsadba dřevin s balem v rovině nebo na svahu do 1 :5 do předem vyhloubené jamky se zalitím přes 200 do 300 mm	kus	300,000	29,50	8 850,00	
57	K	R183151152	dtto na svahu do 1:1	kus	360,000	29,50	10 620,00	
58	K	R184102117	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky přes 800 mm do 1000 mm	kus	4,000	737,54	2 950,16	
59	K	R183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	203,000	24,58	4 989,74	
60	K	R183205133	dtto ve svahu do 1:2	m2	100,000	24,58	2 458,00	
61	K	R181411131	Založení trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 parkového	m2	325,000	29,50	9 587,50	
62	K	R181411132	dtto ve svahu do 1:2	m2	625,000	29,50	18 437,50	
63	K	R184215133	Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m	kus	3,000	245,85	737,55	
64	K	R184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 do 1 m	kus	4,000	49,17	196,68	
65	K	R184501141	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 (mimo Magnolia)	m2	3,000	49,17	147,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	R184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	203,000	39,34	7 986,02	
67	K	R184911433	dtto na svahu do 1:1	m2	100,000	39,34	3 934,00	
68	K	R184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	528,000	4,92	2 597,76	
69	K	R184802311	dtto na svahu do 1:1	m2	100,000	4,92	492,00	
70	K	R184802211	dtto na svahu do 1:2	m2	625,000	4,92	3 075,00	
71	K	R185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,022	19 667,73	432,69	
72	K	R182111111	Zpevnění svahu kokosovou nebo jutovou rohoží na svahu do 1:1	m2	110,000	132,76	14 603,60	
73	K	R185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 1000 m - 3 x (stomy 50 l, keře 20 l á 1 ks)	m3	58,000	295,02	17 111,16	
74	K	R185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 3x	m3	58,000	786,71	45 629,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D2_06 - Rozvody NN

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Kremláček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			887 570,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	887 570,05	21,00%	186 389,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 073 959,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_06 - Rozvody NN

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	887 570,05
D2.06 - Rozvody NN	887 570,05
EM - Elektromontáže	776 704,04
ZP - Zemní práce	110 866,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_06 - Rozvody NN

Místo: Děčín Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Ing. Kremláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 887 570,05

D D2.06 Rozvody NN 887 570,05

D EM Elektromontáže 776 704,04

1	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	25,000	67,95	1 698,75	CS ÚRS 2023 01
VV					25	25,000		
2	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	24,000	101,29	2 430,96	CS ÚRS 2023 01
VV					24	24,000		
3	M	K11kk00125	06110/2, CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF, ČERVENÁ	m	9,000	629,88	5 668,92	
VV					9	9,000		
4	K	210191519	Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů bez zapojení vodičů	kus	1,000	164,66	164,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210191519			
5	K	210191543	Montáž pilířů skříní PRIS 4, 8 bez zapojení vodičů	kus	1,000	2 636,12	2 636,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210191543			
6	M	D05hl113	SR402/NKW2, 4 sady vel. 2/400A, pilíř	ks	1,000	22 318,54	22 318,54	
VV					1	1,000		
7	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	9,000	7,03	63,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320042			
8	M	35825260	pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17,20W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	347,14	1 041,42	CS ÚRS 2023 01
VV					3	3,000		
9	M	35825274	pojistka nožová 250A nízkoztrátová 23W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	474,98	2 849,88	CS ÚRS 2023 01
VV					6	6,000		
10	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	54,000	54,90	2 964,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123232			
11	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2	m	54,000	288,13	15 559,02	CS ÚRS 2023 01
VV					45*1,2	54,000		
12	K	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	853,000	54,90	46 829,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123233			
13	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	853,000	512,34	437 026,02	CS ÚRS 2023 01
VV					775+78	853,000		
14	K	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	55,000	98,41	5 412,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123318			
15	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	55,000	512,34	28 178,70	CS ÚRS 2023 01
VV					50+5	55,000		
16	K	210102157	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K016-53/42	kus	2,000	1 168,41	2 336,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210102157			
17	M	R01kam0314	EPKT-0047-L12	ks	2,000	2 628,50	5 257,00	
VV					2	2,000		
18	K	210102158	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K026-53/42	kus	12,000	1 336,75	16 041,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210102158			
19	M	R01kam0318	EPKT-0063-L12	ks	12,000	2 398,85	28 786,20	
VV					12	12,000		
20	K	210102310	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0263	kus	1,000	2 125,28	2 125,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210102310			
21	M	35436026	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	1,000	1 809,43	1 809,43	CS ÚRS 2023 01
VV					1	1,000		
22	K	741130012	Ukončení vodičů izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	128,26	256,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130012			
VV					2	2,000		
23	K	741130014	Ukončení vodičů izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	163,73	2 947,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130014			
VV					18	18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000	245,84	8 850,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130017					
VV			36		36,000			
25	K	741910121	Montáž výložník typový nástěnný šroubovaný zinkovaný a stojina	kg	5,000	32,10	160,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910121					
26	M	K11kk03067	LTS 200, DRŽÁK, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	ks	5,000	379,71	1 898,55	
VV			5		5,000			
27	K	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	9,000	84,87	763,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910321					
28	M	K11kk01991	KL 60X200, LÁVKA KABELOVÁ, PONOREM POZINKOVÁNO	m	9,000	429,74	3 867,66	
VV			9		9,000			
29	K	210021057	Montáž přichytek kovových průměru přes 54 do 74 mm	kus	150,000	31,97	4 795,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210021057					
30	M	35432555	přichytka kabelová 55-74mm	kus	150,000	71,79	10 768,50	CS ÚRS 2023 01
VV			150		150,000			
31	K	tes	Utěsnění kabelových průchodů	ks	12,000	665,08	7 980,96	
VV			12		12,000			
32	M	Tes_pena	Těsnící hydroizolační pěna, kartuš 750ml	ks	3,000	347,14	1 041,42	
VV			3		3,000			
33	K	HZS-1	Kompletace	hod	10,000	3 507,74	35 077,40	
VV			10		10,000			
34	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	2,000	1 772,06	3 544,12	
VV			2		2,000			
35	K	HZS-3	Koordinace	hod	3,000	2 065,11	6 195,33	
VV			3		3,000			
36	K	HZS-4	Demontáž	hod	6,000	6 274,01	37 644,06	
VV			6		6,000			
37	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	3 392,68	6 785,36	
VV			2		2,000			
38	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	12 928,11	12 928,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810002					
D ZP			Zemní práce					110 866,01
39	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	1 882,51	376,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025					
VV			0,2		0,200			
40	K	468041123	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	26,000	182,08	4 734,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468041123					
VV			26		26,000			
41	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2	13,000	364,56	4 739,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011143					
VV			13		13,000			
42	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,210	217,89	45,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460141112					
VV			0,21		0,210			
43	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,180	292,26	52,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460391123					
VV			0,18		0,180			
44	K	460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	0,030	3 023,36	90,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641111					
VV			0,03		0,030			
45	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	160,000	128,66	20 585,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431282					
VV			160		160,000			
46	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	36,000	192,98	6 947,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431332					
VV			36		36,000			
47	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	196,000	149,06	29 215,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512					
VV			196		196,000			
48	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	58,000	28,85	1 673,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742111					
VV			58		58,000			
49	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	160,000	96,49	15 438,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431262					
VV			160		160,000			
50	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	36,000	160,81	5 789,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312					
VV			36		36,000			
51	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	19,700	118,30	2 330,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			19,7	19,700				
52	K	460481122	Úprava pláňe při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	98,000	53,09	5 202,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460481122					
VV			98	98,000				
53	K	460871155	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 25 do 30 cm	m2	8,000	360,10	2 880,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871155					
VV			8	8,000				
54	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	8,000	229,05	1 832,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460871144					
VV			8	8,000				
55	K	460881224	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrusná tl 6 cm	m2	8,000	471,94	3 775,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881224					
VV			8	8,000				
56	K	468081423	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	3,000	1 108,98	3 326,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081423					
57	K	460951112	Zabetonování otvorů při elektroinstalacích ve stropch pl do 0,09 m2 a tl přes 10 do 20 cm	kus	3,000	609,53	1 828,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460951112					
VV			3	3,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D2_07 - Rozvody slaboproudů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	0
	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD	DIČ:	0
Projektant:		IČ:	
	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Robert Frýba	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			339 149,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 149,80	21,00%	71 221,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	410 371,26

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_07 - Rozvody slaboproudů

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Robert Frýba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	339 149,80
ZP - Zemní práce	138 782,32
SMAT - Připojka slaboproud - materiál a instalace	200 367,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_07 - Rozvody slaboproudů

Místo: Děčín Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 339 149,80

D		VP	Zemní práce	138 782,32				
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,000	1 646,55	1 646,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010024		1				
		VV		1,000				
2	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	1 882,51	1 882,51	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025		1				
		VV		1,000				
3	K	460161282	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	120,000	641,90	77 028,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161282		120				
		VV		120,000				
4	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	120,000	149,06	17 887,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512		120				
		VV		120,000				
5	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	120,000	144,74	17 368,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431292		120				
		VV		120,000				
6	K	468081413	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 30 do 45 cm	kus	2,000	916,65	1 833,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468081413		2				
		VV		2,000				
7	K	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	10,000	140,38	1 403,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460941233		10				
		VV		10,000				
8	K	460650063	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	14,000	241,91	3 386,74	
		VV		14				
				14,000				
9	K	460881222	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrusná tl 4 cm	m2	14,000	286,83	4 015,62	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881222		14				
		VV		14,000				
10	K	460881213	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tl 6 cm	m2	14,000	424,40	5 941,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460881213		14				
		VV		14,000				
11	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	54,000	118,30	6 388,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113		54				
		VV		54,000				

D SMAT Přípojka slaboproud - materiál a instalace 200 367,48

12	M	OTH-HDPE-40-33	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	300,000	57,51	17 253,00	
		VV		300				
				300,000				
13	M	OSEK001	06110P/2_BA Dělená chránička červená	m	30,000	534,96	16 048,80	
		VV		30				
				30,000				
14	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	250,000	45,78	11 445,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791212		250				
		VV		250,000				
15	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	30,000	54,63	1 638,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214		30				
		VV		30,000				
16	M	ALT36466	HDPE mikrotrubička venkovní tenkostěnná, 10/8mm, žlutá, pro zařuknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační vrstva	m	200,000	7,08	1 416,00	
		VV		200				
				200,000				
17	M	ALT36467	HDPE mikrotrubička venkovní tenkostěnná, 10/8mm,zelená, pro zařuknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační vrstva	m	200,000	7,08	1 416,00	
		VV		200				
				200,000				
18	M	ALT68823	HDPE mikrotrubička venkovní tenkostěnná, 10/8mm, červená, pro zařuknutí do HDPE trubky, vnitřní lubrikační vrstva	m	200,000	7,08	1 416,00	
		VV		200				
				200,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	LAN1003K	Zafouknutí mikrotrubiček do HDPE chráničky	m	600,000	29,50	17 700,00	
	VV		600		600,000			
20	M	ALT32192	Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 12/8mm, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva - propoj do Emergency	m	250,000	9,64	2 410,00	
	VV		250		250,000			
21	M	ALT50741	Kabel optický k zafouknutí , 24 vláken(4 trubičky po 6 vl), SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N	m	500,000	54,76	27 380,00	
	VV		500		500,000			
22	K	LAN0003K	Zafouknutí optického kabelu do trubky	m	500,000	34,42	17 210,00	
	VV		500		500,000			
23	M	TLFKABG	Telefonní kabel PPFLE 35XN0,4	m	450,000	23,30	10 485,00	
	VV		250		250,000			
	VV		200		200,000			
24	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	450,000	87,91	39 559,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121002					
	VV		450		450,000			
25	K	T0111	Ukončení TEL kabelu na LSA svorkovnici - zařezání	pár	280,000	77,98	21 834,40	
	VV		280		280,000			
26	K	LAN1OSV	Ukončení optických kabelů na vanách, svaření vláken	ks	96,000	95,09	9 128,64	
	VV		96		96,000			
27	K	742330102	Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna	kus	48,000	83,88	4 026,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330102					
	VV		48		48,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D2_08 - Venkovní osvětlení

KSO:
Místo: Děčín

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Kremláček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			373 647,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	373 647,61	21,00%	78 466,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	452 113,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_08 - Venkovní osvětlení

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Ing. Kremláček

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	373 647,61
D2.08 - Venkovní osvětlení	373 647,61
EM - Elektromontáže	210 718,83
ZP - Zemní práce	162 928,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt:

D2_08 - Venkovní osvětlení

Místo:

Děčín

Datum:

24.07.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Ing. Kremláček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							373 647,61	
D		D2.08	Venkovní osvětlení				373 647,61	
D		EM	Elektromontáže				210 718,83	
1	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	24,000	67,95	1 630,80	CS ÚRS 2023 01
VV			24		24,000			
2	K	741112302	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 170x170 mm	kus	2,000	287,58	575,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112302					
3	M	34571481R	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 67 obdélníková 125x175mm	kus	2,000	106,76	213,52	
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	23,000	23,83	548,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211					
5	M	K0111110068	CYKY 3 x 1,5	m	23,000	17,70	407,10	
VV			21+2		23,000			
6	K	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	260,000	26,93	7 001,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123224					
7	M	34112316	kabel instalační jádro Al plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	260,000	65,40	17 004,00	CS ÚRS 2023 01
VV			236+24		260,000			
8	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	24,78	446,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001					
VV			18		18,000			
9	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	64,000	61,70	3 948,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006					
VV			64		64,000			
10	K	210102155	Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42	kus	16,000	326,71	5 227,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210102155					
11	M	R01kam0306	EPKT-0015(S20)	ks	16,000	506,67	8 106,72	
VV			16		16,000			
12	K	741136031	Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 4x10 až 16 mm2	kus	1,000	513,79	513,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741136031					
13	M	R01kam0028	BAV-2U-GD-KK2/4	ks	1,000	2 382,75	2 382,75	
VV			1		1,000			
14	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	3,000	7,47	22,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320041					
15	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	3,000	11,11	33,33	CS ÚRS 2023 01
VV			3		3,000			
16	K	741322041	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 jednopólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	3,000	81,36	244,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741322041					
17	M	900448	Svodič přepětí typ2/třídall, Un`230V, Uc(L-N)=275V, Uc(N-PE)=255V, In(8/20us)=5kA, Imax(8/20us)=10kA, Up=1,5kV, I(L)=10A, -40až+80°C, IP65, Isum=20kA	ks	3,000	2 587,29	7 761,87	
VV			3		3,000			
18	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na vložník	kus	10,000	471,76	4 717,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741373002					
VV			10		10,000			
19	M	Marut M ME 4k0	"A" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 30W/IP66/4000lm/3000°K	ks	1,000	7 240,67	7 240,67	
VV			1		1,000			
20	M	Marut M P 4k0	"B" Venkovní LED svítidlo 230V/50Hz/ 30W/IP66/4000lm/3000°K	ks	2,000	7 377,36	14 754,72	
VV			2		2,000			
21	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	2 950,72	29 507,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011					
VV			10		10,000			
22	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	3,000	8 722,64	26 167,92	CS ÚRS 2023 01
VV			3		3,000			
23	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 216,68	2 433,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 1000mm	kus	2,000	1 907,77	3 815,54	CS ÚRS 2023 01
25	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	642,69	1 928,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201								
26	M	E01H116110	Stožárová výzbroj SV 6.16.4	ks	2,000	656,12	1 312,24	
VV					2	2,000		
27	M	E01H126110	Stožárová výzbroj SV 9.16.4	ks	1,000	656,12	656,12	
VV					1	1,000		
28	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	201,000	61,56	12 373,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021								
VV					183+18	201,000		
29	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	190,950	68,35	13 051,43	CS ÚRS 2023 01
VV					(183+18)*0.95	190,950		
30	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000	54,09	1 081,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041								
VV					20	20,000		
31	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	13,640	68,35	932,29	CS ÚRS 2023 01
VV					(20+2)*0.62	13,640		
32	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	8,000	154,79	1 238,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022								
33	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	8,000	26,06	208,48	CS ÚRS 2023 01
VV					8	8,000		
34	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	20,000	110,82	2 216,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021								
35	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	20,000	33,73	674,60	CS ÚRS 2023 01
VV					20	20,000		
36	K	HZS-1	Kompletace	hod	10,000	33,73	337,30	
VV					10	10,000		
37	K	HZS-2	Vyhledání místa připojení	hod	1,000	885,05	885,05	
VV					1	1,000		
38	K	HZS-3	Koordinace	hod	2,000	1 376,74	2 753,48	
VV					2	2,000		
39	K	HZS-4	Demontáž	hod	21,000	590,03	12 390,63	
VV					21	21,000		
40	K	HZS-5	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	1 046,32	1 046,32	
VV					1	1,000		
41	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	12 928,11	12 928,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810002								
VV					1	1,000		
D ZP Zemní práce							162 928,78	
42	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	1 882,51	376,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010025								
VV					0,2	0,200		
43	K	468041123	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	10,000	182,08	1 820,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468041123								
VV					10	10,000		
44	K	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2	5,000	364,56	1 822,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468011143								
VV					5	5,000		
45	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,750	3 748,24	6 559,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/468051121								
46	K	460050803r	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 3	m3	2,420	1 113,19	2 693,92	
VV					2,42	2,420		
47	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,420	3 388,00	8 198,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460641113								
VV					2,42	2,420		
48	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	120,000	299,51	35 941,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161152								
VV					120	120,000		
49	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	77,000	570,65	43 940,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161272								
VV					77	77,000		
50	K	460161292	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	8,000	713,49	5 707,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460161292								
VV					8	8,000		
51	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	24,000	54,63	1 311,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214								
VV					24	24,000		
52	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	205,000	149,06	30 557,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661512								
VV					205	205,000		
53	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	120,000	56,45	6 774,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431152								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			120	120,000				
54	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	77,000	96,49	7 429,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431262					
VV			77	77,000				
55	K	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,000	160,81	1 286,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460431312					
VV			8	8,000				
56	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	25,700	118,30	3 040,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113					
VV			25,7	25,700				
57	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	103,000	53,09	5 468,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460481122					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt:
D2_09 - Přípojka medicinálních plynů

KSO:
Místo: Děčín

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Martina Poživilová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			547 417,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	547 417,11	21,00%	114 957,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			662 374,70
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_09 - Přípojka medicinálních plynů

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Martina Poživilová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	547 417,11
D1 - rozvody	396 953,75
HSV - Práce a dodávky HSV	150 463,36
1 - Zemní práce	150 463,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru					
Objekt:		D2_09 - Přípojka medicínálních plynů					
Místo:		Děčín		Datum:		24.07.2023	
Zadavatel:		Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem		Projektant:		PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	
Uchazeč:		Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.", zkratkou S-VV		Zpracovatel:		Martina Poživilová	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 547 417,11

D D1		rozvody		396 953,75				
1	K	Pol5	měděná trubka 28x1	m	115,000	518,24	59 597,60	
2	K	Pol6	měděná trubka 42x1,5	m	132,000	1 192,85	157 456,20	
3	K	Pol78	prořez trubek 3%	kus	1,000	1 787,80	1 787,80	
4	K	Pol8	Ag pájka 45+pasta	g	1 400,000	15,93	22 302,00	
5	K	Pol12	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	15,000	348,12	5 221,80	
6	K	Pol13	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	10,000	451,37	4 513,70	
7	K	Pol79	izolace potrubí	m	75,000	86,54	6 490,50	
8	K	Pol80	signalizační folie	m	75,000	40,32	3 024,00	
9	K	Pol81	tvárovky Cu pr.28	kus	46,000	243,88	11 218,48	
10	K	Pol17	tvárovky Cu pr.42	kus	52,000	524,14	27 255,28	
11	K	Pol18	konzole jednoduchá	kus	29,000	145,54	4 220,66	
12	K	Pol19	konzole středně složitá	kus	29,000	185,86	5 389,94	
13	K	Pol21	značení potrubí	m	247,000	23,60	5 829,20	
14	K	Pol22	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	247,000	15,73	3 885,31	
15	K	Pol23	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	247,000	18,68	4 613,96	
16	K	Pol82	napojení na stávající rozvod	kus	3,000	1 229,23	3 687,69	
17	K	Pol83	odstavení části stávajícího rozvodu	kus	3,000	2 802,65	8 407,95	
18	K	Pol84	závěrečná tlaková zkouška	kus	2,000	4 769,42	9 538,84	
19	K	Pol85	přesun hmot	kus	1,000	31 370,03	31 370,03	
20	K	Pol86	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000	21 142,81	21 142,81	

D HSV Práce a dodávky HSV 150 463,36

D 1		Zemní práce		150 463,36				
21	K	132154103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	46,080	370,92	17 091,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154103						
VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ						
VV		Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%						
VV		.						
VV		60,0*0,8*1,6*0,6						
		46,080						
22	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	30,720	686,28	21 082,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254103						
VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ						
VV		Zatřídění hornin: tř.2-60%, tř.3-40%						
VV		.						
VV		60,0*0,8*1,6*0,4						
		30,720						
23	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	192,000	111,90	21 484,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101						
VV		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ						
VV		.						
VV		60,0*1,6*2						
		192,000						
24	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	192,000	61,74	11 854,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111						
25	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,800	256,67	19 712,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117						
VV		Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ						
VV		.						
VV		vytěžený výkopek-na veřejnou skládku						
VV		"pol. 132154103:" 46,08						
VV		"pol. 132254104:" 30,72						
		46,080						
		30,720						
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	145,920	93,42	13 631,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231						
VV		"pol. 162751115:" 76,8*1,9						
		145,920						
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,800	115,82	6 115,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
		VV	.					
		VV	zásyp dovezenou zeminou					
		VV	60,0*0,8*1,1		52,800			
28	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	100,320	245,85	24 663,67	CS ÚRS 2023 01
		VV	52,8*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		100,320			
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	19,200	174,51	3 350,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	se zhutněním					
		VV	60,0*0,8*0,4		19,200			
30	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	36,480	198,24	7 231,80	CS ÚRS 2023 01
		VV	19,2*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		36,480			
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,800	884,27	4 244,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
		VV	Viz PD - situace, podélné profily,příčné řezy a TZ					
		VV	.					
		VV	se zhutněním					
		VV	frakce 0-8 mm					
		VV	60,0*0,8*0,1		4,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt:
D2_10 - Sadové úpravy – náhradní výsadba

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Irena Dundychová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			263 842,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	263 842,77	21,00%	55 406,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	319 249,75

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_10 - Sadové úpravy – náhradní výsadba

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.“, zkratkou S-VV Zpracovatel:		Irena Dundychová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	263 842,77
D1 - SPECIFIKACE 1/1 - rostliny	212 721,15
D2 - SPECIFIKACE 1/2 - materiál	13 860,99
D3 - Montáž	37 260,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_10 - Sadové úpravy – náhradní výsadba

Místo: Děčín Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Irena Dundychová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 263 842,77

D D1		SPECIFIKACE 1/1 - rostliny				212 721,15		
1	K	Pol275	Acer campestre 'Elsrijk'	kus	19,000	11 195,85	212 721,15	
	VV		Velikost: 14-16					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			

D D2		SPECIFIKACE 1/2 - materiál				13 860,99		
2	K	Pol276	Borka (jemně drcená) - na mulčování závlahové mísy stromů v trávníku 15 cm	m3	3,000	983,39	2 950,17	
3	K	Pol268	Kůl ke stromu impregnovaný - tři kusy ke stromu	ks	57,000	98,34	5 605,38	
4	K	Pol269	Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm	ks	57,000	49,17	2 802,69	
5	K	Pol270	Úvazek 1,8 m á 1 strom	bm	34,200	49,17	1 681,61	
6	K	Pol277	Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom	m	4,750	98,34	467,12	
7	K	Pol274	Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy)	kg	0,900	393,35	354,02	

D D3		Montáž				37 260,63		
8	K	R183102141	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením na svahu do 1:2, objemu přes 0,4 do 1 m3	kus	19,000	737,54	14 013,26	
9	K	R184102127	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky přes 800 mm do 1000 mm na svahu do 1:2	kus	19,000	737,54	14 013,26	
10	K	R184215133	Ukotvení dřevin třemi a více kůly o délce kůlů s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při průměru kůlů do 100 mm a délce kůlů do 3 m	kus	19,000	245,85	4 671,15	
11	K	R184215422	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 do 1 m na svahu do 1:2	kus	19,000	49,17	934,23	
12	K	R184501142	Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo kokosové rohože na svahu do 1:2	m2	5,000	49,17	245,85	
13	K	R184911432	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m na svahu do 1:2	m2	3,000	39,34	118,02	
14	K	R185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	19 667,73	19,67	
15	K	R185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin do 1000 m - 3 x (stomy 50 l á 1 ks)	m3	3,000	295,02	885,06	
16	K	R185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 3x	m3	3,000	786,71	2 360,13	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D2_51b-D05 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - Dotazy
2023-06-09

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Dagmar Štěrbová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		21 335 667,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 335 667,55 0,00	21,00% 15,00%	4 480 490,19 0,00
Cena s DPH		v CZK	25 816 157,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru		
Objekt:	D2_51b-D05 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - Dotazy 2023-06-09		
Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.", zkratkou S-VV Zpracovatel:		Dagmar Štěrbová
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	21 335 667,55
1 - 1.PP -Šatny, Hemodialýza - tech. zázemí	1 720 926,23
2 - 1.PP - Gynekologie	743 154,94
3 - 1.NP - Hemodialýza	3 053 210,27
4 - 2.NP - gynekologie	4 599 939,49
5 - 3.NP - porodnice	5 568 125,34
6 - 4.NP - šastinedělí, neonat.	5 650 311,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru					
Objekt:		D2_51b-D05 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - Dotazy 2023-06-09					
Místo:	Děčín	Datum:		24.07.2023			
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem	Projektant:		PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava			
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.,	Zpracovatel:		Dagmar Štěrbová			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 335 667,55

D 1		1.PP -Šatny, Hemodialýza - tech. zázemí					1 720 926,23	
2	K	TP-9902	centrální míchání koncentrátu (sestava)	ks	1,000	1 720 926,23	1 720 926,23	

D 2		1.PP - Gynekologie					743 154,94	
3	K	AP-0401	linka pracovní, 1x dřez,1x umyv.,sestava skříněk spodních, horních, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	201 594,21	201 594,21	
4	K	AP-0402	linka pracovní, 1x dřez,1x umyv.,vč. 1x chladnička na léky,sestava skříněk spodních, horních, šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	315 765,38	315 765,38	
5	K	AP-0403	linka pracovní, 1x dřez,1x umyv.,sestava skříněk spodních, horních, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	201 594,21	201 594,21	
6	K	NP-0412	linka kuchyňská, 1-dřez,skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, prostor pro chladničku	ks	1,000	24 201,14	24 201,14	

D 3		1.NP - Hemodialýza					3 053 210,27	
7	K	AP-0411/12	sestava regálová, nerez - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	141 017,61	141 017,61	
8	K	AP-0413	sestava skříňová úložná,police, zásuvky, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	228 735,68	228 735,68	
9	K	AP-0414	linka pracovní, 1x dřez,1x umyv.,sestava skříněk spodních, horních, skříní a šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	404 958,53	404 958,53	
10	K	AP-0415	linka pracovní, skříňky spodní - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	107 877,49	107 877,49	
11	K	AP-0416/17/18	linka pracovní, 1x umyv, skříňky spodní - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	452 259,41	452 259,41	
12	K	AP-0490	panel hygienický s výlevkou a směšovačem dezinfekce - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	389 027,67	389 027,67	
13	K	KP-1110	stůl mycí -1dřez, skříňový,zadní límec NR	ks	1,000	40 507,65	40 507,65	
14	K	KP-1180	skříňka nástěnná uzavřená s jednou polici - NR	ks	1,000	27 279,14	27 279,14	
15	K	NP-0195	skříň úložná, uzamykatelná, vč. nástavce - vestavná	ks	1,000	20 965,80	20 965,80	
16	K	NP-0418	linka pracovní, 1-umyvadlo,1-dřez, skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk	ks	1,000	37 309,68	37 309,68	
17	K	NP-0424	linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo, skříňky H+D, prostor pro chladničku, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk,	ks	1,000	49 011,98	49 011,98	
18	K	NP-0449	linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyv, skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, prostor pro myčku	ks	1,000	77 313,84	77 313,84	
19	K	NP-0453	linka/pult pracovní, 1x umyvadlo, skříňky a police spodní	ks	2,000	22 981,74	45 963,48	
20	K	TP-3041	panel dialyzační	ks	13,000	44 252,39	575 281,07	
21	K	TP-3042	panel dialyzační, dvojitý	ks	3,000	61 953,34	185 860,02	
22	K	TP-3043	lišta dialyzační	ks	4,000	23 601,27	94 405,08	
23	K	TP-5250	macerátor/drtič hygienických nádob	ks	1,000	175 436,14	175 436,14	

D 4		2.NP - gynekologie					4 599 939,49	
24	K	AP-0420	linka pracovní, sestava skříněk spodních, horních, skříní a šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	371 818,40	371 818,40	
25	K	AP-0421	linka pracovní, skříňky spodní a horní, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	101 682,16	101 682,16	
26	K	AP-0422	linka pracovní, 1x dřez,1x umyv., sestava skříněk spodních, horních, skříní a šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk, trezor - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	323 435,79	323 435,79	
27	K	AP-0423/24	sestava skříňová úložná,police, zásuvky, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	283 608,64	283 608,64	
28	K	AP-0425	sestava skříňová úložná,police, zásuvky, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	173 862,72	173 862,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	AP-0426	linka pracovní, 1x dřez, 1x umyv., vč. 1x chladnička na léky, sestava skříněk spodních, horních, šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	324 714,19	324 714,19	
30	K	AP-0427	linka pracovní - přípravná, skříňky a šuplíky spodní - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	181 434,79	181 434,79	
31	K	AP-0428	linka pracovní, 1x dřez, 1x umyv., vč. 1x chladnička na léky, sestava skříněk spodních, horních, šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	325 500,90	325 500,90	
32	K	AP-0429	linka pracovní, skříňky spodní a horní, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	137 182,40	137 182,40	
33	K	AP-0430	sestava skříňová úložná, police, zásuvky, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	174 649,43	174 649,43	
34	K	AP-0490	panel hygienický s výlevkou a směšovačem dezinfekce - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	389 027,67	389 027,67	
35	K	K-0196	skříň na podložní misky a močové lahve -NR	ks	2,000	42 087,96	84 175,92	
36	K	KP-1128	stůl pracovní, skříňový, zadní límec NR	ks	1,000	25 916,17	25 916,17	
37	K	KP-1118	stůl mycí - 2dřez, skříňový, zadní límec NR	ks	1,000	64 515,07	64 515,07	
38	K	KP-1162	stůl mycí - 1dřez, skříňový, zadní límec NR	ks	1,000	50 153,69	50 153,69	
39	K	KP-1188	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - NR	ks	2,000	23 486,22	46 972,44	
40	K	NP-0181	skříň šatní, 2 uzamykatelné části, vč. nástavce, vestavná	ks	1,000	15 104,82	15 104,82	
41	K	NP-0182	skříň šatní, 2 uzamykatelné části, vč. nástavce, vestavná	ks	3,000	18 389,33	55 167,99	
42	K	NP-0183	skříň šatní, 2 uzamykatelné části, vč. nástavce, vestavná	ks	1,000	17 553,45	17 553,45	
43	K	NP-0185	skříň šatní, 2 uzamykatelné části, vč. nástavce, vestavná	ks	2,000	19 195,70	38 391,40	
44	K	NP-0184	skříň šatní, 2 uzamykatelné části, vč. nástavce, vestavná	ks	1,000	25 164,86	25 164,86	
45	K	NP-0190	skříň/sestava - policová, uzamykatelná, vč. nástavce - vestavná	ks	1,000	26 590,77	26 590,77	
46	K	NP-0191	skříň/sestava - policová, uzamykatelná, vč. nástavce - vestavná	ks	1,000	33 297,46	33 297,46	
47	K	NP-0196	skříň/sestava - policová, uzamykatelná, vč. nástavce - vestavná	ks	1,000	42 087,96	42 087,96	
48	K	NP-0412.1	linka kuchyňská, 1-dřez, skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, prostor pro chladničku	ks	2,000	24 201,14	48 402,28	
49	K	NP-0421	linka kuchyňská, 1-dřez, 1-umyvadlo, skříňky H+D, prostor pro myčku, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk,	ks	1,000	44 626,08	44 626,08	
50	K	NP-0443	linka kuchyňská, 1-dřez, 1-umyv., skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, prostor pro myčku a lednici	ks	1,000	83 312,50	83 312,50	
51	K	NP-0488	linka s místem pro chladničku a horní skříňkou	ks	8,000	14 475,45	115 803,60	
52	K	TP-1500	žlab mycí spádový, nerez	ks	1,000	40 653,19	40 653,19	
53	K	TP-2109	světlo zákrovové/operační, 2-zdrojové, stropní	ks	1,000	368 208,39	368 208,39	
54	K	TP-5250	macerátor/drtič hygienických nádob	ks	1,000	175 436,14	175 436,14	
55	K	TP-5255	vyplachovač a desinfikátor ložních mís	ks	1,000	234 577,00	234 577,00	
56	K	TP-6702	panel sprchový s dezinfekcí a výlevkou	ks	1,000	176 911,22	176 911,22	

D 5

3.NP - porodnice

5 568 125,34

57	K	AP-0431	linka pracovní, 1x umyv., sestava skříněk spodních, horních, skříní a šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk, - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	243 879,83	243 879,83	
58	K	AP-0432	sestava skříňová úložná, police, zásuvky, trezor, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	206 707,82	206 707,82	
59	K	AP-0433	linka pracovní, 1x dřez, 1x umyv., vč. 1x chladnička na léky, sestava skříněk spodních, horních, šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	383 520,70	383 520,70	
60	K	AP-0434	sestava regálová, nerez - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	211 624,76	211 624,76	
61	K	AP-0435	sestava skříňová úložná, police, zásuvky, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	359 427,73	359 427,73	
62	K	AP-0436	linka pracovní, 1x umyv., sestava skříněk spodních a šuplíků - ATYP - kovový nábytek	ks	3,000	216 541,69	649 625,07	
63	K	AP-0437	linka pracovní, 1x dřez, vč. 1x chladnička na léky, sestava skříněk spodních, horních, šuplíků, prostor pro vozík, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	3,000	330 516,17	991 548,51	
64	K	AP-0438	linka pracovní, 1x dřez, 1x umyv., sestava skříněk spodních, horních, šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	237 684,50	237 684,50	
65	K	AP-0439	linka pracovní, 1x dřez, 1x umyv., vč. 1x chladnička na léky, sestava skříněk spodních, horních, šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	356 969,27	356 969,27	
66	K	AP-0490	panel hygienický s výlevkou a směšovačem dezinfekce - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	389 027,67	389 027,67	
67	K	KP-1118	stůl mycí - 2dřez, skříňový, zadní límec NR	ks	2,000	64 515,07	129 030,14	
68	K	KP-1188	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - NR	ks	2,000	23 486,22	46 972,44	
69	K	NP-0180	skříň šatní, 2 uzamykatelné části, vč. nástavce, vestavná	ks	2,000	13 521,56	27 043,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	NP-0192	skříň/sestava - policová, uzamykatelná,vč. nástavce - vestavná	ks	1,000	77 618,69	77 618,69	
71	K	NP-0407	linka se spodní a horní skříňkou	ks	2,000	14 947,47	29 894,94	
72	K	NP-0424.1	linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo, skříňky H+D, prostor pro myčku, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk,	ks	1,000	49 011,98	49 011,98	
73	K	NP-0440	linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyv, skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, prostor pro myčku	ks	1,000	79 152,77	79 152,77	
74	K	TP-1500	žlab mycí spádový, nerez	ks	1,000	40 653,19	40 653,19	
75	K	TP-2103	svítidlo zákrovové stropní (LED)	ks	3,000	117 285,45	351 856,35	
76	K	TP-2108	světlo operační, 2-zdrojové, stropní	ks	1,000	531 439,72	531 439,72	
77	K	TP-5250	macerátor/drtič hygienických nádob	ks	1,000	175 436,14	175 436,14	

D 6

4.NP - šastinedělí, neonat.

5 650 311,28

78	K	AP-0440	linka pracovní, sestava skříněk spodních, horních, skříní a šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	383 029,01	383 029,01	
79	K	AP-0441	linka pracovní, skříňky spodní a horní, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	101 682,16	101 682,16	
80	K	AP-0442	linka pracovní, 1x dřez,1x umyv., sestava skříněk spodních, horních, skříní a šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk, trezor - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	325 599,24	325 599,24	
81	K	AP-0443/44	sestava skříňová úložná,police, zásuvky, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	283 018,61	283 018,61	
82	K	AP-0445	sestava skříňová úložná,police, zásuvky, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	173 862,72	173 862,72	
83	K	AP-0446	mycí komplet - 1x vanička, 1x umyv, prostor pro přebalování a váhu, sestava skříněk spodních, šuplíky - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	222 737,02	222 737,02	
84	K	AP-0447	linka pracovní, 1x dřez,1x umyv.,vč. 1x chladnička na léky,sestava skříněk spodních, horních, šuplíků, vč. LED pásku u horních skříněk - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	256 467,18	256 467,18	
85	K	AP-0448	skříň úložná - lékárna ,police, zásuvky, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	82 407,78	82 407,78	
86	K	AP-0449	sestava skříňová úložná,police, zásuvky, uzamykatelná - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	317 830,49	317 830,49	
87	K	AP-0450	mycí komplet - 1x vanička, prostor pro přebalování, sestava skříněk spodních - ATYP - kovový nábytek	ks	11,000	124 309,88	1 367 408,68	
88	K	AP-0451	mycí komplet - 1x vanička, 1x umyv, prostor pro přebalování, sestava skříněk spodních, šuplíky - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	222 737,02	222 737,02	
89	K	AP-0452	linka pracovní, skříňky spodní, police, šuplíky - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	112 892,76	112 892,76	
90	K	AP-0490	panel hygienický s výlevkou a směřovačem dezinfekce - ATYP - kovový nábytek	ks	1,000	389 027,67	389 027,67	
91	K	K-0196	skříň na podložní misky a močové lahve -NR	ks	2,000	42 087,96	84 175,92	
92	K	KP-1115	stůl mycí - 1dřez, skříňový,zadní límec NR	ks	1,000	49 090,65	49 090,65	
93	K	KP-1128	stůl pracovní, skříňový,zadní límec NR	ks	1,000	25 916,17	25 916,17	
94	K	KP-1162	stůl mycí -1dřez, skříňový,zadní límec NR	ks	1,000	50 153,69	50 153,69	
95	K	KP-1188	skříňka nástěnná uzavřená s jednou polici - NR	ks	2,000	23 486,22	46 972,44	
96	K	NP-0182	skříň šatní , 2 uzamykatelné části, vč. nástavce, vestavná	ks	4,000	18 389,33	73 557,32	
97	K	NP-0185	skříň šatní , 2 uzamykatelné části, vč. nástavce, vestavná	ks	4,000	19 195,70	76 782,80	
98	K	NP-0186	skříň šatní , uzamykatelná, vč. nástavce vestavná	ks	1,000	11 849,81	11 849,81	
99	K	NP-0187	skříň šatní a úložná, uzamykatelná, vč. nástavce - vestavná	ks	1,000	23 384,93	23 384,93	
100	K	NP-0189	skříň šatní , uzamykatelná, vč. nástavce vestavná	ks	1,000	13 482,23	13 482,23	
101	K	NP-0193	skříň/sestava - policová, uzamykatelná,vč. nástavce - vestavná	ks	1,000	53 427,38	53 427,38	
102	K	NP-0194	skříň/sestava - policová, uzamykatelná,vč. nástavce - vestavná	ks	1,000	28 252,69	28 252,69	
103	K	NP-0195.1	skříň/sestava - policová, uzamykatelná,vč. nástavce - vestavná	ks	1,000	20 965,80	20 965,80	
104	K	NP-0412.2	linka kuchyňská, 1-dřez,skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, prostor pro chladničku	ks	1,000	24 201,14	24 201,14	
105	K	NP-0419	linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo, skříňky H+D, prostor pro chladničku, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk,	ks	1,000	40 269,67	40 269,67	
106	K	NP-0421	linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyvadlo, skříňky H+D, prostor pro myčku, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk,	ks	1,000	44 626,08	44 626,08	
107	K	NP-0445	linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyv, skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, prostor pro myčku	ks	1,000	62 631,88	62 631,88	
108	K	NP-0448	linka kuchyňská, 1-dřez,1-umyv, skříňky H+D, vč. LED pásku zafrézovaného do horních skříněk, prostor pro myčku a 2 chladničky	ks	1,000	112 627,25	112 627,25	
109	K	NP-0488	linka s místem pro chladničku a horní skříňkou	ks	11,000	14 475,45	159 229,95	
110	K	TP-5250	macerátor/drtič hygienických nádob	ks	1,000	175 436,14	175 436,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	TP-5255	vyplachovač a desinfikátor ložních mís	ks	1,000	234 577,00	234 577,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru
Objekt:
D2_52 - Vestavba čistých prostor

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hajfler

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 613 967,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 613 967,80	21,00%	968 933,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			5 582 901,04
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: **D2_52 - Vestavba čistých prostor**

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:		Ing. Hajfler

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 613 967,80
1 - Stropní podhled systému	192 350,32
2 - Příčky systému	1 401 512,94
3 - Stropní svítidla systému	300 431,41
4 - Dveře systému, okna	726 604,56
5 - Vzduchotechnické prvky systému	635 562,65
6 - Instalační prvky	913 998,66
7 - Vedlejší náklady	443 507,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_52 - Vestavba čistých prostor

Místo: Děčín Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Ing. Hajfler

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 613 967,80

D		1	Stropní podhled systému			192 350,32		
1	K	1.1	Podhled - těsný min. do 30 Pa vůči atmosférickému tlaku, modulový a univerzální.	m2	64,000	2 802,65	179 369,60	
	VV		Do podhledu lze jednoduše zakomponovat revizní kazety, koncové prvky rozvodu vzduchu, svítidla a ostatní prvky.					
	VV		Podhled se skládá z vlastní nosné ocelové konstrukce a kazet.					
	VV		Ocelová konstrukce podhledu je skrytá nad kazetami podhledu a kotví se do stavebního stropu závěsy s vloženými silentbloky.					
	VV		Konstrukce se skládá z nosných a montážních profilů. Do závěsů se kotví nosné profily.					
	VV		Ty jsou pomocí křížových spojek spojeny s montážním profilem.					
	VV		Montážní profil má předpružený tvar, do které se zasouvají kazety podhledu.					
	VV		Tento systém uchycení umožňuje vytvořit rozebíratelný spoj.					
	VV		Kazety jsou zasunuty do ocelové konstrukce a rozebíratelně upevněny pomocí lisovaných zámků.					
	VV		Okrajové kazety jsou vloženy do hliníkového obvodového profilu.					
	VV		Kazety mají základní modulový rozměr (600x1200)mm jsou vyrobeny z pozinkované oceli,					
	VV		lakované v barevném odstínu RAL 9010 (maximálně 30% lesku).					
	VV		Spáry mezi kazetami podhledu jsou tmeleny silikonovým tmelem. H podhledu 3.000mm. H stavebního stropu 3.665mm.					
	VV		64		64,000			
2	K	1.2	Revizní kazeta (600x600)mm do podhledu (600x1200)mm z ocelového lakovaného plechu v barevném provedení shodném s kazetami podhledu	ks	4,000	3 245,18	12 980,72	

D		2	Příčky systému			1 401 512,94		
3	K	2.1	Obkladové panely nerezové, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž	m2	21,000	6 352,68	133 406,28	
	VV		Základní rastr 1200 mm, Výška panelů 900mm, tloušťka panelů je 19 mm.					
	VV		V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					
	VV		Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
	VV		Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
	VV		Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.					
	VV		21		21,000			
4	K	2.2	Obkladové panely nerezové, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž	m2	5,000	6 352,68	31 763,40	
	VV		Základní rastr 1200mm, Výška panelů 200mm, tloušťka panelů je 19 mm.					
	VV		V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					
	VV		Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou.					
	VV		Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
	VV		Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.					
	VV		5		5,000			
5	K	2.3	Obkladové panely nerezové, barevně lakované, hladký povrch, montáž pomocí příchytěk ze strany panelů ve svislé montážní mezeře na svislou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž	m2	41,000	6 352,68	260 459,88	
	VV		Základní rastr 1200mm, Výška panelů 1.800mm, tloušťka panelů je 19 mm.					
	VV		V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.		41			
	VV				41,000			
6	K	2.4	Podlahová ocelová nosná konstrukce, výška 100mm, kotvená do betonové podlahy po obvodě místnosti, musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel, případně nerezová ocel.	bm	50,000	840,80	42 040,00	
7	K	2.5	Svislá ocelová konstrukce, výška min. 3100mm, kotvená pomocí vzpěr do stěny, v horní části svázaná ocelovým profilem. Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátované ocelové uzavřené profily min. 40*40*2mm.	m2	70,000	1 565,55	109 588,50	
8	K	2.6	Vodorovné ocelové výztuhy montované pomocí cca 4ks samořezných šroubů na svislou konstrukci v místě montáže nabytku, instalace vody a odpadů, stěnových kanálů apod. Materiál: galvanicky zinkovaná nebo chromátovaná ocel min.tl. 2mm, délka max. 1200mm, výš	ks	14,000	1 484,91	20 788,74	
9	K	2.7	Polyuretanové těsnění - samolepící lepené na ocelovou konstrukci v místě dotyku obkladových panelů, tl.3mm	sada	1,000	9 833,86	9 833,86	
10	K	2.8	Krycí těsnění - silikonové těsnění pro překrytí montážní mezery. Barva v odstínu stejném jako barva obkladových panelů. Provedení vhodné pro operační sály.	sada	1,000	83 587,85	83 587,85	
11	K	2.9	Předsazený obklad pro hemodializační panely, nerezový, barevně lakovaný, hladký povrch, montáž pomocí příchytek ze strany obkladu ve svislé montážní mezeře na svislou předsazenou ocelovou konstrukci, zaručující snadnou montáž, případně demontáž.	m2	55,000	9 873,20	543 026,00	
	VV		tloušťka panelů je 19 mm.					
	VV		V panelech budou provedeny výřezy pro umístění stěnových prvků. Nalepené těsnění pro dotěsnění vodorovných spár.					
	VV		Materiál: nerezová ocel s vlepenou výztuhou. Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby. Odolnost proti čistícím a desinfekčním prostředkům.		55			
	VV				55,000			
12	K	2.10	Předsazená ocelová konstrukce kotvená do betonové podlahy, pomocí vzpěr do stěny a v horní části svázaná ocelovým profilem, včetně ocelových výztuží umožňující kotvení hemodializačních panelů.	m2	59,000	1 652,09	97 473,31	
	VV		Materiál: galvanicky zinkovaná ocel nebo chromátovaná ocel, uzavřené profily min. 40*40*2mm.					
	VV		Musí umožnit nalepení fabionu a podlahové krytiny.					
	VV				59			
	VV				59,000			
13	K	2.11	Nerezový odkládací parapet, zakončení předsazené konstrukce pro hemodializační panely ve výšce 1200mm nad podlahou. Materiál: nerezová ocel - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.	bm	16,000	4 346,57	69 545,12	
D 3			Stropní svítidla systému					300 431,41
14	K	3.1	Stropní svítidlo do rastru 600x1200, M12 LED 136W , s vloženým matným difuzorem s mikroprismatickou strukturou a spodním krycím chemicky kaleným sklem v úpravě proti odrazu laserového paprsku, odnímatelným bez použití nářadí,	ks	11,000	17 081,42	187 895,62	
	VV		s indexem podání barev lepším než Ra=90,					
	VV		barva svítidla shodná s barvou stropních kazet, s plynulou					
	VV		změnou intenzity osvětlení systém DALI, IP65.		11			
	VV				11,000			
15	K	3.2	Stropní svítidlo do rastru 300x1200, M12 LED 60W , s vloženým matným difuzorem s mikroprismatickou strukturou a spodním krycím chemicky kaleným sklem v úpravě proti odrazu laserového paprsku, odnímatelným bez použití nářadí,	ks	1,000	15 219,87	15 219,87	
	VV		s indexem podání barev lepším než Ra=90,					
	VV		barva svítidla shodná s barvou stropních kazet, s plynulou					
	VV		změnou intenzity osvětlení systém DALI, IP65.		1			
	VV				1,000			
16	K	3.2.1	Stropní svítidlo do rastru 600x600, M6 LED 68W , s vloženým matným difuzorem s mikroprismatickou strukturou a spodním krycím chemicky kaleným sklem v úpravě proti odrazu laserového paprsku, odnímatelným bez použití nářadí,	ks	8,000	12 164,49	97 315,92	
	VV		s indexem podání barev lepším než Ra=90,					
	VV		barva svítidla shodná s barvou stropních kazet, s plynulou					
	VV		změnou intenzity osvětlení systém DALI, IP65.		8			
	VV				8,000			
D 4			Dveře systému, okna					726 604,56

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17		K	4.1	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídle, prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem s magneticky ovládacími žaluziemi, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otevírací rychlosti min. 10-30cm/s,	ks	1,000	185 338,84	185 338,84	
		VV		funkce pro částečné a plné otevření, včetně bezdotykových ovladačů.					
		VV		Material: nerezová ocel - AISI 304, průchozí šířka 1300mm, výška 2055mm,					
		VV		Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
		VV		Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
		VV		1		1,000			
18		K	4.2	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídle, prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem s magneticky ovládacími žaluziemi, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otevírací rychlosti min. 10-30cm/s,	ks	1,000	148 953,54	148 953,54	
		VV		funkce pro částečné a plné otevření, včetně bezdotykových ovladačů.					
		VV		Material: nerezová ocel - AISI 304, průchozí šířka 1000mm, výška 2055mm,					
		VV		Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
		VV		Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
		VV		1		1,000			
19		K	4.3	Dveře nerezové, automaticky posuvné jednokřídle, prosklené (400x500)mm bezpečnostním sklem s magneticky ovládacími žaluziemi, s elektrickým pohonem 230V, 50/60Hz, řízení mikroprocesorem s možností plynulé změny nastavení otevírací rychlosti min. 10-30cm/s,	ks	2,000	146 986,77	293 973,54	
		VV		funkce pro částečné a plné otevření, včetně bezdotykových ovladačů.					
		VV		Material: nerezová ocel - AISI 304, průchozí šířka 900mm, výška 2055mm,					
		VV		Barva povrchu podle vzorníku NCS, pastelová, matná (maximálně 30% lesku) - v souladu s architektonickým řešením stavby.					
		VV		Nerezová zárubeň - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
		VV		2		2,000			
20		K	4.4	Okno přesazené, osazovací rozměr (1800x1022) mm. Jednostranně osazeno bezpečnostním sklem. Ze strany OS ve farma provedení, včetně ostění a napojení na stavební okno.	m2	4,000	24 584,66	98 338,64	
		VV		Material konstrukce okna a ostění nerezový plech AISI 304 lakovaný shodně se stěnovými panely.					
		VV		Horní hrana okna musí končit pod okrajovou lištou podhledu.					
		VV		4		4,000			
D		5		Vzduchotechnické prvky systému				635 562,65	
21		K	5.1	Laminární pole LF1823 s integrovaným osvětlením, min. 4 ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 3.400m³/h vzduchu,	ks	1,000	276 469,26	276 469,26	
		VV		HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					
		VV		Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole.					
		VV		Příruba o rozměru (160x700)mm, výška pole max. 500mm.					
		VV		Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
		VV		jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
		VV		Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
		VV		Funkční rozměr laminárního pole : 1.800*2.300 mm. Materiál: Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
		VV		Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.					
		VV		Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					
		VV		Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.					
		VV		1		1,000			
22		K	5.2	Laminární pole LF1420 s integrovaným osvětlením, min. 2 ks svítidel LED min 33W, s plynulou změnou intenzity osvětlení řízenou signálem DALI, s indexem podání barev lepším než Ra=90, 2.400m³/h vzduchu,	ks	1,000	259 122,32	259 122,32	
		VV		HEPA filtry s třídou filtrace min H14 s oboustranou ochranou mřížkou.					
		VV		Příruby pro přívod vzduchu budou osazeny minimálně 120 mm od spodního okraje laminárního pole.					
		VV		Příruba o rozměru (700x160)mm, výška pole max. 500mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Filtrační nástavce laminárního pole budou těsně svařeny, osazené v rámu z dutého protlačovaného hliníkového profilu,					
	VV		jehož obvodová drážka umožní připojení kazet podhledu.					
	VV		Prostor mezi filtračními nástavci budou dokrytovány lakovanými pozinkovanými plechy.					
	VV		Funkční rozměr laminárního pole : 1.400*2.000 mm. Materiál:					
	VV		Al slitina a pozinkovaná ocel, barevně lakovaná v barvě podhledu.					
	VV		Dělený dvouvrstvý laminarizátor s průchodem tubusu operačního svítidla.					
	VV		Upevnění laminarizátoru pomocí rychlouzávěrů do těla laminárního pole.					
	VV		Laminarizátor musí být upevněn na otočný závěs umožňující jeho svislé zavěšení v případě servisního zásahu - výměna filtru nebo světelných zdrojů.					
	VV		1		1,000			
23	K	5.3	Odsávací výúst' OVFN 600, 800 m3/hod,určený pro osazení do podhledu o rastru 600mm, výška nástavce 440mm, průměr připojovací příruby 300mm, perforovaná výustka, barevný odstín shodný s podhledem,	ks	1,000	15 714,51	15 714,51	
24	K	5.4	Odsávací kanál VZT s regulační klapkou, 500x150, montovaný za obkladovými panely a umožňující odtah vzduchu jak u země, tak i u stropu operačního sálu. Kanál je osazen ze strany sálu 2 kusy odnímatelných nerezových mřížek, 500x500,	ks	3,000	28 085,52	84 256,56	
	VV		s možností regulace ve vrchní části a filtrem proti hrubým nečistotám ve spodní části.					
	VV		Materiál krycích mřížek - AISI 316L, povrchová úprava - kartáčováno.					
	VV		3		3,000			
D 6			Instalační prvky				913 998,66	
25	K	6.1	Pracovní stanice s obrazovkou min. 27" s klávesnicí a touchpadem Zobrazovací monitor s integrovaným PC.	ks	1,000	296 933,53	296 933,53	
	VV		Stanice musí být zabudována v rovině s obkladovými panely stěn sálu, krytí panelu ze strany sálu min. IP65.					
	VV		Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici.					
	VV		Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB, HD SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s,					
	VV		min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), 1 PCI slot.					
	VV		Sklopná klávesnice musí světelně upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu.					
	VV		Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů (FULL HD) .					
	VV		Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály:DVI, DP, VGA.					
	VV		Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a					
	VV		funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu .					
	VV		Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu.					
	VV		Podsvícení technologie LED. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek.					
	VV		1		1,000			
26	K	6.2	Pracovní stanice s obrazovkou min. 32" s klávesnicí a touchpadem Zobrazovací monitor s integrovaným PC.	ks	1,000	365 967,25	365 967,25	
	VV		Stanice musí být zabudována na stěně (zavěšena), krytí panelu ze strany sálu min. IP65.					
	VV		Musí být čistitelná a desinfikovatelná pomocí běžně používaných prostředků v nemocnici.					
	VV		Procesor min. Intel i5 poslední generace, RAM 8 GB, HD SSD 250GB, WIN 10 PRO CZ 64 bit , 1 x RS232, 2 x LAN 10/100/1000 MB/s,					
	VV		min. 2 x USB 3.0, min 6 x USB 2.0, síťový izolátor 4kV RJ45(1 GB/s), ovládání pomocí dotykové obrazovky, 1 PCI slot.					
	VV		Sklopná klávesnice musí zvukově a světelně upozornit na nutnost provedení desinfekce jejího povrchu.					
	VV		Rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů (FULL HD) .					
	VV		Panel musí být umožnit připojit přímo následující videosignály:DVI, DP, VGA.					
	VV		Přepínání vstupů pomocí dotykových přepínačů integrovaných do čelního skla samotného panelu (podmínka) a					
	VV		funkce zap/vyp (zelené podsvícení u zapnutého přístroje) musí být dostupné ze strany operačního sálu .					
	VV		Zobrazovací panel musí být vybaven senzorem jasu pro stabilizaci intenzity podsvícení panelu.					
	VV		Podsvícení technologie LED. Panel musí mít certifikaci dle EN 60601 – zdravotnický prostředek.					
	VV		1		1,000			
27	K	6.3	Vestavěná skřín na síti, zabudována do obkladových panelů. Barva shodná s barvou panelů vestavby. Rozměr skříně 900x750-230 mm, dveře prosklené, korpus dvojíty s vlepenou tlumicí vložkou,dveřní závěsy umožňující snadné čištění, celoobvodovým těsněním	ks	1,000	47 694,24	47 694,24	
	VV		uzamykatelné, 8 skleněných políc					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
28	K	6.4	Informační panel zobrazující čas, stopky, telotu a vlhkost na sálech. Zabudovaný v rovině obkladových panelů, napojen na MaR (teplota, vlhkost - signál 0-10V), stopky ovládány pomocí tlačítek instalovaných v pracovní stanici 27".	ks	1,000	101 701,82	101 701,82	
29	K	6.5	Informační panel zobrazující čas, stopky, telotu a vlhkost na sálech. Připevněný na stěnu OS, napojen na MaR (teplota, vlhkost - signál 0-10V), stopky ovládány pomocí tlačítek instalovaných v pracovní stanici 32"	ks	1,000	101 701,82	101 701,82	
D		7	Vedlejší náklady				443 507,26	
30	K	7.2	Balné a doprava materiálu	ks	1,000	177 009,55	177 009,55	
31	K	7.3	Ostatní realizační náklady montáže (doprava montérů, ubytování, diety a pod)	ks	1,000	232 079,19	232 079,19	
32	K	7.4	Přesuny hmot	ks	1,000	34 418,52	34 418,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 684 852,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 684 852,88	21,00%	983 819,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 668 671,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV	Zpracovatel:	Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 684 852,88
PSV - PSV	4 684 852,88
H03 - Výtahy a zvedací zařízení	4 684 852,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: D2_53 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

Místo: Děčín Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 684 852,88

D PSV PSV 4 684 852,88

D H03 Výtahy a zvedací zařízení 4 684 852,88

1	K	330002-R1	Výtah V1 - lůžkový evakuační bezstrojovnový výtah, nosnost 1600 kg, počet osob 21, zdvih 26,14 m, počet stanic 5, neprůchozí, kabína 1400x2400x2300 mm, D+M	kus	1,000	1 374 774,21	1 374 774,21	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
2	K	330002-R2	Výtah V2 - zásobovací bezstrojovnový výtah, nosnost 800 kg, počet osob 10, zdvih 4,02 m, počet stanic 2, neprůchozí, kabína 1350x1400x2200 mm, D+M	kus	1,000	657 197,14	657 197,14	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
3	K	330002-R3	Výtah V3 - lůžkový evakuační bezstrojovnový výtah, nosnost 1600 kg, počet osob 21, zdvih 16,72 m, počet stanic 5, neprůchozí, kabína 1400x2400x2300 mm, D+M	kus	1,000	1 374 774,21	1 374 774,21	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1		1,000			
4	K	330002-R4	Výtah V4 - lůžkový bezstrojovnový výtah, nosnost 1600 kg, počet osob 21, zdvih 4,05 m, počet stanic 2, neprůchozí, kabína 1400x2400x2300 mm, D+M	kus	1,000	1 278 107,32	1 278 107,32	
	VV		Podrobný popis viz PD					
	VV		.					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Děčín

CC-CZ:
Datum: 24.07.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VWMD

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:
PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 279 748,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 279 748,30	21,00%	1 318 747,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			7 598 495,44
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Děčín	Datum:	24.07.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem	Projektant:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel:		Ing. Avuk

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 279 748,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 279 748,30
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	629 367,30
VRN3 - Zařízení staveniště	4 853 838,00
VRN4 - Inženýrská činnost	113 089,44
VRN6 - Územní vlivy	29 501,59
VRN7 - Provozní vlivy	49 169,32
VRN9 - Ostatní náklady	604 782,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cena 2023/I - Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodializačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Děčín Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o., zkratkou S-VV Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 279 748,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 279 748,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 629 367,30

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	295 015,92	295 015,92	CS ÚRS 2020 01
2	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	39 335,46	39 335,46	

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	1,000	245 846,60	245 846,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.

VV - Detekce stávajících venkovních ploch, kde je předpoklad stavební činnosti, cca 18775 m2
VV 1,000

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Soubor	1,000	49 169,32	49 169,32	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.

D VRN3 Zařízení staveniště 4 853 838,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	4 853 838,00	4 853 838,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--------------	--------------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 113 089,44

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	49 169,32	49 169,32	CS ÚRS 2020 01
7	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	63 920,12	63 920,12	

D VRN6 Územní vlivy 29 501,59

8	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	29 501,59	29 501,59	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 49 169,32

9	K	071103000	Provoz investora	Soubor	1,000	49 169,32	49 169,32	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/071103000

PSC *Poznámka k souboru cen:*
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 07 Provozní vlivy.

D VRN9 Ostatní náklady 604 782,65

10	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	393 354,57	393 354,57	
11	K	090003000r	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000	118 006,37	118 006,37	

VV Trasové koordinace potrubních a kabelových tras všech profesí
VV 1,000

12	K	090003001r	Komplexní zkoušky všech profesí	Soubor	1,000	93 421,71	93 421,71	
----	---	------------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

Příloha č. 3
Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tyto poddodavatelé:

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	MZ Liberec, a.s.
IČO	47306581
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Rudník 4
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Medicínální plyny
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	1,88 %

PODDODAVATEL Č. 2	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	Schindler CZ, a.s.
IČO	27127010
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Walterovo náměstí 329/3, Praha 5, Jinocce
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Výtahy
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	1,19 %

PODDODAVATEL Č. 3	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	AKC konstrukce, s.r.o.
IČO	63322731
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Pivovarská 10, Rožnov pod Radhoštěm
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Vestavby čistých prostor, lékařská technologie
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	4,59 %

PODDODAVATEL Č. 4	
Jméno poddodavatele <i>(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)</i>	AZBESTOP a.s.
IČO	02530562
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Krkonošská 2001/16, Praha 2
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	Likvidace azbestu
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	0,09 %

Příloha č. 4
Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu Zhotovitele

Zhotovitel čestně prohlašuje, že má pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby (realizační tým splňující požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou kvalifikaci osob uvedené v zadávací dokumentaci):

STAVBYVEDOUcí	
Titul, jméno a příjmení <i>(titul, jméno a příjmení)</i>	
Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) <i>(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)</i>	
Zkušenosti <i>(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	
Poměr k účastníku zadávacího řízení <i>(např. zaměstnanec)</i>	

ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUČÍHO	
Titul, jméno a příjmení <i>(titul, jméno a příjmení)</i>	
Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) <i>(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)</i>	
Zkušenosti <i>(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto zkušenosti odpovídají požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	
Poměr k účastníku zadávacího řízení <i>(např. zaměstnanec)</i>	

SPECIALISTA NA SILNOPROUDÉ INSTALACE	
Titul, jméno a příjmení <i>(titul, jméno a příjmení)</i>	
Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) <i>(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)</i>	
Zkušenosti <i>(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	
Poměr k účastníku zadávacího řízení <i>(např. zaměstnanec)</i>	

SPECIALISTA DODÁVEK A MONTÁŽE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ NEBO ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ	
Titul, jméno a příjmení <i>(titul, jméno a příjmení)</i>	
Zkušenosti <i>(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	
Poměr k účastníku zadávacího řízení <i>(např. zaměstnanec)</i>	

SPECIALISTA VZDUCHOTECHNIKY	
Titul, jméno a příjmení <i>(titul, jméno a příjmení)</i>	
Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) <i>(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)</i>	
Zkušenosti <i>(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracím, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto zkušenosti <u>odpovídají požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	
Poměr k účastníku zadávacího řízení <i>(např. zaměstnanec)</i>	

Příloha č. 5
Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu Objednatele

FUNKCE	JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Správce stavby	
TDS	
koordinátor BOZP	
AD	

Příloha č. 6 Smlouvy

Kompetence Členů realizačního týmu Objednatele a další podmínky realizace Díla

1. AKCEPTACE DOKUMENTACE

1.1 Během plnění Smlouvy musí Zhotovitel žádat Správce stavby o akceptaci dokumentace specifikované ve Smlouvě, a to ve formě **Protokolu akceptace Dokumentace (P000)**. Správce stavby po obdržení žádosti formou **Protokolu akceptace Dokumentace (P000)** v přiměřené lhůtě zkontroluje předloženou dokumentaci a potvrdí, zda předložená dokumentace splňuje požadavky stanovené Smlouvou. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat **Protokol akceptace Dokumentace (P000)** současně s příslušnou dokumentací v dostatečném předstihu tak, aby Zhotovitel mohl splnit všechny požadavky stanovené mu Smlouvou.

1.2 Bez ohledu na to, zda Správce stavby v rámci Protokolu akceptace Dokumentace (P000) potvrdí, že předkládaná dokumentace odpovídá požadavkům Smlouvy, zůstává Zhotovitel odpovědný za jakékoli vady dokumentace, které se projeví následně.

1.3 Neoznámí-li Správce stavby ve lhůtě 14 dnů od předložení dokumentace k akceptaci, že jakákoliv dokumentace či její část nesplňuje požadavky ve stanoveném rozsahu, stane se tato dokumentace závaznou. Pro zvýšení právní jistoty smluvních stran se upřesňuje, že:

- a) absence připomínek Správce stavby k dokumentaci a/nebo jakékoli její části a/nebo souhlas Správce stavby s dokumentací a/nebo jakoukoli její částí neznamena zproštění odpovědnosti Zhotovitele za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek Smlouvy, když Zhotovitel je bez ohledu na jakékoli vyjádření Správce stavby nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně odpovědnou za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek Smlouvy; a
- b) jakýkoli souhlas Správce stavby s dokumentací se vydává výhradně pro interní potřeby Objednatele a nepředstavuje prohlášení Objednatele ohledně souladu dokumentace s platnými právními předpisy nebo požadavky příslušného stavebního úřadu, které budou vždy odpovědností Zhotovitele.

2. INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE

2.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli pokyn k aktualizaci dokumentace specifikované ve Smlouvě prostřednictvím **Instrukce k aktualizaci Dokumentace (P001)**. Zhotovitel je povinen v průběhu trvání Smlouvy aktualizovat či upravit jakoukoli část shora specifikované dokumentace v souladu s pokyny Správce stavby udělené prostřednictvím **Instrukce k aktualizaci dokumentace (P001)** a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li tato potřeba, např. z důvodu legislativních změn, změn Díla, aktualizace či změny jiné části dokumentace (např. dokumentaci skutečného provedení stavby) a dalších objektivně nastalých skutečností. Instrukce k aktualizaci dokumentace se užije v případě, že požadovaná aktualizace nemá vliv na Cenu Díla a Zhotovitel je vždy bez zbytečného odkladu povinen plně zapracovat instrukci k aktualizaci dokumentace do příslušné dokumentace.

2.2 Jakákoliv aktualizace dokumentace musí být předána Správci stavby k předběžnému odsouhlasení.

2.3 V případě, že **Instrukce k aktualizaci dokumentace (P001)** byla vydána nad rámec smluvních povinností, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Správce stavby do 10 dnů od vydání

předmětné **Instrukce k aktualizaci dokumentace (P001)**. V takovém případě Správce stavby rozhodne o případném zahájení změnového řízení.

3. KONTROLA STAVENIŠTĚ

3.1 TDS má kdykoliv v průběhu realizace Díla právo kontrolovat staveniště zejména z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování Smlouvy, Projektové dokumentace a Harmonogramu postupu realizace, udržování pořádku na staveništi apod. Během výstavby musí Zhotovitel umožnit TDS či Správci stavby kontrolu mj.:

- materiálů a výrobků hned po jejich dodání na staveniště;
- stavebních konstrukcí po montáži;
- stavebních konstrukcí před jejich zakrytím;

Z provedené kontroly je zpracováván **Protokol Kontroly Kvality (P01)**.

3.2 Jestliže TDS během kontroly zjistí, že činnost Zhotovitele při provádění Díla není v souladu se Smlouvou, pokyny Objednatele, právními předpisy nebo technickými normami, je TDS oprávněn udělit Zhotoviteli pokyny prostřednictvím **Protokolu Kontroly Kvality (P01)** a Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, odstranit vady vzniklé vadným prováděním a Dílo dále provádět řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté vady neodstraní, je TDS oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit jejich odstranění třetí stranou.

3.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu prací, které budou v rámci dalšího pracovního postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se TDS ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je TDS povinen nahradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel. V případě, že bude Zhotovitel provádět zkoušky, vyzve písemně TDS k účasti na nich nejméně 3 pracovní dny předem prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. TDS po obdržení žádosti zkontroluje požadovaný předmět a v **Protokolu Kontroly Kvality** potvrdí a vypíše, zda provedené práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, pokyny Objednatele a Správce stavby, právními předpisy nebo technickými normami, či nikoliv.

3.4 Zhotovitel při podání výzvy prostřednictvím stavebního deníku TDS předá přílohou originály certifikátů všech výrobků a materiálů, které jsou součástí dané kontroly kvality.

3.5 TDS z obdržených **Protokolů Kontroly Kvality (P01)** připraví **Seznam Protokolů Kontroly Kvality (P02)** a poskytne ho v týdenním intervalu Zhotoviteli a Správci stavby.

3.6 Bez ohledu na to, zda TDS potvrdí v rámci **Protokolu Kontroly Kvality (P01)**, že provedené práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Zhotovitel zůstává odpovědný za plnění jeho povinností dle Smlouvy, a to včetně vad Díla, které se projeví následně. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že **Protokol Kontroly Kvality (P01)** neznamena, že provedená práce je předána Objednateli.

3.7 Zhotovitel musí Objednateli předložit **Protokol Kontroly Kvality (P01)** se souhlasným stanoviskem TDS společně s Frakturou, na jejímž základě má dojít k úhradě provedených prací.

4. INSPEKCE MIMO STAVBU A VÝROBNÍ ZKOUŠKY

4.1 Maximálně do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště Zhotovitelem dle Smlouvy předá Zhotovitel Správci stavby:

- **Seznam inspekcí mimo stavbu (P03)** (dále jen „Inspekce“);
- **Seznam výrobních zkoušek (P04)** (dále jen „Výrobní zkoušky“);

- Specifikaci výrobních zkoušek (dále jen „**Specifikace**“);

kteřé jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění účelu Smlouvy.

4.2 Správce stavby zkontroluje seznamy Inspekčí a Výrobních zkoušek a Specifikaci, případně připraví jejich změny a doplnění, a do 3 týdnů po jejich obdržení tyto vrátí Zhotoviteli. Správce stavby může doplnit a změnit Specifikace kdykoliv v průběhu realizace Stavby, nejpozději však 14 kalendářních dní před vlastní Inspekčí nebo Výrobní zkouškou.

4.3 Zhotovitel připraví a předá TDS návrh termínů všech Inspekčí a Výrobních zkoušek v závislosti na Harmonogramu postupu realizace.

4.4 TDS bude přítomen u Inspekčí a Výrobních zkoušek, u kterých tak určí Správce stavby. Pro zápis z každé Inspekce a Výrobní zkoušky bude použit **Protokol Kontroly Kvality (P01)**. Zhotovitel je povinen odeslat TDS **Protokol Kontroly Kvality (P01)** z Inspekce nebo Výrobní zkoušky, na které TDS nebyl přítomen, před distribucí zkoušeného výrobku.

5. ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI

5.1 V případě, že bude Zhotovitel provádět zkoušky, vyzve písemně Správce stavby k účasti na nich nejméně 3 pracovní dny předem prostřednictvím zápisu do stavebního deníku.

5.2 Do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště Zhotovitelem dle Smlouvy předá Zhotovitel Správci stavby **Seznam zkoušek na Staveništi (P05)**, které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění účelu Smlouvy.

5.3 Správce stavby zkontroluje **Seznam zkoušek na Staveništi (P05)**, případně připraví jeho změny a doplnění, a do 1 měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. Správce stavby může doplnit a změnit Seznam zkoušek na staveništi nejpozději 15 kalendářních dnů před předáním a převzetím dokončeného Díla.

5.4 Alespoň 3 měsíce před předáním a převzetím dokončeného Díla Zhotovitel předá TDS **Seznam zkoušek jednotlivých částí Díla, technologických zařízení a instalací (P06)**, které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění účelu Smlouvy, společně se specifikacemi a zahajovacími procesy pro všechny zkoušky.

5.5 TDS zkontroluje **Seznam zkoušek jednotlivých částí Díla, technologických zařízení a instalací (P06)**, případně připraví jeho změny a doplnění, a do 1 měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. TDS může doplnit a změnit **Seznam zkoušek jednotlivých částí Díla, technologických zařízení a instalací (P06)** nejpozději 15 kalendářních dnů před předáním a převzetím dokončeného Díla.

5.6 Alespoň 2 měsíce před předáním a převzetím dokončeného Díla Zhotovitel předloží TDS **Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek (P07)**, které prověří fungování systémů, konstrukcí a komponent, s návrhem termínu provádění zkoušek, a to tak, aby výsledky zkoušek nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a ke kolaudaci Díla byly k dispozici při předání a převzetí dokončeného Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

5.7 TDS zkontroluje **Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek (P07)**, případně připraví změny a doplnění, a do jednoho 1 týdne po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. TDS může doplnit a změnit **Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek (P07)** nejpozději 15 kalendářních dnů před předáním a převzetím dokončeného Díla.

5.8 TDS se účastní všech zkoušek uvedených na Seznamu zkoušek jednotlivých částí Díla, technologických zařízení a instalací (P06), stejně jako všech zkoušek na Seznamu zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek (P07) a zaznamená výsledky do Protokolu Kontroly Kvality (P01).

6. VZORKY

6.1 Zhotovitel je na základě písemné výzvy povinen předložit Správci stavby k odsouhlasení vzorky nebo katalogové listy, zejména povrchových materiálů, zařizovacích předmětů, dveří a dalších zařízení a komponentů, které určí Správce stavby. Bez tohoto odsouhlasení, provedeného zápisem ve stavebním deníku, nemohou být uvedené předměty do Díla zabudovány.

6.2 Maximálně do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště Zhotovitelem dle Smlouvy předá Zhotovitel Správci stavby **Seznam vzorků (P08)**, které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění účelu Smlouvy.

6.3 Správce stavby zkontroluje **Seznam vzorků (P08)**, případně připraví jeho změny a doplnění, a maximálně do 1 měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. Správce stavby může doplnit a změnit Seznam vzorků nejpozději 1 měsíc před předáním a převzetím dokončeného Díla.

6.4 Zhotovitel v rámci **Seznamu vzorků (P08)** stanoví termíny předložení vzorků s dostatečným předstihem tak, aby bylo zaručeno dodržení Harmonogramu postupu realizace i v případě, že bude schvalování vzorků probíhat ve více kolech schválení. Všechny vzorky musí být v souladu se Smlouvou a musí být označeny a identifikovatelné prostřednictvím štítku, který udává:

- jméno Veřejné zakázky;
- jméno vzorku;
- jméno Zhotovitele;
- označení části Projektové dokumentace týkající se vzorku;
- datum předložení; a
- místo pro podpis TDS a datum.

6.5 TDS zkontroluje vzorky, a pokud tyto souhlasí se Smlouvou, podepíše štítek označující vzorek a zaznamená odsouhlasení do **Seznamu vzorků (P08)**. V případě nesouhlasu TDS se správností vzorku předá TDS Zhotoviteli **Protokol Kontroly Kvality (P01)** a Zhotovitel je povinen dodat nový vzorek, který bude v souladu se Smlouvou.

6.6 Všechny odsouhlasené vzorky budou ponechány na staveništi na vhodném uzamykatelném místě pro možné použití při porovnání konstrukcí na Díle.

7. KOMPLETACE, UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU A PŘEDÁNÍ STAVBY

7.1 Nejpozději 1 měsíc před termínem předání a převzetí dokončeného Díla dle Smlouvy Zhotovitel požádá TDS, aby společně provedli inspekci provedených prací a indikovali vady a nedodělky Díla. Během těchto inspekcí může TDS indikovat vady a nedodělky Díla, a to jakoukoliv formou.

7.2 TDS po provedené inspekci do 1 týdne vyhotoví **Seznam vad a nedodělků (P09)** a předá jej Zhotoviteli. Zhotovitel odstraní všechny zjištěné vady a nedodělky bránící zahájení zkušebního provozu Díla a informuje o tom TDS.

8. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

8.1 Správce stavby navrhuje změny Díla oproti Projektové dokumentaci prostřednictvím **Pokynu ke změně (P10)** adresovaného Zhotoviteli, aby vypracoval a předložil návrh změny nebo se vyjádřil k návrhu změny předloženému Správcem stavby.

8.2 Po obdržení **Pokynu ke změně (P10)** Zhotovitel předá Správci stavby bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů, nebyl-li Správcem stavby stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší:

- popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení, a to na formuláři **Návrh ocenění změny (P10.01)**;
- návrh každé nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem;
- návrh na úpravu Ceny Díla a Harmonogramu postupu realizace.

8.3 Změna se stane závaznou podpisem **Změnového listu (P11)**, nebo udělením **Příkazu ke změně Díla (P12)** dle Zhotovitelem či Správcem stavby předloženého návrhu změny.

8.4 Pokud při provádění Díla podle Smlouvy Zhotovitel z titulu své odbornosti zjistí, že pro bezchybné provedení Díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění Smlouvy, bude o tom neprodleně informovat Správce stavby.

8.5 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Správci stavby změnu Díla oproti Projektové dokumentaci, která by mohla snížit Cenu Díla a/nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná. Návrh takové změny a postup při jejím provedení předloží Zhotovitel na formuláři **Návrh ocenění změny (P10.01)**, bude připraven na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti dle bodu 8.2. tohoto dokumentu.

9. NÁVRH AKCELERACE

9.1 Správce stavby je oprávněn dát Zhotoviteli závazný pokyn ke změně v provádění prací na Díle prostřednictvím formuláře **Příkazu ke změně Díla (P12)**.

9.2 Zhotovitel je během provádění Díla povinen vyhledávat, technicky podrobně odůvodňovat a Správci stavby písemně navrhopvat možné způsoby urychlení doby pro zahájení zkušebního provozu Díla, a to prostřednictvím formuláře **Návrh na akceleraci (P12.01)**. Předložení Návrhu na akceleraci **(P12.01)** nezabavuje Zhotovitele povinnosti provést Dílo v termínu podle Smlouvy.

9.3 Návrh na akceleraci **(P12.01)** bude připraven na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti dle bodu 8.2. tohoto dokumentu.

9.4 Zhotovitel v **Návrhu na akceleraci (P12.01)** popíše způsob, kterým by bylo možné dosáhnout časové úspory při provádění Díla a vyhodnotí další související rizika.

9.5 Správce stavby rozhodne o **Návrhu na akceleraci (P12.01)** bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení; v odůvodněných případech lze **Návrh na akceleraci (P12.01)** akceptovat v přiměřené pozdější lhůtě či s výhradou. Správce stavby není povinen **Návrhu na akceleraci (P12.01)** vyhovět. Nevyhovění **Návrhu na akceleraci (P12.01)** ve stanovené lhůtě či jeho odmítnutí bez odůvodnění nelze považovat za jeho akceptaci ze strany Správce stavby. Pokud Správce stavby akceptuje **Návrh na akceleraci (P12.01)** předložený Zhotovitelem, formou **Pokynu pro Dílo (P14)** odpovídajícím způsobem změni příslušný závazný postup pro Zhotovitele, Zhotovitel je povinen následně aktualizovat Harmonogram postupu realizace.

10. MĚŘENÍ DÍLA

10.1 Kdykoliv Správce stavby požaduje, aby byla jakákoliv část prací prováděných na Díle měřena, musí o tom dát nejméně 3 dny předem oznámení Zhotoviteli, který je povinen:

- a) buď se zúčastnit, nebo poslat oprávněného zástupce, aby Správce stavby pomohl provést měření a
- b) dodat jakékoliv podrobnosti požadované Správcem stavby.

10.2 Jestliže se Zhotovitel nebo jeho oprávněný zástupce měření nezúčastní, je měření provedené Správcem stavby (nebo jeho jménem) akceptováno jako přesné.

10.3 Dílo bude měřeno podle **Záznamů o měření (P13)**. Zhotovitel je povinen **Záznamy o měření (P13)** přezkoumat a dohodnout se na nich se Správcem stavby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od vznesení požadavku ze strany Správce stavby. Pokud dojde k dohodě, musí Zhotovitel **Záznamy o měření (P13)** podepsat. Jestliže se Zhotovitel nevyjádří ve stanovené lhůtě, jsou **Záznamy o měření (P13)** akceptovány jako přesné.

10.4 V případě, že Zhotovitel **Záznamy o měření (P13)** přezkoumá a nedohodne se se Správcem stavby na jejich obsahu, anebo je nepodepíše jako dohodnuté, musí dát Správci stavby oznámení, v jakých ohledech jsou **Záznamy o měření (P13)** považovány za nepřesné. Poté, co Správce stavby oznámení obdrží, musí **Záznamy o měření (P13)** posoudit a tyto potvrdit, nebo pozměnit. Jestliže Zhotovitel nedá takové oznámení Správci stavby do 7 kalendářních dnů poté, co byl vznesen požadavek na přezkoumání **Záznamů o měření (P13)**, jsou **Záznamy o měření (P13)** akceptovány jako přesné. V případě vzniku sporu ohledně přesnosti **Záznamů o měření (P13)** jsou Smluvní strany povinny řešit vzájemnou dohodou, přičemž pro účely průběžného hrazení Díla je o přesnosti **Záznamů o měření (P13)** oprávněn prozatímně rozhodnout Správce stavby.

10.5 Všechna měření podle tohoto článku musí být prováděna certifikovanými měřidly (délkovými, objemovými, hmotnostními). Naměřené hodnoty budou uvedeny v **Záznamech o měření (P13)**, v nichž bude uveden předmět měření, datum, hodina, jména zástupců Objednatele a Zhotovitele včetně jejich podpisů. Musí se měřit čisté skutečné množství položky.

11. POKYNY PRO DÍLO

11.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli pokyn k provádění Díla prostřednictvím formuláře **Pokyn pro Dílo (P14)**. **Pokyn pro Dílo (P14)** nemá vliv na Cenu Díla a Harmonogram postupu realizace, přičemž Zhotovitel je povinen **Pokyn pro Dílo (P14)** splnit bez zbytečného odkladu. V případě, že **Pokyn pro Dílo (P14)** byl vydán nad rámec smluvních povinností, Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat Správce stavby do 3 kalendářních dnů od doručení takového **Pokynu pro Dílo (P14)**.

11.2 Zhotovitel upozorní Správce stavby bez zbytečného odkladu na nevhodnou **povahu Pokynu pro Dílo (P14)**, který mu Správce stavby dal, vždy však před jeho splněním. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodný **Pokyn pro Dílo (P14)** v řádném provádění Díla, Zhotovitel jeho realizaci v nezbytném rozsahu přeruší až do změny nevhodného **Pokynu pro Dílo (P14)**. Trvá-li Správce stavby na provádění Díla podle daného pokynu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Správce stavby učinil v písemné formě.

12. ŽÁDOSTI O PLATBU A OSVĚDČENÍ PRO PLATBU

12.1 Zhotovitel předá nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce následujícího po provedení prací Správci stavby soupis skutečně provedených prací a dodávek dle Položkového rozpočtu obsaženého v příloze č. 2 Smlouvy.

12.2 Správce stavby je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho Zhotoviteli vrátit k opravě, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek Správcem stavby prostřednictvím **Osvědčení pro Platbu (P15)** vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Nedílnou součástí Faktury je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Zhotovitel není oprávněn fakturovat platbu v jiné výši než ve výši uvedené na **Osvědčení pro Platbu (P15)** potvrzeném Správcem stavby. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

13. KONTROLNÍ DNY

13.1 Za účelem kontroly průběhu provádění Díla dle Smlouvy organizuje Objednatel podle potřeby výstavby kontrolní dny, které se konají nejméně 1x týdně. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny s nižší či vyšší periodicitou. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává a vede Správce stavby.

13.2 Správce stavby oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje, písemným oznámením doručeným Zhotoviteli po nabytí účinnosti Smlouvy nebo oznámením takových skutečností o kontrolních dnech v zápisu z předchozího kontrolního dne. Správce stavby je oprávněn režim kontrolních dnů stejným způsobem změnit minimálně 3 pracovní dny předem, a to ve vztahu k jednotlivým kontrolním dnům i ve vztahu ke všem kontrolním dnům určitého druhu.

13.3 Zhotovitel je povinen zajistit účast odpovědných pracovníků na kontrolních dnech, které svolá Správce stavby. Vedením kontrolních dnů je pověřen Správce stavby, který z každého kontrolního dne pořídí samostatný zápis vč. prezenční listiny, který účastníci kontrolních dnů podepíší, a pořízený zápis doručí Zhotoviteli v jednom vyhotovení do dvou (2) pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne.

13.4 Objednatel je povinen zajistit, aby se kontrolních dnů účastnili jeho oprávnění zástupci. Případné připomínky k zápisu z kontrolního dne je možné projednat a odsouhlasit na dalším kontrolním dni.

13.5 Správce stavby je oprávněn kdykoli svolat mimořádný kontrolní den způsobem uvedeným v odst. 13.2 tohoto dokumentu. Zhotovitel je oprávněn obrátit se na Správce stavby, aby takovým způsobem svolal mimořádný kontrolní den.

Seznam formulářů, které budou Smluvními stranami při realizaci Díla používány, jejich vzory budou Zhotoviteli předány nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy:

P000	Protokol akceptace Dokumentace
P001	Instrukce k aktualizaci Dokumentace
P01	Protokol Kontroly Kvality
P02	Seznam Protokolů Kontroly Kvality
P03	Seznam inspekcí mimo stavbu
P04	Seznam výrobních zkoušek
P05	Seznam Zkoušek na Staveništi
P06	Seznam zkoušek jednotlivých částí Díla, technologických zařízení a instalací
P07	Seznam komplexních zkoušek Technologických celků a Funkční zkoušky
P08	Seznam vzorků
P09	Seznam vad a nedodělků
P10	Pokyn ke změně
P10.01	Návrh ocenění změny
P11	Změnový list
P12	Příkaz ke změně Díla
P12.01	Návrh na akceleraci
P13	Záznam o měření
P14	Pokyn pro Dílo
P15	Osvědčení pro Plátbu