

Název veřejné zakázky: **Oprava veřejného osvětlení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3773/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

U části „zelená linie“, kde se bude provádět pouze výměna stožárů paticových za nový stožár bezpaticový, který má umístěnou svorkovnici výše je třeba provést nastavení kabelu za pomoci spojek v rámci výměny stožáru. Žádáme tedy zadavatele, aby doplnil do výkazu výměr počet spojek a navýšil rovněž i délku kabeláže, která bude třeba k prodloužení

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr u části „zelená linie“ a „modrá linie“ je z pohledu uchazeče chybně uvedeno množství asfaltového povrchu, který bude nutné odstranit v rámci výkopových prací pro pokládku nové kabeláže. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Uchazeč žádá zadavatele, aby rovněž doplnil do zadání, kdo provede vytyčení stávajících inženýrských sítí. Ve výkazu výměr tato položka zcela chybí.

Odpověď na dotaz č. 3

Stávající inženýrské sítě nejsou vedeny v této trase VO, výkop nutné provést ručně ve stávající trase kabeláže.

Dotaz č. 4

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení, kdo provede odstranění dřevin, které zamezují proveditelnosti výkopových prací a to zejména v lokalitě „modrá linie“ u parkoviště nového pavilonu a částečně v lokalitě u vjezdu do areálu – „zelená linie“.

Odpověď na dotaz č. 4

Odstraňování dřevin provede zadavatel - zachovány zůstanou stromy a budou provedeny prořezy dle potřeby, keře budou upraveny dle nutnosti (viz prohlídka místa plnění).

Dotaz č. 5

Z prohlídky místa plnění bylo také patrné, že zadavatel požaduje v rámci provádění prací nepřetržitý přístup k jednotlivým oddělením – zejména JIP. Výkaz výměr nepopisuje, jakým způsobem bude řešen přístup k objektům přes prováděné výkopy napříč komunikací a rovněž výkaz výměr neobsahuje žádnou položku na zřízení přejezdů. Uchazeč žádá zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5

Přístup k objektům je v koordinaci se zadavatelem, který zajistí součinnost s dopravou v areálu.

Dotaz č. 6

Uchazeč žádá zadavatele o prověření správnosti uzemnění stožárů v části „zelené linie“ a v celé „modré linii“. Z výkazu výměr nevyplývá, že by zadavatel požadoval uzemnění propojující všechny stožáry.

Odpověď na dotaz č. 6

Zemnicí drát bude napojen na stávající uzemnění, které zůstane zachováno.

Dotaz č. 7

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu neobsahuje výkaz výměr provedení geodetického zaměření kladeného kabelu a stožárů.

Odpověď na dotaz č. 7

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu VO a není to instalace nového VO, zadavatel nepožaduje geodetické zaměření.

Dotaz č. 8

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení, proč výkaz výměr neobsahuje žádnou položku na zřízení a odstranění zařízení staveniště a kde by uchazeči bylo umožněno jej případně zřídit.

Odpověď na dotaz č. 8

Zřízení a odstranění zařízení staveniště - položka č. 28. Místo pro uložení materiálu po dohodě se zadavatelem.

Dotaz č. 9

Jaký je rozměr kabelové rýhy.

Odpověď na dotaz č. 9

Šířka min. 30 cm / nezámrazná hloubka.

Dotaz č. 10

Ve výkazu výměr není položka zához kabelové rýhy.

Odpověď na dotaz č. 10

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 11

Ve výkazu výměr není položka překop komunikace, jeho požadovaná hloubka, asfalt na povrchovou úpravu.

Odpověď na dotaz č. 11

Pol. č. 19.

Dotaz č. 12

Ve výkazu výměr je položka drát zemnicí 15 kg. Jaký je požadován průměr, jeho délka neodpovídá délce trasy.

Odpověď na dotaz č. 12

Pol. č. 10 - drát zemnicí FeZn 10, bude napojeno na stávající VO.

Dotaz č. 13

Ve Výkazu výměr není položka svorka zemnicího drátu, pro připojení svítidel a odbočného připojení drátu ke svítidlu.

Odpověď na dotaz č. 13

Svorka zemnicího drátu - pol. č. 28, připojení svítidel - pol. č. 23.

Dotaz č. 14

Ve výkazu výměr není položka kabelová spojka pro případné napojení odbočných tras.

Odpověď na dotaz č. 14

Bude zachováno původní.

Dotaz č. 15

Ve výkazu výměr není položka vytýčení sítí.

Odpověď na dotaz č. 15

Stávající inženýrské sítě nejsou vedeny v této trase VO, výkop nutné provést ručně ve stávající trase kabeláže.

Dotaz č. 16

Ve výkazu výměr není položka demontáž a montáž zámková dlažba u vstupu do pavilonu lékárna.

Odpověď na dotaz č. 16

Pol. č. 18 – viz prohlídka místa plnění.

Dotaz č. 17

Dle zadání není patrné, zda je požadován výpočet osvětlení.

Odpověď na dotaz č. 17

Není.

Dotaz č. 18

Ve výkazu výměr nesouhlasí počet překopů asfaltové cesty v zelené linii VO.

Odpověď na dotaz č. 18

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 19

Ve výkazu výměr chybí spojky kabelů pro montáž VO v zelené linii.

Odpověď na dotaz č. 19

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 20

Ze zadávací dokumentace není patrná požadovaná hloubka výkopů.

Odpověď na dotaz č. 20

Viz odpověď č. 9.

Dotaz č. 21

Ve výkazu výměr chybí položka vytýčení sítí.

Odpověď na dotaz č. 21

Viz odpověď č. 3.

Dotaz č. 22

Je nutné doložit geodetické zaměření - není ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 22

Viz odpověď č. 7.

Dotaz č. 23

Požadovaná hloubka uložení kabeláže a to jak v místech pod komunikací tak v travnatém terénu.

Odpověď na dotaz č. 22

Viz odpověď č. 9.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

29-01-2024

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel