

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Centrální sběrné místo prádla Krajská zdravotní a.s. Nemocnici Děčín, o.z. – stavební práce.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
(dále jen „**Objednatel**“)

a

STAVBY JOŽÁK s.r.o.

se sídlem: Arnoltice 150, 407 17 Arnoltice u Děčína

zastoupen Karlem Jožákem

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Karel Jožák

- ve věcech technických (stavbyvedoucí): Karel Jožák

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 287 37 156

DIČ: CZ28737156

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29516
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Centrální sběrné místo prádla – Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce**“, za podmínek stanovených zadávací dokumentací uvedené veřejné zakázky a této smlouvy níže uvedené dílo **Centrální sběrné místo prádla – Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce**. Předmět plnění dle této smlouvy zahrnuje stavební úpravy

budovy H v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., dle projektové dokumentace vypracované [REDAKCE], provedení příslušných revizí, a měření potřebných pro zajištění kolaudačního rozhodnutí, předání dokumentace skutečného provedení stavby a všech revizí a měření souvisejících s provedením díla vč. dokladu ekologické likvidace odpadů.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro Objednatele kolaudační rozhodnutí/kolaudaci díla ve smyslu ust. § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (potažmo zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů), a to do 16 týdnů od účinnosti smlouvy.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem **„Centrální sběrné místo prádla – Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce“**.
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 10.000.000 Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel Objednatele upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, Zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné dokončení díla nutno za součást díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně ve smlouvě stanoveny. Zhotovitel dále bere na

vědomí, že v dotčeném areálu odštěpného závodu probíhá další rozsáhlá investiční (stavební) činnost, a zavazuje se provádět dílo tak, aby nedocházelo ke kolizi v činnosti, případně se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost.

8. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo (stavební práce, a další související činnosti ovlivňující provoz Objednatele) plně ve spolupráci s Objednatelem a s jeho provozními podmínkami.

9. Zhotovitel bere na vědomí nutnost zachování průjezdné šířky komunikace vedoucí podél pavilonu H. Tato skutečnost bude zohledněna i pokud dojde k oplocování staveniště.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro Objednatele dle této smlouvy ve sjednané době a podmínkách v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace zpracované [REDAKCE]

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným společným povolením;

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, Zhotovitel je povinen, pokud to bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanovisech správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.9. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni předání staveniště, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,

- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby v souladu s čl. II odst. 9 této smlouvy;
- 2.2.4. nebude svoji činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Objednatel tak, aby došlo k co nejmenší zatížení areálu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uloženém množství a kategorii odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.9. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověření ve stavebním řízení;
- 2.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných prací;
- 2.2.11. zajištění a provedení všech revizí a zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,
- 2.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převýmce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převýmácmu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatel:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatel odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

2.3.9. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

2.3.10. originál stavebního deníku,

2.3.11. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., a pod.), výroby a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 9 Děčín II, budova H na st.p.č. 1021 k.ú. 624926 Děčín. – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do **10 týdnů ode dne účinnosti smlouvy**.
2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště pro provedení díla dojde nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.
6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 3 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatel, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo

konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlžení.

VII. Cena díla

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí: 2 585 508,45 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“).

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce), případně výtěžek z prodeje likvidované technologie a kabeláže, budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude

podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu. Změnovým listem nemůže být prodloužen termín plnění, termín plnění může být prodloužen jen dodatkem.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (dále také „faktura“) vystavovaných měsíčně pozadu za prostavěnou část díla. Každá faktura bude Zhotovitelem ponížena o 10%, jako rezerva na odstranění případných vad a nedodělků, což bude na faktuře uvedeno jako samostatná položka. Objednatel uhradí částku odpovídající takto vytvořené rezervě 10 % z každé vystavené faktury na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků včetně doloženého kolaudačního rozhodnutí. Nedílnou součástí všech Zhotovitelem vystavených faktur bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, tj. provedením díla dle projektové dokumentace. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví a doručí Zhotovitel fakturu. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakéhokoliv faktury, že se ve vyúčtovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které

nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení daňového dokladu (faktury);
- f) lhůtu splatnosti;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 80 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

6. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,
- d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

8. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude vyúčtování položky Objednatelem uznáno.

9. Vyúčtování položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem proveden tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

10. U vyúčtování položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich vyúčtování předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

11. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (vyúčtované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

12. Adresa pro zaslání daňového dokladu (faktury): Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na nejvyšší třídě jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací – s respektováním požadavku dle čl. II., odst. 7. až 9. této smlouvy.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle

předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Objednateli neoznámí.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu pdf, 1x v editovatelném formátu, např. doc, dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou. Zhotovitel se zavazuje provést ekologickou likvidaci odstraňovaného zařízení s místa provedení díla, a doložit Objednateli protokol o ekologické likvidaci, případně zajistit odprodej tohoto zařízení a výnos z odprodeje zařízení Objednatele zohlednit v ceně stanovené v článku VII této Smlouvy.

8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

10. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Koordinátora BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti

Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků Koordinátora BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a respektovat pokyny koordinátora BOZP a Plán BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího Kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

15. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

16. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na zásady organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

17. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

18. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel

vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII. Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být (v souladu s čl. XI bodem 19. této smlouvy) ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků, resp. doložením Kolaudačního souhlasu. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví drobné vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců, na dodávky technologického charakteru v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla Objednateli nebo ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel oznámí telefonicky Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Současně tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli písemně e-mailem. Kontaktní údaje Zhotovitele pro účely hlášení závad: [REDACTED] Jakmile Objednatel oznámí vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin od telefonického oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po telefonickém oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této Smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v , čl. XI odst. 2 a odst. 20, čl. XVII odst. 2 a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností/nebo za každý den porušení povinnosti.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.
12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XIX.

Závěrečná ujednání


1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Pojistná smlouva
Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP


4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, daňový doklad (faktura), jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4, příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.



MUDr. Petr Malý, MBA generální ředitel



Karel Jožák, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JS23-114
Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

KSO:
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

CC-CZ:
Datum: 30.12.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:
STAVBY JOŽÁK s. r. o.

IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 585 508,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 585 508,45	542 956,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 128 465,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	JS23-114		
Stavba:	Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.		
Místo:	č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)	Datum:	30.12.2023
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	STAVBY JOŽÁK s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 585 508,45	3 128 465,22	
01	Bourací práce			STA
02	Stavební část			STA
03	Vnitřní kanalizace			STA
04	Vnitřní vodovod			STA
05	Vytápění			STA
06	Silnoproud			STA
07	Slaboproud			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: 01 - Bourací práce
KSO:
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.


Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH
DPH základní snížená
Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 30.12.2023
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]



Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: **01 - Bourací práce**
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum: 30.12.2023
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
94 - Lešení a stavební výtahy
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
722 - Zdravotechnika - vnitřní rozvody
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
751 - Vzduchotechnika
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt: 01 - Bourací práce

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum: 30.12.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,316			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
VV			0,4*0,3*3,72 "106"					0,446
VV			0,4*0,3*(3,375+1,6+2,275) "115"					0,870
VV			Součet					1,316
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,316			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311					
VV			1,316					1,316
VV			Součet					1,316
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	2,632			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319					
VV			1,316					1,316
VV			1,316*2 "Přepočtené koeficientem množství"					2,632
4	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,316			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101					
VV			1,316					1,316
VV			Součet					1,316
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,316			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			1,316					1,316
VV			Součet					1,316
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	31,584			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
VV			1,316					1,316
VV			1,316*24 "Přepočtené koeficientem množství"					31,584
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,632			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
VV			1,316 "meziskládka"					1,316
VV			1,316 "skládka"					1,316
VV			Součet					2,632
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,369			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			1,316					1,316
VV			1,316*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"					2,369
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
9	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,032			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321					
VV			2*1,5*5,49/1000 "2x L60/60/6 dl. 1500 mm"					0,016
VV			2*1,5*5,49/1000 "2x L60/60/6 dl. 1500 mm"					0,016
VV			Součet					0,032
10	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,039			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323					
VV			2*1,5*12,9/1000 "2x IPE 140"					0,039
VV			Součet					0,039
11	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,420			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
VV			2*1,5*0,14 "2x IPE 140"					0,420
VV			Součet					0,420
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 94			Lešení a stavební výtahy					
12	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešebnové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	179,368			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
VV			8,32 "101"					8,320
VV			2,39 "102"					2,390
VV			14,15 "103"					14,150
VV			3,35 "104"					3,350
VV			1,26 "105"					1,260
VV			0,4*3,72 "106"					1,488
VV			5,27 "107"					5,270
VV			11,63 "108"					11,630
VV			10,11 "109"					10,110
VV			1,87 "110"					1,870
VV			0,92 "111"					0,920
VV			9,86 "112"					9,860
VV			0,92 "113"					0,920
VV			2,01 "114"					2,010
VV			53,31 "115"					53,310
VV			16,29 "116"					16,290
VV			32,51 "117"					32,510
VV			3,71 "118"					3,710
VV			Součet					179,368
D 96			Bourání konstrukcí					
13	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,383			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374					
VV			0,6*0,5					0,300
VV			0,6*0,5					0,300
VV			0,89*0,88					0,783
VV			Součet					1,383
14	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	7,823			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375					
VV			1,79*0,88					1,575
VV			1,77*0,88					1,558
VV			1,79*0,88					1,575
VV			1,78*0,88					1,566
VV			1,76*0,88					1,549
VV			Součet					7,823

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,534			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455						
	VV	0,8*2,02			1,616			
	VV	0,9*2,02			1,818			
	VV	0,9*2,02			1,818			
	VV	0,9*2,02			1,818			
	VV	0,7*2,02			1,414			
	VV	0,7*2,02			1,414			
	VV	0,9*2,02			1,818			
	VV	0,9*2,02			1,818			
	VV	Součet			13,534			
16	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,424			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456						
	VV	1,2*2,02			2,424			
	VV	Součet			2,424			
17	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	14,754			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132						
	VV	3,68*(0,98+1,22+1,22+0,94+1,07)			19,982			
	VV	-0,6*2,0*2-0,7*2,02*2 "odpočet otvorů"			-5,228			
	VV	Součet			14,754			
18	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	40,325			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133						
	VV	3,68*(5,65+2,08+0,95+1,5+1,22+1,04)			45,779			
	VV	-0,9*2,02*3 "odpočet otvorů"			-5,454			
	VV	Součet			40,325			
19	K	962032432	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,433			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032432						
	VV	0,19*3,68*1,12			0,783			
	VV	0,39*3,68*1,15			1,650			
	VV	Součet			2,433			
20	K	962052211R	Bourání venkovního železobetonového schodiště, objemu přes 1 m3	m3	2,163			
	VV	1,03*2,1			2,163			
	VV	Součet			2,163			
21	K	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3	0,400			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051110						
	VV	Vykonzolovaný vnitřní pult:						
	VV	0,6*0,035*3,72 "106"			0,078			
	VV	0,6*0,035*2,87 "108"			0,060			
	VV	0,6*0,035*9,29 "115"			0,195			
	VV	0,6*0,035*3,19 "116"			0,067			
	VV	Součet			0,400			
22	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,485			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042131						
	VV	0,4*0,085*3,72 "106"			0,126			
	VV	0,4*0,085*(3,375+1,6+2,275)*2*0,75*0,75*0,1 "115"			0,359			
	VV	Součet			0,485			
23	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,330			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111						
	VV	0,3*0,1*3,72 "106"			0,112			
	VV	0,3*0,1*(3,375+1,6+2,275) "115"			0,218			
	VV	Součet			0,330			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
24	K	974032164	Vysekáni rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	6,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974032164						
	VV	2*1,5 "2x L60/60/6 dL 1500 mm"			3,000			
	VV	2*1,5 "2x L60/60/6 dL 1500 mm"			3,000			
	VV	Součet			6,000			
25	K	974031664	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	3,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664						
	VV	2*1,5 "2x IPE 140"			3,000			
	VV	Součet			3,000			
26	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových dutých tvárníc nebo příčkových, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	4,848			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038631						
	VV	1,2*2,02			2,424			
	VV	1,2*2,02			2,424			
	VV	Součet			4,848			
27	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,540			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651						
	VV	1,2*2,31*0,53+1,2*0,405*0,145			1,540			
	VV	Součet			1,540			
	D	997	Přesun sutě					
28	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	38,037			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221151						
29	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění	t	38,037			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006002						
30	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	38,037			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512						
31	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	1 255,221			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519						
	VV	38,037*33 "Přepočtené koeficientem množství"			1 255,221			
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	38,037			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871						
	D	998	Přesun hmot					
33	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,190			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
34	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	3,291			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811						
	VV	0,3*3,72 "106"			1,116			
	VV	0,3*(3,375+1,6+2,275) "115"			2,175			
	VV	Součet			3,291			
	D	713	Izolace tepelné					
35	K	713120821	Odstanění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	4,388			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821						
	VV	0,4*3,72 "106"			1,488			
	VV	0,4*(3,375+1,6+2,275) "115"			2,900			
	VV	Součet			4,388			
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní rozvody					
36	K	722000001R	Demontáž veškerého potrubí z instalačního kanálu dle PD	soubor	1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
37	K	723000001R	Demontáž ocelového plynového potrubí včetně zaslepení, utěsnění a uzavření HUP dle PD	soubor	1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
38	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	3,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	9,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
40	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	9,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	D	751	Vzduchotechnika					
41	K	751000001R	Demontáž VZT potrubí a zařízení dle PD	soubor	1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské					
42	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	11,623			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		0,8*1,97		1,182			
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		11,623			
43	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,167			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691915					
	VV		1,1*1,97		2,167			
	VV		Součet		2,167			
44	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766825821					
	VV		1 *101"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
45	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,220			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823					
	VV		2*(1,11+0,5)		3,220			
	VV		Součet		3,220			
46	K	767893816	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu	m	5,425			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767893816					
	VV		5,425		5,425			
	VV		Součet		5,425			
	D	771	Podlahy z dlaždic					
47	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	91,278			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810					
	VV		3,35 *104"		3,350			
	VV		1,26 *105"		1,260			
	VV		0,4*3,72 *106"		1,488			
	VV		1,87 *110"		1,870			
	VV		0,92 *111"		0,920			
	VV		9,86 *112"		9,860			
	VV		0,92 *113"		0,920			
	VV		2,01 *114"		2,010			
	VV		53,31 *115"		53,310			
	VV		16,29 *116"		16,290			
	VV		Součet		91,278			
	D	776	Podlahy povlakové					
48	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	24,260			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812					
	VV		14,15 *103"		14,150			
	VV		10,11 *109"		10,110			
	VV		Součet		24,260			
49	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	26,800			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
	VV		15,34-0,9 *103"		14,440			
	VV		13,96-0,9-0,7 *109"		12,360			
	VV		Součet		26,800			
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
50	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	123,075			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810					
	VV		2,0*(8,74-0,9-0,7) *104"		14,280			
	VV		2,0*(4,9-0,7) *105"		8,400			
	VV		2,0*(1,02+0,98-0,9)+0,735*3,72 *106"		4,934			
	VV		2,0*(6,42-0,7*2) *110"		10,040			
	VV		2,0*(3,74-0,7) *111"		6,080			
	VV		2,0*(0,96+0,98-0,9+0,6+1,22+0,95+1,22-0,6*2+1,22+1,98-0,7) *112"		12,660			
	VV		2,0*(4,04-0,6*2) *113"		5,680			
	VV		2,0*(3,94+3,9-0,7*3) *114"		11,480			
	VV		3,68*5,65-0,9*2,02+0,735*9,29 *115"		25,802			
	VV		3,68*5,65-0,9*2,02+0,735*3,19 *116"		21,319			
	VV		2,0*1,2 *118"		2,400			
	VV		Součet		123,075			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
51	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	3,126			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303					
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) *2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) *2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			
	VV		2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) *2x IPE 140"		1,686			
	VV		Součet		3,126			
52	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	3,126			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) *2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) *2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			
	VV		2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) *2x IPE 140"		1,686			
	VV		Součet		3,126			
53	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	3,126			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) *2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) *2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			
	VV		2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) *2x IPE 140"		1,686			
	VV		Součet		3,126			
54	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	3,126			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203					
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) *2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) "2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			
	VV		2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) "2x IPE 140"		1,686			
	VV		Součet		3,126			
55	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	3,126			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317105					
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) "2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			
	VV		2*1,5*(0,06+0,06+0,06+0,06) "2x L60/60/6 dl. 1500 mm"		0,720			
	VV		2*1,5*(0,14+0,14+0,073+0,073+0,068+0,068) "2x IPE 140"		1,686			
	VV		Součet		3,126			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
56	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	456,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		7,52+3,68*(11,9-2,08)-0,9*2,02*2-1,6*2,25+0,25*(2,25+1,6+2,25) "1,01"		37,947			
	VV		2,16+3,68*6,02-0,9*2,02*3-0,88*0,88+0,07*(2,07+1,0+2,07)+0,2*(0,88+0,88+0,88) "1,02"		18,973			
	VV		14,08+3,68*15,2-0,9*2,02-1,76*1,47+0,07*(2,07+1,0+2,07)+0,2*(1,47+1,76+1,47) "1,03"		66,911			
	VV		3,29+1,68*8,74 "1,04"		17,973			
	VV		1,26+1,68*4,9 "1,05"		9,492			
	VV		20,51+1,0+1,04*4,0*2 "1,06"		29,830			
	VV		5,13+3,68*10,1-1,0*2,02-1,2*2,02-0,9*2,02+0,14*(2,07+0,98+2,07) "1,07"		36,753			
	VV		11,34+3,68*13,64-0,6*0,5*2-1,0*2,02+0,4*(0,5+0,6+0,5)*2+0,17*(2,15+1,24+2,15) "1,08"		61,137			
	VV		10,11+3,68*(13,96-1,5)-0,9*2,02-0,7*2,02-1,74*1,47+0,2*(1,47+1,74+1,47) "1,09"		51,109			
	VV		1,78+1,68*6,42 "1,10"		12,566			
	VV		0,86+1,68*3,74 "1,11"		7,143			
	VV		9,31 "1,12"		9,310			
	VV		0,92 "1,13"		0,920			
	VV		0,95+0,94+1,68*(1,07+0,28+0,35) "1,14"		4,746			
	VV		48,65+1,04*4,0*4 "1,15"		65,290			
	VV		14,37+1,04*4,0*2 "1,16"		22,690			
	VV		3,71 "1,18"		3,710			
	VV		Součet		456,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: 02 - Stavební část
KSO:
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.


Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

Cena bez DPH
DPH základní snížená
Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 30.12.2023
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt:

02 - Stavební část

Místo:

č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum:

30.12.2023

Projektant:



Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 - 61 - Úprava povrchů vnitřních
 - 62 - Úprava povrchů vnějších
 - 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
 - 94 - Lešení a stavební výtahy
 - 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 751 - Vzduchotechnika
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt: 02 - Stavební část

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum: 30.12.2023

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122211101					
		VV	0,1*(6,0+6,0)		1,200			
		VV	Součet		1,200			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311					
		VV	1,2		1,200			
		VV	Součet		1,200			
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101					
		VV	1,2		1,200			
		VV	Součet		1,200			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	1,2		1,200			
		VV	Součet		1,200			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	28,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	1,2		1,200			
		VV	1,2*24 'Přepočtené koeficientem množství		28,800			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
		VV	1,2 "meziskládka"		1,200			
		VV	1,2 "skládka"		1,200			
		VV	Součet		2,400			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,160			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	1,2		1,200			
		VV	1,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2,160			
8	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	16,388			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
		VV	6,0+6,0		12,000			
		VV	0,4*3,72		1,488			
		VV	0,4*(3,375+1,6+2,275)		2,900			
		VV	Součet		16,388			
D 2 Zakládání								
9	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,646			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711					
		VV	Základ přiček:					
		VV	0,4*0,3*3,72+0,3*0,1*3,72		0,558			
		VV	0,4*0,3*(3,375+1,6+2,275)+0,3*0,1*(3,375+1,6+2,275)		1,088			
		VV	Součet		1,646			
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,579			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
		VV	Instalační kanál:					
		VV	0,85*0,2*9,29		1,579			
		VV	Součet		1,579			
11	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,790			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411					
		VV	Instalační kanál:					
		VV	0,85*0,1*9,29		0,790			
		VV	Součet		0,790			
12	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,044			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
		VV	Instalační kanál:					
		VV	0,85*9,29*26,64/6/1000*1,25		0,044			
		VV	Součet		0,044			
13	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,662			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411					
		VV	Rampy:					
		VV	0,2*0,1*(2,45*3+2,035*4)*2		0,620			
		VV	0,1*0,1*(0,54*2+1,0)*2		0,042			
		VV	Součet		0,662			
14	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,036			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021					
		VV	Rampy:					
		VV	0,2*(2,45*3+2,035*4)*2*26,64/6/1000*1,25		0,034			
		VV	0,1*(0,54*2+1,0)*2*26,64/6/1000*1,25		0,002			
		VV	Součet		0,036			
15	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	7,028			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
		VV	Rampy:					
		VV	2*0,1*(2,45*3+2,035*4)*2		6,196			
		VV	2*0,1*(0,54*2+1,0)*2		0,832			
		VV	Součet		7,028			
16	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	7,028			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
		VV	Rampy:					
		VV	2*0,1*(2,45*3+2,035*4)*2		6,196			
		VV	2*0,1*(0,54*2+1,0)*2		0,832			
		VV	Součet		7,028			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
17	K	310271015	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnici plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4	m2	0,270			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271015					
		VV	0,6*0,5*0,45		0,135			
		VV	0,6*0,5*0,45		0,135			
		VV	Součet		0,270			
18	K	310271025	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnici plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4	m2	0,270			

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,68*0,98 "1,01"		3,606			
	VV		3,68*3,72 "1,06"		13,690			
	VV		0,6*0,5*2 "1,08"		0,600			
	VV		3,68*(2,2+0,98)-0,9*2,02 "1,09"		9,884			
	VV		3,68*(0,94+2,2)-0,9*2,02 "1,12"		9,737			
	VV		3,68*(1,25+3,15+1,6+2,5)-1,2*2,02 "1,15"		28,856			
	VV		3,68*(3,3+1,6+2,35)-1,2*2,02 "1,16"		24,256			
	VV		3,68*3,72 "1,17"		13,690			
	VV		2,02*0,9+0,21*(2,25+1,2+2,25) "1,18"		3,015			
	VV		2,02*(0,9+0,94+1,25) "1,21"		6,242			
	VV		Součet		113,576			
D	62		Úprava povrchů vnějších					
30	K	622335203	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	3,538			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622335203					
	VV		0,2*(0,88+1,79+0,88)		0,710			
	VV		0,2*(0,88+1,77+0,88)		0,706			
	VV		0,2*(0,88+1,79+0,88)		0,710			
	VV		0,2*(0,88+1,78+0,88)		0,708			
	VV		0,2*(0,88+1,76+0,88)		0,704			
	VV		Součet		3,538			
31	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1,254			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
	VV		0,22*(2,25+1,2+2,25)		1,254			
	VV		Součet		1,254			
32	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1,254			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101					
	VV		0,22*(2,25+1,2+2,25)		1,254			
	VV		Součet		1,254			
33	K	622324111	Omítka vápencementová strukturální (břizolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2	1,254			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622324111					
	VV		0,22*(2,25+1,2+2,25)		1,254			
	VV		Součet		1,254			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce					
34	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,858			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125					
	VV		0,14*0,085 "101"		0,012			
	VV		0,125*3,72*0,085+2*0,03*0,085 "106"		0,045			
	VV		0,58*0,085 "109"		0,049			
	VV		(0,19+0,17+0,02)*0,085 "112"		0,032			
	VV		0,125*(3,025+1,6+2,625)*0,085+0,6*3,61*0,085 "115"		0,261			
	VV		0,125*(3,425+1,6+2,225)*0,085+0,36*5,53*0,085+0,66*0,085+(0,54+0,18)*0,085 "116"		0,364			
	VV		0,125*3,72*0,085 "117"		0,040			
	VV		(0,18+0,47)*0,085 "118"		0,055			
	VV		Součet		0,858			
35	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,858			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012					
	VV		0,14*0,085 "101"		0,012			
	VV		0,125*3,72*0,085+2*0,03*0,085 "106"		0,045			
	VV		0,58*0,085 "109"		0,049			
	VV		(0,19+0,17+0,02)*0,085 "112"		0,032			
	VV		0,125*(3,025+1,6+2,625)*0,085+0,6*3,61*0,085 "115"		0,261			
	VV		0,125*(3,425+1,6+2,225)*0,085+0,36*5,53*0,085+0,66*0,085+(0,54+0,18)*0,085 "116"		0,364			
	VV		0,125*3,72*0,085 "117"		0,040			
	VV		(0,18+0,47)*0,085 "118"		0,055			
	VV		Součet		0,858			
36	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,858			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
	VV		0,14*0,085 "101"		0,012			
	VV		0,125*3,72*0,085+2*0,03*0,085 "106"		0,045			
	VV		0,58*0,085 "109"		0,049			
	VV		(0,19+0,17+0,02)*0,085 "112"		0,032			
	VV		0,125*(3,025+1,6+2,625)*0,085+0,6*3,61*0,085 "115"		0,261			
	VV		0,125*(3,425+1,6+2,225)*0,085+0,36*5,53*0,085+0,66*0,085+(0,54+0,18)*0,085 "116"		0,364			
	VV		0,125*3,72*0,085 "117"		0,040			
	VV		(0,18+0,47)*0,085 "118"		0,055			
	VV		Součet		0,858			
37	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,858			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319196					
	VV		0,14*0,085 "101"		0,012			
	VV		0,125*3,72*0,085+2*0,03*0,085 "106"		0,045			
	VV		0,58*0,085 "109"		0,049			
	VV		(0,19+0,17+0,02)*0,085 "112"		0,032			
	VV		0,125*(3,025+1,6+2,625)*0,085+0,6*3,61*0,085 "115"		0,261			
	VV		0,125*(3,425+1,6+2,225)*0,085+0,36*5,53*0,085+0,66*0,085+(0,54+0,18)*0,085 "116"		0,364			
	VV		0,125*3,72*0,085 "117"		0,040			
	VV		(0,18+0,47)*0,085 "118"		0,055			
	VV		Součet		0,858			
38	K	631311125R	Příplatek k cenám mazanin za sešívání se stávající podlahou dle PD	m3	0,858			
	VV		0,14*0,085 "101"		0,012			
	VV		0,125*3,72*0,085+2*0,03*0,085 "106"		0,045			
	VV		0,58*0,085 "109"		0,049			
	VV		(0,19+0,17+0,02)*0,085 "112"		0,032			
	VV		0,125*(3,025+1,6+2,625)*0,085+0,6*3,61*0,085 "115"		0,261			
	VV		0,125*(3,425+1,6+2,225)*0,085+0,36*5,53*0,085+0,66*0,085+(0,54+0,18)*0,085 "116"		0,364			
	VV		0,125*3,72*0,085 "117"		0,040			
	VV		(0,18+0,47)*0,085 "118"		0,055			
	VV		Součet		0,858			
39	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,039			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		0,14*18,48/6/1000*1,25 "101"		0,001			
	VV		(0,125*3,72+2*0,03)*18,48/6/1000*1,25 "106"		0,002			
	VV		0,58*18,48/6/1000*1,25 "109"		0,002			
	VV		(0,19+0,17+0,02)*18,48/6/1000*1,25 "112"		0,001			
	VV		(0,125*(3,025+1,6+2,625)+0,6*3,61)*18,48/6/1000*1,25 "115"		0,012			
	VV		(0,125*(3,425+1,6+2,225)+0,36*5,53+0,66*(0,54+0,18))*18,48/6/1000*1,25 "116"		0,016			
	VV		0,125*3,72*18,48/6/1000*1,25 "117"		0,002			
	VV		(0,18+0,47)*18,48/6/1000*1,25 "118"		0,003			
	VV		Součet		0,039			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D	94		Lešení a stavební výtahy					
40	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	181,760			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112					
	VV		10,09 "1,01"		10,090			
	VV		2,23 "1,02"		2,230			
	VV		14,15 "1,03"		14,150			
	VV		3,29 "1,04"		3,290			
	VV		1,26 "1,05"		1,260			
	VV		13,96 "1,06"		13,960			
	VV		5,27 "1,07"		5,270			
	VV		11,55 "1,08"		11,550			
	VV		16,28 "1,09"		16,280			
	VV		1,78 "1,10"		1,780			
	VV		0,86 "1,11"		0,860			
	VV		6,07 "1,12"		6,070			
	VV		6,42 "1,13"		6,420			
	VV		6,42 "1,14"		6,420			
	VV		36,49 "1,15"		36,490			
	VV		33,99 "1,16"		33,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,94 "1.17"			7,940		
	VV		3,71 "1.18"			3,710		
	VV		Součet			181,760		
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
41	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	181,760			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111					
	VV		10,09 "1.01"			10,090		
	VV		2,23 "1.02"			2,230		
	VV		14,15 "1.03"			14,150		
	VV		3,29 "1.04"			3,290		
	VV		1,26 "1.05"			1,260		
	VV		13,96 "1.06"			13,960		
	VV		5,27 "1.07"			5,270		
	VV		11,55 "1.08"			11,550		
	VV		16,28 "1.09"			16,280		
	VV		1,78 "1.10"			1,780		
	VV		0,86 "1.11"			0,860		
	VV		6,07 "1.12"			6,070		
	VV		6,42 "1.13"			6,420		
	VV		6,42 "1.14"			6,420		
	VV		36,49 "1.15"			36,490		
	VV		33,99 "1.16"			33,990		
	VV		7,94 "1.17"			7,940		
	VV		3,71 "1.18"			3,710		
	VV		Součet			181,760		
42	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	6,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961214					
	VV		Střechy ramp:					
	VV		3*2			6,000		
	VV		Součet			6,000		
43	K	953965132	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm	kus	6,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965132					
	VV		Střechy ramp:					
	VV		3*2			6,000		
	VV		Součet			6,000		
44	K	950000001R	Stavební přípojece a prostupy profesí TZB	soubor	1,000			
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
45	K	950000002R	Náklady na opatření PBŘ - značení, PHP, příslušenství	soubor	1,000			
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	D	998	Přesun hmot					
46	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	24,987			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
47	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	12,285			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		Základ přiček:					
	VV		0,4*3,72			1,488		
	VV		0,4*(3,375+1,6+2,275)			2,900		
	VV		Mezisoučet			4,388		
	VV		Instalační kanál:					
	VV		0,85*9,29			7,897		
	VV		Mezisoučet			7,897		
	VV		Součet			12,285		
48	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005			
	VV		12,285*0,4/1000			0,005		
	VV		Součet			0,005		
49	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	6,612			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131101					
	VV		Rampy:					
	VV		0,2*(2,45*3+2,035*4)*2			6,196		
	VV		0,1*(0,54*2+1,0)*2			0,416		
	VV		Součet			6,612		
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	12,285			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		Základ přiček:					
	VV		0,4*3,72			1,488		
	VV		0,4*(3,375+1,6+2,275)			2,900		
	VV		Mezisoučet			4,388		
	VV		Instalační kanál:					
	VV		0,85*9,29			7,897		
	VV		Mezisoučet			7,897		
	VV		Součet			12,285		
51	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	21,732			
	VV		6,612*1,15			7,604		
	VV		12,285*1,15			14,128		
	VV		Součet			21,732		
52	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	12,285			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172					
	VV		Základ přiček:					
	VV		0,4*3,72			1,488		
	VV		0,4*(3,375+1,6+2,275)			2,900		
	VV		Mezisoučet			4,388		
	VV		Instalační kanál:					
	VV		0,85*9,29			7,897		
	VV		Mezisoučet			7,897		
	VV		Součet			12,285		
53	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	14,128			
	VV		12,285*1,15			14,128		
	VV		Součet			14,128		
54	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,132			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
55	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,132			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
	D	751	Vzduchotechnika					
56	K	751000101R	D+M - axiální ventilátor s doběhem, v=100m3/hod, dp= 40 Pa, 30W/230V, včetně napojení na stávající ovládání a elektrinu	kus	4,000			
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
57	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,004			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101					
58	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181					
	D	762	Konstrukce tesařské					
59	K	762341148	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 26 mm	m2	22,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV				22,560 22,560	
60	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			0,920	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
61	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			0,920	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181					
D	763		Konstrukce suché výstavby					
62	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			17,508	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411 VV VV VV VV VV VV VV Součet				1,766 2,720 1,742 4,420 6,540 0,320 17,508	
63	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			2,046	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451 VV VV VV Součet				0,786 1,260 2,046	
64	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2			19,554	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714 VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet				1,766 2,720 0,786 1,260 1,742 4,420 6,540 0,320 19,554	
65	K	763131761	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2			8,594	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131761 VV VV VV VV VV VV VV VV Součet				1,766 2,720 0,786 1,260 1,742 4,420 6,540 0,320 8,594	
66	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			0,241	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301					
67	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			0,241	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381					
D	764		Konstrukce klempířské					
68	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli řš	m2			11,280	
			Online PSC VV VV Součet				11,280 11,280	
69	M	28329043	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou křitinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2			12,972	
			VV VV Součet				12,972 12,972	
70	K	7640000K1R	D+M - "K1" střešní křítina za lakovaného falcovaného pozink. plechu tl. 0,6 mm, barva šedá RAL 7005, vč. lemujících prvků - závětné lišty, okapu, napojení na stěnu, plocha 5,64 m2, veškeré parametry a příslušenství dle výpisu PSV v PD	kus			2,000	
			VV VV Součet				2,000 2,000	
71	K	7640000K2R	D+M - "K2" hranatý žlab za lakovaného pozink. plechu tl. 0,6 mm, rš 200 mm, barva šedá RAL 7005, vč. háků a tvarovek, veškeré parametry a příslušenství dle výpisu PSV v PD	m			4,200	
			VV VV Součet				4,200 4,200	
72	K	7640000K3R	D+M - "K3" dešťové svody za lakovaného pozink. plechu tl. 0,6 mm, vč. zděří a kolen, DN 50 mm, barva šedá RAL 7005, veškeré parametry a příslušenství dle výpisu PSV v PD	m			6,000	
			VV VV Součet				6,000 6,000	
73	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			0,098	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
74	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			0,098	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
D	766		Konstrukce truhlářské					
75	K	766000001R	D+M - "1" bílé vnější plastové dveře 1100/2200 mm, částečně prosklené, výplň z izolačního skla Ud=1,0 W/m2K, bílé kování klika-koule, vložkový zámek, veškeré parametry a příslušenství dle výpisu PSV v PD	kus			1,000	
			VV VV Součet				1,000 1,000	
76	K	766000002R	D+M - "2" vnitřní plně hladké dveře 1100/1970 mm, bílá matná fólie do nové ocelové zárubně, broušené nerezové kování klika-klika, vložkový zámek, veškeré parametry a příslušenství dle výpisu PSV v PD	kus			3,000	
			VV VV VV Součet				1,000 2,000 3,000	
77	K	766000003R	D+M - "3" vnitřní plně hladké dveře 900/1970 mm, bílá matná fólie do nové ocelové zárubně, broušené nerezové kování klika-klika, vložkový zámek, veškeré parametry a příslušenství dle výpisu PSV v PD	kus			1,000	
			VV VV Součet				1,000 1,000	
78	K	766000004R	D+M - "4" bílé dvojdílné plastové okno 1790/880 mm, 2x výklopné, výplň z čirého izolačního skla, Uw=0,9 W/m2K, otírání táhly, každý díl zvlášť, veškeré parametry a příslušenství dle výpisu PSV v PD	kus			5,000	
			VV VV Součet				5,000 5,000	
79	K	766000005R	D+M - "5" bílé plastové větrací mřížky prům. 150 mm, sestava vnější a vnitřní, vnější se sítkou proti hmyzu, veškeré parametry a příslušenství dle výpisu PSV v PD	kus			1,000	
			VV VV Součet				1,000 1,000	
80	K	766000006R	D+M - "6" nové "skříňové" dvojkřídle dveře do niky 1200/2000 mm, bílá matná laminovaná dřevotříska tl. 18 mm, nábytkové panty na zapuštěných obložkách, nerezová nábytková madla, veškeré parametry a příslušenství dle výpisu PSV v PD	kus			1,000	
			VV VV Součet				1,000 1,000	
81	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			0,615	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
82	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			0,615	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
D	767		Konstrukce zámečnické					
83	K	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevňných šroubováním	ka			422,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590120					
		VV	2*2,2*2,4*40,0		422,400			
		VV	Součet		422,400			
84	M	55347036R	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm	m2	10,560			
		VV	2*2,2*2,4		10,560			
		VV	Součet		10,560			
85	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	92,990			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113						
		VV	2*(1,0*(0,178*3+0,28*2))*42,5 "schodiště ramp"		92,990			
		VV	Součet		92,990			
86	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	448,800			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116						
		VV	2*(2,2*2,4)*42,5 "pochozí plochy ramp"		448,800			
		VV	Součet		448,800			
87	M	13611306	plech ocelový černý žebrovaný S235JR siza tl 5mm tabule	t	0,623			
		VV	2*(1,0*(0,178*3+0,28*2))*42,5/1000*1,15		0,107			
		VV	2*(2,2*2,4)*42,5/1000*1,15		0,516			
		VV	Součet		0,623			
88	K	767995111R	Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí včetně dodávky materiálu, spojovacího materiálu a smykových čepů	kg	1 130,000			
		VV	Rampy - nosná konstrukce:					
		VV	340,0*2		680,000			
		VV	Mezisoučet		680,000			
		VV	Střechy ramp - nosná konstrukce:					
		VV	225,0*2		450,000			
		VV	Mezisoučet		450,000			
		VV	Součet		1 130,000			
89	K	767613611R	Žárově zinkování ocelových konstrukcí	kg	1 671,790			
		VV	Střížkový plech:					
		VV	2*(1,0*(0,178*3+0,28*2))*42,5		92,990			
		VV	2*(2,2*2,4)*42,5		448,800			
		VV	Mezisoučet		541,790			
		VV	Rampy - nosná konstrukce:					
		VV	340,0*2		680,000			
		VV	Mezisoučet		680,000			
		VV	Střechy ramp - nosná konstrukce:					
		VV	225,0*2		450,000			
		VV	Mezisoučet		450,000			
		VV	Součet		1 671,790			
90	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,459			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101						
91	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,459			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181						
	D	771	Podlahy z dlaždic					
92	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	86,110			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011						
		VV	0,14 "101"		0,140			
		VV	3,35 "1,04"		3,350			
		VV	1,26 "1,05"		1,260			
		VV	0,125*3,72+2*0,03 "106"		0,525			
		VV	1,87 "1,10"		1,870			
		VV	0,92 "1,11"		0,920			
		VV	6,19 "1,12"		6,190			
		VV	36,75 "1,15"		36,750			
		VV	33,99 "1,16"		33,990			
		VV	0,125*3,72 "117"		0,465			
		VV	0,18+0,47 "118"		0,650			
		VV	Součet		86,110			
93	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	86,110			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011						
		VV	0,14 "101"		0,140			
		VV	3,35 "1,04"		3,350			
		VV	1,26 "1,05"		1,260			
		VV	0,125*3,72+2*0,03 "106"		0,525			
		VV	1,87 "1,10"		1,870			
		VV	0,92 "1,11"		0,920			
		VV	6,19 "1,12"		6,190			
		VV	36,75 "1,15"		36,750			
		VV	33,99 "1,16"		33,990			
		VV	0,125*3,72 "117"		0,465			
		VV	0,18+0,47 "118"		0,650			
		VV	Součet		86,110			
94	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,400			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112						
		VV	3,35 "1,04"		3,350			
		VV	1,26 "1,05"		1,260			
		VV	1,87 "1,10"		1,870			
		VV	0,92 "1,11"		0,920			
		VV	Součet		7,400			
95	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	20,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264						
		VV	8,74-0,6-0,6 "1,04"		7,340			
		VV	4,9-0,6 "1,05"		4,300			
		VV	6,42-0,6*2 "1,10"		5,220			
		VV	3,74-0,6 "1,11"		3,140			
		VV	Součet		20,000			
96	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	21,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241						
		VV	6 "1,04"		6,000			
		VV	5 "1,05"		5,000			
		VV	6 "1,10"		6,000			
		VV	4 "1,11"		4,000			
		VV	Součet		21,000			
97	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	5,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242						
		VV	2 "1,04"		2,000			
		VV	1 "1,05"		1,000			
		VV	2 "1,10"		2,000			
		VV	Součet		5,000			
98	K	771574476	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	84,330			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574476						
		VV	3,35 "1,04"		3,350			
		VV	1,26 "1,05"		1,260			
		VV	1,87 "1,10"		1,870			
		VV	0,92 "1,11"		0,920			
		VV	6,19 "1,12"		6,190			
		VV	36,75 "1,15"		36,750			
		VV	33,99 "1,16"		33,990			
		VV	Součet		84,330			
99	M	59761174R	dlažba keramická 300x300 mm šedá vysoce odolná dlažba s třídou tvrdosti 7, např. vysoce slinutá za sucha lisovaná neglazovaná	m2	96,980			
		VV	84,33*1,15		96,980			
		VV	Součet		96,980			
100	K	771574479	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,780			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574479						
		VV	0,14 "101"		0,140			
		VV	0,125*3,72+2*0,03 "106"		0,525			
		VV	0,125*3,72 "117"		0,465			
		VV	0,18+0,47 "118"		0,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet				1,780	
101	M	59761173R	dlažba keramická 200x200 mm šedá vysoce odolná dlažba s třídou tvrdosti 7, např. vysoce slinutá za sucha lisovaná neglazovaná	m2			2,047	
		VV	1,78*1,15				2,047	
		VV	Součet				2,047	
102	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2			15,370	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577111					
		VV	0,14*1,01"				0,140	
		VV	3,35*1,04"				3,350	
		VV	1,26*1,05"				1,260	
		VV	0,125*3,72+2*0,03*106"				0,525	
		VV	1,87*1,10"				1,870	
		VV	0,92*1,11"				0,920	
		VV	6,19*1,12"				6,190	
		VV	0,125*3,72*117"				0,465	
		VV	0,18+0,47*118"				0,650	
		VV	Součet				15,370	
103	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m			26,150	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112					
		VV	0,98+0,15*2+0,1*101"				1,380	
		VV	3,72*106"				3,720	
		VV	2,2+0,28+1,03+1,25+0,05*1,12"				4,810	
		VV	0,05+1,9+1,6+2,5*1,15"				6,050	
		VV	0,05+2,05+1,6+2,35*1,16"				6,050	
		VV	3,72*117"				3,720	
		VV	0,21+0,21*118"				0,420	
		VV	Součet				26,150	
104	M	59761184R	sokl keramický	m			30,073	
		VV	26,15*1,15				30,073	
		VV	Součet				30,073	
105	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m			85,700	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
		VV	0,15*2+0,1*101"				0,400	
		VV	8,74-0,6-0,8*1,04"				7,340	
		VV	4,9-0,6*1,05"				4,300	
		VV	0,125+3,72+0,125+0,2*2*106"				4,370	
		VV	6,42-0,6*2*1,10"				5,220	
		VV	3,74-0,6*1,11"				3,140	
		VV	10,52-0,9-1,1-0,8*1,12"				7,720	
		VV	25,98-0,9-1,1*1,15"				23,980	
		VV	25,05-1,1-1,21*1,16"				22,740	
		VV	0,125+3,72+0,125*117"				3,970	
		VV	0,9+0,21+1,2+0,21*118"				2,520	
		VV	Součet				85,700	
106	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2			87,810	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
		VV	86,11				86,110	
		VV	26,15*0,065				1,700	
		VV	Součet				87,810	
107	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			2,768	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
108	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			2,768	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
	D	776	Podlahy povlakové					
109	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2			30,430	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111115					
		VV	14,15*1,03"				14,150	
		VV	16,28*1,09"				16,280	
		VV	Součet				30,430	
110	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2			30,430	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
		VV	14,15*1,03"				14,150	
		VV	16,28*1,09"				16,280	
		VV	Součet				30,430	
111	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2			30,430	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321					
		VV	14,15*1,03"				14,150	
		VV	16,28*1,09"				16,280	
		VV	Součet				30,430	
112	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2			30,430	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141121					
		VV	14,15*1,03"				14,150	
		VV	16,28*1,09"				16,280	
		VV	Součet				30,430	
113	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2			30,430	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
		VV	14,15*1,03"				14,150	
		VV	16,28*1,09"				16,280	
		VV	Součet				30,430	
114	M	28410242R	krytina podlahová PVC s odolností pro vysoce namáhané provozy tř. 34, 43	m2			33,473	
		VV	30,43*1,1				33,473	
		VV	Součet				33,473	
115	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m			36,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
		VV	15,34-0,9*1,03"				14,440	
		VV	24,06-0,9*2-0,7*1,09"				21,560	
		VV	Součet				36,000	
116	M	28411001R	lišta soklová PVC 9x60mm	m			41,400	
		VV	36,0*1,15				41,400	
		VV	Součet				41,400	
117	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m			3,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
		VV	0,8*1,03"				0,800	
		VV	0,8*2+0,6*1,09"				2,200	
		VV	Součet				3,000	
118	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m			3,450	
		VV	3,0*1,15				3,450	
		VV	Součet				3,450	
119	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2			30,430	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121					
		VV	14,15*1,03"				14,150	
		VV	16,28*1,09"				16,280	
		VV	Součet				30,430	
120	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			0,241	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
121	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			0,241	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
122	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2			63,580	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
		VV	0,6*(0,6+1,5)*1,03"				1,260	
		VV	2,0*(8,74-0,9-0,7)*1,04"				14,280	
		VV	2,0*(4,9-0,7)*1,05"				8,400	
		VV	2,1*1,5-1,2*2,02+3,68*(0,3+0,3)*1,06"				2,934	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,6*(0,6+2,05+0,6) "1.09"		1,950			
			2,0*(6,42-0,7*2) "1.10"		10,040			
			2,0*(3,74-0,7) "1.11"		6,080			
			2,0*(0,3+0,3) "1.12"		1,200			
			2,1*(1,5+0,21+0,21)+3,68*(0,3+0,3)+0,3*3,53 "1.15"		7,299			
			3,68*(0,3+0,3)+0,3*6,95 "1.16"		4,293			
			3,68*(0,3+0,3)+0,3*3,72 "1.17"		3,324			
			2,1*1,2 "1.18"		2,520			
			Součet		63,580			
123	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	63,580			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011						
			0,6*(0,6+1,5) "1.03"		1,260			
			2,0*(8,74-0,9-0,7) "1.04"		14,280			
			2,0*(4,9-0,7) "1.05"		8,400			
			2,1*1,5-1,2*2,02+3,68*(0,3+0,3) "1.06"		2,934			
			0,6*(0,6+2,05+0,6) "1.09"		1,950			
			2,0*(6,42-0,7*2) "1.10"		10,040			
			2,0*(3,74-0,7) "1.11"		6,080			
			2,0*(0,3+0,3) "1.12"		1,200			
			2,1*(1,5+0,21+0,21)+3,68*(0,3+0,3)+0,3*3,53 "1.15"		7,299			
			3,68*(0,3+0,3)+0,3*6,95 "1.16"		4,293			
			3,68*(0,3+0,3)+0,3*3,72 "1.17"		3,324			
			2,1*1,2 "1.18"		2,520			
			Součet		63,580			
124	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,525			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112						
			0,3*(8,74-0,9-0,7-1,2-1,2-0,93-1,2)+1,5*1,2+2,0*(1,2+0,93+1,2) "1.04"		9,243			
			0,3*(4,9-0,7) "1.05"		1,260			
			0,3*(6,42-0,7*2-0,8-0,91-1,07-0,8-0,44-0,1)+1,5*0,8+2,0*(0,91+1,07+0,8+0,44+0,1) "1.10"		8,110			
			0,3*(3,74-0,7) "1.11"		0,912			
			Součet		19,525			
125	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	22,800			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232						
			0,3*4+1,5*2+2,0*2 "1.04"		8,200			
			0,3*6 "1.05"		1,800			
			0,3*2+1,5*2+2,0*4 "1.10"		11,600			
			0,3*4 "1.11"		1,200			
			Součet		22,800			
126	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	42,010			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115						
			0,6*(0,6+1,5) "1.03"		1,260			
			2,0*(8,74-0,9-0,7) "1.04"		14,280			
			2,0*(4,9-0,7) "1.05"		8,400			
			0,6*(0,6+2,05+0,6) "1.09"		1,950			
			2,0*(6,42-0,7*2) "1.10"		10,040			
			2,0*(3,74-0,7) "1.11"		6,080			
			Součet		42,010			
127	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	48,312			
			42,01*1,15		48,312			
			Součet		48,312			
128	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	21,570			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474117						
			2,1*1,5-1,2*2,02+3,68*(0,3+0,3) "1.06"		2,934			
			2,0*(0,3+0,3) "1.12"		1,200			
			2,1*(1,5+0,21+0,21)+3,68*(0,3+0,3)+0,3*3,53 "1.15"		7,299			
			3,68*(0,3+0,3)+0,3*6,95 "1.16"		4,293			
			3,68*(0,3+0,3)+0,3*3,72 "1.17"		3,324			
			2,1*1,2 "1.18"		2,520			
			Součet		21,570			
129	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	24,806			
			21,57*1,15		24,806			
			Součet		24,806			
130	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	35,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111						
			0,6*(0,6+1,5) "1.03"		1,260			
			2,0*(4,9-0,7) "1.05"		8,400			
			2,1*1,5-1,2*2,02+3,68*(0,3+0,3) "1.06"		2,934			
			0,6*(0,6+2,05+0,6) "1.09"		1,950			
			2,0*(3,74-0,7) "1.11"		6,080			
			2,0*(0,3+0,3) "1.12"		1,200			
			2,1*(1,5+0,21+0,21)+3,68*(0,3+0,3) "1.15"		6,240			
			3,68*(0,3+0,3) "1.16"		2,208			
			3,68*(0,3+0,3) "1.17"		2,208			
			2,1*1,2 "1.18"		2,520			
			Součet		35,000			
131	K	781495223	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček kamenického rohu (jolly hrana) slinutý střep obkladu maloformátového	m	10,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495223						
			2,0*2 "1.04"		4,000			
			2,0 "1.05"		2,000			
			2,0*2 "1.10"		4,000			
			Součet		10,000			
132	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	81,340			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115						
			0,6 "1.03"		0,600			
			2,0*6 "1.04"		12,000			
			2,0*5 "1.05"		10,000			
			2,1+3,68*2 "1.06"		9,460			
			0,6*2 "1.09"		1,200			
			2,0*6 "1.10"		12,000			
			2,0*4 "1.11"		8,000			
			2,0*2 "1.12"		4,000			
			3,68*2 "1.15"		7,360			
			3,68*2 "1.16"		7,360			
			3,68*2 "1.17"		7,360			
			2,0 "1.18"		2,000			
			Součet		81,340			
133	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	63,580			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211						
			0,6*(0,6+1,5) "1.03"		1,260			
			2,0*(8,74-0,9-0,7) "1.04"		14,280			
			2,0*(4,9-0,7) "1.05"		8,400			
			2,1*1,5-1,2*2,02+3,68*(0,3+0,3) "1.06"		2,934			
			0,6*(0,6+2,05+0,6) "1.09"		1,950			
			2,0*(6,42-0,7*2) "1.10"		10,040			
			2,0*(3,74-0,7) "1.11"		6,080			
			2,0*(0,3+0,3) "1.12"		1,200			
			2,1*(1,5+0,21+0,21)+3,68*(0,3+0,3)+0,3*3,53 "1.15"		7,299			
			3,68*(0,3+0,3)+0,3*6,95 "1.16"		4,293			
			3,68*(0,3+0,3)+0,3*3,72 "1.17"		3,324			
			2,1*1,2 "1.18"		2,520			
			Součet		63,580			
134	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,237			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101						
135	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,237			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181						
D	783	Dokončovací práce - nátěry						
136	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovačem ředidlovým	m2	15,711			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Zárubně:					
		VV	(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,7+2,02)		0,948			
		VV	(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02)*4		3,952			
		VV	(0,05+0,1+0,05)*(2,02+1,0+2,02)*2		2,016			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+0,7+2,02)*2		2,370			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+0,9+2,02)		1,235			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+1,0+2,02)		1,260			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+1,2+2,02)*3		3,930			
		VV	Součet		15,711			
137	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	15,711			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
		VV	Zárubně:					
		VV	(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,7+2,02)		0,948			
		VV	(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02)*4		3,952			
		VV	(0,05+0,1+0,05)*(2,02+1,0+2,02)*2		2,016			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+0,7+2,02)*2		2,370			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+0,9+2,02)		1,235			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+1,0+2,02)		1,260			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+1,2+2,02)*3		3,930			
		VV	Součet		15,711			
138	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	15,711			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203					
		VV	Zárubně:					
		VV	(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,7+2,02)		0,948			
		VV	(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02)*4		3,952			
		VV	(0,05+0,1+0,05)*(2,02+1,0+2,02)*2		2,016			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+0,7+2,02)*2		2,370			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+0,9+2,02)		1,235			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+1,0+2,02)		1,260			
		VV	(0,05+0,15+0,05)*(2,02+1,2+2,02)*3		3,930			
		VV	Součet		15,711			
139	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	31,422			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317105					
		VV	Zárubně:					
		VV	2*(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,7+2,02)		1,896			
		VV	2*(0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02)*4		7,904			
		VV	2*(0,05+0,1+0,05)*(2,02+1,0+2,02)*2		4,032			
		VV	2*(0,05+0,15+0,05)*(2,02+0,7+2,02)*2		4,740			
		VV	2*(0,05+0,15+0,05)*(2,02+0,9+2,02)		2,470			
		VV	2*(0,05+0,15+0,05)*(2,02+1,0+2,02)		2,520			
		VV	2*(0,05+0,15+0,05)*(2,02+1,2+2,02)*3		7,860			
		VV	Součet		31,422			
140	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	223,457			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801403					
		VV	Vnitřní:					
		VV	2,5*(14,16-0,98)-1,0*2,02-0,9*2,02*2-1,6*2,25+0,25*(2,25+1,6+2,25) *1,01"		25,219			
		VV	2,5*6,02-0,9*2,02*3-0,88*0,88+0,07*(2,07+1,0+2,07)+0,2*(0,88+0,88+0,88) *1,02"		9,709			
		VV	2,5*15,15-0,9*2,02-1,76*1,47+0,07*(2,07+1,0+2,07)+0,2*(1,47+1,76+1,47)-0,6*(0,6+1,5) *1,03"		33,510			
		VV	2,5*(3,72+0,35)+2,02*0,71 *1,06"		11,609			
		VV	2,5*10,1-1,0*2,02-1,2*2,02-0,9*2,02+0,14*(2,02+0,9+2,02) *1,07"		19,680			
		VV	2,5*13,64-0,6*0,5*2-1,0*2,02+0,17*(2,15+1,24+2,15) *1,08"		32,422			
		VV	2,5*(0,15+0,68+2,05+4,93+2,05+2,75+0,2)-0,9*2,02-0,7*2,02-1,74*1,47+0,2*(1,47+1,74+1,47)-0,6*(0,6+2,05+0,6) *1,09"		25,221			
		VV	2,5*(2,2+2,51)+1,68*2,51-0,94*2,02-1,2*2,02+0,55*1,0 *1,12"		12,219			
		VV	2,5*(3,15+1,6+2,5) *1,15"		18,125			
		VV	2,5*(3,3+1,6+2,35) *1,16"		18,125			
		VV	2,5*3,72 *1,17"		9,300			
		VV	2,5*(1,63+1,83)-1,2*2,02-1,2*2,25 *1,18"		3,526			
		VV	Mezisoučet		218,665			
		VV	Vnější:					
		VV	0,2*(0,88+1,79+0,88)		0,710			
		VV	0,2*(0,88+1,77+0,88)		0,706			
		VV	0,2*(0,88+1,79+0,88)		0,710			
		VV	0,2*(0,88+1,78+0,88)		0,708			
		VV	0,2*(0,88+1,76+0,88)		0,704			
		VV	0,22*(2,25+1,2+2,25)		1,254			
		VV	Mezisoučet		4,792			
		VV	Součet		223,457			
141	K	783813131R	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 pro omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr	m2	218,665			
		VV	Vnitřní:					
		VV	2,5*(14,16-0,98)-1,0*2,02-0,9*2,02*2-1,6*2,25+0,25*(2,25+1,6+2,25) *1,01"		25,219			
		VV	2,5*6,02-0,9*2,02*3-0,88*0,88+0,07*(2,07+1,0+2,07)+0,2*(0,88+0,88+0,88) *1,02"		9,709			
		VV	2,5*15,15-0,9*2,02-1,76*1,47+0,07*(2,07+1,0+2,07)+0,2*(1,47+1,76+1,47)-0,6*(0,6+1,5) *1,03"		33,510			
		VV	2,5*(3,72+0,35)+2,02*0,71 *1,06"		11,609			
		VV	2,5*10,1-1,0*2,02-1,2*2,02-0,9*2,02+0,14*(2,02+0,9+2,02) *1,07"		19,680			
		VV	2,5*13,64-0,6*0,5*2-1,0*2,02+0,17*(2,15+1,24+2,15) *1,08"		32,422			
		VV	2,5*(0,15+0,68+2,05+4,93+2,05+2,75+0,2)-0,9*2,02-0,7*2,02-1,74*1,47+0,2*(1,47+1,74+1,47)-0,6*(0,6+2,05+0,6) *1,09"		25,221			
		VV	2,5*(2,2+2,51)+1,68*2,51-0,94*2,02-1,2*2,02+0,55*1,0 *1,12"		12,219			
		VV	2,5*(3,15+1,6+2,5) *1,15"		18,125			
		VV	2,5*(3,3+1,6+2,35) *1,16"		18,125			
		VV	2,5*3,72 *1,17"		9,300			
		VV	2,5*(1,63+1,83)-1,2*2,02-1,2*2,25 *1,18"		3,526			
		VV	Součet		218,665			
142	K	783817421R	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 omyvatelný a dezinfikovatelný	m2	218,665			
		VV	Vnitřní:					
		VV	2,5*(14,16-0,98)-1,0*2,02-0,9*2,02*2-1,6*2,25+0,25*(2,25+1,6+2,25) *1,01"		25,219			
		VV	2,5*6,02-0,9*2,02*3-0,88*0,88+0,07*(2,07+1,0+2,07)+0,2*(0,88+0,88+0,88) *1,02"		9,709			
		VV	2,5*15,15-0,9*2,02-1,76*1,47+0,07*(2,07+1,0+2,07)+0,2*(1,47+1,76+1,47)-0,6*(0,6+1,5) *1,03"		33,510			
		VV	2,5*(3,72+0,35)+2,02*0,71 *1,06"		11,609			
		VV	2,5*10,1-1,0*2,02-1,2*2,02-0,9*2,02+0,14*(2,02+0,9+2,02) *1,07"		19,680			
		VV	2,5*13,64-0,6*0,5*2-1,0*2,02+0,17*(2,15+1,24+2,15) *1,08"		32,422			
		VV	2,5*(0,15+0,68+2,05+4,93+2,05+2,75+0,2)-0,9*2,02-0,7*2,02-1,74*1,47+0,2*(1,47+1,74+1,47)-0,6*(0,6+2,05+0,6) *1,09"		25,221			
		VV	2,5*(2,2+2,51)+1,68*2,51-0,94*2,02-1,2*2,02+0,55*1,0 *1,12"		12,219			
		VV	2,5*(3,15+1,6+2,5) *1,15"		18,125			
		VV	2,5*(3,3+1,6+2,35) *1,16"		18,125			
		VV	2,5*3,72 *1,17"		9,300			
		VV	2,5*(1,63+1,83)-1,2*2,02-1,2*2,25 *1,18"		3,526			
		VV	Součet		218,665			
143	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	4,792			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823133					
		VV	Vnější:					
		VV	0,2*(0,88+1,79+0,88)		0,710			
		VV	0,2*(0,88+1,77+0,88)		0,706			
		VV	0,2*(0,88+1,79+0,88)		0,710			
		VV	0,2*(0,88+1,78+0,88)		0,708			
		VV	0,2*(0,88+1,76+0,88)		0,704			
		VV	0,22*(2,25+1,2+2,25)		1,254			
		VV	Součet		4,792			
144	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	4,792			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827423					
		VV	Vnější:					
		VV	0,2*(0,88+1,79+0,88)		0,710			
		VV	0,2*(0,88+1,77+0,88)		0,706			
		VV	0,2*(0,88+1,79+0,88)		0,710			
		VV	0,2*(0,88+1,78+0,88)		0,708			
		VV	0,2*(0,88+1,76+0,88)		0,704			
		VV	0,22*(2,25+1,2+2,25)		1,254			
		VV	Součet		4,792			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
145	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	398,036			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
		VV	60,37 "oprava hladkých omítek stěn"		60,370			
		VV	333,441 "oprava omítek štukových stěn"		333,441			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		153,34 "oprava omítek štukových stropů"		153,340			
	VV		113,576 "omítky štukové stěn"		113,576			
	VV		19,554 "SDK podhledy"		19,554			
	VV		-63,58 "odpočet obkladů"		-63,580			
	VV		-218,665 "odpočet omyvatelných nátěrů"		-218,665			
	VV		Součet		398,036			
146	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	398,036			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
	VV		60,37 "oprava hladkých omítek stěn"		60,370			
	VV		333,441 "oprava omítek štukových stěn"		333,441			
	VV		153,34 "oprava omítek štukových stropů"		153,340			
	VV		113,576 "omítky štukové stěn"		113,576			
	VV		19,554 "SDK podhledy"		19,554			
	VV		-63,58 "odpočet obkladů"		-63,580			
	VV		-218,665 "odpočet omyvatelných nátěrů"		-218,665			
	VV		Součet		398,036			
147	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	398,036			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		60,37 "oprava hladkých omítek stěn"		60,370			
	VV		333,441 "oprava omítek štukových stěn"		333,441			
	VV		153,34 "oprava omítek štukových stropů"		153,340			
	VV		113,576 "omítky štukové stěn"		113,576			
	VV		19,554 "SDK podhledy"		19,554			
	VV		-63,58 "odpočet obkladů"		-63,580			
	VV		-218,665 "odpočet omyvatelných nátěrů"		-218,665			
	VV		Součet		398,036			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: 03 - Vnitřní kanalizace
KSO:
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.12.2023
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt:

03 - Vnitřní kanalizace

Místo:

č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum:

30.12.2023

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

721 - Vnitřní kanalizace

725 - Zařizovací předměty

M23 - Montáže potrubí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt:

03 - Vnitřní kanalizace

Místo:

č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum:

30.12.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 721 Vnitřní kanalizace								
1	K	721176103R00	Potrubi HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,000			
2	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,001			
D 725 Zařizovací předměty								
3	K	725013185	Klozet bez nádržky, bílý, hluboké splachování, včetně sedátka	soubor	2,000			
4	K	725013188	Univerzální splachovací nádržka 1/2"	soubor	2,000			
5	K	725013189	Splachovací trubice DN32	soubor	1,000			
6	K	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů klozet	kus	2,000			
7	K	64271105R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 205 mm; h zadní stěny 355 mm; š = 455 mm; hl. 380 mm; mřížka chromová; průměr odpadu 60 mm	kus	1,000			
8	K	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	1,000			
9	K	725200030	Montáž zařizovacích předmětů - výlevka	kus	1,000			
10	K	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	2,000			
11	K	725860262R00	Výpust' umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
12	K	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
13	K	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo	kus	2,000			
14	K	721211508	Vpust' podlahová DN110, svislá, s bočním přítokem DN50	kus	1,000			
15	K	721211509	Vpust' podlahová DN110, svislá	kus	1,000			
16	K	725200050RA0	Montáž zařizovacích předmětů sprcha	kus	2,000			
17	K	55231350R	Dřez kuchyňský typ: dvojitý; materiál: nerez; tvar: hranatý; šířka = 900,0 mm; hl. = 600 mm; zabudování: usazené; bez otvoru pro baterii	kus	2,000			
18	K	725851001RT1	Odtoková souprava polypropylenová pro dřezy; PP; D 40 mm; připojovací závit 6/4", ventily 5/4", včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
19	K	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
20	K	725200070	Montáž zařizovacích předmětů - dřez	kus	2,000			
21	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,248			
D M23 Montáže potrubí								
22	K	7211761085	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	m	3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: 04 - Vnitřní vodovod

KSO:
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.12.2023

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.	Datum:	30.12.2023
Objekt:	04 - Vnitřní vodovod	Projektant:	
Místo:	č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		
Uchazeč:	STAVBY JOŽÁK s. r. o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

722 - Vnitřní vodovod	
725 - Zařizovací předměty	
734 - Vnitřní vodovod	
M23 - Montáže potrubí	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt: 04 - Vnitřní vodovod

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum: 30.12.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 722 Vnitřní vodovod								
1	K	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	14,000			
2	K	722171217	Polyetylenové potrubí PE-Xa, SDR 7,4 UNO, ochranný plášť PE-LLD D25/D76, včetně zednických výpomocí	m	14,000			
3	K	722171218	Polyetylenové potrubí PE-Xa, SDR 7,4 UNO, ochranný plášť PE-LLD D32/D76, včetně zednických výpomocí	m	14,000			
4	K	722172311R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	51,000			
5	K	722172312R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	35,500			
6	K	722172313R00	polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	69,000			
7	K	283771025R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 6,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	28,000			
8	K	283771026R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	24,000			
9	K	28377108R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	2,000			
10	K	283771127R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	35,000			
11	K	28377120R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	35,000			
12	K	283771128R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	35,000			
13	K	283771094R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	34,000			
14	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,796			
D 725 Zařizovací předměty								
15	K	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvirání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
16	K	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvirání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
17	K	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,000			
18	K	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
19	K	725845112	Sprchový komplet, chromový - s polohovou sprchovou růžicí, posuvný držák sprchy délky 600mm, kovovou hadici 150 cm a plastovou mýdelkou. Průměr tyče 19 mm.	kus	2,000			
20	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,013			
D 734 Vnitřní vodovod								
21	K	725814106R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	soubor	2,000			
22	K	55141103R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	8,000			
23	K	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	6,000			
24	K	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	4,000			
25	K	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,000			
26	K	734235132R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,000			
27	K	734235133R00	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,000			
28	K	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,000			
29	K	734256	Vyvažovací ventil pro cirkulaci, Termostatický, DN15	ks	1,000			
30	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,009			
D M23 Montáže potrubí								
31	K	230330092	Montáž izolace vodovodního potrubí	m	193,000			
32	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	197,500			
33	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	197,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: 05 - Vytápění

KSO:
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.12.2023

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.	Datum:	30.12.2023
Objekt:	05 - Vytápění	Projektant:	
Místo:	č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		
Uchazeč:	STAVBY JOŽÁK s. r. o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

730 - Ústřední vytápění	
735 - Otopná tělesa	
M23 - Montáže potrubí	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt: 05 - Vytápění

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum: 30.12.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 730 Ústřední vytápění								
1	K	723120202R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15	m	7,000			
D 735 Otopná tělesa								
2	K	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,000			
3	K	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	1,000			
D M23 Montáže potrubí								
4	K	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	7,000			
5	K	904 R02	Topná zkouška	kompl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: 06 - Silnoproud
KSO:
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.12.2023
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt:

06 - Silnoproud

Místo:

č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum:

30.12.2023

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Instalace NN - dodávka a montáž

D2 - Úprava rozvaděče RH

D3 - Kabelové rozvody


D4 - Koncové elementy

D5 - Osvětlovací tělesa

D6 - Kabelové trasy

D7 - Uzemnění vnitřní

D8 - Ostatní materiál a montáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt: 06 - Silnoproud

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum: 30.12.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1 Instalace NN - dodávka a montáž								
D D2 Úprava rozvaděče RH								
1	K	Pol1	Proudový chránič 40A/0,03A	ks	1,000			
2	K	Pol2	Jistič 16A/B	ks	7,000			
3	K	Pol3	Jistič 10A/B	ks	4,000			
4	K	Pol4	Jistič 16A/C	ks	3,000			
5	K	Pol5	Svorky	ks	50,000			
D D3 Kabelové rozvody								
6	K	Pol6	CYKY 3x1,5	m	260,000			
7	K	Pol7	CYKY 3x2,5	m	50,000			
D D4 Koncové elementy								
8	K	Pol8	Vypínač 1-pólový	ks	20,000			
9	K	Pol9	Vypínač střídavý	ks	8,000			
10	K	Pol10	Vypínač sériový	ks	1,000			
11	K	Pol11	Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V	ks	6,000			
12	K	Pol12	Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V-počítačová, barevně odlišená	ks	7,000			
13	K	Pol13	Společný rámeček pro silové i datové zásuvky (4x230V+2xdata)	ks	1,000			
14	K	Pol14	Společný rámeček pro silové zásuvky (3x230V)	ks	1,000			
15	K	Pol15	Pohybové čidlo se soumrakem	ks	1,000			
D D5 Osvětlovací tělesa								
16	K	Pol16	Svítlidlo N1, stropní/nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, LED 5,1W, 5700K, 16lm, Ra80, IP66, autonomní 3 hodinové nouzové svítidlo s integrovanou baterií, včetně čtyř typů piktogramů, rozměr 343x45x231mm	ks	7,000			
17	K	Pol17	Svítlidlo S1, nástěnné, LED světlomet se symetrickou vyzařovací charakteristikou, LED 16W, 2000lm, 4000K, 125 lm/W, CRI 80, IP65, Těleso: tlakově odlévaný hliník v barvě černá. Difuzor: čirý polykarbonát, rozměry min. 164x199x48mm	ks	3,000			
18	K	Pol18	Svítlidlo S2, nástěnné, LED 8,5W, 3000K 600lm, svítidlo v krytí IP54, elektronický předřadník se stálým výstupem. S vyzařovací charakteristikou 19°. Elektrická Třída ochrany I. Tělo z hliníkové slitiny v šedé barvě RAL9006, minimální rozměr 108x108x115mm	ks	1,000			
19	K	Pol19	Svítlidlo S3, závěsné lineární LED svítidlo pro přímé osvětlení s UGR<19, LED 32W, 4000K, 4004lm, 125lm/W, Ra80, opalový difuzor vyrobený z PS pro plně homogenní osvětlení, rozměr 1200x306x47mm, IP20	ks	1,000			
20	K	Pol20	Svítlidlo S4, přisazené stropní lineární LED svítidlo, LED 44,4W, 4000K, 6610lm, 149lm/W, IP66, s vyřazovací charakteristikou střední, elektrická třída ochrany I, tělo svítidla světlešedý polykarbonát, difuzor opalový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly, rozměr 1600x92x90mm	ks	1,000			
21	K	Pol21	Svítlidlo S4/N, přisazené stropní lineární LED svítidlo, LED 48,4W, 4000K, 6610lm, 137lm/W, IP66, s vyřazovací charakteristikou střední, elektrická třída ochrany I, tělo svítidla světlešedý polykarbonát, difuzor opalový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly, rozměr 1600x92x90mm, integrovaný nouzový modul s autonomním 3 hodinovým provozem, nouzový světelný tok 600lm	ks	2,000			
22	K	Pol22	Svítlidlo S5, přisazené stropní lineární LED svítidlo, LED 19,7W, 4000K, 2950lm, 150lm/W, IP66, s vyřazovací charakteristikou střední, elektrická třída ochrany I, tělo svítidla světlešedý polykarbonát, difuzor opalový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly, rozměr 1100x92x90mm	ks	20,000			
23	K	Pol23	Svítlidlo S5/N, přisazené stropní lineární LED svítidlo, LED 23,7W, 4000K, 2950lm, 124lm/W, IP66, s vyřazovací charakteristikou střední, elektrická třída ochrany I, tělo svítidla světlešedý polykarbonát, difuzor opalový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly, rozměr 1100x92x90mm, integrovaný nouzový modul s autonomním 3 hodinovým provozem, nouzový světelný tok 600lm	ks	5,000			
24	K	Pol24	Svítlidlo S6, přisazené stropní lineární LED svítidlo, LED 37,8W, 4000K, 5220lm, 138lm/W, IP66, s vyřazovací charakteristikou střední, elektrická třída ochrany I, tělo svítidla světlešedý polykarbonát, difuzor opalový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly, rozměr 1100x92x90mm	ks	3,000			
25	K	Pol25	Svítlidlo S6/N, přisazené stropní lineární LED svítidlo, LED 34,3W, 4000K, 4400lm, 128lm/W, IP66, s vyřazovací charakteristikou střední, elektrická třída ochrany I, tělo svítidla světlešedý polykarbonát, difuzor opalový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly, rozměr 1100x92x90mm, integrovaný nouzový modul s autonomním 3 hodinovým provozem, nouzový světelný tok 600lm	ks	1,000			
26	K	Pol26	Svítlidlo S7, nástěnné koupelnové svítidlo, LED 12W, 4000K, 1200lm, 100lm/W, Ra90, IP44, opalový difuzor pro plně homogenní osvětlení, rozměr 600x59x81mm	ks	3,000			
27	K	Pol27	Svítlidlo S8, přisazené stropní svítidlo, LED 13,3W, 1530lm, 4000K, 115lm/W, IP43, Ra80, rozměry min. Ø125x126mm	ks	5,000			
28	K	Pol28	Svítlidlo S9, pod horní skříňky přisazený lineární LED profil, osazený 1x LED páskem 24V/14,4W 1680m/m, 4000K Ra90, IP20, rozměry min. 1000x23x18mm, opalový difuzor, včetně příslušenství (koncovky, LED driver, příchytke)	ks	2,000			
29	K	Pol29	Svítlidlo S10, stropní kruhové svítidlo, LED 20W, 4000K, 2002lm, 100lm/W, Ra80, IP66, opalový difuzor pro plně homogenní osvětlení, rozměr Ø300x91mm	ks	3,000			
D D6 Kabelové trasy								
30	K	Pol30	Krabice odbočná se svorkovnicí, Ø 68mm	ks	10,000			
31	K	Pol31	Krabice přístrojová bez víčka, Ø 68mm	ks	20,000			
32	K	Pol32	Krabice odbočná lištová se svorkovnicí, 80mm	ks	20,000			
33	K	Pol33	Krabice přístrojová lištová bez víčka, 80/28mm	ks	25,000			
34	K	Pol34	Ocelový žlab MARS 50/125	m	10,000			
35	K	Pol35	Vkládací lišta plast 20/20-40/20	m	260,000			
D D7 Uzemnění vnitřní								
36	K	Pol36	Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 25mm2	m	20,000			
D D8 Ostatní materiál a montáže								
37	K	Pol37	Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, ...)	kpl	1,000			
38	K	Pol38	Demontáž a úprava stávající elektroinstalace	hod	25,000			
39	K	Pol39	Zednické přímopoce	hod	40,000			
40	K	Pol40	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,000			
41	K	Pol41	Pomocné nosné konstrukce do 10kg	ks	50,000			
42	K	Pol42	Revize	ks	1,000			
43	K	Pol43	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: 07 - Slaboproud
KSO:
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.


Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH
DPH základní snížená
Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 30.12.2023
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt:

07 - Slaboproud

Místo:

č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.


Uchazeč:

STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum:

30.12.2023

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Zařízení

D2 - Kabelová část

D3 - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt: 07 - Slaboproud

Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum: 30.12.2023

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		Zařízení					
1	K	Pol44	dvojzásuvka 2xRJ45 STP CAT6A na omítku	ks	6,000			
2	K	Pol45	access point AP bod WIFI, PoE (48 V), 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/ 5 GHz, 450/1300 Mbps	ks	2,000			
3	K	Pol46	spojový materiál, RJ konektory	kpl	1,000			
4	K	Pol47	bezdrátový zvonek, tlačítko + zvonek, dosah 100m	kpl	2,000			
D	D2		Kabelová část					
5	K	Pol48	kabel STP CAT6A LSOH B2ca - s1a, d1, a1, PoE přenosy typ 1-4	m	350,000			
6	K	Pol35	Vkládací lišta plast 20/20-40/20	m	80,000			
7	K	Pol49	Krabice odbočná lištová, 80mm	ks	10,000			
8	K	Pol50	Krabice přístrojová lištová bez víčka, 80/28mm	ks	8,000			
9	K	Pol51	hmoždinky, stahovací pásy, silikonový tmel,	kpl	1,000			
D	D3		Ostatní					
10	K	Pol52	Oživení, programování, zaškolení uživatele	hod	12,000			
11	K	Pol53	Montáž zařízení	kpl	1,000			
12	K	Pol54	Montáž kabeláže	kpl	1,000			
13	K	Pol55	Stavební přípomoci, průrazy, drážky	ks	75,000			
14	K	Pol56	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000			
15	K	Pol57	Náklady na dopravu, přesun materiálu, rezerva	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
KSO:
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

CC-CZ:
Datum: 30.12.2023
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Datum: 30.12.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad prádla v Nemocnici Děčín, o.z.

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

č.parc. 1021, obec Děčín, k.ú. Děčín (624926)

Datum:

30.12.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.


Projektant:



Uchazeč:

STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/010001000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/020001000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
4	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
5	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

FÁZE			TÝDEN																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	RS																						
2.	KS																						

Použité zkratky:

1. *RS* Realizace stavby
2. *KS* Kolaudace stavby

Poznámky:

První týden se počítá ode dne účinnosti smlouvy, údaj se neváže ke kalendářnímu pořadí týdne v roce.

Praha 09.05.2022

Pojistka

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. [REDACTED]

**Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob ProfiPlán**

Pojistitel:	Pojistník:
Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 110 00 Praha 1 – Nové Město IČO: 452 72 956	název: STAVBY JOŽÁK s. r. o. adresa: Arnoltice 150, Arnoltice, 407 14 stát: ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 28737156

Přehled pojištění

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojištění obecné odpovědnosti**Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.****Pojistná událost**

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 15 000 000 Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 2 500 Kč.

Pojistná doba


Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 10.05.2022.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 10.05.2022

Generali Česká pojišťovna a.s.



Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynouc z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty