



Smlouva o dílo

č.zhotovitele:24059



STAVMART s.r.o.


se sídlem: B.Němcové 41, 417 42 Krupka
 IČO: 28703065
 DIČ: CZ28703065
 zastoupená: Martin Verner -jednatel společnosti
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl vložka 27592
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 
 kontaktní osoba: 

(dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
 IČO: 25488627
 DIČ: CZ25488627
 zastoupená: MUDr. Taťánou Soharovou generální ředitel společnosti
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 
 kontaktní údaje: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a administrativních: 

(dále jako „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Oprava a sanace podkrovních místností GYNPOR NEMTP, bud. F - sekce D, 4.NP, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. (čerpání rezervy v - 23, poř.č. 14_TP_22/23)**“ tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 (dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílem se rozumí [Oprava a sanace podkrovních místností GYNPOR NEMTP, bud. F - sekce D, 4.NP, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.]
3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
 - a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. této smlouvy,
 - b) postupem, který je v souladu veškerými zadávacími podklady s právními předpisy a s ustanoveními této smlouvy,
 - c) řádně a s náležitou odbornou péčí,

- d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě
 - e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
4. Zhotovitel prohlašuje, že
- a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy,
 - b) pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se místem plnění a jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
 - c) využije provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám využití externího dodavatele oznámí objednateli e-mailem.
 - d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem) a to nejméně ve výši 500.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky]
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci ména dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a za zachování pořádku na staveništi.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatel.

II.

Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši **2 436 360 ,00 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. *K ceně díla bude připočtená DPH v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí díla, přízná a zaplatí objednatel. V souladu s právními předpisy odpovědnost za správnost vyčíslení DPH nese objednatel*]
3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:
 - Text/označení „REZERVY“
 - Období dle tvorby rezerv 2023
 - Pořadové číslo z přehledu rezerv - 14_TP_22/23
4. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
5. Cena díla bude objednatel uhrzena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatel.
7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je bjednatel oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. [REDACTED]
9. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli, a to na bankovní účet hotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo _____ měsíců ode dne účinnosti této smlouvy o uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodu k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice), o.z., adresa Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova F - sekce D, 4. NP (dále také jako „staveniště“).
3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele - _____ oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele - _____ a údržby nemovitostí.

IV.

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
2. Dílo má vady, neodpovídá smlouvě, popř. není li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé porušením jeho povinností.
4. Záruční doba činí _____ měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do _____ dnů po doručení reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena na e-mail: _____
6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada týkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Neodstraní zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
5. Není této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost za doručenu.
6. Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 17.6.2024]

Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

V Ústí nad Labem dne]

V Krupce dne 24.6.2024]

MUDr. Taťána Soharová
generální ředitel společnosti]

Martin Verner
Jednatel společnosti]

Položkový rozpočet				
Název: Oprava a sanace podkrovních místností GYNPOR				
Lokalita: Budova F, sekce D, Duchcovská 53, 415 29 Teplice				
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.				
Název firmy: STAVMART s.r.o.		Adresa: B.Němcové 41, 417 42 Krupka		
PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem				
Práce a dodávky HSV				
Svislé a kompletní konstrukce				
1	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 300 mm	m2	2,300	1 680,00 3 864,00
"zazdívka dveří mezi m.č.F436 s F444" 1,15*2,0				
2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou "překlád nad dveřmi mezi m.č.F436 a F443 - 3x I120 dl.1300mm" 1,3*0,30*0,12 "překlád nad vybouraným otvorem v chodbě m.č.436 - 2x I120 dl.1800mm"1,8*0,30*0,12 "překlád nad vybouraným otvorem mezi m.č.F436 a F445 - 3x I120 dl.2000mm" 2,0*0,30*0,12 "překlád nad novými dveřmi mezi m.č.F446 a F447 - 2x I120 dl.1300mm" 1,3*0,20*0,12 "překlád nad novými dveřmi mezi m.č.F447 a F448 - 2x I120 dl.1300mm" 1,3*0,20*0,12	m3	0,246	9 020,00 2 218,92
3	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,208	56 600,00 11 772,80

"překlad nad dveřmi mezi m.č.F436 a F443 - 3x I120 dl.1300mm" 3*1,3*11,1/1000 "překlad nad vybouraným otvorem v chodbě m.č.436 - 2x I120 dl.1800mm" 2*1,8*11,1/1000 "překlad nad vybouraným otvorem mezi m.č.F436 a F445 - 3x I120 dl.2000mm" 3*2,0*11,1/1000 "překlad nad novými dveřmi mezi m.č.F446 a F447 - 2x I120 dl.1300mm" 2*1,3*11,1/1000 "překlad nad novými dveřmi mezi m.č.F447 a F448 - 2x I120 dl.1300mm" 2*1,3*11,1/1000					
4	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přízděním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	5,980	391,00	2 338,18
"vyrovnaní ostění po vybourání otvoru mezi m.č.F436 a F443" 0,3*2,0*2 "vyrovnaní ostění po vybourání otvoru v chodbě m.č.436" 0,3*2,65*2 "vyrovnaní ostění po vybourání otvoru mezi m.č.F436 a F445" 0,3*2,65*2 "vyrovnaní ostění po vybourání otvoru mezi m.č.F446 a F447" 0,2*2,0*2 "vyrovnaní ostění po vybourání otvoru mezi m.č.F447 a F448" 0,2*2,0*2					
5	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	1,800	978,00	1 760,40
"zazdívká dveří mezi m.č.F443 a F444" 0,9*2,0					
6	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,848	914,00	1 689,07
"překlad nad dveřmi mezi m.č.F436 a F443 - 3x I120 dl.1300mm" 1,3*2*0,12 "překlad nad vybouraným otvorem v chodbě m.č.436 - 2x I120 dl.1800mm"1,8*2*0,12 "překlad nad vybouraným otvorem mezi m.č.F436 a F445 - 3x I120 dl.2000mm" 2,0*2*0,12 "překlad nad novými dveřmi mezi m.č.F446 a F447 - 2x I120 dl.1300mm" 1,3*2*0,12 "překlad nad novými dveřmi mezi m.č.F447 a F448 - 2x I120 dl.1300mm" 1,3*2*0,12					
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					214 355,64

"oprava poškozených omítek stěn v m.č.F442"
(2,65*2+4,2*2)*2,65-(0,8*1,97+1,25*1,3)+(1,25+1,3*2)*0,175

"oprava poškozených omítek stěn v m.č.F443"
(4,3*2+2,35*2)*0,55

"oprava poškozených omítek stěn v m.č.F444"
(4,3*2+5,1*2)*2,65-
(0,8*1,97+0,55*1,3+1,25*1,3)+(0,55+1,3*2+1,25+1,3*2)*0,175

"oprava poškozených omítek stěn v m.č.F445"
(10,5*2+1,4*2)*2,65-(0,8*1,97*3)

"oprava poškozených omítek stěn v m.č.F446"
(3,45*2+3,15*2)*0,55

"oprava poškozených omítek stěn v m.č.F446a"
(1,0*2+1,475*2)*0,55

"oprava poškozených omítek stěn v m.č.F446b"
(1,0*2+1,575*2)*0,55

"oprava poškozených omítek stěn v m.č.F447"
(5,95*2+3,0*2)*2,65-(0,8*1,97+1,3*1,3)+(1,3*3)*0,175

"oprava poškozených omítek stěn v m.č.F448"
(5,95*2+3,0*2)*2,65-(0,8*1,97+1,3*1,3)+(1,3*3)*0,175

10	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	66,175	386,00	25 543,55
----	--	----	--------	--------	-----------

"podkladní omítka pod nové keramické obklady stěn" 66,175

11	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků	m2	4,360	192,00	837,12
----	---	----	-------	--------	--------

"překlad nad dveřmi mezi m.č.F436 a F443 - 3x I120
dl.1300mm" 1,3*(0,3+0,15*2)

"překlad nad vybouraným otvorem v chodbě m.č.436 - 2x
I120 dl.1800mm" 1,8*(0,3+0,15*2)

"překlad nad vybouraným otvorem mezi m.č.F436 a F445 - 3x
I120 dl.2000mm" 2,0*(0,3+0,15*2)

"překlad nad novými dveřmi mezi m.č.F446 a F447 - 2x I120
dl.1300mm" 1,3*(0,2+0,15*2)

"překlad nad novými dveřmi mezi m.č.F447 a F448 - 2x I120
dl.1300mm" 1,3*(0,2+0,15*2)

Ostatní konstrukce a práce, bourání **27 260,00**

12	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	188,000	145,00	27 260,00
----	--	----	---------	--------	-----------

"celková plocha řešených prostor" 188,0

Lešení a stavební výtahy

20 184,40

13	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	60,000	66,00	3 960,00
----	---	----	--------	-------	----------

"pomocné lešení pro drobné nespecifikované konstrukce a práce" 60,0

14	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	188,000	86,30	16 224,40
----	--	----	---------	-------	-----------

"lešení pro vnitřní úpravy a práce" 188,0

Bourání konstrukcí

45 012,82

15	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	26,848	151,00	4 054,05
----	---	----	--------	--------	----------

"vybourání stávajících dělicích příček v m.č.F444" (2,315+1,7)*2,65-(0,6*1,97*2)

"vybourání stávajících dělicích příček v m.č.F447" (2,65+1,3)*2,65-(0,6*1,97)

"vybourání stávajících dělicích příček v m.č.F448" (2,65+1,3)*2,65-(0,6*1,97)

16	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dvěřích zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dvěřích zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,600	250,00	1 650,00
----	--	----	-------	--------	----------

"vybourání stávajících dvěřích zárubní" 0,6*2,0*4+0,9*2,0

17	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,694	1 350,00	3 636,90
----	---	----	-------	----------	----------

"vybourání otvoru pro dveře mezi m.č.F436 a F443" 1,15*2,0*0,30

"vybourání otvoru pro dveře mezi m.č.F436 a F446" 1,1*2,0*0,30

"vybourání otvoru pro dveře mezi m.č.F445 a F446" (1,66*2,0-0,9*1,97)*0,30

"vybourání otvoru pro dveře mezi m.č.F446 a F447" 1,1*2,0*0,20

"vybourání otvoru pro dveře mezi m.č.F447 a F448" 1,1*2,0*0,20

18	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	138,410	42,30	5 854,74
	"odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F436" 19,1 "odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F442" 12,32 "odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F443" 11,09 "odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F444" 16,43 "odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F445" 26,0 "odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F446" 11,34 "odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F446a" 1,3 "odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F446b" 1,45 "odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F447" 19,69 "odstranění poškozených částí omítky stropu v m.č.F448" 19,69				
19	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spar, s ošišáním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	332,686	33,80	11 244,79
	"odstranění poškozených omítek stěn v m.č.F436" (1,55+12,65+1,35+7,9+0,2*2+1,85+4,2)*2,65-(0,8*1,97*7) "odstranění poškozených omítek stěn v m.č.F440" 3,35*2,65-0,8*1,97 "odstranění poškozených omítek stěn v m.č.F441" 3,65*2,65-0,8*1,97 "odstranění poškozených omítek stěn v m.č.F442" (2,65*2+4,2*2)*2,65-(0,8*1,97+1,25*1,3)+(1,25+1,3*2)*0,175 "odstranění poškozených omítek stěn v m.č.F443" (4,3*2+2,35*2)*0,55 "odstranění poškozených omítek stěn v m.č.F444" (4,3*2+5,1*2)*2,65- (0,8*1,97+0,55*1,3+1,25*1,3)+(0,55+1,3*2+1,25+1,3*2)*0,175				

"odstranění poškozených omítek stěn v m.š.F445" (10,5*2+1,4*2)*2,65-(0,8*1,97*3) "odstranění poškozených omítek stěn v m.č.F446" (3,45*2+ ,15*2)*0,55 "odstranění poškozených omítek stěn v m.š.F446a" (1,0*2+1 75*2)*0,55 "odstranění poškozených omítek stěn v m.š.F446" (1,0*2+1 75*2)*0,55 "odstranění poškozených omítek stěn v m.š.F447" (5,95*2+3,0*2)*2,65-(0,8*1,97+1,3* ,3)+(1,3*3)*0,175 "odstranění poškozených omítek stěn v m.š.F448" (5,95*2+3,0*2)*2,65-(0,8*1,97+1,3*1,3)+(1,3*3)*0,175					
20	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	143,530	66,90	9 602,16
"odstranění původní podlahové krytiny" 143,53					
21	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	329,767	25,00	8 244,18
"odstranění původních maleb stropů a stěn - předpoklad 70% celkové plochy" (138,41+332,686)*0,7					
22	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2	6,600	110,00	726,00
Přesun sutě 103 810,71					
23	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	17,702	454,00	8 036,71
24	Vnitrostavěnišní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	17,702	4 250,00	75 233,50
25	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	0,581	2 500,00	1 452,50
26	poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla zaříděného kódem 17 02 02	t	0,092	2 500,00	230,00
27	poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zaříděného kódem 17 02 03	t	0,359	2 500,00	897,50
28	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zaříděného kódem 17 09 04	t	4,813	2 500,00	12 032,50
29	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02 na recyklační skládku	t	11,856	500,00	5 928,00
Přesun hmot 27 966,00					

30	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	13,983	2 000,00	27 966,00
Práce a dodávky PSV Izolace tepelné 0 1 946 127,06 40 959,89					
31	Montáž tepelné izolace stropů rohožení, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	65,000	119,00	7 735,00
"skladba R11 - tepelná izolace tl.160mm" 65,0					
32	deska <i>tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm</i>	m2	68,250	384,00	26 208,00
65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
33	Montáž tepelné izolace stropů - příplatek za uchycení tepelné izolace stropu Pz pletivem	m2	65,000	85,00	5 525,00
"skladba R11 - uchycení tepelná izolace tl.160mm" 65,0					
34	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	394,680	3,78	1 491,89
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 62 548,62					
35	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	22,000	727,00	15 994,00
"celková délka" 22,0					
36	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	26,000	500,00	13 000,00
"celková délka" 26,0					
37	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	18,000	552,00	9 936,00
"celková délka" 18,0					
38	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	12,000	633,00	7 596,00
"celková délka" 12,0					
39	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	91,20	273,60

"umyvadla" 3

40	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	101,00	202,00
----	---	-----	-------	--------	--------

"sprchové kouty" 2

41	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	150,00	450,00
----	--	-----	-------	--------	--------

"klozety" 3

42	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	767,00	767,00
----	---	-----	-------	--------	--------

"příprava" 1

43	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	901,00	901,00
----	--	-----	-------	--------	--------

"celkový počet" 1

44	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	565,00	565,00
----	---	-----	-------	--------	--------

"celkový počet" 1

45	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	78,000	28,70	2 238,60
46	Stavební přípomoc pro vnitřní kanalizaci	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00

Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro řádné provedení rozvodu vnitřní kanalizace (prostupy, nily, drážky, rýhy apod.) včetně uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu a likvidace vybouraných hmot.

47	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	619,232	1,01	625,42
----	---	---	---------	------	--------

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

172 353,91

48	Spoje rozvodů vody z plastů svař polyfúzí D přes 16 do 20 mm	kus	3,000	52,30	156,90
----	--	-----	-------	-------	--------

"napojení rozvodu SV, TUV a CTV" 3

49	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	120,000	383,00	45 960,00
----	--	---	---------	--------	-----------

"celkový rozvod SV, TUV a CTV" 120,0

50	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	95,000	377,00	35 815,00
----	--	---	--------	--------	-----------

"celkový rozvod SV, TUV a CTV" 95,0

51	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	215,000	133,00	28 595,00
52	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"	kus	12,000	287,00	3 444,00

"celkový počet" 12

53	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,000	523,00	1 046,00
----	---	-----	-------	--------	----------

"celkový počet" 2

54	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	15,000	712,00	10 680,00
----	---	-----	--------	--------	-----------

"celkový počet" 15

55	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	6,000	875,00	5 250,00
----	--	-----	-------	--------	----------

"uzavírací trasové ventily" 6

56	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	215,000	60,00	12 900,00
----	--	---	---------	-------	-----------

"celková délka potrubí" 215,0

57	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	215,000	123,00	26 445,00
----	---	---	---------	--------	-----------

"celková délka potrubí" 215,0

58	Stavební přípomoc pro vnitřní vodovod	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro řádné provedení rozvodu vnitřního vodovodu (prostory, niky, drážky, rýhy apod.) včetně uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu a likvidace vybouraných hmot.

59	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 712,919	0,62	1 062,01
----	--	---	-----------	------	----------

Zdravotechnika - zařizovací předměty

165 975,68

60	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	3,000	5 790,00	17 370,00
"celkový počet" 3					
61	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	kus	1,000	5 620,00	5 620,00
"celkový počet" 1					
62	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 600 mm	kus	2,000	18 300,00	36 600,00
"celkový počet" 2					
63	Sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
"sprchový kout v m.č.F446" 1					
64	Sprchové vaničky keramické čtvrťkruhové 900x900 mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
"sprchový kout v m.č.F443" 1					
65	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 8 mm, na vaničku šířky 1200 mm	kus	1,000	17 000,00	17 000,00
"pevná zástěna u klozetu v m.č.F443" 1					
66	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm	kus	1,000	23 200,00	23 200,00
"sprchový kout v m.č.F446" 1					
67	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrťkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	kus	1,000	12 100,00	12 100,00
"sprchový kout v m.č.F443" 1					
68	Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2" (6 l/min)	kus	3,000	6 630,00	19 890,00
"celkový počet" 3					
69	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	9,000	284,00	2 556,00

"připojení klozetů" 3

"připojení stojánkových baterií" 3*2

70	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	2,000	764,00	1 528,00
----	--	-----	-------	--------	----------

"celkový počet" 2

71	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
72	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem	kus	2,000	2 720,00	5 440,00

"celkový počet" 2

73	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	315,00	945,00
----	---	-----	-------	--------	--------

"celkový počet" 3

74	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	2,000	1 160,00	2 320,00
75	Dvířka 30/30	kus	1,000	725,00	725,00

"dvířka pro niku kulových ventilů SV,TUV a CTV" 1

76	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 656,940	0,17	281,68
----	--	---	-----------	------	--------

Zdravotechnika - předstěnové instalace 47 438,51

77	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	sbr	1,000	4 980,00	4 980,00
78	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	sbr	3,000	12 800,00	38 400,00
79	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	sbr	3,000	306,00	918,00

"závěsné klozety" 3

80	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	sbr	3,000	1 020,00	3 060,00
----	---	-----	-------	----------	----------

"závěsné klozety" 3

81	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	473,580	0,17	80,51
----	--	---	---------	------	-------

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						45 661,09
82	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	45,000	476,00		21 420,00
83	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	28,000	529,00		14 812,00
84	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	73,000	24,40		1 781,20
85	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 18/1	kus	2,000	211,00		422,00
86	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z penového polyetylenu PE oplepenými v průměrech a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	73,000	86,60		6 321,80
87	Práce s hmotou pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	447,570	2,02		904,09
Ústřední vytápění - armatury						12 860,95
88	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	9,000	432,00		3 888,00
89	Šroubení pojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	9,000	994,00		8 946,00
90	Práce s hmotou pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	128,340	0,21		26,95
Ústřední vytápění - otopná tělesa						54 986,36
91	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	3,000	5 860,00		17 580,00
92	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	5,000	6 380,00		31 900,00
93	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm	kus	1,000	4 790,00		4 790,00

"přídavné těleso v m.č.F446" 1

94	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	542,700	1,32	716,36
Elektroinstalace - silnoproud 194 020,82					
95	Montáž trubek elektroinstalací s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø 11 do 23 mm	m	382,000	42,60	16 273,20
96	trubka elektroinstalací ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	401,100	19,56	7 845,52
"celková délka"382,0 382*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
97	Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	52,000	42,72	2 221,44
98	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	12,000	35,88	430,56
99	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus	40,000	64,32	2 572,80
100	Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	25,000	154,20	3 855,00
101	krabice pod omítku PVC odbová kruhová D 100mm s výškem a svorkovnicí	kus	25,000	185,64	4 641,00
102	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohni odolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2	m	50,000	43,08	2 154,00
103	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	57,500	23,87	1 372,41
50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
104	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	403,000	50,70	20 432,10

105	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	256,450	17,63	4 520,70
223*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
106	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	207,000	29,64	6 135,48
180*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
107	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	1 296,00	1 296,00
108	rozvodnice nástěnná, plné dveře, IP65, 36 moduliárních jednotek (18x2), vč. N/PE	kus	1,000	1 176,26	1 176,26
"rozvodnice R1" 1					
109	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	12,000	78,00	936,00
110	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	12,000	132,60	1 591,20
111	rámeček jednonásobný	kus	12,000	32,76	393,12
112	kryt spínače jednoduchý	kus	12,000	51,48	617,76
113	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	40,000	150,00	6 000,00
114	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	40,000	261,84	10 473,60
115	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m ²	kus	24,000	384,00	9 216,00
116	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové LED 18W/230V, IP54	kus	2,000	1 068,76	2 137,51
117	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové LED 28W/230V, IP54	kus	22,000	1 246,44	27 421,68
118	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem do 0,09 m ²	kus	9,000	420,00	3 780,00
119	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové LED 28W/230V, IP54, s PIR čidlem	kus	9,000	1 673,88	15 064,92

120	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku ve zdivu	kus	6,000	78,00	468,00
121	<i>lustrový hák se závětem M6x50mm, pozink</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>15,42</i>	<i>92,52</i>
122	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy o objemu montážních prací přes 100 do 500 tis.	kus	1,000	8 160,00	8 160,00
123	Technologické vstrojení rozvodnice R1 (jistice, proudové ochrany, svodiče přetížení apod.)	sbr	1,000	23 000,00	23 000,00
124	Stavební pomoc pro silnoproudou elektroinstalaci	sbr	1,000	3 000,00	3 000,00
<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro řádné provedení rozvodu silnoproudé elektroinstalace (prostory, niky, drážky, tyčky apod.) včetně uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu a likvidace vybouraných hmot.</i>					
125	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 872,788	3,60	6 742,04
Vzduchotechnika 21 246,75					
126	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého pohledového, průměru do 100 mm	kus	2,000	226,00	452,00
127	<i>ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>6 180,00</i>	<i>12 360,00</i>
128	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	2,000	309,00	618,00
129	<i>žaluzie nerezová čtvercová 137x137mm pro potrubí D 100mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>634,00</i>	<i>1 268,00</i>
130	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z PE nebo PE antibakteriálního, průměru přes 90 do 100 mm	m	12,000	192,00	2 304,00
131	<i>ohebná hadice Al-laminát D=102mm se spirálovitě vinutou ocelovou kostrou, antibakteriální úprava</i>	<i>m</i>	<i>13,200</i>	<i>241,00</i>	<i>3 181,20</i>
12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
132	Stavební pomoc pro vzduchotechniku	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00

Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady na vybourání stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytném pro řádné provedení rozvodu vzduchotechniky (prostupy, niky, drážky, rýhy apod.) včetně uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu a likvidace vybouraných hmot.

133	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	211,832	0,30	63,55
Konstrukce tesařské 25 904,91					
134	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,625	1 030,00	1 673,75
135	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	65,000	140,00	9 100,00
"skladba R11 - pkenné bednění tl.25mm" 65,0					
136	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,625	8 180,00	13 292,50
"skladba R11 - pkenné bednění tl.25mm" 65,0*0,025					
137	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	240,663	7,64	1 838,66
Konstrukce suché výstavby 263 245,08					
138	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	6,969	1 350,00	9 408,15
"dělicí příčky" 3,15*2,65-0,7*1,97					
139	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	9,619	1 660,00	15 967,54
"dělicí příčky" (3,15+1,0)*2,65-(0,7*1,97)					
140	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	16,588	72,40	1 200,97

141	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4	m2	33,176	526,00	17 450,58
"celková plocha" 16,588*2					
142	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75	m2	5,400	1 870,00	10 098,00
"instalační příčky v.1800mm pro závěsné klozety" 1,0*1,8*3					
143	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	65,000	1 026,00	66 690,00
"skladba R11 - stropní podhled" 65,0					
144	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	65,000	10,80	702,00
145	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	65,000	57,50	3 737,50
"skladba R11 - parotěsná vrstva SDK pohledu" 65,0					
146	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	73,028	33,20	2 424,53
65*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství					
147	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	65,000	63,90	4 153,50
"skladba R11 - tepelná izolace SDK pohledu" 65,0					
148	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	66,300	164,00	10 873,20
65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					

149	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	65,000	295,00	19 175,00
"skladba R11 - finální úprava SDK pohledu" 65,0					
150	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	6,900	754,00	5 202,60
"kastlíky v m.č.F446 pro VZT potrubí od ventilátorů v m.č.F446a a F446b" 3,45*2					
151	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 2 x 12,5 mm	m2	3,313	1 350,00	4 472,55
"obklad stoupačky v m.č.F444" (0,25*2+0,75)*2,65					
152	Výplň otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	2,000	710,00	1 420,00
153	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl s výny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
"zárubeň dveře do m.č.F446a" 1					
154	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 040,00	2 040,00
"zárubeň dveře do m.č.F446b" 1					
155	Příčka mezibytová ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 66 dB	m2	20,670	2 680,00	55 395,60
"dělicí stěny" 3,9*2*2,65					
156	Stěna předsažená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 15 mm s izolací, EI 60, Rw do 45 dB, stěna tl. 130 mm, profil 100	m2	16,228	1 680,00	27 263,04

"předstěny v m.č. F.440 a F.441" 7,35*2,65-(1,25*1,3*2)

157	P ² sun hmot pro konstrukce montované z desek sadrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 593,548	1,50	3 890,32
Konstrukce truhlářské 302 541,94					
158	Montáž sklápěcích schodů na p ^o du s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
159	<i>schody p^odní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 110x70cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>15 300,00</i>	<i>15 300,00</i>
"revizní vstup do prostoru podkrovní" 1					
160	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m2	3,250	839,00	2 726,75
"montáž oken 1250/1300mm" 1,25*1,3*2					
161	<i>okno plastové 2-křídle rozměr 1250/1300mm OTV/SKL, zasklizené 3-sklem s Uw=max.1,0W/m2*K, celoodvodové kování s mikroventilací, odstín bílý</i>	<i>m2</i>	<i>2,000</i>	<i>10 500,00</i>	<i>21 000,00</i>
"nová okna v m.č. F440 a F441" 2					
162	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	5,070	839,00	4 253,73
"montáž oken 1300/1300mm" 1,3*1,3*3					
163	<i>okno plastové 2-křídle rozměr 1300/1300mm OTV/SKL, zasklizené 3-sklem s Uw=max.1,0W/m2*K, celoodvodové kování s mikroventilací, odstín bílý</i>	<i>m2</i>	<i>3,000</i>	<i>11 500,00</i>	<i>34 500,00</i>
"nová okna v m.č. F446, F447 a F448" 3					
164	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostěním, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do 10 mm	m	25,800	230,00	5 934,00
165	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostěním fólií, připojovací spára tl. do 65 mm	m	25,800	185,00	4 773,00

166	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi osiřným a rámem okna pro rovném osiřní, s perlinkou, připojovací spára tl. do 20 mm	m	25,800	260,00	6 708,00
167	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00
168	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	9 040,00	18 080,00
169	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,000	939,00	8 451,00
170	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm	kus	9,000	9 060,00	81 540,00
171	Montáž dveřních doplňků ríhno kování interiérového zámku	kus	11,000	220,00	2 420,00
172	zámek zadlabací pro cylindrickou vložku rozteř 72x55mm	kus	9,000	205,00	1 845,00
173	zámek zadlabací pro WC kování rozteř 72x55mm	kus	2,000	205,00	410,00
174	Montáž dveřních doplňků ríhno kování interiérového štítu s klikou	kus	9,000	195,00	1 755,00
175	dveřní kování z eloxovaného hliníku - klika/klika+ vložka FAB	kus	9,000	350,00	3 150,00
176	Montáž dveřních doplňků ríhno kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	205,00	410,00
177	dveřní kování z eloxovaného hliníku - klika/klika+ WC sada	kus	2,000	350,00	700,00
178	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky sřeny do 170 mm	kus	4,000	1 730,00	6 920,00
179	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tloušťky 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000	6 010,00	24 040,00
180	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky sřeny přes 170 do 350 mm	kus	5,000	1 730,00	8 650,00

181	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	6 320,00	12 640,00
182	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	6 660,00	19 980,00
183	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	6,400	176,00	1 126,40
184	vnitřní okenní parapet z DTD rozměr 1250/200mm s okapnicí vč.bočních krytek, odstín bílý	kus	2,000	850,00	1 700,00
185	vnitřní okenní parapet z DTD rozměr 1300/200mm s okapnicí vč.bočních krytek, odstín bílý	kus	3,000	880,00	2 640,00
186	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	9,000	133,00	1 197,00
187	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	9,000	169,00	1 521,00
188	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 980,709	1,50	4 471,06
Podlahy z dlaždic 68 459,20					
189	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	25,180	16,10	405,40
190	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	25,180	62,80	1 581,30
191	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	25,180	464,00	11 683,52
192	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychlsethnoucím lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	25,180	750,00	18 885,00

"podlaha v m.č.F443" 11,09

"podlaha v m.č.F446" 11,34

"podlaha v m.č.F446a" 1,3

"podlaha v m.č.F446b" 1,45

193	dlažba keramická slinutá formát 330/330mm, tř.R10/B povrch hladký/matný tl.do 10mm	m2	27,698	650,00	18 003,70
25,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
194	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	25,180	429,00	10 802,22
195	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	32,400	120,00	3 888,00
"spárování styku dlažby a obkladu v m.č.F443" 4,3*2 +2,35*2-0,8					
"spárování styku dlažby a obkladu v m.č.F446" 3,45*2+3,15*2-0,7*2-0,8					
"spárování styku dlažby a obkladu v m.č.F446a" 1,0*2+1,475*2-0,7					
"spárování styku dlažby a obkladu v m.č.F446b" 1,0*2+1,675*2-0,7					
196	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	25,180	27,70	697,49
197	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	659,466	3,81	2 512,57
Podlahy povlakové246 363,02					
198	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	143,530	19,90	2 856,25
"předúprava plochy pro novou podlahovou krytinu" 143,53					
199	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	143,530	96,50	13 850,65
200	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	143,530	395,00	56 694,35
201	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	143,530	180,00	25 835,40
"nová podlahová krytina v m.č.F436" 19,1					
"nová podlahová krytina v m.č.F440" 14,56					
"nová podlahová krytina v m.č.F441" 15,74					
"nová podlahová krytina v m.č.F442" 12,32					
"nová podlahová krytina v m.č.F444" 16,43					
"nová podlahová krytina v m.č.F445" 26,0					

"nová podlahová krytina v m.č.F447" 19,69					
"nová podlahová krytina v m.č.F448" 19,69					
202	přírodní linoleum (marmoleum), role šířky 2m, tloušťka 2,50mm, tř.zátěže min.42, voděodolné	m2	157,883	800,00	126 306,40
143,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
203	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	144,400	92,20	13 313,68
"nová podlahová krytina v m.č.F436"					
1,55+12,65+1,35+7,9+0,2*2+1,85+4,2					
"nová podlahová krytina v m.č.F440" 3,9*2+3,35*2-0,8					
"nová podlahová krytina v m.č.F441" 3,9*2+3,65*2-0,8					
"nová podlahová krytina v m.č.F442" 2,65*2+4,2*2-0,8					
"nová podlahová krytina v m.č.F444" 4,3*2+5,1*2-0,8					
"nová podlahová krytina v m.č.F445" 10,5*2+1,4*2-0,8*3					
"nová podlahová krytina v m.č.F447" 5,95*2+3,0*2-0,8					
"nová podlahová krytina v m.č.F448" 5,95*2+3,0*2-0,8					
204	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	147,288	33,50	4 934,15
144,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
205	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 572,142	1,00	2 572,14
Dokončovací práce - obklady					
206	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	66,175	7,65	506,24
"předúprava plochy pro provedení obkladů" 66,175					
207	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	66,175	62,80	4 155,79
"předúprava plochy pro provedení obkladů" 66,175					
208	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,200	491,00	7 954,20
"izolace stěn v.300mm v m.č.F443" (4,3*2+2,35*2-0,8)*0,3					
"izolace stěn v.300mm v m.č.F446" (3,45*2+3,15*2-0,7*2-0,8)*0,3					
"izolace stěn v.300mm v m.č.F446a" (1,0*2+1,475*2-0,7)*0,3					

"izolace stěn v.300mm v m.č.F446b" (1,0*2+1,675*2-0,7)*0,3

"přípočet izolace za sprchovými kouty (na celou výšku obkladu)" 0,9*2*2*(2,1-0,3)

209	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	66,175	214,00	14 161,45
-----	--	----	--------	--------	-----------

"předúprava plochy pro provedení obkladů" 66,175

210	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	66,175	814,00	53 866,45
-----	---	----	--------	--------	-----------

"obklad stěn v.2100mm v m.č.F443" (4,3*2+2,35*2)*2,1-(0,8*1,97+0,55*1,3+1,25*1,3)+(1,3*4)*0,175

"obklad stěn v.2100mm v m.č.F446" (3,45*2+3,15*2)*2,1-(0,7*1,97*2+0,8*1,97+1,3*1,3)+(1,3*3)*0,175

"obklad stěn v.2100mm v m.č.F446a" (1,0*2+1,475*2)*2,1-(0,7*1,97)

"obklad stěn v.2100mm v m.č.F446b" (1,0*2+1,675*2)*2,1-(0,7*1,97)

211	obklad keramický formát 250/330mm, povrch hladký/lesklý tl.do 10mm	m2	72,793	450,00	32 756,85
-----	--	----	--------	--------	-----------

66,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

212	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,872	95,60	1 804,16
-----	--	----	--------	-------	----------

"obklad stěn v.2100mm v m.č.F446a" (1,0*2+1,475*2)*2,1-(0,7*1,97)

"obklad stěn v.2100mm v m.č.F446b" (1,0*2+1,675*2)*2,1-(0,7*1,97)

213	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,240	747,00	179,28
-----	--	----	-------	--------	--------

"zrcadlo v m.č.F446" 0,6*0,4

214	zrcadlo nemontované číré tl 4mm	m2	0,264	5 000,00	1 320,00
-----	---------------------------------	----	-------	----------	----------

0,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

215	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem rohového	m	7,300	180,00	1 314,00
-----	---	---	-------	--------	----------

"vrh ší rohy obkladů" 2,1+1,3*2*2

216	<i>lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm</i>	<i>m</i>	7,665	51,50	394,75
7,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
217	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem "spárování obkladu kolem dveřních zárubní" (0,7+1,97*2)*4+(0,96+2,1*2)*2 "spárování kolem integrovaného zrcadla" 0,6*2+0,4*2	m	23,352	120,00	2 802,24
218	šišťní vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	66,175	27,70	1 833,05
219	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 230,485	1,95	2 399,44
Dokončovací práce - nátěry 1 157,81					
220	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým "příprava podkladu pro nátěr ocelových zárubní" (0,7+1,97*2)*(0,10+0,05*2)+(0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2)	m2	2,088	65,50	136,76
221	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým "příprava podkladu pro nátěr ocelových zárubní" (0,7+1,97*2)*(0,10+0,05*2)+(0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2)	m2	2,088	77,40	161,61
222	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení "příprava podkladu pro nátěr ocelových zárubní" (0,7+1,97*2)*(0,10+0,05*2)+(0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2)	m2	2,088	5,61	11,71
223	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní "základní nátěr ocelových zárubní" (0,7+1,97*2)*(0,10+0,05*2)+(0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2)	m2	2,088	145,00	302,76
224	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,088	129,00	269,35

"mezinátěr ocelových zárubní" (0,7+1,97*2)*(0,10+0,05*2)+(0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2)					
225	Krycí nátěr (email) zámešnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,088	132,00	275,62
"krycí nátěr ocelových zárubní" (0,7+1,97*2)*(0,10+0,05*2)+(0,7+1,97*2)*(0,15+0,05*2)					
Dokončovací práce - malby a tapety					
226	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	632,913	6,12	3 873,43
227	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,817	19,60	3 171,61
"penetrace pod malby na nové SDK konstrukce" 16,588*2+16,228+65,0+20,67*2+6,9*0,4+3,313					
228	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	942,192	19,55	18 423,23
"dvojnásobná penetrace na stávajících omítkách stropů a stěn" (138,41+332,686)*2					
229	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	632,913	84,50	53 481,15
230	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	632,913	21,00	13 291,17
231	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,430	121,00	2 714,03
"malba stropu v m.č.F443" 11,09					
"malba stropu v m.č.F446" 11,34					
Vedlejší rozpočtové náklady					
Průzkumné, geodetické a projektové práce					
232	Dokumentace pro provádění stavby	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
233	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00
Zařízení staveniště					
234	Zařízení staveniště	sbr	1,000	15 000,00	15 000,00

Poznámka k položce:

Položka obsahuje zejména náklady na zřízení :

- administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. a šl. nim odpadních vod, mobilní sklady a přís.šky pro skladování materiálů)
- provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, stsky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení)
- t. spojení z. ž. ení staveniš. na inženýrské sí. v. ákladů na energie
- oplocení, os. ylení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu
- opal. ní na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb
- pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství
- projek. ní, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.)

Provozní vlivy

235	Provoz investora, třetích osob	sbr	1,000	3 000,00	3 000,00
-----	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje náklady související s provádě. ím stavebních prací za provozu objektu objednatелеm, zejména op. ž. ní proti negativním ú. nkům hluku, prašnosti, vibracím apod.

Cena celkem bez DPH

2 436 360,00

DPH

511 635,60

Cena celkem včetně DPH

2 947 995,60

Vypracoval: Vladislav Cícha

Podpis a razítko

V Krupce

Datum:

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty