

Nabídka - rekonstrukce koupelny v 7 NP budovy I

Název stavby:	Rekonstrukce koupelny	Objednatel:	Krajská zdravotní a. s.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava a údržba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Děčín	Zhotovitel:	Stavební firma JAN MAJER	IČ/DIČ:	68431228/CZ7802042380
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	39
JKSO:	8037319	Zpracoval:	Jan Majer	Datum:	10.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		13 399,85	Práce přesčas	0,00
	Montáž		23 075,15	Bez pevné podl.	0,00
	Dodávky		25 208,35	Kulturní památka	0,00
PSV	Montáž		27 545,65		0,00
	Dodávky		0,00		0,00
"M"	Montáž		0,00		0,00
	Ostatní materiál		0,00		0,00
Přesun hmot a suť			6 495,00		
ZRN celkem			95 724,00		
DN celkem					
NUS celkem					
ORN celkem					

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	98 596,00
Základ 15%	0,00	DPH 21% - přenesení daňové povinnosti	0,00	Celkem včetně DPH	98 596,00
Základ 21%	98 596,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce koupelny v 7 NP budovy I		Doba výstavby:		Objednatel:		Dopravní podnik města Děčín				
Druh stavby:		oprava a údržba		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Děčín		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Jan Majer				
JKSO:		8037319		Zpracováno dne:		10.10.2024		Zpracoval: Jan Majer				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Poznámka
		60	Boutání konstrukcí				1 355,00	6 801,00	8 156,00		0,01	
1		602016193R00	Demontáž - odsekání stávajících obkladů	m2	23,00	180,00	620,00	3 520,00	4 140,00	0,00	0,01	
2		601016193R00	Demontáž - odsekání stávající dlažby	m2	7,80	220,00	255,00	1 461,00	1 716,00	0,00	0,00	
3		602021148R00	Vypouštění příčky, demontáž stávajícího zařízení	kpl	1,00	2 300,00	480,00	1 820,00	2 300,00	0,00	0,00	
		61	Úprava povrchů vnitřní				3 484,85	13 834,15	17 319,00		0,73	
4		612421331R00	Montáž nových omítek	m2	23,00	165,00	634,96	3 160,04	3 795,00	0,02	0,36	
5		611421231R00	Oprava váp omítek stropů do 20% plochy	m2	7,80	200,00	241,74	1 318,26	1 560,00	0,01	0,05	
6		612481211R18	Montáž vyztužené síťepenílky/do stěrky- stěry - včetně vyztužené sítě a sítěkového tmele	m2	23,00	200,00	1 380,21	3 219,79	4 600,00	0,00	0,08	
7		611481211R18	Oprava ostatních omítek do 20% plochy	m2	12,00	150,00	490,59	1 309,41	1 800,00	0,00	0,05	
8		612471411R12	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	42,80	130,00	737,35	4 826,65	5 564,00	0,00	0,19	
		725	Pomocné práce				500,00	2 000,00	2 500,00		0,00	
9		725	Uklid staveniště, ostatní pomocné práce, lešení	soubor	1,00	2 500,00	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	
		771	Podlahy z dlaždic				5 560,91	6 881,09	12 442,00		0,20	
10		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel, hmotou tl. do 30 mm	m2	7,80	150,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	
11		771101210R11	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,80	20,00	77,46	78,54	156,00	0,00	0,00	
12		771575109R00	Montáž podlah keram, hladké, tmele 30x30 cm, včetně spárovací	m2	7,80	700,00	983,46	4 476,54	5 460,00	0,01	0,04	
13		597623141	Dodávka - dlaždice keramická, typ dle výběru investora, včetně ztrátového 5% - standard 500 Kč/m2	m2	9,00	500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,02	0,16	
14		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	m2	7,80	20,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	
15		771579795R00	Montáž soklu	m2	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,0000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		781	Obklady (keramické)				18 549,02	19 985,98	38 535,00		0,49	
17		781101210R11	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,00	50,00	488,25	661,75	1 150,00	0,00	0,00	
18		781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, včetně lepidla a spárovací	m2	23,00	750,00	3 275,77	13 974,23	17 250,00	0,01	0,12	
19		597813721	Dodávka - obklad keramický, typ dle výběru investora, ztrátové 5% - standard 500 Kč/m2	m2	26,00	500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,01	0,35	
20		781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	23,00	45,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	
21		781419700R00	Příplatek za diagonální kladení nebo více barev - BUDE UPŘESNĚNO PŘI PROVÁDĚNÍ	m2	23,00	100,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	
22		781491001R11	Montáž liš k obkladům - rohových, koutových i dilatačních	m	0,00	70,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	
23		55348398	Dodávka - lišta z PVC, bílá - rohová i ukončovací, ztrátové 10%	m	15,00	50,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,01	
24		998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,0000	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		784	Malby				598,42	1 678,58	2 277,00		0,01	
25		784011221R12	Zakrytí předmětů, oken a dveří, včetně dodávky folie	m2	10,00	30,00	88,88	211,12	300,00	0,00	0,00	
26		784011222R12	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	7,80	20,00	97,82	58,18	156,00	0,00	0,00	
27		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x (mimo obklady)	m2	19,80	25,00	301,51	193,49	485,00	0,00	0,00	
28		784198212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x - stěry	m2	12,00	65,00	70,00	710,00	780,00	0,00	0,00	
29		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x - stropy	m2	7,80	70,00	40,22	505,78	546,00	0,00	0,00	
		94	Sanita				8 560,00	2 440,00	11 000,00		0,00	
30		941955002R00	Dodávka a montáž sanity - umyvadlo, sprcha, baterie	kpl	1,00	11 000,00	8 560,00	2 440,00	11 000,00	0,00	0,00	
		S	Přesuny suší				0,00	3 495,00	3 495,00		0,00	
36		979011111R00	Svislá doprava suší a výtah, hmot za 2 NP nebo 1.PP	t	1,5000	500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
37		979095312R00	Naložení a složení suší	t	1,5000	1 200,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
38		979082318R00	Vodorovná doprava suší a hmot po suchu do 6000 m	t	1,5000	180,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
39		979990001R00	Poplatek za skládku	t	1,5000	450,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	

Poznámka: