

Číslo smlouvy zhotovitele: 07/07/2016

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

Článek I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená:

Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

(dále jen „**Objednatel**“ nebo i „**KZ, a. s.**“)

a

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem: 435 21 Obrnice 10

zastoupená: Romanem Kotlanem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Roman Kotlan, jednatel

Osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Petr Augusta, jednatele, stavbyvedoucí

Osoba oprávněná ve věcech stavby: Ing. Petr Augusta, jednatele, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

Číslo účtu: 338 171 0287 / 0100

Identifikační číslo: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to ustanovením § 2586 a následujících tohoto zákona.
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem **„Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.“**,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 10 000 000,-- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její **Příloha č. 5**, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že provedl řádné ocenění všech položek obsažených ve výkazu výměr, tyto položky jsou mu zcela jasné a

srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel Objednatele upozornit,

- 6.3. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4. odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatel (zhotovitel zároveň bere na vědomí, že objednatel významný poskytovatel zdravotních služeb) a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být písemně odsouhlasena objednatel. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné dokončení díla nutno za součást díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně ve smlouvě stanoveny.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem **„Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.“**, a to za podmínek této smlouvy a v rozsahu specifikovaném v této smlouvě a v jejích přílohách.
2. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 2.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností ARTECH spol. s r.o. z X/2015 ve stupni dokumentace pro stavební povolení, pod názvem **„Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.“**, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 2.2. podmínek pro provedení stavby stanovených souhlasu s provedením stavebního záměru s právními účinky, vydanými stavebním odborem Magistrátu města Ústí nad Labem.,
 - 2.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele podanou do výběrového řízení;

- 2.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace
- 2.5. časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“), který Zhotovitel přiložil do své nabídky v rámci zadávacího řízení a který je přílohou č. 2. Časový harmonogram postupu prací zpracuje Zhotovitel v týdnech (ve dnech), přičemž maximální doba realizace díla je 16 týdnů (dnů) od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:
- 3.1. Před zahájením realizace stavby:
- 3.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
- o povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 3.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 3.1.3. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 3.1.4. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 3.1.5. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 3.1.6. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
- 3.1.7. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů – částí výstavby, přilehlých komunikací, před zahájením prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz **Příloha č. 4 této Smlouvy**;
- 3.1.8. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

3.2. V průběhu realizace stavby:

- 3.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a elektrické energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 3.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, elektrické připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
- 3.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 3.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 3.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na elektronickém nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inženýrských sítí, přípojek a chrániček před zakrytím, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 3.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 3.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 3.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- 3.2.9. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelům a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 3.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 3.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 3.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

3.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 3.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 3.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 3.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 3.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“;

- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby, (dále jen „DSPS“) bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce,
 - b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- 3.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 3.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 3.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 3.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 3.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - 3.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

3.3.11. originál stavebního deníku,

3.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

4. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

Článek IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

Článek V. Místo plnění

1. Místo realizace díla je: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., budova B - monoblok ve 4. nadzemním podlaží objektu sekce 5/4 pro oddělení NIP a 3. nadzemním podlaží objektu sekce 5/3 nemocnice v Mostě pro oddělení DIOP stojící na pozemku p.č. 4336 k.ú. Most II, zapsáno na LV 1015, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, pracoviště Most, ulice J.E.Purkyně 270, 434 64 Most blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

Článek VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončení stavebních prací a k řádnému provedení a předání díla nejpozději do **16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo (doplní uchazeč, nejpozději však do 16 týdnů ode dne podpisu smlouvy)**
2. Objednatel spolu s podpisem této smlouvy předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci ve smyslu § 4 odst. 1 vyhl. č. 231/2012 Sb.
3. K předání a převzetí staveniště dojde do **5 pracovních dnů** po podpisu Smlouvy.
4. Stavební práce budou zahájeny ihned po řádném předání a převzetí staveniště.
5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro ukončení realizace zakázky.
6. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří **Přílohu č. 2** k této smlouvě.
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
8. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli **nenáleží** vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli

již realizované práce v plné výši.

9. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů. Smluvní strany se dohodly, že za zřejmé prodlení ve smyslu tohoto odstavce se rozumí, prodlení zhotovitele s vykonáváním prací delším než 10 dní od termínů uvedených v předloženém harmonogramu postupu prací.

Článek VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
11 699 619,90 bez DPH, tj. **14 156 540,08** včetně DPH
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla ve vztahu k předmětu plnění dle článku III. této smlouvy. Cena díla zahrnuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla

dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a poníženo o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
11. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky ke dni převzetí díla, případně zhotovitel nevyklidil staveniště, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli platbu ve výši 30 % celkové smluvní ceny díla. Zádržné vyplatí objednatel zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno

Článek VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a Objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
3. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
4. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
6. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
7. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
9. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH
10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
11. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo

„souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána.

12. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
13. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.
14. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

Článek IX. Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.
K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

Článek X. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, dále odstranit zařízení staveniště a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele (dále také jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu

předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících

funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Objednatel požaduje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

Článek XII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Článek XIII. Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání a převzetí díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

Článek XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).
9. V případě neodstranitelných vad nebránících v užívání díla smluveným a obvyklým způsobem je zhotovitel povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny ve lhůtě 10 dnů od uplatnění tohoto nároku. Výše slevy z ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou vy měly stavební práce bez vad, a hodnotou, kterou mají stavební práce s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba předá stavebních prací Objednateli. Za každý den prodlení Zhotovitele s úhradou slevy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky.

Článek XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek XVI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Článek XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávkový boj, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

Článek XVIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako

důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti Objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

12. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.
13. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky v souladu s § 147a odst. 4, 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Článek XIX. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5 – Pojistná smlouva
Příloha č. 6 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Ústí nad Labem, dne: 11.11.2016

za Objednatele:

Obrnicích dne: 11.11.2016

za Zhotovitele:



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala, generální ředitel

.....
Roman Kotlan, jednatel

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 21 Bítovsko 10. TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉ
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM:
ODDÍL C. VLOŽKA 11673

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Kód: 1740
Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

JKSO:
Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:
Datum: 8.10.2015

Objednatel:
 Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627
DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
 ARTECH, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
 ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671
DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				11 699 619,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				11 699 619,90
DPH základní	21,00%	ze	11 699 619,90	2 456 920,18
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				14 156 540,08

Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**


Objednavatel



Ing. Petr Flala

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel



Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
 IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
 435 21 Obrtnice 70. TEL./FAX: 476 1 10 090
 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
 KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
 ODÍL G. VLOŽKA 11673
ROMAN KOTLAN
JEDNATEL

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1740

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		11 699 619,90	14 156 540,08
D1.00	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	39 400,00	47 674,00
D1.01	ODDĚLENÍ NIP	6 275 130,55	7 592 907,97
D1.01.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1 876 225,52	2 270 232,88
D1.01.4.1.	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE	170 807,91	206 677,57
D1.01.4.2	VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ	315 215,94	381 411,29
D1.01.4.3	SILNOPROUDÉ ROZVODY A UZEMNĚNÍ	1 587 691,00	1 921 106,11
D1.01.4.4.	SLABOPROUDÉ ROZVODY	147 530,08	178 511,40
1	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	81 734,38	98 898,60
2	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	12 441,50	15 054,22
3	VIDEOTELEFONY	30 042,00	36 350,82
4	TELEVIZNÍ ROZVODY	23 312,20	28 207,76
D1.01.4.5.	ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	2 177 660,10	2 634 968,72
D1.02	ODDĚLENÍ DIOP	5 385 089,35	6 515 958,11
D1.02.2.	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1 732 619,59	2 096 469,70
D1.02..4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE	164 128,33	198 595,28
D1.02.4.2	VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ	290 285,79	351 245,81
D1.02.4.3	SILNOPROUDÉ ROZVODY A UZEMNĚNÍ	1 697 689,50	2 054 204,30
D1.02.4.4	SLABOPROUDÉ ROZVODY	143 327,63	173 426,43
1	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	79 483,33	96 174,83
2	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	11 994,00	14 512,74
3	VIDEOTELEFONY	29 224,00	35 361,04
4	TELEVIZNÍ ROZVODY	22 626,30	27 377,82
D1.02.4.5	ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	1 357 038,51	1 642 016,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 699 619,90	14 156 540,08

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY

Tento soupis prací je vypracován dle vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška“) k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podle § 1 odst. 1 vyhlášky podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.

Příslušnou dokumentací k tomuto soupisu prací je výhradně dokumentace:

Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o.z. - dokumentace pro provádění stavby zpracovanou společností ARTECH spol. s r.o., 09/2015, hlavní inženýr projektu Ing. Jaroslav Henzl

(dále jen „projektová dokumentace“)

Tato výše uvedená projektová dokumentace specifikuje předmět zadávané zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky.

B. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ CENY

- [1] Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v tomto soupisu prací a příslušné projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel při zpracování nabídky vychází z projektové dokumentace, kterou je specifikován rozsah díla a technické a kvalitativní parametry a podmínky provádění. Při zpracování nabídky bude zhotovitel postupovat s náležitou odbornou péčí. Případné odchylky ve výměrách nebo chybějící položky, které zjistil nebo mohl zjistit při vypracování nabídky, budou uchazečem (zhotovitelem) uvedeny v samostatné příloze nabídkového rozpočtu. Pokud neuplatní tento požadavek v samostatné příloze, má se za to, že náklady na zhotovení díla dle příslušné dokumentace je kryto v ceně díla dle soupisu prací.
- [2] Žádný z údajů ve všech položkách soupisu prací (včetně jejich výkazu výměr, odkazů a poznámek k nim) nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněn. Výměry k položkám v soupisu prací jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Náklady na prořez či ztrátové, vliv nepřesnosti provádění prací (např. překopávky zemních prací, jejich vyplnění a odstranění nerovností), vliv nakypření zeminy apod. zahrne zhotovitel do jednotkové ceně příslušné položky. Je nepřipustné uvádět záporné jednotkové ceny jednotlivých položek. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací.
- [3] [3] Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední v jednotkových cenách příslušných položek soupisu prací všechny údaje a požadavky uvedené v projektové dokumentaci a v technických standardech (podmínkách) stanovených obecně závaznými předpisy (zejména zákonem 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb.) a platnými technickými normami a obdobnými dokumenty. Zhotovitel nemá nárok na uznání víceprací vyplývajících z výše uvedených údajů a požadavků, které měl zahrnout do ceny.
- [4] Jsou-li v projektové dokumentaci nebo soupisu prací výjimečně uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze k dostatečně přesnému a srozumitelnému popisu prací, nebo dodávek a zadavatel umožňuje v souladu s § 44 odst. 11 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- [5] Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na dodávku, zabudování nebo montáž materiálů a výrobků, vč. dodání na staveniště, provedení potřebných zkoušek a revizí, dodání návodů na obsluhu zařízení v českém jazyce, dodání protokolů z provedených zkoušek a revizí, atestů, schválení, certifikátů a obdobných dokladů vyžadovaných projektovou dokumentací nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami.
- [6] Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na provedení „pomocných prací“ tj. provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných a dočasných konstrukcí, a provedení stavebních přípomocí pro provedení technických instalací (zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů), zpřístupňovacích a zajišťovacích prací (včetně prací lešenářských), a prací k ochraně dokončených částí stavby a provedení ostatních prací přímo samostatně nespecifikovaných v soupisu prací a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla a řádný postup stavby. Do těchto prací jsou zahrnuty i veškeré nároky na zajištění a použití stavební mechanizace a zdvihacích prostředků (stavební lávky, výtahy, jeřáby apod.). Náklady na tyto „pomocné práce“ jsou zahrnuty do nákladů jednotkové ceny a ceny příslušné položky soupisu prací, ke které se tyto pomocné práce vztahují.
- [7] Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak veškeré náklady na manipulaci s materiálem, který je předmětem položky soupisu prací, na staveništi. Položky nakládání s odstraňovaným materiálem (zejména s odpady) zahrnují veškeré náklady na manipulaci, meziskládky a úpravu tohoto materiálu, jeho přepravu na zařízení pro nakládání s tímto materiálem (odpadem) s následným využitím, odstraněním resp. uložením na tomto zařízení včetně všech poplatků. Položka nakládání s odstraňovaným materiálem zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s tímto materiálem s ohledem na jeho charakter (monitoring odpadů, kategorizace odpadu, posuzování nebezpečných vlastností odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, ohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest apod.).
- [8] Součástí nabídky a ceny prací zhotovitele jsou též „vedlejší náklady“ nezbytné pro zhotovení zakázky společné pro celou zakázku, nezahrnuté v položkových soupisech. Jedná se zejména o tyto náklady spojené s prováděním zakázky:
- náklady na přípravu, povolení, vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, včetně nákladů na připojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu a nákladů na média a energie spotřebovávaná při provádění stavby,
 - náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na pojištění nedokončené stavby,
 - náklady na závěrečný úklid stavby a okolí,
 - náklady na ztížené podmínky přímo souvisejícími nebo vyvolanými stavbou spojené s provozními nebo dopravními omezeními včetně nákladů na ochranu okolí před negativními účinky stavby, ochrany stavby před okolními vlivy (protiprašná a protihluková opatření apod.),
 - náklady na dopravně inženýrská opatření,
 - náklady na vytýčení, ověření polohy, ochranu nebo zajištění technické infrastruktury (např. křížení nebo souběh inženýrských sítí),
 - náklady spojené se zajištěním bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany na staveništi dle projektové dokumentace, obecně závazných předpisů a dokumentace zajišťované dle těchto předpisů,
 - náklady zhotovitele spojené s případnou prací nad rámec pracovní doby, prací v noci, prací ve dnech pracovního klidu, náklady zhotovitele spojené s opatřeními a ztíženými podmínkami při provádění stavby při zachovávaném provozu objednatele v místě stavby,

- náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, vedením stavby, koordinací dodávek, účastí na kontrolních dnech,
- náklady spojené s přípravou, provedením a vyhodnocením individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení případně zkušebního provozu (je-li předepsán),
- náklady spojené s přípravou kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- náklady spojené s předáním a převzetím dokončené stavby.

Vedlejší náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky vedlejších nákladů, do které jsou zahrnuty veškeré vedlejší náklady samostatně nevykazované.

[9] Součástí nabídky a ceny prací zhotovitele jsou též „ostatní náklady“ nezbytné pro plnění povinností zhotovitele vyplývajících z projektové dokumentace nebo z jiných podmínek zadávací dokumentace společné pro celou zakázku, nezahrnuté v položkových soupisech. Jedná se zejména o náklady na tyto činnosti:

- vybudování a udržování základní vytyčovací sítě (vytýčení prostorové polohy stavby),
- zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury na staveništi, plnění podmínek provozovatelů a správců sítí stanovené pro práce v ochranných pásmech,
- projednání záborů nemovitostí mimo vlastní staveniště, využívané zhotovitelem pro realizaci stavby, s vlastníky a plnění sjednaných podmínek,
- zajištění přístupů na stavbu, mimo přímého napojení na veřejné komunikace, a jejich uvedení do původního stavu po skončení stavby,
- kontrolní geodetická měření nezbytná k prokázání provedeného množství,
- geodetická zaměření dokončené stavby nebo její zakryvané části,
- vyhotovení dokumentace a podkladů pro vnesení dokončené stavby do katastru nemovitostí (geometrické plány),
- dokumentace k provádění stavby tj. vypracování potřebné realizační (výrobní, dodavatelské, montážní) dokumentace, dokumentace staveb zařízení staveniště a dopravně inženýrských opatření včetně potřebné inženýrské činnosti (obstarání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a jiných opatření)),
- vypracování technologických předpisů a kontrolně zkušebních plánů pro provádění jednotlivých částí stavby,
- dokumentace a evidence dle zvláštních předpisů (plán BOZP, plán nakládání s odpady, evidence vyprodukovaných odpadů, havarijní plán, povodňový plán apod.),
- dokumentace zkušebního provozu (je-li požadován),
- dokumentace skutečného provedení a podklady pro kolaudační souhlas a užívání stavby,
- vypracování pokynů pro provoz a údržbu (provozní řády, zaškolení obsluhy), včetně stanovení formy a vedení provozních záznamů,
- náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Ostatní náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky ostatních nákladů, do které jsou zahrnuty veškeré ostatní náklady samostatně nevykazované.

C. SOUPIS PRACÍ

Soupis prací je vypracován s využitím cenové základny ÚRS (ÚRS PRAHA, a.s.), je-li u položky uveden odkaz na cenovou soustavu, případně není-li přímo v soupise prací uvedeno jinak.

Pokud je použita „R“ položka nebo kalkulovaná cena „KC“ jako úprava ceníkové položky, je v soupisu prací u této položky ve sloupci kód položky uvedeno vedle čísla položky označení „R“ nebo „R1, R2,“ resp. „KC“ a v popisu položky je uveden obsah položky. Úplný popis položky dle cenové soustavy se v tomto případě použije přiměřeně.

Cenové a technické podmínky pro jednotlivé soupisy prací zpracované s použitím cenové soustavy ÚRS, pokud nejsou součástí soupisu prací, jsou na základě požadavků na zajištění dokumentace ze strany zadavatele uvedených v ustanovení §11 odst. 2) vyhlášky zpřístupněny pro potřeby veřejných zakázek na webu www.cs-urs.cz.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 400,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	39 400,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	39 400,00	8 274,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	47 674,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 400,00
VRN1 - Vedlejší náklady	12 000,00
VRN2 - Ostatní náklady	27 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 400,00

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 400,00

VRN1 - Vedlejší náklady

12 000,00

1	K	101R	Projektová příprava, vybudování, provoz a zařízení staveniště (ZS) vč energií, medií pro stavbu	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00
---	---	------	---	--------	-------	----------	----------

"pozn. 1)

"NIP

1,00

1,000

"DIOP

1,00

1,000

Součet

2,000

2	K	102R	Vedlejší náklady samostatně nespecifikované (náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na pojištění nedokončené stavby, náklady na závěrečný úklid stavby a okolí a pod.)	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00
---	---	------	---	--------	-------	----------	----------

"pozn. 2)

"rozah viz Kapitola 2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny- ad 8

"NIP

1,00

1,000

"DIOP

1,00

1,000

Součet

2,000

VRN2 - Ostatní náklady

27 400,00

3	K	201R	Náklady na publicitu dle podmínek poskytovatele dotace	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00
---	---	------	--	--------	-------	----------	----------

"pozn. 3)

"NIP

1,00

1,000

"DIOP

1,00

1,000

Součet

2,000

4	K	202R	Vypracování výrobní dodavatelské dokumentace	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00
---	---	------	--	--------	-------	----------	----------

"pozn. 4)

"NIP

1,00

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			*DIOP				
			1,00		1,000		
			Součet		2,000		
5	K	204R	Inženýrská činnost zhotovitele	soubor	2,000	500,00	1 000,00
			*pozn. 6)				
			*NIP				
			1,00		1,000		
			*DIOP				
			1,00		1,000		
			Součet		2,000		
6	K	205R	Aktualizace plánu BOZP	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00
			*NIP				
			1,00		1,000		
			*DIOP				
			1,00		1,000		
			Součet		2,000		
7	K	207R	Zpracování projektu zdolávání požáru	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00
			*NIP				
			1,00		1,000		
			*DIOP				
			1,00		1,000		
			Součet		2,000		
8	K	208R	Vypracování dokumentace skut. provedení vč pořízení časosběrn.záznamu z průběhu výstavby	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00
			*NIP				
			1,00		1,000		
			*DIOP				
			1,00		1,000		
			Součet		2,000		
9	K	209R	Spolupráce zhotovitele při administraci poskytnuté dotace	soubor	2,000	100,00	200,00
			*pozn. 7)				
			*NIP				
			1,00		1,000		
			*DIOP				
			1,00		1,000		
			Součet		2,000		
10	K	210R	Provoz investora, třetích osob	soubor	2,000	100,00	200,00
			*NIP				
			1,00		1,000		
			*DIOP				
			1,00		1,000		
			Součet		2,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 876 225,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 876 225,52

DPH základní

21,00%

ze

1 876 225,52

394 007,36

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 270 232,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum:

8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 876 225,52
HSV - Práce a dodávky HSV	259 095,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 142,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 607,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	31 558,78
997 - Přesun sutě	52 334,76
998 - Přesun hmot	7 452,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 605 130,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 803,14
720 - ZTI-PBS	102 038,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	43 749,21
763 - Konstrukce suché výstavby	150 235,35
766 - Konstrukce truhlářské	539 416,03
767 - Konstrukce zámečnické	3 518,38
771 - Podlahy z dlaždic	31 044,89
776 - Podlahy povlakové	433 946,94
781 - Dokončovací práce - obklady	136 798,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 275,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	75 477,54
787 - Dokončovací práce - zasklívání	79 826,23
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 876 225,52

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 876 225,52

HSV - Práce a dodávky HSV

259 095,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

87 142,16

1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	5,000	132,30	661,50
2	M	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	5,000	352,00	1 760,00
3	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	6,000	165,50	993,00
4	M	593211010	překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	2,000	407,20	814,40
5	M	593211130	překlad železobetonový RZP 8/10-R14 149x11,5x19 cm	kus	4,000	569,10	2 276,40
6	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	4,000	248,50	994,00
7	M	593211030	překlad železobetonový RZP 4/10 210x14x14 cm	kus	3,000	482,30	1 446,90
8	M	593211050	překlad železobetonový RZP 6/10 284x14x14 cm	kus	1,000	884,70	884,70
9	K	342248110	Příčky tl 80 mm pevností P 10 na MVC	m2	9,000	447,20	4 024,80

3.00*3.00

9,000

Součet

9,000

10	K	342248112	Příčky tl 115 mm pevností P 10 na MVC	m2	62,060	548,80	34 058,53
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

(3.00+3.50)*3.00

19,500

-2.00*2.00

-4,000

2*(2.85*3.00)

17,100

-1.10*2.00

-2,200

(0.30+2.85)*3.00

9,450

-1.10*2.00

-2,200

(0.30+2.85)*3.00

9,450

-1.10*2.00

-2,200

(0.30+1.45+1.25)*3.00

9,000

*pult sester

4.60*0.80

3,680

5.60*0.80

4,480

Součet

62,060

11	K	342248113	Příčky tl 140 mm pevností P 10 na MVC	m2	40,780	603,60	24 614,81
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

(0.85+1.20+0.65)*2.10

5,670

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3.80*3.00		11,400		
			-1.60*2.00		-3,200		
			(4.05+3.00)*3.00		21,150		
			1.20*2.10		2,520		
			5.40*0.60		3,240		
			Součet		40,780		

12	K	34224813R	Příčky zvukově izolační tl 150 mm pevností P10 na MVC	m2	19,350	755,20	14 613,12
			(6.15+0.30)*3.00		19,350		
			Součet		19,350		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 607,12

13	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	7,100	223,00	1 583,30
			*místo podhledu				
			7.10		7,100		
			Součet		7,100		

14	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	150,838	189,50	28 583,80
			*po odstraněných obkladech				
			119.20		119,200		
			*po příčkách				
			7.20		7,200		
			*kolem vybouraných otvorů				
			24.438		24,438		
			Součet		150,838		

15	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	253,380	119,80	30 354,92
			244.38		244,380		
			9.00		9,000		
			Součet		253,380		

16	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	14,000	217,30	3 042,20
			*v příčce tl. 125 mm				
			4,00		4,000		
			*v příčce tl. 150 mm				
			10,00		10,000		
			Součet		14,000		

17	M	553311340	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1100 L/P	kus	4,000	495,00	1 980,00
18	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	4,000	482,00	1 928,00
19	M	553311410	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P	kus	1,000	464,00	464,00
20	M	553311470	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1100 L/P	kus	5,000	501,00	2 505,00
21	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 977,10	2 977,10
22	K	642945112	Osazování protipožárních rámu dveří	kus	2,000	3 594,40	7 188,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

31 558,78

23	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	576,290	10,00	5 762,90
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	95394242R	Osazování ocelových rámu do 1000x1000 mm vč dvířek k instalační šachtě	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			*+ označení dle TZ				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
24	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,653	76,50	279,45
			(0,60+0,63)*2,97		3,653		
			Součet		3,653		
25	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	95,320	92,00	8 769,44
			1,95*3,00		5,850		
			4,05*3,00		12,150		
			2,40*3,00		7,200		
			4,68*3,00		14,040		
			0,65*3,00		1,950		
			1,25*3,00		3,750		
			4,68*3,00		14,040		
			6,00*3,00		18,000		
			0,85*3,00		2,550		
			3*(1,80*2,20)		11,880		
			0,90*2,30		2,070		
			0,80*2,30		1,840		
			Součet		95,320		
26	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,655	2 970,00	1 945,30
			21,84*0,03		0,655		
			Součet		0,655		
27	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	458,850	15,00	6 882,75
			*5% pod odstaňovanými příčkami				
			*pod povlakovou náslapnou vrstvou				
			437,00*1,05		458,850		
			Součet		458,850		
114	K	96807224R	Vybourání kovových rámu dvířek do instalační šachty vč dvířek	ks	1,000	500,00	500,00
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	19,897	222,00	4 417,13
			3*(0,80*1,97)		4,728		
			7*(1,10*1,97)		15,169		
			Součet		19,897		
29	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,955	169,80	501,76
			1.50*1,97		2,955		
			Součet		2,955		
30	K	9865515000R	Pomocné a přidružené práce, opravy a j. související se stavebnímu úpravami	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
			*př stavebních pracích				
			*vč drážek pro ventilovou krabici				
			*prodstupy potrubí vč začíštění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		

997 - Přesun sutě

52 334,76

31	K	997013501KC	Manipulace s vybouraným materiálem, odvoz na skládku vč poplatku	t	37,498	969,00	36 335,56
32	K	997013502R	Pronájem velkoobjemového kontejneru s přistavením a odvozem	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		

33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,498	400,00	14 999,20
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

998 - Přesun hmot

7 452,60

34	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy	t	24,842	300,00	7 452,60
----	---	-----------	------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 605 130,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 803,14

35	K	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou *pod dlažbu + vytažení 10%	m ²	30,525	81,60	2 490,84
			27.75*1.10		30,525		
			Součet		30,525		

36	M	245510300	*látka hydroizolační - tekutá lepenka,	kg	61,050	34,70	2 118,44
37	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	%	56,685	3,42	193,86

720 - ZTI-PBS

102 038,00

38	K	720 1	Přenosné hasící přístroje, práškový *dle požární zprávy *osazení vč výstražné tabulky *práškový	ks	5,000	200,00	1 000,00
			3		3,000		
			*sněhový				
			2,00		2,000		
			Součet		5,000		

39	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový	kus	3,000	658,00	1 974,00
40	M	449322100	přístroj hasící ruční sněhový NEURUPPIN KS 2 BG	kus	2,000	1 157,00	2 314,00
41	K	720 2	Výstražné a bezpečnostní tabulky *viz požární zpráva *tabulky fotoluminiscenční *elektrická instalace	ks	15,000	305,00	4 575,00

			1		1,000		
			*rozvod plynu				
			1		1,000		
			*vzduchotechniky				
			1		1,000		
			*jiné energ. rozvody				
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"úniková cesta				
			6		6,000		
			"označení pož.dveří				
			3		3,000		
			"bezpečnostní značení				
			2		2,000		
			Součet		15,000		

42	K	720.3	Prostupy potrubí - utěsnění požární ucpávky, tmel	ks	42,000	300,00	12 600,00
43	K	720.4	Zkouška o stavu požárního zabezpečení vč zprávy	hod	8,000	400,00	3 200,00
44	K	720.5	Instalační protipožární dvířka EW15 vč odstranění stávajících	ks	13,000	5 875,00	76 375,00

"M 4.01.1

2

2,000

"M 4.02.1

2

2,000

"M 4.04.1

2

2,000

"M 4.05.1

2

2,000

"M 4.21.1

1

1,000

"M 4.15

2

2,000

"M 4.09

2

2,000

Součet

13,000

761 - Konstrukce prosvětlovací

43 749,21

45	K	761111112	Stěna zděná ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	9,550	4 398,80	42 008,54
			2.00*2.20		4,400		
			2.45*3.00		7,350		
			"odpočet				
			-1.10*2.00		-2,200		
			Součet		9,550		

46	K	998761203	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech	%	438,345	3,97	1 740,67
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

150 235,35

47	K	763214151	SDV+SDK příčka bezpečnostní tl 126 mm 1xplech profil CW+UW 75 SDV 12,5+akustická 12,5 TI 75 mm	m2	1,000	1 490,00	1 490,00
			"napojení na pás oken				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		

48	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	274,790	135,00	37 096,65
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"M 4.01.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		66.81			66,810		
		"M 4.01.2					
		5.16			5,160		
		"M4.02.1					
		3.58			3,580		
		"M 4.02.2					
		13.34			13,340		
		"M 4.03.1					
		3.58			3,580		
		"M 4.03.2					
		13.34			13,340		
		"M 4.04.1					
		65.78			65,780		
		"M 4.04.2					
		5.29			5,290		
		"M 4.05.1					
		3.48			3,480		
		"M 4.05.2					
		13.34			13,340		
		"M 4.07					
		75.89			75,890		
		"u výtahu					
		5,20			5,200		
		Součet			274,790		

49	M	590360160	panel akustický , 600x600x20mm	m2	288,530	331,00	95 503,43
50	K	763431201	Napojení mínerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	243,910	60,00	14 634,60

		"M 4.01.1					
		47.70			47,700		
		"M 4.01.2					
		0			0,000		
		"M4.02.1					
		8.00			8,000		
		"M 4.02.2					
		15.20			15,200		
		"M 4.03.1					
		8.00			8,000		
		"M 4.03.2					
		15.20			15,200		
		"M 4.04.1					
		50.56			50,560		
		"M 4.04.2					
		0			0,000		
		"M 4.05.1					
		7.85			7,850		
		"M 4.05.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15.20		15,200		
			*M 4.07				
			67.30		67,300		
			*u výtahu				
			8,90		8,900		
			Součet		243,910		

51	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech	%	2 962,101	0,51	1 510,67
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

539 416,03

52	K	76612351R	Montáž a dodávka prosklené stěny u pultu sester v plastovém rámu	m2	19,096	2 158,30	41 214,90
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

*dodávka zahrnuje kotvení, montáž krycích lišt

*dodávka plastových profilů vč prosklení dle PD

(4,34*2,20)*2

19,096

Součet

19,096

53	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	8,640	380,20	3 284,93
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

(1,80*1,60)*3

8,640

Součet

8,640

54	M	611400050	okno plastové pevné zasklení 150 x 150 cm	m2	8,640	1 817,20	15 700,61
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

55	K	76662212R	Montáž a dodávka plastových dveří do skladu vč kování, prosklení neprůhledné	m2	2,167	10 669,00	23 119,72
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

1,10*1,97

2,167

Součet

2,167

56	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	527,60	5 276,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

*s větrací mřížkou

*1,97x0,80

1

1,000

*obyčejné

*1,97x0,80

1+1+1+1

4,000

*proti vlhkosti

*1,97x0,60

2+1

3,000

*1,97x0,70

1

1,000

*1,97x0,80

1

1,000

Součet

10,000

57	M	611603210	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard, vč mřížky plastové 80-90x197 cm	kus	1,000	5 644,00	5 644,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

*barevné provedení imitace dřeva

1,00

1,000

Součet

1,000

58	M	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	4,000	4 645,30	18 581,20
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

*barevné provedení imitace dřeva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1+1+1+1		4,000		
			Součet		4,000		
59	M	611629300	dveře vnitřní hladké laminované odolnost proti vlhkosti plně 1křídlo 60x197 cm	kus	3,000	8 347,00	25 041,00
			*barevné provedení imitace dřeva				
			2+1		3,000		
			Součet		3,000		
60	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované odolnost proti vlhkosti plně 1křídlo 80x197 cm	kus	1,000	8 092,00	8 092,00
			*barevné provedení imitace dřeva				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
61	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované odolné proti vlhkosti plně 1křídlo 70x197 cm	kus	1,000	8 347,00	8 347,00
			*barevné provedení imitace dřeva				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
62	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000	572,40	8 013,60
			*s větrací mřížkou				
			*1,97x1,10				
			1		1,000		
			*podřezané				
			2+2		4,000		
			1+2+1+2+2+1		9,000		
			Součet		14,000		
63	M	611600540	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 110x197 bez povrchové úpravy	kus	9,000	5 287,00	47 583,00
			*barevné provedení imitace dřeva				
			1+2+1+2+2+1		9,000		
			Součet		9,000		
63a	M	611600540R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 110x197 ze 2/3 prosklené	kus	4,000	7 939,00	31 756,00
			*barevné provedení imitace dřeva				
			2+2		4,000		
			Součet		4,000		
64	M	611603220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard, vč mřížky plastové 100-110x197 cm	kus	1,000	5 967,00	5 967,00
			*barevné provedení imitace dřeva				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
65	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	896,70	896,70
66	M	61165602R	dveře vnitřní požární odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm vč kování	kus	1,000	6 103,00	6 103,00
67	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 106,20	2 212,40
			*v prosklené stěně				
			*1,60x2,10				
			1		1,000		
			*1.50x1,97				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			Součet		2,000		
68	M	766 SPCM 01	dveře protipožární prosklené EI30 do kovového rámu 1970x1500	ks	1,000	85 984,00	85 984,00
			*vč zárubně				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
69	M	766 SPCM 02	paníkové kování na skleněné dveře	ks	2,000	8 000,00	16 000,00
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
70	M	766 SPCM 03	prosklená stěna s požární odolností EI30 vč dveří 2000x1600	m2	7,350	22 838,60	167 863,71
			*el. otvírání				
			2.45*3,00		7,350		
			Součet		7,350		
71	K	766660722	Montáž dveřního kování vč dodání a mtž materiálu	kus	27,000	170,00	4 590,00
			*3x koule/klíka				
			*22x klíka/klíka				
			*2x klíka/klíka (paníkové kování)				
			27,00		27,000		
			Součet		27,000		
72	K	766663916	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva seřiznutí křídla	kus	8,000	81,60	652,80
			*nové do stávající zárubně				
			*1.10x1.97				
			2+2		4,000		
			*nové				
			*1.10x1,97				
			1+2+1		4,000		
			Součet		8,000		
73	K	76666495R	Označení dveřních křidel štítky vč montáže	ks	27,000	100,00	2 700,00
74	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	20,000	20,90	418,00
75	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	%	3 976,778	1,10	4 374,46
767 - Konstrukce zámečnické							3 518,38
76	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	92,000	15,00	1 380,00
			*M4.16				
			92,00		92,000		
			Součet		92,000		
77	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	92,000	20,00	1 840,00
78	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2	kus	2,000	31,90	63,80
79	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	129,602	1,81	234,58
771 - Podlahy z dlaždic							31 044,89
80	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,840	102,10	2 229,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m ²	m ²	27,750	344,70	9 565,43

*M 4.08.2

5,70

5,700

*M IV.14

16,24

16,240

*M 4.21.1

4,73

4,730

*M 4.21.2

1,08

1,080

Součet

27,750

82	M	597611550	dlaždice keramické	m ²	30,525	337,90	10 314,40
83	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	5,810	9,40	54,61

4,73+1,08

5,810

Součet

5,810

84	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	27,750	31,40	871,35
85	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m ²	27,750	31,40	871,35
86	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m ²	27,750	192,10	5 330,78
87	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	261,143	6,92	1 807,11

776 - Podlahy povlakové

433 946,94

88	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m ²	419,750	125,00	52 468,75
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

210,20

210,200

91,81

91,810

117,74

117,740

Součet

419,750

89	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	437,000	45,00	19 665,00
90	K	776251111	Lepení pásů z přírodního (inolea (marmolea) standardním lepidlem	m ²	230,505	110,00	25 355,55

*tl. 2,5 mm

91,81

91,810

Mezisoučet

91,810

*tl.4,0 mm

117,74

117,740

Mezisoučet

117,740

*+ vytažení pro sokl

(91,81+117,74)*0,10

20,955

Součet

230,505

91	M	284110690	linoleum marmoleum, tl. 2,50 mm	m ²	110,172	531,00	58 501,33
92	M	28411069R	linoleum marmoleum, tl. 4,00 mm	m ²	141,288	711,00	100 455,77
93	K	776251121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z přírodního (inolea (marmolea) standardním lepidlem	m ²	231,187	160,00	36 989,92

*tl. 2,50 mm

210,17

210,170

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			*+ vytažení pro sokl				
			210,17*0,10		21,017		
			Součet		231,187		
94	M	776 SPCM 01	elektrostatická podlahovina v tl. 2,50 mm	m2	252,204	552,00	139 216,61
95	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech	%	5 881,860	0,22	1 294,01

781 - Dokončovací práce - obklady

136 798,67

96	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	119,200	53,30	6 353,36
97	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	140,852	299,00	42 114,75

*M 4.01.2

12.00

12,000

*M 4.02.1

6.70

6,700

*M 4.03.1

4.40

4,400

*M 4.03.2

6.70

6,700

*M 4.04.1

4.40

4,400

*M 4.04.2

16.40

16,400

*M 4.05.2

6.70

6,700

*M 4.06

4.40

4,400

*M 4.08.2

14.984

14,984

*M 4.09

1.90

1,900

*M IV.14

30.768

30,768

*M IV.15

7.30

7,300

*M 4.21.1

17.30

17,300

*M 4.21.2

6.90

6,900

Součet

140,852

98	M	597610260	obkladačky keramické	m2	154,937	379,50	58 798,59
99	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	140,852	40,80	5 746,76
100	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	140,852	31,40	4 422,75
101	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	140,852	31,40	4 422,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101a	K	781495111	Penetrace podkladu pod obklady a dlažbu	m2	168,602	36,40	6 137,11
102	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	126,426	33,00	4 172,06
			6.00+3.35+2.20+3.35+2.20+8.20+3.35+2.20+7.492+0.95 +15.384+3.65+8.65+3.45		70,426		
			56.00		56,000		
			Součet		126,426		
103	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	%	1 308,061	3,54	4 630,54

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 275,72

104	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně	m2	10,134	80,00	810,72
			"stávající zárubně				
			$((2^*1,97+1,10)^*(0,15+2^*0,05))^*4$		5,040		
			$((2^*1,97+0,60)^*(0,10+2^*0,05))^*3$		2,724		
			$((2^*1,97+0,80)^*(0,15+2^*0,05))^*2$		2,370		
			Součet		10,134		
105	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	23,100	150,00	3 465,00

"rám požární dveře

$(2^*2,10+1,60)^*(0,05+2^*0,05)$

0,870

$(2^*1,97+1,50)^*(0,15+2^*0,05)$

1,360

$(2^*1,97+0,80)^*(0,15+2^*0,05)$

1,185

"nové zárubně

$((2^*1,97+0,80)^*(0,15+2^*0,05))^*5$

5,925

$((2^*1,97+1,10)^*(0,15+2^*0,05))^*10$

12,600

$(2^*1,97+0,70)^*(0,15+2^*0,05)$

1,160

Součet

23,100

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

75 477,54

106	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	827,880	8,00	6 623,04
			"strop				
			177,88		177,880		
			"stěny				
			650,00		650,000		
			Součet		827,880		
107	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 251,900	11,00	13 770,90
108	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 251,900	36,00	45 068,40
			"stěny				
			1073,90		1 073,900		
			"strop				
			178,00		178,000		
			Součet		1 251,900		
109	K	784211051	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	1 251,900	8,00	10 015,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1251,90			1 251,900		
		Součet			1 251,900		

787 - Dokončovací práce - zasklívání

79 826,23

110	K	78710081R	Vysklívání stěn, příček	m2	31,304	100,00	3 130,40
			*B2 demontáž prosklené stěny				
			*M4.18				
		5,325*2,97			15,815		
			*M4.35				
		2,765*2,97			8,212		
			*M4.16				
		2,45*2,97			7,277		
		Součet			31,304		
111	K	787911125	Montáž protisluneční fólie na sklo	m2	56,600	598,00	33 846,80
112	M	634790110	fólie protisluneční pro vnější instalaci, neutrální, 36%, role 1,524 m	m2	58,298	735,00	42 849,03

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 000,00

113	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař-odstranění stávajících el rozvodů a osvětlení	hod	48,000	250,00	12 000,00
-----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST
Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP
Část: D1.01.4.1. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

JKSO:
Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:
Datum: 8.10.2015

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627
DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARTECH, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671
DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	170 807,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	170 807,91
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	170 807,91	35 869,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	206 677,57
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.1. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	170 807,91
PSV - Práce a dodávky PSV	170 807,91
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 566,64
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 724,41
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	143 468,66
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	4 048,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	170 807,91

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.1. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

170 807,91

PSV - Práce a dodávky PSV

170 807,91

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

11 566,64

1	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC	m	11,000	20,00	220,00
2	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	39,000	150,00	5 850,00
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	8,000	155,00	1 240,00
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,000	160,00	1 600,00
5	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	140,00	140,00
6	K	721226511	Zápachová uzávěrka DN 32	kus	8,000	138,00	1 104,00
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	57,000	15,00	855,00
8	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,065	1 600,00	104,00
9	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech	%	238,756	1,90	453,64

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

11 724,41

10	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	29,000	20,00	580,00
11	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	25,000	210,00	5 250,00
12	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	6,000	260,00	1 560,00
13	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	13,500	50,00	675,00
14	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	17,500	60,00	1 050,00
15	K	722221134	Ventil výtakový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,000	190,00	190,00
16	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	32,000	50,00	1 600,00
17	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,000	20,00	640,00
18	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech	%	138,006	1,30	179,41

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

143 468,66

19	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	140,00	140,00
----	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, sedátko	soubor	1,000	2 690,00	2 690,00
21	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	18,000	90,00	1 620,00
22	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	12,000	990,00	11 880,00
23	M	642110090	kryt na sifon	kus	12,000	980,00	11 760,00
24	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 900x900 mm	soubor	1,000	3 790,00	3 790,00
25	K	725245155	Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm šířky 900 mm čtverhrubá	soubor	1,000	5 790,00	5 790,00
26	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	110,00	110,00
27	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	7,000	1 900,00	13 300,00
28	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	140,00	140,00
29	K	725331111	výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	7,000	3 790,00	26 530,00
30	K	725590813	Přemístění vnitrostavěných demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,436	1 450,00	632,20
31	K	725800937	Ruční sprchy s hadicí	kus	2,000	750,00	1 500,00
32	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	38,000	180,00	6 840,00
33	M	728 SPCM 01	přípojovací flexi hadička G 1/2 "	ks	38,000	90,00	3 420,00
34	K	725820801	Demontáž baterie UM	soubor	20,000	50,00	1 000,00

"UM

18,00

18,000

"dřez

1,00

1,000

"výlevka

1,00

1,000

Součet

20,000

35	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	7,000	1 390,00	9 730,00
36	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	5,000	920,00	4 600,00
37	K	725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soubor	7,000	4 390,00	30 730,00
38	K	725840851	Demontáž baterie sprch	kus	1,000	130,00	130,00
39	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	1 090,00	2 180,00
40	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	12,000	120,00	1 440,00
41	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	7,000	130,00	910,00
42	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	740,00	740,00
43	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	10,000	30,00	300,00

"U2

7,00

7,000

"U1

3,00

3,000

Součet

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	551613220	uzdávka zápachová umyvadl.s krycí růžicí odtoku HL132/40 DN 40	kus	10,000	90,00	900,00
45	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech	%	2 221,525	0,30	666,46

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

4 048,20

46	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	1,000	3 990,00	3 990,00
47	K	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech	%	97,000	0,60	58,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	315 215,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	315 215,94
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	315 215,94	66 195,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	381 411,29
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s.,NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum:

8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	315 215,94
1 - Odvětrání místností pro zemřelé, M 4.09	4 649,30
2 - Chlazení vybraných místností	246 778,51
751 - Vzduchotechnika	8 977,70
10 - Montážní materiál	4 275,00
11 - Značení a měření	4 275,00
21-M - Elektromontáže	46 260,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	315 215,94

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

315 215,94

1 - Odvětrání místnosti pro zemřelé, M 4.09

4 649,30

1	M	1.1.	diagonální ventilátor odtahový do kruhového potrubí MDXVENT-TD 350/125	ks	1,000	3 247,10	3 247,10
2	M	1.2.	talířový ventilátor odvodní pr. 100 s nastavitelným průtokem vzduchu	ks	3,000	193,80	581,40
3	M	1.3.	samotížná protidešťová žaluzie PER 125	ks	1,000	307,80	307,80
4	M	1.7.	Al stěnová mřížka 150x150 vč upevňovacího rámečku	ks	1,000	513,00	513,00

2 - Chlazení vybraných místností

246 778,51

5	M	2.1a	kondenzační jednotka LG-typ FM57AH U32	ks	1,000	103 569,00	103 569,00
6	M	2.1b	jednotka vnitřní nástěnná MS05SQ NWO	ks	4,000	5 244,00	20 976,00
7	M	2.1c	jednotka vnitřní kazetová CT09 NR2 vč dekorativního panelu	ks	3,000	12 274,00	36 822,00
8	M	2.1d	jednotka vnitřní kazetová CT12 NR2 vč dekorativního panelu	ks	1,000	14 857,10	14 857,10
9	M	2.1e	čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks	5,000	2 413,00	12 065,00
10	M	2.1.f	dekorativní panel kazetové jednotky	ks	4,000	2 850,00	11 400,00
11	M	2.1.g	ovladače kabelové pro vnitřní jednotky pro montáž na stěnu	ks	5,000	475,00	2 375,00
12	M	2.1h	komunikační kabeláž vnitřní-venkovní jednotky	m	210,000	49,40	10 374,00

*kabeláž ovladače

40,00

40,000

*kabeláž vnitřní jednotky

170,00

170,000

Součet

210,000

13	M	2.1ch	distribuční box pro připojení 4 vnitřních jednotek na venkovní jednotku	ks	2,000	12 255,00	24 510,00
14	M	2.1i	potrubní rozbočovač pro 2 jednotky vč izolace	ks	2,000	4 085,00	8 170,00
15	K	75158135R	MARS žlab pro vedení potrubí - montáž a dodávka	m	8,000	142,50	1 140,00
16	K	75158136R	doplnění chladiva R410A	kg	1,100	473,10	520,41

751 - Vzduchotechnika

8 977,70

17	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozinkované spirálně vlnuté D do 200 mm (125 mm) vč tvarovek	m	7,000	389,50	2 726,50
18	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	12,000	475,00	5 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	89991111R	Závěsy potrubí	ks	4,000	137,80	551,20

10 - Montážní materiál

4 275,00

20	M	10.1.	montážní materiál	soubor	1,000	4 275,00	4 275,00
			-spojovací materiál				
			-těsnící materiál				
			-montážní materiál				
			-upevňovací systém pro potrubí a ventilátory				
			-lešení pomocné jednořadé lehké s podlahami do výšky 1,50 m				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		

11 - Značení a měření

4 275,00

21	K	11.1.	značení a měření	soubor	1,000	4 275,00	4 275,00
			-měření průtoků				
			-uvedení do provozu				
			-vyregulování VZT systému				
			-návrh provozního řádu				
			-zaškolení obsluhy				
			-popisné štítky na zařízení vč šipek proudění				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		

21-M - Elektromontáže

46 260,43

22	K	21023001R	Montáž a dodávka měděné trubky 10x1 mm vč tvarovek a parotěsné izolace	m	78,200	140,60	10 994,92
23	K	21023001R1	Montáž a dodávka měděné trubky 12x1 mm vč tvarovek a parotěsné izolace	m	99,000	269,80	26 710,20
24	K	21023001R2	Montáž a dodávka měděné trubky 22x1 mm vč tvarovek a parotěsné izolace	m	20,700	413,30	8 555,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.3 - SILNOPROUDÉ ROZVODY A UZEMNĚNÍ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 587 691,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 587 691,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 587 691,00	333 415,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 921 106,11
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s.,NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.3 - SILNOPROUDÉ ROZVODY A UZEMNĚNÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 587 691,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
1 - Rozvaděče a skříně	527 270,00
2 - Montážní elektroinstalační materiál	0,00
2.1 - Svítidla	581 716,90
2.2 - Ovladače	35 219,30
2.3 - Zásuvky a příslušenství	31 134,00
2.5 - Krabice a příslušenství	19 910,50
2.6 - Kabelové trasy	44 703,00
2.7 - Kabely a příslušenství	156 328,50
3.1 - Ochranné pospojování	23 041,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	168 367,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 587 691,00

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.3 - SILNOPROUDÉ ROZVODY A UZEMNĚNÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 587 691,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

0,00

1 - Rozvaděče a skříně

527 270,00

1	M	1.1.	hlavní rozvaděč RS 4	KS	1,000	340 359,90	340 359,90
2	K	1.1.	montáž rozvaděče RS 4.1	ks	1,000	3 507,10	3 507,10
3	M	1.2.	rozvaděč RS 4.1	ks	1,000	2 494,80	2 494,80
4	K	1.2.	montáž rozvaděče RS 4.1	ks	1,000	705,00	705,00
5	M	1.3.	rozvaděč RS 4.2	ks	1,000	2 494,80	2 494,80
6	K	1.3.	montáž rozvaděče RS 4.2	ks	1,000	705,00	705,00
7	M	1.4	záložní zdroj UPS 230/230V, TNS 10kVV s bateriovým modulem	ks	1,000	173 880,00	173 880,00
8	K	1.4.	montáž záložního zdroje	ks	1,000	3 123,40	3 123,40

2 - Montážní elektroinstalační materiál

0,00

2.1 - Svítidla

581 716,90

9	M	2.1.11	LED svítidlo PERLUCE O LED 4600-840, L 1520 EVG IP50, WH, 45W	ks	23,000	5 566,00	128 018,00
10	K	2.1.11	montáž LED svítidla	ks	23,000	253,40	5 828,20
11	M	2.1.12	LED svítidlo PERLUCE URO LED 4400-840 L 1520, EWG IP50 WH, 45W	ks	6,000	6 300,20	37 801,20
12	K	2.1.12	montáž LED svítidla	ks	6,000	253,40	1 520,40
13	M	2.1.13	LED svítidlo PERLUCE URO LED 3600-840, L 1220 EWG WH, 36W	ks	8,000	3 450,00	27 600,00
14	K	2.1.13	montáž LED svítidla	ks	8,000	253,40	2 027,20
15	M	2.1.14	LED svítidlo CLEAN A-MP LED 6200-940 M600Q LDO 71W, DALI	ks	48,000	6 835,60	328 108,80
16	K	2.1.14	montáž LED svítidla	ks	48,000	259,70	12 465,60
17	M	2.1.15	nouzové LED svítidlo nástěnné N1 CROSSIGN 110AB LED NT1, ERI-piktogram CROSSIGN 110RZ-1U, baterie na 1 hod, 4,5W	ks	13,000	2 530,00	32 890,00
18	K	2.1.15	montáž nouzového svítidla	ks	13,000	182,90	2 377,70
19	M	2.1.16	nouzové LED svítidlo stropní N2 RESCULTE C ESCAPE ED NT1 WH+baterie na 1 hod, 4W	ks	2,000	1 357,00	2 714,00
20	K	2.1.16	montáž nouzového svítidla	ks	2,000	182,90	365,80

2.2 - Ovladače

35 219,30

21	M	2.2.11	ovladače osvětlení Zumtobel Luxmate LM-OSW, systémový sběrníkový	ks	4,000	7 323,20	29 292,80
22	K	2.2.11	montáž ovladače osvětlení	ks	4,000	40,70	162,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	2.2.12	spínač jednopólový řaz. č. 1 pod omítku	ks	9,000	102,60	923,40
24	K	2.2.12	montáž spínače jednopólového	ks	9,000	40,70	366,30
25	M	2.2.13	přepínač seriový řaz. č. 5 pod omítku	ks	4,000	131,00	524,00
26	K	2.2.13	montáž spínače seriového	ks	4,000	46,50	186,00
27	M	2.2.14	přepínač střídavý řaz. č. 6 pod omítku	ks	8,000	107,10	856,80
28	K	2.2.14	montáž spínače střídavého	ks	8,000	46,50	372,00
29	M	2.2.15	ovladač, zapínač (tlačítko) řaz. č. 10 pod omítku	ks	10,000	108,30	1 083,00
30	K	2.2.15	montáž ovladače, zapínače	ks	10,000	40,70	407,00
31	M	2.2.16	spínač s pohybovým čídellem 3299A-A22 180 B, bílý, ABB	ks	1,000	1 008,30	1 008,30
32	K	2.2.16	montáž spínače s pohyb. čídellem	ks	1,000	36,90	36,90

2.3 - Zásuvky a příslušenství

31 134,00

33	M	2.3.11	zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá pod omítku	ks	92,000	94,30	8 675,60
34	K	2.3.11	montáž zásuvky jednopól	ks	92,000	75,30	6 927,60
35	M	2.3.12	modul svodiče přepětí tř. D se signalizací (k zásuvkám pro PC, TV a pro slaboproudy)	ks	16,000	759,00	12 144,00
36	K	2.3.12	montáž modulu svodiče přepětí	ks	16,000	40,70	651,20
37	M	2.3.13	zásuvka 230V/16A, IP44 D19-41258, pro mob RTG, pod omítku ABB	ks	7,000	315,50	2 208,50
38	K	2.3.13	montáž zásuvky	ks	7,000	75,30	527,10

2.5 - Krabice a příslušenství

19 910,50

39	M	2.5.11	instal. krabice pod omítku univerzální, bez víčka, hloubka 68mm	ks	130,000	3,70	481,00
40	K	2.5.11	montáž instal. krabice bez víčka	ks	130,000	25,00	3 250,00
41	M	2.5.12	instal krabice pod omítku univerzální s víčkem, hloubky 68mm	ks	35,000	7,50	262,50
42	K	2.5.12	montáž instal. krabice s víčkem	ks	35,000	25,00	875,00
43	M	2.5.13	instal krabice na omítku 100x100mm, 4x vývodky M20	ks	40,000	17,10	684,00
44	K	2.5.13	montáž instal krabice na omítku	ks	40,000	55,20	2 208,00
45	M	2.5.14	instal pružinové svorky 3x2,5mm ² , WAGO	ks	500,000	1,90	950,00
46	K	2.5.14	montáž pružinové svorky 3x2,5mm ² WAGO	ks	500,000	20,10	10 050,00
47	M	2.5.15	instal pružinové svorky 5x2,5mm ² , WAGO	ks	50,000	2,90	145,00
48	K	2.5.15	montáž pružinové svorky 5x2,5mm ² WAGO	ks	50,000	20,10	1 005,00

2.6 - Kabelové trasy

44 703,00

49	M	2.6.11	kabelový drátěnný žlab DZ 60x300 pozink, vč závěsných prvků a spoj. materiálů	m	35,000	147,60	5 166,00
50	K	2.6.11	montáž kabelového žlabu	ks	35,000	207,00	7 245,00
51	M	2.6.12	kabelový drátěnný žlab DZ 60x150 pozink vč závěsných prvků a kotvícího materiálů	m	90,000	95,60	8 604,00
52	K	2.6.12	montáž kabelového žlabu	ks	90,000	191,90	17 271,00
53	M	2.6.13	instal trubka flexibilní 1425 D 25mm	m	230,000	4,00	920,00
54	K	2.6.13	montáž flexi trubky	m	230,000	23,90	5 497,00

2.7 - Kabely a příslušenství

156 328,50

55	M	2.7.11	kabel 1-CXKH-R 4x35	m	50,000	291,60	14 580,00
56	K	2.7.11	montáž kabelu 1-CXKH-R 4x35	m	50,000	34,90	1 745,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	2.7.12	kabel 1-CXKH-R 4x25	m	70,000	227,00	15 890,00
58	K	2.7.12	montáž kabelu 1-CXKH-R 4x25	m	70,000	22,40	1 568,00
59	M	2.7.13	kabel 1-CXKH-R 5x4	m	40,000	48,80	1 952,00
60	K	2.7.13	montáž kabelu 1-CXKH-R 5x4	m	40,000	25,80	1 032,00
61	M	2.7.14	kabel 1-CXKH-R 5x1,5	m	45,000	22,90	1 030,50
62	K	2.7.14	montáž kabelu 1-CXKH-R 5x1,5	m	45,000	23,50	1 057,50
63	M	2.7.15	kabel 1-CXKH-R 3x2,5	m	1 250,000	19,50	24 375,00
64	K	2.7.15	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x2,5	m	1 250,000	23,50	29 375,00
65	M	2.7.16	kabel 1-CXKH-R 3x1,5	m	870,000	13,70	11 919,00
66	K	2.7.16	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5	m	870,000	21,10	18 357,00
67	M	2.7.17	kabel 1-CXKH-R 5x1,5	m	45,000	22,90	1 030,50
68	K	2.7.17	montáž kabelu 1-CXKH-R 5x1,5	m	45,000	23,50	1 057,50
69	M	2.7.18	kabel 1-CXKH-R 3x6	m	205,000	46,00	9 430,00
70	K	2.7.18	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x6	m	205,000	23,50	4 817,50
71	M	2.7.19	kabel 1-CXKH-R 3x1,5	m	320,000	13,70	4 384,00
72	K	2.7.19	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5	m	320,000	21,10	6 752,00
73	M	2.7.20	kabel 1-CXKH-R 2x1,5	m	10,000	12,50	125,00
74	K	2.7.20	montáž kabelu 1-CXKH-R 2x1,5	m	10,000	21,10	211,00
75	M	2.7.21	kabelový štítek plastový 40x10mm	ks	300,000	1,80	540,00
76	K	2.7.21	montáž štítku	ks	300,000	17,00	5 100,00

3.1 - Ochranné pospojování

23 041,10

77	M	3.1.11	vodič ochr.pospojování CY/CYA35, zelenožlutý	m	5,000	63,30	316,50
78	K	3.1.11	montáž ochr. vodiče CY/CYA 35	m	5,000	23,50	117,50
79	M	3.1.12	vodič ochr.pospojování CY/CYA25, zelenožlutý	m	40,000	45,50	1 820,00
80	K	3.1.12	montáž ochr. vodiče CY/CYA 25	m	40,000	23,50	940,00
81	M	3.1.13	vodič ochr.pospojování CY/CYA10, zelenožlutý	m	170,000	18,50	3 145,00
82	K	3.1.13	montáž ochr. vodiče CY/CYA 10	m	170,000	21,10	3 587,00
83	M	3.1.14	vodič ochr.pospojování CY/CYA 6, zelenožlutý	m	290,000	11,10	3 219,00
84	K	3.1.14	montáž ochr. vodiče CY/CYA 6	m	290,000	19,90	5 771,00
85	M	3.1.15	připojnice ochr.pospojování krabice KO125 E/EQ02	ks	9,000	149,10	1 341,90
86	M	3.1.16	svorka na potrubí Bernard ZS16 vč Cu pásky	ks	10,000	21,00	210,00
87	K	3.1.16	montáž svorky na potrubí	ks	10,000	72,60	726,00
88	M	3.1.17	zemní svorka ZS4 na baterie	ks	10,000	13,50	135,00
89	M	3.1.18	zemní svorka, různé pozink	ks	5,000	45,20	226,00
90	K	3.1.18	montáž zemní svorky-různá	ks	5,000	72,60	363,00
91	M	3.1.19	zemní svorka na potrubí vč pásky Cu (0,5 m)	ks	12,000	21,00	252,00
92	K	3.1.19	montáž zemní svorky na potrubí	ks	12,000	72,60	871,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

168 367,70

93	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 3%	cena	1,000	62 217,10	62 217,10
94	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 3%	cena	1,000	8 649,50	8 649,50
95	M	3.1.21	přeprava materiálu (z ceny mtž materiálu) 5%	cena	1,000	62 307,50	62 307,50
96	K	4.1.11	stavební přípomoc, kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	20 758,80	20 758,80
97	K	4.1.12	provedení potřebných zkoušek a měření	hod	8,000	322,00	2 576,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	4.1.13	vyzkoušení a uvedení do provozu	hod	12,000	322,00	3 864,00
99	K	4.1.14	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	16,000	322,00	5 152,00
100	K	4.1.15	Inženýrská činnost	hod	8,000	322,00	2 576,00
101	K	4.1.16	nepředvídatelné práce	celek	1,000	266,80	266,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	81 734,38
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	81 734,38
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	81 734,38	17 164,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	98 898,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	81 734,38
1.1. - Doplnění do stávajícího rozvaděče	6 694,00
1.2 - Datové zásuvky	7 556,80
1.3. - Datové kabely	40 915,00
1.4. - Kabelové trasy	12 354,20
1.5. - Protipožární těsnění	534,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 680,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 734,38

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 734,38

1.1. - Doplnění do stávajícího rozvaděče

6 694,00

1	M	1.1.11	Patch panel Cat5e 1U 24xRJ45 vč zapojení kabelů	ks	2,000	1 064,00	2 128,00
2	K	1.1.11	montáž Patch panelu	ks	2,000	655,50	1 311,00
3	M	1.1.12	vyvazovací panel 19", jednostr. plastová lišta	ks	2,000	218,50	437,00
4	K	1.1.12	montáž vyvazovacího panelu	ks	2,000	57,00	114,00
5	M	1.1.13	Patch Cord Cat5e, dl. 1m	ks	24,000	29,50	708,00
6	K	1.1.13	montáž	ks	24,000	28,50	684,00
7	M	1.1.14	Patch Cord Cat5e, dl. 3m	ks	20,000	37,10	742,00
8	K	1.1.14	montáž	ks	20,000	28,50	570,00

1.2 - Datové zásuvky

7 556,80

9	M	1.2.11	zásuvka datová Cat5e set, 2xRJ45, UTP, vč zapojení	ks	20,000	159,60	3 192,00
10	K	1.2.11	montáž datové zásuvky 2xRJ45	ks	20,000	64,60	1 292,00
11	M	1.2.12	zásuvka datová Cat5e set, 1xRJ45, UTP, vč zapojení	ks	3,000	143,50	430,50
12	K	1.2.12	montáž datové zásuvky 1xRJ45	ks	3,000	58,00	174,00
13	M	1.2.13	instalační krabice pod omítku, univerzální, bez víčka vč zapojení	ks	3,000	16,20	48,60
14	K	1.2.13	montáž instal. krabice	ks	3,000	34,20	102,60
15	M	1.2.14	instalační krabice do parapetního žlabu vč zapojení	ks	20,000	64,60	1 292,00
16	K	1.2.14	montáž do parapetního žlabu	ks	20,000	39,00	780,00
17	K	1.2.15	štítek popisovací	ks	43,000	5,70	245,10

1.3. - Datové kabely

40 915,00

18	M	1.3.11	kabel metalický UTP Cat5e, drát, 23 AWG, LSOH plášť	m	2 450,000	6,20	15 190,00
19	K	1.3.11	montáž metalického kabelu	m	2 450,000	10,50	25 725,00

1.4. - Kabelové trasy

12 354,20

20	M	1.4.11	kabelová chránička KF 09110, dl. 94mm	m	1,000	29,50	29,50
21	K	1.4.11	montáž kabelové chráničky	m	1,000	34,20	34,20
22	M	1.4.12	kabelový kanál EKD 80x40HF, vč spoj a kotvicího materiálu	m	35,000	104,50	3 657,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	1.4.12	montáž kabel. kanálu	m	35,000	40,90	1 431,50
24	M	1.4.13	instalační lišta LH 60x40, víčko, vč spoj. a kotvícího materiálu	m	15,000	62,70	940,50
25	K	1.4.13	montáž instalační lišty	m	15,000	37,10	556,50
26	M	1.4.14	instalační lišta LV 24x22, víčko, vč spoj a kotvícího materiálu	m	60,000	21,90	1 314,00
27	K	1.4.14	montáž instalační lišty LV	m	60,000	29,50	1 770,00
28	M	1.4.15	instalační lišta LV 18x13, víčko, vč spoj a kotvícího materiálu	m	25,000	12,40	310,00
29	K	1.4.15	montáž instalační lišty LV	m	25,000	29,50	737,50
30	M	1.4.16	instalační trubka flexibilní 1425, D 25mm	m	55,000	8,60	473,00
31	K	1.4.16	montáž instalační trubky	m	55,000	20,00	1 100,00

1.5. - Protipožární těsnění

534,38

32	M	1.5.11	protipožární těsnění Intumex/Hilti	m2	0,150	1 187,50	178,13
33	K	1.5.11	montáž protipožár. těsnění	m2	0,150	2 375,00	356,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 680,00

34	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 3%	cena	1,000	475,00	475,00
35	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 3%	cena	1,000	475,00	475,00
36	K	3.1.21	oživení, programování, nastavení	hod	16,000	332,50	5 320,00
37	K	3.1.22	vyzkoušení a uvedení do provozu	hod	8,000	332,50	2 660,00
38	K	3.1.23	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	10,000	332,50	3 325,00
39	K	3.1.24	stavební přípomoc, kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	1 425,00	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 2 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 441,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 12 441,50

DPH základní	21,00%	ze	12 441,50	2 612,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 15 054,22

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 2 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	12 441,50
2.1. - Zařízení	3 059,00
2.2. - Kabely	1 341,00
2.3. - Kabelové trasy	2 484,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 557,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 441,50

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s.,NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 2 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Místo: NSP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 441,50

2.1. - Zařízení

3 059,00

1	M	2.1.11	reproduktor nástěnný skříňový, 100V, 12/6/3W, dle EN-54-24	ks	2,000	931,00	1 862,00
2	K	2.1.11	montáž reproduktoru	ks	2,000	199,50	399,00
3	M	2.1.12	krabice instalační, s funkční oddolností při požáru vč kotev a vrtů	ks	2,000	342,00	684,00
4	K	2.1.12	montáž instal. krabice	ks	2,000	57,00	114,00

2.2. - Kabely

1 341,00

5	M	2.2.11	kabel metalický 2x1,5mm ² ,PH 30R, B2ca,s,d0	m	30,000	34,20	1 026,00
6	K	2.2.11	montáž metalického kabelu	m	30,000	10,50	315,00

2.3. - Kabelové trasy

2 484,00

7	M	2.3.11	požární přichytka 6710 PO vč vrtů SB 6.3x35	ks	90,000	12,40	1 116,00
8	K	2.3.11	montáž požární přichytky	ks	90,000	15,20	1 368,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 557,50

9	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 5%	cena	1,000	285,00	285,00
10	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 5%	cena	1,000	285,00	285,00
11	K	3.1.21	připojení na stávající rozvod	hod	2,000	427,50	855,00
12	K	3.1.22	vyzkoušení a uvedení do provozu	celek	1,000	1 425,00	1 425,00
13	K	3.1.23	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	3,000	427,50	1 282,50
14	K	3.1.24	stavební přípomoc,kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	1 425,00	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 3 - VIDEOTELEFONY

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 042,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 30 042,00

DPH základní	21,00%	ze	30 042,00	6 308,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 36 350,82

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 3 - VIDEOTELEFONY

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	30 042,00
3.1. - Zařízení	17 670,00
3.2. - Kabely	3 036,00
3.3. - Kabelové trasy	2 733,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 602,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 042,00

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 3 - VIDEOTELEFONY

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 042,00

3.1. - Zařízení

17 670,00

1	M	3.1.11	sada videotelefonů pro 4 účastníky, např. EMOS H1121/H1116	sada	1,000	14 345,00	14 345,00
2	K	3.1.11	montáž sady videotelefonů	sada	1,000	3 325,00	3 325,00

3.2. - Kabely

3 036,00

3	M	3.2.11	kabel metalický J-Y (ST)Y-2x2x0,8	m	110,000	15,20	1 672,00
4	K	3.2.11	montáž metalického kabelu	m	110,000	12,40	1 364,00

3.3. - Kabelové trasy

2 733,50

5	M	3.3.11	instalační lišta LV 18x13, víčko, spoj a kotvící materiál	ks	55,000	12,40	682,00
6	K	3.3.11	montáž instal. lišty	ks	55,000	29,50	1 622,50
7	M	3.3.12	instalační trubka flexibilní 1425 D25 mm	m	15,000	8,60	129,00
8	K	3.3.12	montáž instal trubky	m	15,000	20,00	300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 602,50

9	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 5%	cena	1,000	285,00	285,00
10	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 5%	cena	1,000	285,00	285,00
11	K	3.1.21	zapojení, oživení, nastavení	hod	8,000	332,50	2 660,00
12	K	3.1.22	vyzkoušení a uvedení do provozu	hod	2,000	332,50	665,00
13	K	3.1.23	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	3,000	427,50	1 282,50
14	K	3.1.24	stavební přípomoc, kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	1 425,00	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 4 - TELEVIZNÍ ROZVODY

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 312,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 312,20
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 312,20	4 895,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 207,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 4 - TELEVIZNÍ ROZVODY

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	23 312,20
4.1. - Zařízení	4 712,00
4.2. - Datové zásuvky	2 229,20
4.3. - Kabely	8 771,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 312,20

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.4. - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 4 - TELEVIZNÍ ROZVODY

Místo: NSP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 312,20

4.1. - Zařízení

4 712,00

1	M	4.1.11	televizní antena DVB-T se zesilovačem, venkovní provedení, vč držáku	ks	1,000	532,00	532,00
2	K	4.1.11	montáž televizní anteny	ks	1,000	114,00	114,00
3	M	4.1.12	multiswitch pro 12 účastníků, vč napájecího zdroje	ks	1,000	3 382,00	3 382,00
4	K	4.1.12	montáž zdroje	ks	1,000	114,00	114,00
5	M	4.1.13	přepětová ochrana FX-230TV, Saltec	ks	1,000	513,00	513,00
6	K	4.1.13	montáž přepětové ochrany	ks	1,000	57,00	57,00

4.2. - Datové zásuvky

2 229,20

7	M	4.2.11	zásuvka televizní a rozhlasová koncová, kompletní	ks	10,000	119,70	1 197,00
8	K	4.2.11	montáž zásuvky	ks	10,000	57,00	570,00
9	M	4.2.12	instalační krabice pod omítku univerzální, bez víčka, hlo. 68mm	ks	3,000	4,60	13,80
10	K	4.2.12	montáž instal. krabice pod omítku	ks	3,000	34,20	102,60
11	M	4.2.13	instalační krabice do SDK univerzální, bez víčka, hl. 68mm	ks	7,000	15,20	106,40
12	K	4.2.13	montáž instal. krabice do SDK	ks	7,000	34,20	239,40

4.3. - Kabely

8 771,00

13	M	4.3.11	kabel koaxiální vnitřní, Cu 1,1mm, 2xAl folie, stínění 100dB	m	370,000	10,50	3 885,00
14	K	4.3.11	montáž koax. kabelu	m	370,000	10,50	3 885,00
15	M	4.3.12	instalační trubka flexibilní 1425 D 25mm	m	35,000	8,60	301,00
16	K	4.3.12	montáž instal. flex. trubky	m	35,000	20,00	700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 600,00

17	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 5%	cena	1,000	285,00	285,00
18	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 5%	cena	1,000	285,00	285,00
19	K	3.1.21	zapojení, oživení, nastavení	hod	10,000	332,50	3 325,00
20	K	3.1.22	vyzkoušení a uvedení do provozu	hod	3,000	332,50	997,50
21	K	3.1.23	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	3,000	427,50	1 282,50
22	K	3.1.24	stavební přípomoc, kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	1 425,00	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.5. - ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 177 660,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 177 660,10
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 177 660,10	457 308,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 634 968,72
-------------------	--------------	---------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.5. - ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 177 660,10
HSV - Práce a dodávky HSV	4 583,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 583,80
PSV - Práce a dodávky PSV	325 132,80
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	164 227,21
733 - Rozvodné potrubí	154 836,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 069,00
M - Práce a dodávky M	1 839 509,10
23-M - Montáže potrubí	0,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	61 259,90
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	6 069,00
800 - Instalační komplexy	1 772 180,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 434,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 177 660,10

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.01 - ODDĚLENÍ NIP

Část: D1.01.4.5. - ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 177 660,10

HSV - Práce a dodávky HSV

4 583,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 583,80

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	celek	1,000	4 583,80	4 583,80
			"lešení dle technologického postupu prováděných montážních prací				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

325 132,80

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

164 227,21

2	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	5,500	539,00	2 964,50
			9,00*0,50		4,500		
			2,00*0,50		1,000		
			Součet		5,500		
3	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	0,500	592,20	296,10
4	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5	m	40,000	110,00	4 400,00
			"ODHAD				
			40,00		40,000		
			Součet		40,000		
5	K	72321112R	Ventilová krabice-rozpis viz TZ	soubo r	2,000	39 466,10	78 932,20
6	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000	1 239,40	2 478,80
7	K	723230104	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	1,000	1 477,80	1 477,80
8	K	72323010R	Doplňkové konstrukce pro rozvod Cu potrubí - konzoly,závěsy,přichytný materiál	soubo r	1,000	28 825,40	28 825,40
9	K	723290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	t	0,189	22 918,80	4 331,65
10	K	733291905	Propojení potrubí měděného do D 28x1,5 mm na centrální rozvod	kus	3,000	1 746,40	5 239,20
11	K	733292905	Zaslepení potrubí měděného do D 28x1,5 mm	kus	1,000	98,10	98,10
12	K	23012004R	Proplach okruhu a čištění dusíkem do DN 25	m	255,000	15,60	3 978,00
13	K	998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech	%	618,895	50,42	31 205,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

733 - Rozvodné potrubí

154 836,59

14	K	733223201	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 12x1 dle ČSN EN 13348 vč značení	m	91,000	296,10	26 945,10
15	K	733223203	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 18x1 dle ČSN EN 13348 vč značení	m	111,000	378,60	42 024,60

7,00

7,000

104,00

104,000

Součet

111,000

16	K	733223204	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 22x1 dle ČSN EN 13348 vč značení	m	46,000	441,90	20 327,40
17	K	733223205	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 28x1,5 dle ČSN EN 13348 vč značení	m	7,000	586,70	4 106,90
18	M	723 SPCM 01	Ag pájka 45 (5 tyček)	ks	1,000	6 875,60	6 875,60
19	M	723 SPCM 2	pájecí pasta	ks	2,000	687,60	1 375,20
20	M	723 SPCM 3	ochranný plyn pro pájení Cu trubek EN7396	m	255,000	6,40	1 632,00
21	K	73329110R	Zkouška potrubí pro rozvod med plynů dle ČSN EN ISO 7396-1	m	255,000	32,10	8 185,50
22	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech	%	860,040	50,42	43 364,29

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 069,00

23	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 dle technologického postupu dodavatele	m	255,000	23,80	6 069,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

M - Práce a dodávky M

1 839 509,10

23-M - Montáže potrubí

0,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

61 259,90

24	K	36002033R	Montáž a dodávka manometru pr.63 mm, rozsah 0-1MPa vč uzavíracího ventilu	kus	2,000	2 030,60	4 061,20
25	K	36002034R	Montáž a dodávka vakuovaný manometr pr.63 mm, rozsah -100.0 kPa, vč uzavíracího ventilu	ks	1,000	1 817,90	1 817,90
26	K	36002035R	Alarmový system-panel klinické nouzové signalizace vč zdroje	ks	2,000	25 380,20	50 760,40
27	K	36002036R	Slaboproudé propojení čidel klinického alarmu s panelem klinické nouz signalizace	ks	2,000	2 310,20	4 620,40

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

6 069,00

28	K	580506034	Provedení tlakové zkoušky	m	255,000	23,80	6 069,00
----	---	-----------	---------------------------	---	---------	-------	----------

800 - Instalační komplexy

1 772 180,20

29	K	800 1M	Montáž - zdrojový most stropní pro 1 lůžko	ks	4,000	14 516,70	58 066,80
----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------

výbava pro 1 lůžko:

2xO2

2xSV

2xVAC

3xzásuvka VDO-LED

3xzásuvka ZIS-LED

3xzásuvka DO-LED

4xzdířka ochr.pospojení

2xRJ45

osvětlení přímé (ovládání z mostu)

osvětlení nepřímé (ovládání ode dveří)

osvětlení noční (ovládání ode dveří)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2xmedilišta 400 mm				
			1xsada 3 ramen (rameno lomenné 700/600+nosič infuzí				
			rameno 750 mm+závěsná tyč				
			rameno 550 mm+závěsná police)				
			1xpojezd s 1 policí				
			4,00		4,000		
			Součet		4,000		
30	M	800 1D	dodávka zdrojového mostu pro 1 lůžko	ks	4,000	134 212,20	536 848,80
31	K	800 2M	Montáž - zdrojový most pro 2 lůžka	ks	4,000	17 885,80	71 543,20

výbava pro 1 lůžko:

2xO2

2xSV

2xVAC

3xzásuvka VDO-LED

3xzásuvka ZIS-LED

3xzásuvka DO-LED

4xzdířka ochr.pospojení

2xRJ45

osvětlení přímé (ovládané z mostu)

osvětlení nepřímé (ovládání ode dveří)

osvětlení noční (ovládání ode dveří)

2xmedilišta 400 mm

1xsada 3 ramen (rameno lomenné 700/600+nosič infuzí

rameno 750 mm+závěsná tyč

rameno 550 mm+závěsná police)

1xpojezd s 1 policí

plenta mezi lůžka

4,00

4,000

Součet

4,000

32	M	800 2D	dodávka zdrojového mostu pro 2 lůžka	ks	4,000	273 308,80	1 093 235,20
33	K	800 3M	Montáž - teleskopická tyč vč držáku a plenty s instalací na stěnu	ks	2,000	654,60	1 309,20
34	M	800 3D	dodávka teleskopické tyče vč držáku a plenty s instalací na stěnu	ks	2,000	5 588,50	11 177,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 434,40

35	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	1 054,30	8 434,40
			vypracování revizní zprávy pro orzvod medicínálních plynů				
			8,00		8,000		
			Součet		8,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.2. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 732 619,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 732 619,59
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 732 619,59	363 850,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 096 469,70
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.2. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: NSP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 732 619,59
HSV - Práce a dodávky HSV	193 152,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	54 631,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	62 141,11
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 097,80
997 - Přesun sutě	41 196,58
998 - Přesun hmot	5 085,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 527 466,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 768,52
720 - ZTI-PBS	102 038,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	20 156,70
763 - Konstrukce suché výstavby	143 847,33
766 - Konstrukce truhlářské	483 123,57
767 - Konstrukce zámečnické	3 443,30
771 - Podlahy z dlaždic	30 901,89
776 - Podlahy povlakové	446 313,31
781 - Dokončovací práce - obklady	143 417,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 132,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	85 099,50
787 - Dokončovací práce - zasklívání	61 223,75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 732 619,59

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.2. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 732 619,59

HSV - Práce a dodávky HSV

193 152,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

54 631,90

1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	5,000	132,30	661,50
2	M	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	5,000	352,00	1 760,00
3	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	3,000	165,50	496,50
4	M	593211010	překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	2,000	407,20	814,40
5	M	593211130	překlad železobetonový RZP 8/10-R14 149x11,5x19 cm	kus	1,000	569,10	569,10
6	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	4,000	248,50	994,00
7	M	593211350	překlad železobetonový RZP 319/14/19 V 319x14x19 cm	kus	4,000	1 376,90	5 507,60
8	K	342248110	Příčky tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	13,200	447,20	5 903,04

3.00*3.00 9,000

1.40*3,00 4,200

Součet 13,200

9	K	342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	29,160	548,80	16 003,01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

29,16 29,160

Součet 29,160

10	K	342248113	Příčky tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	36,320	603,60	21 922,75
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

36,32 36,320

Součet 36,320

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 141,11

11	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	142,500	189,50	27 003,75
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"po odstraněných obkladech

117,40 117,400

"po příčkách

6,00+6,00 12,000

"kolem vybouraných otvorů

13,10 13,100

Součet 142,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	144,200	119,80	17 275,16
			131,00		131,000		
			13,20		13,200		
			Součet		144,200		
13	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	11,000	217,30	2 390,30
			"v přičce tl. 125 mm				
			1		1,000		
			"v přičce tl. 150 mm				
			10		10,000		
			Součet		11,000		
14	M	553311340	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1100 L/P	kus	1,000	495,00	495,00
15	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	4,000	482,00	1 928,00
16	M	553311410	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P	kus	1,000	464,00	464,00
17	M	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	1,000	415,00	415,00
18	M	553311470	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1100 L/P	kus	4,000	501,00	2 004,00
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 977,10	2 977,10
20	K	642945112	Osazování protipožárních rámu dveří	kus	2,000	3 594,40	7 188,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							30 097,80
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	602,000	10,00	6 020,00
22	K	95394242R	Osazování ocelových rámu do 1000x1000 mm vč dvířek k instalační šachtě	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			"+ označení dle TZ				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
23	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,800	76,50	137,70
			0,60*3,00		1,800		
			Součet		1,800		
24	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	62,950	92,00	5 791,40
			62,95		62,950		
			Součet		62,950		
25	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,673	2 970,00	1 998,81
			22,42*0,03		0,673		
			Součet		0,673		
26	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	461,265	15,00	6 918,98
			"5% pod odstaňovanými příčkami				
			"pod povlakovou nášlapnou vrstvou				
			439,30*1,05		461,265		
			Součet		461,265		
27	K	96807224R	Vybourání kovových rámu dveřek do instalační šachty vč dvířek	ks	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,807	222,00	5 729,15
			(0,80*1,97)*4		6,304		
			(1,10*1,97)*9		19,503		
			Součet		25,807		
29	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,955	169,80	501,76
			1.50*1,97		2,955		
			Součet		2,955		
30	K	9865515000R	Pomocné a přidružené práce, opravy a j. související se stavebními úpravami	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
			"při stavebních pracích				
			"vč drážek pro ventilovou krabici				
			"prostupy potrubí vč začištění				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
997 - Přesun sutě							41 196,58
31	K	997013501KC	Manipulace s vybouraným materiálem, odvoz na skládku vč poplatku	t	29,362	969,00	28 451,78
32	K	997013502R	Pronájem velkoobjemového kontejneru	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
			s přistavením a odvozem				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,362	400,00	11 744,80
998 - Přesun hmot							5 085,60
34	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy	t	16,952	300,00	5 085,60
PSV - Práce a dodávky PSV							1 527 466,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							4 768,52
35	K	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	30,305	81,60	2 472,89
			"pod dlažbu + vytažení 10%				
			27,55*1.10		30,305		
			Součet		30,305		
36	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka,	kg	60,610	34,70	2 103,17
37	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	%	56,276	3,42	192,46
720 - ZTI-PBS							102 038,00
38	K	720 1	Přenosné hasicí přístroje, práškový	ks	5,000	200,00	1 000,00
			"dle požární zprávy				
			"osazení vč výstražné tabulky				
			"práškový				
			3,00		3,000		
			"sněhový				
			2,00		2,000		
			Součet		5,000		
39	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový	kus	3,000	658,00	1 974,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	449322100	přístroj hasící ruční sněhový NEURUPPIN KS 2 BG	kus	2,000	1 157,00	2 314,00
41	K	720 2	Výstražné a bezpečnostní tabulky	ks	15,000	305,00	4 575,00

"viz požární zpráva

"tabulky fotoluminiscenční

"elektrická instalace

1

1,000

"rozvod plynu

1

1,000

"vzduchotechniky

1

1,000

"jiné energ. rozvody

1

1,000

"úniková cesta

6

6,000

"označení pož.dveří

3

3,000

"bezpečnostní značení

2

2,000

Součet

15,000

42	K	720 3	Prostupy potrubí - utěsnění požární ucpávky, tmel	ks	42,000	300,00	12 600,00
43	K	720 4	Zkouška o stavu požárního zabezpečení vč zprávy	hod	8,000	400,00	3 200,00
44	K	720.5	Instalační protipožární dveřka EW15 vč odstranění stávajících	ks	13,000	5 875,00	76 375,00

"M 3.04

1

1,000

"M 3.09

2

2,000

"M 3.14

2

2,000

"M 3.19

2

2,000

"M 3.21

2

2,000

"M 3.22

2

2,000

"M 3.23

2

2,000

Součet

13,000

761 - Konstrukce prosvětlovací

20 156,70

45	K	761111112	Stěna zděná ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	4,400	4 398,80	19 354,72
			2.00*2.20		4,400		
			Součet		4,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	998761203	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech	%	201,960	3,97	801,98

763 - Konstrukce suché výstavby

143 847,33

47	K	763214151	SDV+SDK příčka bezpečnostní tl 126 mm 1xplech profil CW+UW 75 SDV 12,5+akustická 12,5 TI 75 mm	m2	1,000	1 490,00	1 490,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

"napojení na pás oken

1,00

1,000

Součet

1,000

48	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	264,480	135,00	35 704,80
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

258,48

258,480

"u výtahu

6,00

6,000

Součet

264,480

49	M	590360160	panel akustický , 600x600x20mm	m2	277,704	331,00	91 920,02
----	---	-----------	--------------------------------	----	---------	--------	-----------

50	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	221,400	60,00	13 284,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

212,30

212,300

"u výtahu

9,10

9,100

Součet

221,400

51	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech	%	2 840,220	0,51	1 448,51
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

483 123,57

52	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	9,375	467,20	4 380,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

53	M	611400050	okno plastové pevné zasklení 150 x 150 cm	m2	9,375	2 233,00	20 934,38
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

54	K	76662212R	Montáž a dodávka plastových dveří do 2/3 prosklených vč napojení na okenní rám	m2	8,668	4 923,40	42 676,03
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

(1,10*1,97)*4

8,668

Součet

8,668

55	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	527,60	4 748,40
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

"s větrací mřížkou

"1,97x0,80

1

1,000

"obyčejné

"1,97x0,80

3

3,000

"proti vlhkosti

"1,97x0,60

2+1

3,000

"1,97x0,70

1

1,000

"1,97x0,80

1

1,000

Součet

9,000

56	M	611603210	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard,vč mřížky plastové 80-90x197 cm	kus	1,000	5 644,00	5 644,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"barevné provedení imitace dřeva				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
57	M	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	3,000	4 680,70	14 042,10
			"barevné provedení imitace dřeva				
			1+1+1		3,000		
			Součet		3,000		
58	M	611629300	dveře vnitřní hladké laminované odolnost proti vlhkosti plně 1křídle 60x197 cm	kus	3,000	8 347,00	25 041,00
			"barevné provedení imitace dřeva				
			2+1		3,000		
			Součet		3,000		
59	M	611629340	dveře vnitřní hladké laminované odolnost proti vlhkosti plně 1křídle 80x197 cm	kus	1,000	8 092,00	8 092,00
			"barevné provedení imitace dřeva				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
60	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované odolné proti vlhkosti plně 1křídle 70x197 cm	kus	1,000	8 347,00	8 347,00
			"barevné provedení imitace dřeva				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
61	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	572,40	4 579,20
			"s větrací mřížkou				
			"1,97x1,10				
			1		1,000		
			"podřezané				
			2		2,000		
			"obyčejné				
			"1,10x1,97				
			4		4,000		
			"proti vlhkosti				
			"0,90x1,97				
			1		1,000		
			Součet		8,000		
62	M	611600540	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 110x197 bez povrchové úpravy	kus	3,000	5 287,00	15 861,00
			"barevné provedení imitace dřeva				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
62a	M	611600540R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 110x197 ze 2/3 prosklené	kus	3,000	7 939,00	23 817,00
			"barevné provedení imitace dřeva				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
63	M	611603220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard, vč mřížky plastové 100-110x197 cm	kus	1,000	5 967,00	5 967,00
			"barevné provedení imitace dřeva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			Součet		1,000		
64	M	611629360	dveře vnitřní hladké laminované 1křídle 90x197 cm	kus	1,000	8 347,00	8 347,00
65	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	896,70	896,70
66	M	61165602R	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm vč kování	kus	1,000	7 103,00	7 103,00
67	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 106,20	2 212,40
			"v prosklené stěně				
			"1,60x2,10				
			1		1,000		
			"1,50x1,97				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
68	M	766 SPCM 01	dveře protipožární prosklené EI30 do kovového rámu 1970x1500	ks	1,000	85 984,00	85 984,00
			"vč zárubně				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		
69	M	766 SPCM 02	panikové kování na skleněné dveře	ks	2,000	8 000,00	16 000,00
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
70	M	766 SPCM 03	prosklená stěna s požární odolností EI30 vč dveří 2000x1600	m2	7,350	22 838,60	167 863,71
			2,45*3,00		7,350		
			Součet		7,350		
71	K	766660722	Montáž dveřního kování vč dodání a mtž materiálu	kus	24,000	170,00	4 080,00
			"3x koule / klika				
			"19x klika / klika				
			"2x klika / klika (panikové kování)				
			24,00		24,000		
			Součet		24,000		
72	K	766663916	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seříznutí křídla	kus	2,000	81,60	163,20
			"nové do stávající zárubně				
			"1,10x1,97				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
73	K	76666495R	Označení dveřních křídel štítky vč montáže	ks	24,000	100,00	2 400,00
74	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	21,000	20,90	438,90
75	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	%	3 186,862	1,10	3 505,55
767 - Konstrukce zámečnické							3 443,30
76	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	90,000	15,00	1 350,00
			90,00		90,000		
			Součet		90,000		
77	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	90,000	20,00	1 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	2,000	31,90	63,80
79	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	126,798	1,81	229,50

771 - Podlahy z dlaždic

30 901,89

80	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	22,420	102,10	2 289,08
81	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	27,550	344,70	9 496,49
			27,55		27,550		
			Součet		27,550		

82	M	597611550	dlaždice keramické	m2	30,305	337,90	10 240,06
83	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,810	9,40	54,61
			4.73+1.08		5,810		
			Součet		5,810		

84	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	27,550	31,40	865,07
85	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	27,550	31,40	865,07
86	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	27,550	192,10	5 292,36
87	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	259,993	6,92	1 799,15

776 - Podlahy povlakové

446 313,31

88	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	430,540	125,00	53 817,50
			231,93		231,930		
			76,52		76,520		
			122,09		122,090		
			Součet		430,540		

89	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	439,000	45,00	19 755,00
90	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	218,471	110,00	24 031,81
			"tl. 2,5 mm				
			76,52		76,520		
			Mezisoučet		76,520		
			"tl.4,0 mm				
			122,09		122,090		
			Mezisoučet		122,090		
			"+ vytažení pro sokl				
			(76,52+122,09)*0,10		19,861		
			Součet		218,471		

91	M	284110690	linoleum marmoleum, tl. 2,50 mm	m2	91,824	531,00	48 758,54
92	M	28411069R	linoleum marmoleum, tl. 4,00 mm	m2	146,508	711,00	104 167,19
93	K	776251121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	255,123	160,00	40 819,68
			"tl. 2,50 mm				
			231,93		231,930		
			"+ vytažení pro sokl				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			231,93*0,10		23,193		
			Součet		255,123		
94	M	776 SPCM 01	elektrostatická podlahovina v tl. 2,50 mm	m2	278,316	552,00	153 630,43
95	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech	%	6 059,826	0,22	1 333,16

781 - Dokončovací práce - obklady

143 417,86

96	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	117,400	53,30	6 257,42
97	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	148,300	299,00	44 341,70
			148,30		148,300		
			Součet		148,300		

98	M	597610260	obkladačky keramické	m2	163,130	379,50	61 907,84
99	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	148,300	40,80	6 050,64
100	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	148,300	31,40	4 656,62
101	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	148,300	31,40	4 656,62
101a	K	781495111	Penetrace podkladu pod obklady a dlažbu	m2	175,850	36,40	6 400,94
			148,3+27,55		175,850		

102	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	130,140	33,00	4 294,62
			74.14		74,140		
			56.00		56,000		
			Součet		130,140		

103	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	%	1 370,469	3,54	4 851,46
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 132,87

104	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	7,614	80,00	609,12
			*stávající zárubně				
			((2*1,97+1,10)*(0,15+2*0,05))*2		2,520		
			((2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05))*3		2,724		
			((2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05))*2		2,370		
			Součet		7,614		

105	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	16,825	150,00	2 523,75
			*rám požární dveře				
			(2*2,10+1,60)*(0,05+2*0,05)		0,870		
			(2*1,97+1,50)*(0,15+2*0,05)		1,360		
			(2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05)		1,185		
			*nové zárubně				
			((2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05))*4		4,740		
			((2*1,97+1,10)*(0,15+2*0,05))*5		6,300		
			(2*1,97+0,70)*(0,15+2*0,05)		1,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2*1,97+0,90)*(0,15+2*0,05)		1,210		
			Součet		16,825		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

85 099,50

106	K	784111011	Obroušení podkladu omitnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	844,000	8,00	6 752,00
-----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

"strop

194,00

194,000

"stěny

650,00

650,000

Součet

844,000

107	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 424,500	11,00	15 669,50
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

108	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 424,500	36,00	51 282,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"stěny

1230,50

1 230,500

"strop

194,00

194,000

Součet

1 424,500

109	K	784211051	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	1 424,500	8,00	11 396,00
-----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

1424,50

1 424,500

Součet

1 424,500

787 - Dokončovací práce - zasklívání

61 223,75

110	K	78710081R	Vysklívání stěn, příček	m2	32,550	100,00	3 255,00
-----	---	-----------	-------------------------	----	--------	--------	----------

"B2 demontáž prosklené stěny

2,45*3,00

7,350

3,00*3,00

9,000

5,40*3,00

16,200

Součet

32,550

111	K	787911125	Montáž protisluneční fólie na sklo	m2	42,780	598,00	25 582,44
-----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

112	M	634790110	fólie protisluneční pro vnější instalaci, neutrální,36%, role 1,524 m	m2	44,063	735,00	32 386,31
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 000,00

113	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-odstranění stávajících el rozvodů a osvětlení	hod	48,000	250,00	12 000,00
-----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02..4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

JKSO:

Místo: NSP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	164 128,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	164 128,33
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	164 128,33	34 466,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	198 595,28
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02..4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	164 128,33
PSV - Práce a dodávky PSV	164 128,33
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 847,49
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 344,03
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	132 888,61
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	4 048,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	164 128,33

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02..4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

164 128,33

PSV - Práce a dodávky PSV

164 128,33

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 847,49

1	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC	m	8,000	20,00	160,00
2	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32	m	35,000	150,00	5 250,00
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	7,000	155,00	1 085,00
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	12,000	160,00	1 920,00
5	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	140,00	140,00
6	K	721226511	Zápachová uzávěrka DN 32	kus	7,000	138,00	966,00
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	54,000	15,00	810,00
8	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,059	1 600,00	94,40
9	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech	%	222,150	1,90	422,09

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 344,03

10	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	27,000	20,00	540,00
11	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	32,000	210,00	6 720,00
12	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	12,000	260,00	3 120,00
13	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	19,500	50,00	975,00
14	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	24,500	60,00	1 470,00
15	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,000	190,00	190,00
16	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	44,000	50,00	2 200,00
17	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	44,000	20,00	880,00
18	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech	%	191,560	1,30	249,03

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

132 888,61

19	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	140,00	140,00
----	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, sedátko	soubor	1,000	2 690,00	2 690,00
21	K	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	18,000	90,00	1 620,00
22	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	12,000	990,00	11 880,00
23	M	642110090	kryt na sifon	kus	12,000	980,00	11 760,00
24	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm	soubor	1,000	3 690,00	3 690,00
25	K	725245155	Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm šířky 900 mm čtvrtkruh	soubor	1,000	5 790,00	5 790,00
26	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	110,00	110,00
27	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	9,000	1 900,00	17 100,00
28	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	140,00	140,00
29	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	3 790,00	3 790,00
30	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,436	1 450,00	632,20
31	K	725800937	Ruční sprchy s hadicí	kus	2,000	750,00	1 500,00
32	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	46,421	180,00	8 355,78
33	M	728 SPCM 01	přípojovací flexi hadička G 1/2 "	ks	42,000	90,00	3 780,00
34	K	725820801	Demontáž baterie UM	soubor	20,000	50,00	1 000,00
			"UM				
			18,00		18,000		
			"dřez				
			1,00		1,000		
			"výlevka				
			1,00		1,000		
			Součet		20,000		
35	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	9,000	1 390,00	12 510,00
36	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000	920,00	3 680,00
37	K	725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soubor	8,000	4 390,00	35 120,00
38	K	725840851	Demontáž baterie sprch	kus	1,000	130,00	130,00
39	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	1 090,00	2 180,00
40	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	12,000	120,00	1 440,00
41	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	8,000	130,00	1 040,00
42	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	740,00	740,00
43	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	12,000	30,00	360,00
44	M	551613220	uzávěrka zápachová umyvadl. s krycí růžicí odtoku HL132/40 DN 40	kus	12,000	90,00	1 080,00
45	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	2 102,086	0,30	630,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	1,000	3 990,00	3 990,00
47	K	998726213	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech	%	97,000	0,60	58,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	290 285,79
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	290 285,79
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	290 285,79	60 960,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	351 245,81
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	290 285,79
1 - Odvětrání místnosti pro zemřelé, M 3.18	4 649,30
2 - Chlazení vybraných místností	231 256,59
751 - Vzduchotechnika	8 977,70
10 - Montážní materiál	4 275,00
11 - Značení a měření	4 275,00
21-M - Elektromontáže	36 852,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	290 285,79

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

290 285,79

1 - Odvětrání místnosti pro zemřelé, M 3.18

4 649,30

1	M	1.1.	diagonální ventilátor odtahový do kruhového potrubí MIXVENT-TD 350/125	ks	1,000	3 247,10	3 247,10
2	M	1.2.	taliřový ventilátor odvodní pr. 100 s nastavitelným průtokem vzduchu	ks	3,000	193,80	581,40
3	M	1.3.	samotížná protidešťová žaluzie PER 125	ks	1,000	307,80	307,80
4	M	1.7.	Al stěnová mřížka 150x150 vč upevňovacího rámečku	ks	1,000	513,00	513,00

2 - Chlazení vybraných místností

231 256,59

5	M	2.1a	kondenzační jednotka LG-typ FM49AH U32	ks	1,000	98 533,80	98 533,80
6	M	2.1b	jednotka vnitřní nástěnná MS055Q NWO	ks	2,000	5 244,00	10 488,00
7	M	2.1c	jednotka vnitřní nástěnná MS075Q NWO	ks	1,000	5 624,00	5 624,00
8	M	2.1d	jednotka vnitřní kazetová CT09 NR2 vč dekorálního panelu	ks	4,000	12 274,00	49 096,00
9	M	2.1e	čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks	5,000	2 413,00	12 065,00
10	M	2.1.f	dekorální panel kazetové jednotky	ks	4,000	2 850,00	11 400,00
11	M	2.1.g	ovladače kabelové pro vnitřní jednotky pro montáž na stěnu	ks	6,000	475,00	2 850,00
12	M	2.1h	komunikační kabeláž vnitřní-venkovní jednotky	m	210,000	49,40	10 374,00

"kabeláž ovladače

40,00

40,000

"kabeláž vnitřní jednotky

170,00

170,000

Součet

210,000

13	M	2.1ch	distribuční box pro připojení 2 vnitřních jednotek na venkovní jednotku	ks	1,000	9 405,00	9 405,00
14	M	2.1i	distribuční box pro připojení 4 vnitřních jednotek na venkovní jednotku	ks	1,000	12 255,00	12 255,00
15	M	2.1j	potrubní rozbočovač pro 2 jednotky vč izolace	ks	2,000	4 085,00	8 170,00
16	K	75158135R	MARS žlab pro vedení potrubí - montáž a dodávka	m	4,000	142,50	570,00
17	K	75158136R	doplnění chladiva R410A	kg	0,900	473,10	425,79

751 - Vzduchotechnika

8 977,70

18	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozinkované spirálně vinuté D do 200 mm (125 mm) vč tvarovek	m	7,000	389,50	2 726,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	89991111R	Závěsy potrubí	ks	4,000	137,80	551,20
20	K	751581352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	12,000	475,00	5 700,00

10 - Montážní materiál

4 275,00

21	M	10.1.	montážní materiál	soubor	1,000	4 275,00	4 275,00
			"-spojovací materiál				
			"-těsnící materiál				
			"-montážní materiál				
			"-upevňovací systém pro potrubí a ventilátory				
			"-lešení pomocné jednořadé lehké s podlahami do výšky 1,50 m				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		

11 - Značení a měření

4 275,00

22	K	11.1.	značení a měření	soubor	1,000	4 275,00	4 275,00
			"-měření průtoků				
			"-uvedení do provozu				
			"vyregulování VZT systému				
			"návrh provozního řádu				
			"zaškolení obsluhy				
			"popisné štítky na zařízení vč šipek proudění				
			1,00		1,000		
			Součet		1,000		

21-M - Elektromontáže

36 852,20

23	K	21023001R	Montáž a dodávka měděné trubky 10x1 mm vč tvarovek a parotěsné izolace	m	64,500	140,60	9 068,70
24	K	21023001R1	Montáž a dodávka měděné trubky 12x1 mm vč tvarovek a parotěsné izolace	m	80,000	269,80	21 584,00
25	K	21023001R2	Montáž a dodávka měděné trubky 22x1 mm vč tvarovek a parotěsné izolace	m	15,000	413,30	6 199,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.3 - SILNOPROUDÉ ROZVODY A UZEMNĚNÍ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 697 689,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 697 689,50
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 697 689,50	356 514,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 054 204,30
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.3 - SILNOPROUDÉ ROZVODY A UZEMNĚNÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 697 689,50
PSV - PSV	0,00
1 - Rozvaděče a skříně	615 381,20
2.1 - Svítidla	612 591,80
2.2 - Ovladače	49 768,80
2.3 - Zásuvky a příslušenství	51 416,40
2.5 - Krabice a příslušenství	20 721,50
2.6 - Kabelové trasy	49 852,50
2.7 - Kabely a příslušenství	226 876,00
3.1 - Ochranné pospojování	27 866,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	91 802,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 697 689,50

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.3 - SILNOPROUDÉ ROZVODY A UZEMNĚNÍ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 697 689,50

PSV - PSV

0,00

1 - Rozvaděče a skříně

615 381,20

1	M	1.1.	napájecí rozvaděč R3, Un 400V, In 160A, Ik 10kA, TN-C	ks	1,000	105 140,60	105 140,60
2	K	1.1.	montáž rozvaděče R3	ks	1,000	1 169,00	1 169,00
3	M	1.2.	hlavní rozvaděč RS3, Un 400V, In 160A, Ik 10kA, TN-C	ks	1,000	321 613,30	321 613,30
4	K	1.2.	montáž rozvaděče RS3	ks	1,000	175,80	175,80
5	M	1.3.	rozvaděč RS3.1, Un 400V, In 63A, Ik 6kA, TN-S	ks	1,000	2 588,50	2 588,50
6	K	1.3.	montáž rozvaděče RS3.1	ks	1,000	705,00	705,00
7	M	1.4.	rozvaděč RS3.2, Un 400V, In 63A, Ik 6kA, TN-S	ks	1,000	2 787,80	2 787,80
8	K	1.4.	montáž rozvaděče RS3.2	ks	1,000	705,00	705,00
9	M	1.5.	rozvaděč RS3.3, Un 400V, In 63A, Ik 6kA, TN-S	ks	1,000	2 787,80	2 787,80
10	K	1.5.	montáž rozvaděče RS3.3	ks	1,000	705,00	705,00
11	M	1.6	záložní zdroj UPS 230/230V TNS 10kVA/88kW s bateriovým modulem	ks	1,000	173 880,00	173 880,00
12	K	1.6.	montáž záložního zdroje	ks	1,000	3 123,40	3 123,40

2.1 - Svítidla

612 591,80

13	M	2.1.11	LED svítidlo BELIA ID 66/19W LED 840 LDO SR IND/DIR, DALI	ks	15,000	11 174,30	167 614,50
14	K	2.1.11	montáž LED svítidla	ks	15,000	197,20	2 958,00
15	M	2.1.12	LED svítidlo PERLUCE O LED 4600-840, L 1520 EVG IP50, WH, 45W	ks	21,000	5 566,00	116 886,00
16	K	2.1.12	montáž LED svítidla	ks	21,000	253,40	5 321,40
17	M	2.1.13	LED svítidlo PERLUCE URO LED 4400-840 L 1520, EWG IP50 WH, 45W	ks	6,000	5 888,00	35 328,00
18	K	2.1.13	montáž LED svítidla	ks	6,000	253,40	1 520,40
19	M	2.1.14	LED svítidlo PERLUCE URO LED 3600-840, L 1220 EWG WH, 36W	ks	8,000	3 450,00	27 600,00
20	K	2.1.14	montáž LED svítidla	ks	8,000	253,40	2 027,20
21	M	2.1.15	LED svítidlo CREDOS E150, 1/26W, LED940 230WH	ks	5,000	1 794,00	8 970,00
22	K	2.1.15	montáž LED svítidla	ks	5,000	259,70	1 298,50
23	M	2.1.16	LED svítidlo CLEAN A-MP LED 6200-940 M600Q LDO 71W, DALI	ks	30,000	6 835,60	205 068,00
24	K	2.1.16	montáž LED svítidla	ks	30,000	259,70	7 791,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	2.1.17	nouzové LED svítidlo nástěnné N1 CROSSIGN 110AB LED NT1, ERI+piktogram CROSSIGN 110RZ-1U,baterie na 1 hod,4,5W	ks	10,000	2 530,00	25 300,00
26	K	2.1.17	montáž nouzového svítidla	ks	10,000	182,90	1 829,00
27	M	2.1.18	nouzové LED svítidlo stropní N2 RESCULTE C ESCAPE ED NT1 WH+baterie na 1 hod, 4W	ks	2,000	1 357,00	2 714,00
28	K	2.1.18	montáž nouzového svítidla	ks	2,000	182,90	365,80

2.2 - Ovladače

49 768,80

29	M	2.2.11	ovladače osvětlení Zumtobel Luxmate LM-CSW, systemový sběrníkový	ks	6,000	7 323,20	43 939,20
30	K	2.2.11	montáž ovladače osvětlení	ks	6,000	40,70	244,20
31	M	2.2.12	spínač jednofázový řaz. č. 1 pod omítku	ks	8,000	102,60	820,80
32	K	2.2.12	montáž spínače jednofázového	ks	8,000	40,70	325,60
33	M	2.2.13	přepínač seriový řaz. č. 5 pod omítku	ks	8,000	131,00	1 048,00
34	K	2.2.13	montáž spínače seriového	ks	8,000	46,50	372,00
35	M	2.2.14	přepínač střídavý řaz. č. 6 pod omítku	ks	8,000	107,10	856,80
36	K	2.2.14	montáž spínače střídavého	ks	8,000	46,50	372,00
37	M	2.2.15	ovladač,zapínač (tlačítko) řaz. č. 10 pod omítku	ks	5,000	108,30	541,50
38	K	2.2.15	montáž ovladače,zapínače	ks	5,000	40,70	203,50
39	M	2.2.16	spínač s pohybovým čidlem 3299A-A22 180 B, bílý, ABB	ks	1,000	1 008,30	1 008,30
40	K	2.2.16	montáž spínače s pohyb. čidlem	ks	1,000	36,90	36,90

2.3 - Zásuvky a příslušenství

51 416,40

41	M	2.3.11	zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá pod omítku	ks	87,000	94,30	8 204,10
42	K	2.3.11	montáž zásuvky jednonás	ks	87,000	75,30	6 551,10
43	M	2.3.12	modul svodiče přepětí tř. D se signalizací (k zásuvkám pro PC, TV a pro slaboproudy)	ks	17,000	759,00	12 903,00
44	K	2.3.12	montáž modulu svodiče přepětí	ks	17,000	40,70	691,90
45	M	2.3.13	zásuvka 230V/16A, IP44 D19-41258, pro mob RTG, pod omítku ABB	ks	6,000	315,50	1 893,00
46	K	2.3.13	montáž zásuvky	ks	6,000	75,30	451,80

2.5 - Krabice a příslušenství

20 721,50

47	M	2.5.11	instal. krabice pod omítku univerzální, bez víčka, hloubka 68mm	ks	140,000	3,70	518,00
48	K	2.5.11	montáž instal. krabice bez víčka	ks	140,000	25,00	3 500,00
49	M	2.5.12	instal krabice pod omítku univerzální s víčkem, hloubky 68mm	ks	40,000	7,50	300,00
50	K	2.5.12	montáž instal. krabice s víčkem	ks	40,000	25,00	1 000,00
51	M	2.5.13	instal krabice na omítku 100x100mm, 4x vývodky M20	ks	45,000	17,10	769,50
52	K	2.5.13	montáž instal krabice na omítku	ks	45,000	55,20	2 484,00
53	M	2.5.14	instal pružinové svorky 3x2,5mm2, WAGO	ks	500,000	1,90	950,00
54	K	2.5.14	montáž pružinové svorky 3x2,5mm2 WAGO	ks	500,000	20,10	10 050,00
55	M	2.5.15	instal pružinové svorky 5x2,5mm2, WAGO	ks	50,000	2,90	145,00
56	K	2.5.15	montáž pružinové svorky 5x2,5mm2 WAGO	ks	50,000	20,10	1 005,00

2.6 - Kabelové trasy

49 852,50

57	M	2.6.11	kabelový drátěnný žlab DZ 60x300 pozink, vč závěsných prvků a spoj. materiálu	m	35,000	147,60	5 166,00
----	---	--------	---	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	2.6.11	montáž kabelového žlabu	ks	35,000	207,00	7 245,00
59	M	2.6.12	kabelový drátěný žlab DZ 60x150 pozink vč závěsných prvků a kotvícího materiálu	m	105,000	95,60	10 038,00
60	K	2.6.12	montáž kabelového žlabu	ks	105,000	191,90	20 149,50
61	M	2.6.13	instal trubka flexibilní 1425 D 25mm	m	260,000	4,00	1 040,00
62	K	2.6.13	montáž flexi trubky	m	260,000	23,90	6 214,00

2.7 - Kabely a příslušenství

226 876,00

63	M	2.7.11	kabel 1-CXKH-R 4x35	m	40,000	291,60	11 664,00
64	K	2.7.11	montáž kabelu 1-CXKH-R 4x35	m	40,000	34,90	1 396,00
65	M	2.7.12	kabel 1-CXKH-R 4x25	m	80,000	227,00	18 160,00
66	K	2.7.12	montáž kabelu 1-CXKH-R 4x25	m	80,000	22,40	1 792,00
67	M	2.7.13	kabel 1-CXKH-R 5x35	m	25,000	382,40	9 560,00
68	K	2.7.13	montáž kabelu 1-CXKH-R 5x35	m	25,000	34,90	872,50
69	M	2.7.14	kabel 1-CXKH-R 5x25	m	25,000	274,20	6 855,00
70	K	2.7.14	montáž kabelu 1-CXKH-R 5x25	m	25,000	34,90	872,50
71	M	2.7.15	kabel 1-CXKH-R 5x4	m	40,000	48,80	1 952,00
72	K	2.7.15	montáž kabelu 1-CXKH-R 5x4	m	40,000	25,80	1 032,00
73	M	2.7.16	kabel 1-CXKH-R 5x1,5	m	45,000	22,90	1 030,50
74	K	2.7.16	montáž kabelu 1-CXKH-R 5x1,5	m	45,000	23,50	1 057,50
75	M	2.7.17	kabel 1-CXKH-R 3x4	m	60,000	34,40	2 064,00
76	K	2.7.17	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x4	m	60,000	23,50	1 410,00
77	M	2.7.18	kabel 1-CXKH-R 3x2,5	m	1 280,000	19,50	24 960,00
78	K	2.7.18	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x2,5	m	1 280,000	23,50	30 080,00
79	M	2.7.19	kabel 1-CXKH-R 3x1,5	m	1 170,000	13,70	16 029,00
80	K	2.7.19	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5	m	1 170,000	21,10	24 687,00
81	M	2.7.20	kabel 1-CXKH-R 5x1,5	m	40,000	22,90	916,00
82	K	2.7.20	montáž kabelu 1-CXKH-R 5x1,5	m	40,000	23,50	940,00
83	M	2.7.21	kabel 1-CXKH-R 3x6	m	180,000	46,00	8 280,00
84	K	2.7.21	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x6	m	180,000	23,50	4 230,00
85	M	2.7.22	kabel 1-CXKH-R 3x1,5	m	205,000	13,70	2 808,50
86	K	2.7.22	montáž kabelu 1-CXKH-R 3x1,5	m	205,000	21,10	4 325,50
87	M	2.7.23	kabel 1-CXKH-R 2x1,5	m	460,000	12,50	5 750,00
88	K	2.7.23	montáž kabelu 1-CXKH-R 2x1,5	m	460,000	21,10	9 706,00
89	M	2.7.24	kabelový štítek plastový 40x10mm	ks	350,000	1,80	630,00
90	K	2.7.24	montáž štítku	ks	350,000	17,00	5 950,00

3.1 - Ochranné pospojování

27 866,00

91	M	3.1.11	vodič ochr.pospojování CY/CYA35, zelenožlutý	m	25,000	63,30	1 582,50
92	K	3.1.11	montáž ochr. vodiče CY/CYA 35	m	25,000	23,50	587,50
93	M	3.1.12	vodič ochr.pospojování CY/CYA25, zelenožlutý	m	70,000	45,50	3 185,00
94	K	3.1.12	montáž ochr. vodiče CY/CYA 25	m	70,000	23,50	1 645,00
95	M	3.1.13	vodič ochr.pospojování CY/CYA10, zelenožlutý	m	180,000	18,50	3 330,00
96	K	3.1.13	montáž ochr. vodiče CY/CYA 10	m	180,000	21,10	3 798,00
97	M	3.1.14	vodič ochr.pospojování CY/CYA 6, zelenožlutý	m	320,000	11,10	3 552,00
98	K	3.1.14	montáž ochr. vodiče CY/CYA 6	m	320,000	19,90	6 368,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	M	3.1.15	přípojnice ochr pospojování krabice KO125 E/EQ02	ks	1,000	149,10	149,10
100	K	3.1.15	montáž přípojnice pro ochr. pospojování	ks	1,000	159,70	159,70
101	M	3.1.16	svorka na potrubí Bernard ZS16 vč Cu pásky	ks	10,000	21,00	210,00
102	K	3.1.16	montáž svorky na potrubí Bernard	ks	10,000	72,60	726,00
103	M	3.1.17	zemní svorka ZS4 na baterie	ks	10,000	13,50	135,00
104	K	3.1.17	montáž zemní svorky ZS4	ks	10,000	72,60	726,00
105	M	3.1.18	zemní svorka, různé pozink	ks	5,000	45,20	226,00
106	K	3.1.18	montáž zemní svorky-různá	ks	5,000	72,60	363,00
107	M	3.1.19	zemní svorka na potrubí vč pásky Cu (0,5 m)	ks	12,000	21,00	252,00
108	K	3.1.19	montáž zemní svorky na potrubí	ks	12,000	72,60	871,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

91 802,80

109	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 3%	cena	1,000	9 624,30	9 624,30
110	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 3%	cena	1,000	28 233,30	28 233,30
111	M	3.1.21	převážení materiálu (z ceny mtž materiálu) 5%	cena	1,000	5 821,00	5 821,00
112	K	4.1.11	stavební přípomoc, kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	23 284,20	23 284,20
113	K	4.1.12	provedení potřebných zkoušek a měření	hod	8,000	322,00	2 576,00
114	K	4.1.13	vyzkoušení a uvedení do provozu	hod	12,000	322,00	3 864,00
115	K	4.1.14	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	16,000	414,00	6 624,00
116	K	4.1.15	inženýrská činnost	hod	8,000	322,00	2 576,00
117	K	4.1.16	nepředvídatelné práce	celek	1,000	9 200,00	9 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				79 483,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				79 483,33
DPH základní	21,00%	ze	79 483,33	16 691,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	96 174,83

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	79 483,33
1.1. - Doplnění do stávajícího rozvaděče	6 694,00
1.2 - Datové zásuvky	7 380,80
1.3. - Datové kabely	40 080,00
1.4. - Kabelové trasy	10 757,90
1.5. - Protipožární těsnění	890,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 680,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 483,33

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 483,33

1.1. - Doplnění do stávajícího rozvaděče

6 694,00

1	M	1.1.11	Patch panel Cat5e 1U 24xRJ45 vč zapojení kabelů	ks	2,000	1 064,00	2 128,00
2	K	1.1.11	montáž Patch panelu	ks	2,000	655,50	1 311,00
3	M	1.1.12	vyvazovací panel 19", jednostr. plastová lišta	ks	2,000	218,50	437,00
4	K	1.1.12	montáž vyvazovacího panelu	ks	2,000	57,00	114,00
5	M	1.1.13	Patch Cord Cat5e, dl. 1m	ks	24,000	29,50	708,00
6	K	1.1.13	montáž	ks	24,000	28,50	684,00
7	M	1.1.14	Patch Cord Cat5e, dl. 3m	ks	20,000	37,10	742,00
8	K	1.1.14	montáž	ks	20,000	28,50	570,00

1.2 - Datové zásuvky

7 380,80

9	M	1.2.11	zásuvka datová Cat5e set, 2xRJ45, UTP, vč zapojení	ks	21,000	159,60	3 351,60
10	K	1.2.11	montáž datové zásuvky 2xRJ45	ks	21,000	64,60	1 356,60
11	M	1.2.12	zásuvka datová Cat5e set, 1xRJ45, UTP, vč zapojení	ks	1,000	143,50	143,50
12	K	1.2.12	montáž datové zásuvky 1xRJ45	ks	1,000	58,00	58,00
13	M	1.2.13	instalační krabice pod omítku, univerzální, bez víčka vč zapojení	ks	1,000	16,20	16,20
14	K	1.2.13	montáž instal. krabice	ks	1,000	34,20	34,20
15	M	1.2.14	instalační krabice do parapetního žlabu vč zapojení	ks	21,000	64,60	1 356,60
16	K	1.2.14	montáž do parapetního žlabu	ks	21,000	39,00	819,00
17	K	1.2.15	štítek popisovací	ks	43,000	5,70	245,10

1.3. - Datové kabely

40 080,00

18	M	1.3.11	kabel metalický UTP Cat5e, drát, 23 AWG, LSOH plášť	m	2 400,000	6,20	14 880,00
19	K	1.3.11	montáž metalického kabelu	m	2 400,000	10,50	25 200,00

1.4. - Kabelové trasy

10 757,90

20	M	1.4.11	kabelová chránička KF 09110, dl. 94mm	m	2,000	29,50	59,00
21	K	1.4.11	montáž kabelové chráničky	m	2,000	34,20	68,40
22	M	1.4.12	kabelový kanál EKD 80x40HF, vč spoj a kotvicího materiálu	m	30,000	104,50	3 135,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	1.4.12	montáž kabel. kanálu	m	30,000	40,90	1 227,00
24	M	1.4.13	instalační lišta LH 60x40, víčko, vč spoj. a kotvicího materiálu	m	15,000	62,70	940,50
25	K	1.4.13	montáž instalační lišty	m	15,000	37,10	556,50
26	M	1.4.14	instalační lišta LV 24x22, víčko, vč spoj a kotvicího materiálu	m	50,000	21,90	1 095,00
27	K	1.4.14	montáž instalační lišty LV	m	50,000	29,50	1 475,00
28	M	1.4.15	instalační lišta LV 18x13, víčko, vč spoj a kotvicího materiálu	m	15,000	12,40	186,00
29	K	1.4.15	montáž instalační lišty LV	m	15,000	29,50	442,50
30	M	1.4.16	instalační trubka flexibilní 1425, D 25mm	m	55,000	8,60	473,00
31	K	1.4.16	montáž instalační trubky	m	55,000	20,00	1 100,00

1.5. - Protipožární těsnění

890,63

32	M	1.5.11	protipožární těsnění Intumex/Hilti	m2	0,250	1 187,50	296,88
33	K	1.5.11	montáž protipožár. těsnění	m2	0,250	2 375,00	593,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 680,00

34	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 3%	cena	1,000	475,00	475,00
35	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 3%	cena	1,000	475,00	475,00
36	K	3.1.21	oživení, programování, nastavení	hod	16,000	332,50	5 320,00
37	K	3.1.22	vyzkoušení a uvedení do provozu	hod	8,000	332,50	2 660,00
38	K	3.1.23	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	10,000	332,50	3 325,00
39	K	3.1.24	stavební přípomoc, kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	1 425,00	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 2 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 994,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				11 994,00
DPH základní	21,00%	ze	11 994,00	2 518,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		14 512,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s.,NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 2 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	11 994,00
2.1. - Zařízení	3 059,00
2.2. - Kabely	1 117,50
2.3. - Kabelové trasy	2 070,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 747,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 994,00

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s.,NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 2 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 994,00

2.1. - Zařízení

3 059,00

1	M	2.1.11	reproduktor nástěnný skříňový, 100V, 12/6/3W, dle EN-54-24	ks	2,000	931,00	1 862,00
2	K	2.1.11	montáž reproduktoru	ks	2,000	199,50	399,00
3	M	2.1.12	krabice instalační, s funkční oddolností při požáru vč kotev a vrtů	ks	2,000	342,00	684,00
4	K	2.1.12	montáž instal. krabice	ks	2,000	57,00	114,00

2.2. - Kabely

1 117,50

5	M	2.2.11	kabel metalický 2x1,5mm ² ,PH 30R, B2ca,s,d0	m	25,000	34,20	855,00
6	K	2.2.11	montáž metalického kabelu	m	25,000	10,50	262,50

2.3. - Kabelové trasy

2 070,00

7	M	2.3.11	požární přichytka 6710 PO vč vrtur SB 6.3x35	ks	75,000	12,40	930,00
8	K	2.3.11	montáž požární přichytky	ks	75,000	15,20	1 140,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 747,50

9	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 5%	cena	1,000	285,00	285,00
10	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 5%	cena	1,000	475,00	475,00
11	K	3.1.21	připojení na stávající rozvod	hod	2,000	427,50	855,00
12	K	3.1.22	vyzkoušení a uvedení do provozu	celek	1,000	1 425,00	1 425,00
13	K	3.1.23	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	3,000	427,50	1 282,50
14	K	3.1.24	stavební přípomoc,kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	1 425,00	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 3 - VIDEOTELEFONY

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 224,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 29 224,00

DPH základní	21,00%	ze	29 224,00	6 137,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 35 361,04

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s.,NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 3 - VIDEOTELEFONY

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	29 224,00
3.1. - Zařízení	17 670,00
3.2. - Kabely	2 760,00
3.3. - Kabelové trasy	2 524,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 270,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 224,00

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 3 - VIDEOTELEFONY

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 224,00

3.1. - Zařízení

17 670,00

1	M	3.1.11	sada videotelefonů pro 4 účastníky, např. EMOS H1112/H1116	sada	1,000	14 345,00	14 345,00
2	K	3.1.11	montáž sady videotelefonů	sada	1,000	3 325,00	3 325,00

3.2. - Kabely

2 760,00

3	M	3.2.11	kabel metalický J-Y (ST)Y-2x2x0,8	m	100,000	15,20	1 520,00
4	K	3.2.11	montáž metalického kabelu	m	100,000	12,40	1 240,00

3.3. - Kabelové trasy

2 524,00

5	M	3.3.11	instalační lišta LV 18x13, víčka, spoj a kotvící materiál	ks	50,000	12,40	620,00
6	K	3.3.11	montáž instal. lišty	ks	50,000	29,50	1 475,00
7	M	3.3.12	instalační trubka flexibilní 1425 D25 mm	m	15,000	8,60	129,00
8	K	3.3.12	montáž instal trubky	m	15,000	20,00	300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 270,00

9	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 5%	cena	1,000	285,00	285,00
10	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 5%	cena	1,000	285,00	285,00
11	K	3.1.21	zapojení, oživení, nastavení	hod	7,000	332,50	2 327,50
12	K	3.1.22	vyzkoušení a uvedení do provozu	hod	2,000	332,50	665,00
13	K	3.1.23	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	3,000	427,50	1 282,50
14	K	3.1.24	stavební přípomoc, kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	1 425,00	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s.,NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 4 - TELEVIZNÍ ROZVODY

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ:

25488627

DIČ:

25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ:

25024671

DIČ:

25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				22 626,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				22 626,30
DPH základní	21,00%	ze	22 626,30	4 751,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		27 377,82

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s.,NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 4 - TELEVIZNÍ ROZVODY

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 626,30
4.1. - Zařízení	4 712,00
4.2. - Datové zásuvky	1 875,80
4.3. - Kabele	8 771,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 267,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 626,30

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.4 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

Úroveň 3: 4 - TELEVIZNÍ ROZVODY

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 626,30

4.1. - Zařízení

4 712,00

1	M	4.1.11	televizní antena DVB-T se zesilovačem, venkovní provedení, vč držáku	ks	1,000	532,00	532,00
2	K	4.1.11	montáž televizní anteny	ks	1,000	114,00	114,00
3	M	4.1.12	multiswitch pro 12 účastníků, vč napájecího zdroje	ks	1,000	3 382,00	3 382,00
4	K	4.1.12	montáž zdroje	ks	1,000	114,00	114,00
5	M	4.1.13	přepětová ochrana FX-230TV, Saltec	ks	1,000	513,00	513,00
6	K	4.1.13	montáž přepětové ochrany	ks	1,000	57,00	57,00

4.2. - Datové zásuvky

1 875,80

7	M	4.2.11	zásuvka televizní a rozhlasová koncová, kompletní	ks	8,000	119,70	957,60
8	K	4.2.11	montáž zásuvky	ks	8,000	57,00	456,00
9	M	4.2.12	instalační krabice pod omítku univerzální, bez víčka, hl. 68mm	ks	3,000	4,60	13,80
10	K	4.2.12	montáž instal. krabice pod omítku	ks	3,000	34,20	102,60
11	M	4.2.13	instalační krabice do SDK univerzální, bez víčka, hl. 68mm	ks	7,000	15,20	106,40
12	K	4.2.13	montáž instal. krabice do SDK	ks	7,000	34,20	239,40

4.3. - Kabely

8 771,00

13	M	4.3.11	kabel koaxiální vnitřní, Cu 1,1mm, 2xAl folie, stínění 100dB	m	370,000	10,50	3 885,00
14	K	4.3.11	montáž coax. kabelu	m	370,000	10,50	3 885,00
15	M	4.3.12	instalační trubka flexibilní 1425 D 25mm	m	35,000	8,60	301,00
16	K	4.3.12	montáž instal. flex. trubky	m	35,000	20,00	700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 267,50

17	K	3.1.20	podružný drobný materiál z ceny mtž 5%	cena	1,000	285,00	285,00
18	M	3.1.20	podružný drobný materiál z cen dodávky 5%	cena	1,000	285,00	285,00
19	K	3.1.21	zapojení, oživení, nastavení	hod	9,000	332,50	2 992,50
20	K	3.1.22	vyzkoušení a uvedení do provozu	hod	3,000	332,50	997,50
21	K	3.1.23	výchozí revize s vypracováním VRZ	hod	3,000	427,50	1 282,50
22	K	3.1.24	stavební přípomoc, kabelové drážky a průrazy	celek	1,000	1 425,00	1 425,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.5 - ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

JKSO:

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

CC-CZ:

Datum: 8.10.2015

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

IČ: 25488627

DIČ: 25488627

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARTECH, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

IČ: 25024671

DIČ: 25024671

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 357 038,51
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 357 038,51
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 357 038,51	284 978,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 642 016,60
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s.,NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.5 - ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ARTECH spol. s r.o., Most

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 357 038,51
HSV - Práce a dodávky HSV	4 583,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 583,80
PSV - Práce a dodávky PSV	212 513,51
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	115 635,01
733 - Rozvodné potrubí	91 587,80
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	435,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 855,20
M - Práce a dodávky M	1 131 506,80
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	34 339,60
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	4 855,20
800 - Instalační komplexy	1 092 312,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 434,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 357 038,51

ROZPOČET

Stavba: ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODD NIP a DIOP PRO KZ a.s., NEMOCNICE MOST

Objekt: D1.02 - ODDĚLENÍ DIOP

Část: D1.02.4.5 - ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Místo: NsP MOST, BLOK 5/3 A 5/4

Datum: 8.10.2015

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, ÚL

Projektant: ARTECH, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o., Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 357 038,51

HSV - Práce a dodávky HSV

4 583,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 583,80

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	celek	1,000	4 583,80	4 583,80
---	---	-----------	--	-------	-------	----------	----------

*Lešení dle technologického postupu prováděných montážních prací

1,00

1,000

Součet

1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

212 513,51

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

115 635,01

2	K	723150303	Chráníčka D 28x2,6 mm	m	5,000	368,50	1 842,50
3	K	723150304	Chráníčka D 32x2,6 mm	m	5,500	500,50	2 752,75
4	K	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	8,000	539,00	4 312,00
5	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5	m	40,000	110,00	4 400,00

*ODHAD

40,00

40,000

Součet

40,000

6	K	72321112R	Ventilová krabice-rozpis viz TZ	soubor	1,000	39 466,10	39 466,10
7	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	3,000	1 239,40	3 718,20
8	K	72323010R	Doplňkové konstrukce pro rozvod Cu potrubí - konzoly, závěsy, přichytný materiál	soubor	1,000	24 327,80	24 327,80
9	K	723290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	t	0,189	22 918,80	4 331,65
10	K	723291905	Propojení potrubí měděného do D 28x1,5 mm na centrální rozvod	kus	4,000	1 746,40	6 985,60
11	K	723292905	Zaslepení potrubí měděného do D 28x1,5 mm	kus	1,000	98,10	98,10
12	K	23012004R	Proplach okruhu a čištění dusíkem do DN 25	m	204,000	15,60	3 182,40
13	K	998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	400,980	50,42	20 217,91

723 - Rozvodné potrubí

91 587,80

14	K	733223201	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 12x1 dle ČSN EN 13348 vč značení	m	62,000	296,10	18 358,20
15	K	733223203	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 18x1 dle ČSN EN 13348 vč značení	m	78,000	378,60	29 530,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7,00		7,000		
			71,00		71,000		
			Součet		78,000		
16	K	733223204	Potrubí měděné spojované tvrdým pájením D 22x1dle ČSN EN 13348 vč značení	m	64,000	441,90	28 281,60
17	M	723 SPCM 01	Ag pájka 45 (5 tyček)	ks	1,000	6 875,60	6 875,60
18	M	723 SPCM 2	pájecí pasta	ks	1,000	687,60	687,60
19	M	723 SPCM 3	ochranný plyn pro pájení Cu trubek EN7396	m	204,000	6,40	1 305,60
20	K	73329110R	Zkouška potrubí pro rozvod med plynů dle ČSN EN ISO 7396-1	m	204,000	32,10	6 548,40

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

435,50

21	K	743312160	Montáž lišta šířky do 180 mm s víčkem	m	5,000	57,80	289,00
22	M	590400810	kotevní materiál lišta plastová	m	5,000	29,30	146,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 855,20

23	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 dle technologického postupu dodavatele	m	204,000	23,80	4 855,20
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

M - Práce a dodávky M

1 131 506,80

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

34 339,60

24	K	36002033R	Montáž a dodávka manometru pr.63 mm, rozsah 0-1MPa vč uzavíracího ventilu	kus	2,000	2 030,60	4 061,20
25	K	36002034R	Montáž a dodávka vakuovaný manometr pr.63 mm, rozsah -100.0 kPa, vč uzavíracího ventilu	ks	1,000	1 817,90	1 817,90
26	K	36002035R	Alarmový systém-panel klinické nouzové signalizace vč zdroje	ks	1,000	25 380,20	25 380,20
27	K	36002036R	Slaboproudé propojení čidel klinického alarmu s panelem klinické nouz signalizace	ks	1,000	3 080,30	3 080,30

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

4 855,20

28	K	58050603R	Provedení tlakové zkoušky	m	204,000	23,80	4 855,20
----	---	-----------	---------------------------	---	---------	-------	----------

800 - Instalační komplexy

1 092 312,00

29	K	800 1M	Montáž - zdrojový most stropní pro 1 lůžko	ks	5,000	14 516,70	72 583,50
----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------

výbava pro 1 lůžko:

2xO2

2xSV

2xVAC

3xzásuvka VDO-LED

3xzásuvka ZIS-LED

3xzásuvka DO-LED

4xzdiřka ochr.pospojení

2xRJ45

osvětlení přímé (ovládané z mostu)

osvětlení nepřímé (ovládání ode dveří)

osvětlení noční (ovládání ode dveří)

2xmedilířta 400 mm

1xsada 3 ramen (rameno lomenné 700/600+nosič infuzí

rameno 750 mm+závěsná tyč

rameno 550 mm+závěsná police)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1xpojezd s 1 policí				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		

30	M	800 1D	dodávka zdrojového mostu pro 1 lůžko	ks	5,000	134 212,20	671 061,00
31	K	800 2M	Montáž - nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3300 mm	ks	5,000	5 102,60	25 513,00

výbava na 1 lůžko:

2xO2

2xVAC

2xzásuvka DO-LED

2xzásuvka VDO-LED

2xzásuvka ZIS-LED

3xzdička ochr.pospojení

2xRJ45

2xmedilísta 400 mm

osvětlení přímé (ovládané z rampy)

osvětlení nepřímé (ovládání ode dveří)

osvětlení noční (ovládání ode dveří)

5,00

5,000

Součet

5,000

32	M	800 2D	dodávka nástěnné lůžkové rampy pro 2 lůžka, délka 3300 mm	ks	5,000	64 630,90	323 154,50
----	---	--------	---	----	-------	-----------	------------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 434,40

33	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	1 054,30	8 434,40
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

*vypracování revizní zprávy pro rozvod medicijních plynů

8,00

8,000

Součet

8,000



Harmonogram prací

Stavba: Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Zahájení ihned po řádném předání a převzetí staveniště (do 5 pracovních dnů po podpisu Smlouvy)
Dokončení 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	týden															
Bourání																
Svislé kce.																
Úpravy povrchů																
Izolace proti vodě																
Truhlářské kce																
SDK																
Obklad, dlažba																
Povlakové podlahy																
Malby, nátěry																
ZTI																
VZT																
Silnoproud																
Slaboproud																
Rozvody mediálních plynů																

V Obřích dne 7.7.2016

Roman Kotlan
jednatel

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 21 Obrů 10, TEL. FAX: 476 116 090
ZAPISÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDEBNÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
OČ.ŽIL.G. VLOŽKA 115/3

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů (poddodavatelů)

Název veřejné zakázky:		Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavatel	% podíl na plnění VZ
„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.“			
Identifikace subdodavatele:		Dodávky, práce a služby spojené s elektroinstalacemi (silnoproud, slaboproud).	do 18%
1.	Název: REIMONT – ELEKTRO s.r.o.		
	Sídlo: Dělnická 26, 434 01 Most - Velebudice		
	Tel./fax: 731 411 183 / 476 440 744		
	E-mail: info@reimont.cz		
	IČ: 47283025		
	DIČ: CZ47283025		
	Spisová značka v obch. rejstříku: C 22640 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem		
	Osob oprávněná k jednání: Miroslav Mical, jednatel		
Identifikace subdodavatele:		Dodávky, práce a služby spojené s rozvody mediálních plynů.	do 30%
2.	Název: MZ Liberec, a.s.		
	Sídlo: U Nisy 362/6 460 01 Liberec 3		
	Tel./fax: 488 040 111 / 488 040 326		
	E-mail: obchod@mzliberec.cz		
	IČ: 47306581		
	DIČ: CZ47306581		
	Spisová značka v obch. rejstříku: B 1538 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem		
	Osob oprávněná k jednání: Ing. Jiří Potoček, předseda představenstva		
Identifikace subdodavatele:		Dodávky, práce a služby spojené se vzduchotechnikou.	do 5%
3.	Název: MACHT – CV, s.r.o.		
	Sídlo: Zaječická 1858 431 11 Jirkov		
	Tel./fax: 474 655 189 / 474 655 189		
	E-mail: info@macht.cz		
	IČ: 25033964		
	DIČ: CZ25033964		
	Spisová značka v obch. rejstříku: C 13584 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem		
	Osob oprávněná k jednání: Ing. Miroslav Macht, jednatel společnosti		
Identifikace subdodavatele:		Dodávky, práce a služby	

4.	Název:	LV SERVICES s.r.o.	spojené se zdravotně technickými instalacemi.	do 3%
	Sídlo:	Obrnice 10 435 21 Obrnice		
	Tel./fax:	603 499 373		
	E-mail:	ivs@scl.cz		
	IČ:	47307846		
	DIČ:	CZ47307846		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 3443 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem		
	Osob oprávněná k jednání:	Luboš Vyleťal, jednatel společnosti		

Identifikace subdodavatele:			Pomocné stavební a montážní práce.	do 5%
5.	Název:	DL-STAVBY s.r.o.		
	Sídlo:	Vladimíra Majakovského 2151/10, 434 01 Most		
	Tel./fax:	775 940 485		
	E-mail:	dl-stavby@seznam.cz		
	IČ:	22774513		
	DIČ:	CZ22774513		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 31030 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem		
	Osob oprávněná k jednání:	Zuzana Helšusová, jednatel společnosti		

Identifikace subdodavatele:			Dodávky, práce a služby spojené se pokládkou podlahových krytin.	do 7%
5.	Název:	OSWALD PARKET spol. s r.o.		
	Sídlo:	Bartoškova 1368/4, Nusle 140 00 Praha 4		
	Tel./fax:	777 866 519		
	E-mail:	lukasoswald@seznam.cz		
	IČ:	27355721		
	DIČ:	CZ 27355721		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 235065 vedená u Městského soudu v Praze		
	Osob oprávněná k jednání:	Lukáš Oswald, jednatel společnosti		

Celkový objem subdodávek	do 65%
---------------------------------	---------------

Dále prohlašuji, že se neúčastním v tomto výběrovém řízení jako subdodavatel jiného uchazeče, ani nepodávám společnou nabídku s jiným uchazečem ve sdružení.

V Obrnicích dne: 07.07.2016

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 21 Obrnice 10. TEL./FAX: 476 118 090
ZAPÍSAVA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Roman Kotlan, jednatel

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé části ,

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přijímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.



**DODATEK č. 4 K POJISTNÉ SMLouvĚ O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Z PROVOZní ČINNOSTI č. 2941603413 - v plném znění (změny zvýrazněny v
textu)**

změna k datu 1. 7. 2016



Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
DIČ: CZ699001273, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem,
pod číslem 26. ,

zastoupena: Ing. Vítém Fialou, upisovatelem makléřských obchodů a Jaroslavem Turečkem, upisovatelem
makléřských obchodů-Ústí nad Labem

a

Pojistník:

obchodní firma/název: **Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.**

IČ (r.č.): **25014111**

DIČ :

sídlo/místo podnikání: **Obrnice 10, 435 21 Obrnice**

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Korespondenční adresy:

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 12084 Praha 2, Česká republika

Pojistník: JB Group s.r.o. SNP č.p.366-blok 7, 434 01 Most

uzavírají tento dodatek č. 4 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti, kterým se zvyšuje limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění. Vzhledem k této skutečnosti se rozsah pojistné smlouvy mění následovně:

Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí VPP O 2008/02, ZPP O 2008/02 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.

Pojištěný předmět činnosti: **Zednictví, obkladačství, zakládání staveb-dle VOR, mimo projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě**

Kód: 11301, riziková třída: 3

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši **70 000 000 Kč.**

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:

10 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000 Kč

Základní roční pojistné:

40 040 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

5 %

Čistě finanční škoda

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2008/02: **5 000 000 Kč**
 Spoluúčast: **5 000 Kč**
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2008/02 **2 002 Kč**

Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2008/02: **5 000 000 Kč**
 Spoluúčast: **5 000 Kč**
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2008/02 **4 004 Kč**

Náklady zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2008/02: **5 000 000 Kč**
 Spoluúčast: **5 000 Kč**
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Celková sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2008/02 **6 006 Kč**

Základní roční pojistné po slevách **32 032 Kč**

Rozšíření pojištění:**DPP O 810 - Věci zaměstnanců, návštěvníků**

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 810 **50 000 Kč**
 (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)
 Spoluúčast 5% min. 5000 Kč vozidla, 500 Kč ostatní
 Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému **0 Kč**

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu 32 032 Kč

Rekapitulace pojistného

	celkové roční pojistné v Kč
odpovědnost za škodu	32 032
Obchodní sleva	30%
celkové roční pojistné	22 422

Počátek pojištění, pojistná doba:

Tento dodatek je účinný k 1. 7. 2016.
 Pojistná smlouva byla sjednána s počátkem pojištění 30. 3. 2013 na dobu neurčitou. Pojištění začíná dne 30. 3. 2013 a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 30. dni 3. měsíce každého roku.

Splátka pojistného:

Pojistné bude placeno:

Vinkulace:

Indexace:

22 422 Kč
 bankovním převodem
 Ne
 Ne

Závěrečná ustanovení:

Pojistná událost je ve smyslu zákona vymezena pojistnými podmínkami, jimiž se pojistná smlouva řídí. Tento dodatek se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2008/02.

- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu ZPP O 2008/02.
- Doplňkové pojistné podmínky DPP 810 - Věci zaměstnanců, návštěvníků.

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal/a a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a zvláštních ujednání platných pro sjednané druhy pojištění, a že jejich obsahu rozumím a s jejich obsahem souhlasím.

Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. Prohlašuji, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil/a pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci - pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn.

Jsem si vědom/a své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění.

V případě vzniku škodné události zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor a záchrannou službu povinností mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy.

Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Výše uvedený souhlas a zmocnění se vztahuje i na dobu po mé smrti. Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, zejména ty, které si vyžádá.

Souhlasím s tím, aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími ...

zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovníctví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacími partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu uvedenou v předchozím odstavci.

Odvolením souhlasu se zpracováním osobních údajů pojistná smlouva zaniká, pojistitel dále neprovádí šetření škodných událostí a výplaty pojistných plnění. Pojistitel má v tomto případě právo na pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k zániku pojištění. Je-li pojistné stanoveno jako jednorázové, pojistitel má v tomto případě právo na celé jednorázové pojistné.

Dále souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitostech nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován/a písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů. Zprošťuji pojistitele mlčenlivostí o sjednaném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele.

Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. informován/a o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu zpracováváných osobních údajů.

Pojistník čestně prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto souhlasu a k zproštění pojistitele a výše uvedených subjektů mlčenlivostí pojištěnými. Dále se pojistník zavazuje archivovat tyto souhlasy pojištěných a poskytnout je pojistiteli na vyžádání k dispozici nebo k nahlédnutí. Pojistník odpovídá pojistiteli za škody vzniklé ztrátou, poškozením nebo zneužitím archivovaných materiálů.

Pojistitel má nárok na úhradu nákladů uvedených v sazebníku poplatků. Se sazebníkem se pojistník a pojištěný mohou seznámit v sídle a obchodních místech pojistitele.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

JB GROUP, s.r.o.

registrační číslo přidělené ČNB: **012242PM**

telefon: **478 618 586**

agenturní číslo: **11026911**


Podpisy smluvních stran


Ústí nad Labem, 30. 6. 2016

Most, 30. 6. 2016

Místo a datum

Místo a datum


 Generali Pojišťovna a.s. 6825
 oblaštří ředitelství Ústí nad Labem
 oddělení regionálního řízení - ústí nad Labem
 Revoluční 2, 400 01 Ústí nad Labem
 telefon: 475 318 450


 Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.
 IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
 438 21 Obrtnice 10, TEL./FAX: 476 118 090
 ZAPISANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
 KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
 ODDĚL. C. VLOŽKA 11573

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 408/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firmní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firmních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zčištění předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty